

2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设工程  
项目

招标工程量清单

招 标 人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：

\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：

\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2026年04月08日

复 核 日 期：

2026年04月08日

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第1页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分：建筑工程			1				
1.1	500100002	灌溉与排水工程			1				
1.1.1	500100003	1#渠道			1				
1.1.1.1	500100004	渠道工程部分			1				
1.1.1.1.1	500100004001	一般土方开挖	渠道清基外运5km	m3	857.86				
1.1.1.1.2	500100004002	一般土方开挖	土方开挖(III类土, 人机3:7)	m3	1397.09				
1.1.1.1.3	500100004003	一般土方填筑	土方回填压实(20m内取土)	m3	1397.09				
1.1.1.1.4	500100004004	一般土方填筑	土方外借12km回填压实	m3	1482.24				
1.1.1.1.5	500100004005	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	1150.68				
1.1.1.1.6	500100004006	预制混凝土构件	UJ600预制矩形渠(C35)制作、安装(含配筋)	m	1997.7				
1.1.1.1.7	500100004007	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝(双组份)	m3	1.07				
1.1.1.1.8	500100004008	构件防腐	冷底子油(涂刷2遍)	m2	2732.85				
1.1.1.1.9	500100004009	保温板	苯板(5cm厚)	m2	2333.31				
1.1.1.1.10	500100004010	树根挖运	树根挖运(外运5km)	个	1085				
1.1.1.1.11	500100004011	伸缩缝	L600型高压闭孔板(厚度2cm)	m2	159.82				
1.1.1.2	500100005	渠道建筑部分			1				
1.1.1.2.1	500100006	UJ60渠节制单向分水闸(接农渠)			1				
1.1.1.2.1.1	500100006001	一般土方开挖	建筑物挖方(III类土)	m3	229.14				
1.1.1.2.1.2	500100006002	一般土方填筑	建筑物填方(夯填, 人机配合3:7)	m3	103.11				
1.1.1.2.1.3	500100006003	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	56.55				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第2页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.1.4	500100006004	普通混凝土	现浇C30F200W6现浇混凝土隔墙(二级配)	m3	14.65				
1.1.1.2.1.5	500100006005	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土闸室(闸墩、底板)(二级配)	m3	16.9				
1.1.1.2.1.6	500100006006	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土工作桥(二级配)	m3	1.03				
1.1.1.2.1.7	500100006007	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土支撑梁(二级配)	m3	0.3				
1.1.1.2.1.8	500100006008	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	166.7				
1.1.1.2.1.9	500100006009	普通模板	模板制安	m2	164.38				
1.1.1.2.1.10	500100006010	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.55				
1.1.1.2.1.11	500100006011	伸缩缝	聚氨酯密封膏封缝(双组份)	m3	0.03				
1.1.1.2.1.12	500100006012	止水工程	侧止水橡皮(10cm宽×8mm厚)	m	24				
1.1.1.2.1.13	500100006013	止水工程	底止水橡皮平板型(10cm宽×8mm厚)	m	14				
1.1.1.2.2	500100007	UJ60渠节制单向分水闸(60接60)			1				
1.1.1.2.2.1	500100007001	一般土方开挖	建筑物挖方(III类土)	m3	23.26				
1.1.1.2.2.2	500100007002	一般土方填筑	建筑物填方(夯填,人机配合3:7)	m3	10.47				
1.1.1.2.2.3	500100007003	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	5.77				
1.1.1.2.2.4	500100007004	普通混凝土	现浇C30F200W6现浇混凝土隔墙(二级配)	m3	1.49				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第3页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.2.5	500100007005	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土闸室（闸墩、底板）（二级配）	m3	1.82				
1.1.1.2.2.6	500100007006	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土工作桥（二级配）	m3	0.11				
1.1.1.2.2.7	500100007007	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土支撑梁（二级配）	m3	0.03				
1.1.1.2.2.8	500100007008	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	17.64				
1.1.1.2.2.9	500100007009	普通模板	模板制安	m2	17.22				
1.1.1.2.2.10	500100007010	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.06				
1.1.1.2.2.11	500100007011	伸缩缝	聚氨酯密封膏封缝（双组份）	m3	0.001				
1.1.1.2.2.12	500100007012	止水工程	侧止水橡皮（10cm宽×8mm厚）	m	2.4				
1.1.1.2.2.13	500100007013	止水工程	底止水橡皮平板型（10cm宽×8mm厚）	m	1.4				
1.1.1.2.3	500100008	UJ60渠单向分水闸			1				
1.1.1.2.3.1	500100008001	一般土方开挖	建筑物挖方（III类土）	m3	66.18				
1.1.1.2.3.2	500100008002	一般土方填筑	建筑物填方（夯填，人机配合3：7）	m3	29.78				
1.1.1.2.3.3	500100008003	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	17.3				
1.1.1.2.3.4	500100008004	普通混凝土	现浇C30F200W6现浇混凝土隔墙（二级配）	m3	4.46				
1.1.1.2.3.5	500100008005	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土闸室（闸墩、底板）（二级配）	m3	5.07				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第4页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.3 .6	5001000080 06	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土工作 桥（二级配）	m3	0.15				
1.1.1.2.3 .7	5001000080 07	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土支撑 梁（二级配）	m3	0.18				
1.1.1.2.3 .8	5001000080 08	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	31.5				
1.1.1.2.3 .9	5001000080 09	普通模板	模板制安	m2	49.25				
1.1.1.2.3 .10	5001000080 10	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.17				
1.1.1.2.3 .11	5001000080 11	伸缩缝	聚氨酯密封膏封 缝（双组份）	m3	0.01				
1.1.1.2.3 .12	5001000080 12	止水工程	侧止水橡皮 (10cm宽×8mm厚 )	m	7.2				
1.1.1.2.3 .13	5001000080 13	止水工程	底止水橡皮平板 型 (10cm宽×8mm厚 )	m	4.2				
1.1.1.2.4	500100009	UJ60渠纳水口			1				
1.1.1.2.4 .1	5001000090 01	一般土方开挖	建筑物挖方 (III类土)	m3	73.53				
1.1.1.2.4 .2	5001000090 02	一般土方填筑	建筑物填方(夯 填,人机配 合3: 7)	m3	33.09				
1.1.1.2.4 .3	5001000090 03	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	4.5				
1.1.1.2.4 .4	5001000090 04	普通混凝土	现浇C30F200W6 现浇混凝土隔墙 (二级配)	m3	3.18				
1.1.1.2.4 .5	5001000090 05	普通混凝土	C30F200W6现浇 混凝土齿墙（二 级配）	m3	0.24				
1.1.1.2.4 .6	5001000090 06	普通混凝土	C30F200W6现浇 混凝土连接段 (二级配)	m3	1.92				
1.1.1.2.4 .7	5001000090 07	普通混凝土	C30F200W6现浇 混凝土纳水口底 板、墙身（二级 配）	m3	1.56				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第5页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.4 .8	5001000090 08	普通模板	模板制安	m2	34.5				
1.1.1.2.4 .9	5001000090 09	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.11				
1.1.1.2.4 .10	5001000090 10	伸缩缝	聚氨酯密封胶封缝(双组份)	m3	0.01				
1.1.1.2.5	500100010	UD60渠盖板涵 (跨径0.6m*净 高0.5m,长6.5m)			1				
1.1.1.2.5 .1	5001000100 01	一般土方开挖	土方开挖(III类土)	m3	51.6				
1.1.1.2.5 .2	5001000100 02	一般土方填筑	土方回填(夯填,人机配合3:7)	m3	23.22				
1.1.1.2.5 .3	5001000100 03	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土(桥底板、边墙、齿墙)	m3	9.15				
1.1.1.2.5 .4	5001000100 04	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土台帽	m3	1.95				
1.1.1.2.5 .5	5001000100 05	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土盖板(含帽石)	m3	4.2				
1.1.1.2.5 .6	5001000100 06	普通混凝土	C30F200W6现浇细石混凝土铺装层	m3	0.54				
1.1.1.2.5 .7	5001000100 07	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	17.55				
1.1.1.2.5 .8	5001000100 08	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	608.18				
1.1.1.2.5 .9	5001000100 09	普通模板	模板制安	m2	79.2				
1.1.1.2.5 .10	5001000100 10	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	9.9				
1.1.1.2.5 .11	5001000100 11	原建筑物拆除	原建筑物砼拆除外运10km	m3	11.3				
1.1.2	500100011	2#渠道			1				
1.1.2.1	500100012	渠道工程部分			1				
1.1.2.1.1	5001000120 01	一般土方开挖	渠道清基外运5km	m3	420.71				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第6页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.2	500100012002	一般土方开挖	土方开挖(III类土, 人机3:7)	m3	1394.52				
1.1.2.1.3	500100012003	一般土方填筑	土方回填压实(20m内取土)	m3	1394.52				
1.1.2.1.4	500100012004	一般土方填筑	土方外借12km回填压实	m3	173.04				
1.1.2.1.5	500100012005	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	674.55				
1.1.2.1.6	500100012006	预制混凝土构件	UJ600预制矩形渠(C35)制作、安装(含配筋)	m	1171.1				
1.1.2.1.7	500100012007	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝(双组份)	m3	0.63				
1.1.2.1.8	500100012008	构件防腐	冷底子油(涂刷2遍)	m2	1602.06				
1.1.2.1.9	500100012009	保温板	苯板(5cm厚)	m2	1367.84				
1.1.2.1.10	500100012010	树根挖运	树根挖运(外运5km)	个	656				
1.1.2.1.11	500100012011	伸缩缝	L600型高压闭孔板(厚度2cm)	m2	93.69				
1.1.2.2	500100013	渠道建筑部分			1				
1.1.2.2.1	500100014	UJ60渠节制单向分水闸(接农渠)			1				
1.1.2.2.1.1	500100014001	一般土方开挖	建筑物挖方(III类土)	m3	206.23				
1.1.2.2.1.2	500100014002	一般土方填筑	建筑物填方(夯填, 人机配合3:7)	m3	92.8				
1.1.2.2.1.3	500100014003	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	50.9				
1.1.2.2.1.4	500100014004	普通混凝土	现浇C30F200W6现浇混凝土隔墙(二级配)	m3	13.19				
1.1.2.2.1.5	500100014005	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土闸室(闸墩、底板)(二级配)	m3	15.21				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第7页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2.1 .6	5001000140 06	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土工作 桥（二级配）	m3	0.92				
1.1.2.2.1 .7	5001000140 07	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土支撑 梁（二级配）	m3	0.27				
1.1.2.2.1 .8	5001000140 08	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	150.03				
1.1.2.2.1 .9	5001000140 09	普通模板	模板制安	m2	147.94				
1.1.2.2.1 .10	5001000140 10	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.5				
1.1.2.2.1 .11	5001000140 11	伸缩缝	聚氨酯密封膏封 缝（双组份）	m3	0.03				
1.1.2.2.1 .12	5001000140 12	止水工程	侧止水橡皮 (10cm宽×8mm厚 )	m	21.6				
1.1.2.2.1 .13	5001000140 13	止水工程	底止水橡皮平板 型 (10cm宽×8mm厚 )	m	12.6				
1.1.2.2.2	500100015	UJ60渠节制双向 分水闸（接农 渠）			1				
1.1.2.2.2 .1	5001000150 01	一般土方开挖	建筑物挖方 (III类土)	m3	24.62				
1.1.2.2.2 .2	5001000150 02	一般土方填筑	建筑物填方(夯 填,人机配 合3: 7)	m3	11.08				
1.1.2.2.2 .3	5001000150 03	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	6.83				
1.1.2.2.2 .4	5001000150 04	普通混凝土	现浇C30F200W6 现浇混凝土隔墙 (二级配)	m3	1.94				
1.1.2.2.2 .5	5001000150 05	普通混凝土	C30F200W6现浇 混凝土闸室(闸 墩、底板)(二 级配)	m3	2.08				
1.1.2.2.2 .6	5001000150 06	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土工作 桥（二级配）	m3	0.15				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第8页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2.2.7	500100015007	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土支撑梁（二级配）	m3	0.03				
1.1.2.2.2.8	500100015008	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	21.85				
1.1.2.2.2.9	500100015009	普通模板	模板制安	m2	21.01				
1.1.2.2.2.10	500100015010	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.07				
1.1.2.2.2.11	500100015011	伸缩缝	聚氨酯密封膏封缝（双组份）	m3	0.001				
1.1.2.2.2.12	500100015012	止水工程	侧止水橡皮（10cm宽×8mm厚）	m	2.88				
1.1.2.2.2.13	500100015013	止水工程	底止水橡皮平板型（10cm宽×8mm厚）	m	1.68				
1.1.2.2.3	500100016	UJ60渠单向分水闸			1				
1.1.2.2.3.1	500100016001	一般土方开挖	建筑物挖方（III类土）	m3	22.06				
1.1.2.2.3.2	500100016002	一般土方填筑	建筑物填方（夯填，人机配合3：7）	m3	9.93				
1.1.2.2.3.3	500100016003	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	5.77				
1.1.2.2.3.4	500100016004	普通混凝土	现浇C30F200W6现浇混凝土隔墙（二级配）	m3	1.49				
1.1.2.2.3.5	500100016005	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土闸室（闸墩、底板）（二级配）	m3	1.69				
1.1.2.2.3.6	500100016006	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土工作桥（二级配）	m3	0.05				
1.1.2.2.3.7	500100016007	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土支撑梁（二级配）	m3	0.06				
1.1.2.2.3.8	500100016008	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	10.5				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第9页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2.3 .9	5001000160 09	普通模板	模板制安	m2	16.42				
1.1.2.2.3 .10	5001000160 10	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.06				
1.1.2.2.3 .11	5001000160 11	伸缩缝	聚氨酯密封胶封缝(双组份)	m3	0.001				
1.1.2.2.3 .12	5001000160 12	止水工程	侧止水橡皮 (10cm宽×8mm厚)	m	2.4				
1.1.2.2.3 .13	5001000160 13	止水工程	底止水橡皮平板型 (10cm宽×8mm厚)	m	1.4				
1.1.2.2.4	500100017	UD60渠盖板涵 (跨径0.6m*净高0.5m,长6.5m)			1				
1.1.2.2.4 .1	5001000170 01	一般土方开挖	土方开挖(III类土)	m3	154.79				
1.1.2.2.4 .2	5001000170 02	一般土方填筑	土方回填(夯填,人机配合3:7)	m3	69.66				
1.1.2.2.4 .3	5001000170 03	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土(桥底板、边墙、齿墙)	m3	27.45				
1.1.2.2.4 .4	5001000170 04	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土台帽	m3	5.85				
1.1.2.2.4 .5	5001000170 05	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土盖板(含帽石)	m3	12.6				
1.1.2.2.4 .6	5001000170 06	普通混凝土	C30F200W6现浇细石混凝土铺装层	m3	1.62				
1.1.2.2.4 .7	5001000170 07	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	52.65				
1.1.2.2.4 .8	5001000170 08	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	1824.54				
1.1.2.2.4 .9	5001000170 09	普通模板	模板制安	m2	237.6				
1.1.2.2.4 .10	5001000170 10	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	29.7				
1.1.2.2.4 .11	5001000170 11	原建筑物拆除	原建筑物砼拆除 外运10km	m3	28.25				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第10页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3	500100018	3#渠道			1				
1.1.3.1	500100019	渠道工程部分			1				
1.1.3.1.1	500100019001	一般土方开挖	渠道清基外运5km	m3	261.14				
1.1.3.1.2	500100019002	一般土方开挖	土方开挖(III类土, 人机3:7)	m3	191.17				
1.1.3.1.3	500100019003	一般土方填筑	土方回填压实(20m内取土)	m3	191.17				
1.1.3.1.4	500100019004	一般土方填筑	土方外借12km回填压实	m3	465.91				
1.1.3.1.5	500100019005	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	180.52				
1.1.3.1.6	500100019006	预制混凝土构件	UJ600预制矩形渠(C35)制作、安装(含配筋)	m	313.4				
1.1.3.1.7	500100019007	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝(双组份)	m3	0.17				
1.1.3.1.8	500100019008	伸缩缝	L600型高压闭孔板(厚度2cm)	m2	25.07				
1.1.3.1.9	500100019009	构件防腐	冷底子油(涂刷2遍)	m2	428.73				
1.1.3.1.10	500100019010	保温板	苯板(5cm厚)	m2	366.05				
1.1.3.2	500100020	渠道建筑部分			1				
1.1.3.2.1	500100021	UJ60渠节制单向分水闸(接农渠)			1				
1.1.3.2.1.1	500100021001	一般土方开挖	建筑物挖方(III类土)	m3	45.83				
1.1.3.2.1.2	500100021002	一般土方填筑	建筑物填方(夯填, 人机配合3:7)	m3	20.62				
1.1.3.2.1.3	500100021003	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	11.31				
1.1.3.2.1.4	500100021004	普通混凝土	现浇C30F200W6现浇混凝土隔墙(二级配)	m3	2.93				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第11页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2.1.5	500100021005	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土闸室（闸墩、底板）（二级配）	m3	3.38				
1.1.3.2.1.6	500100021006	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土工作桥（二级配）	m3	0.21				
1.1.3.2.1.7	500100021007	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土支撑梁（二级配）	m3	0.06				
1.1.3.2.1.8	500100021008	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	33.34				
1.1.3.2.1.9	500100021009	普通模板	模板制安	m2	32.88				
1.1.3.2.1.10	500100021010	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.11				
1.1.3.2.1.11	500100021011	伸缩缝	聚氨酯密封膏封缝（双组份）	m3	0.01				
1.1.3.2.1.12	500100021012	止水工程	侧止水橡皮（10cm宽×8mm厚）	m	4.8				
1.1.3.2.1.13	500100021013	止水工程	底止水橡皮平板型（10cm宽×8mm厚）	m	2.8				
1.1.3.2.2	500100022	UJ60渠节制双向分水闸（接农渠）			1				
1.1.3.2.2.1	500100022001	一般土方开挖	建筑物挖方（III类土）	m3	24.62				
1.1.3.2.2.2	500100022002	一般土方填筑	建筑物填方（夯填，人机配合3：7）	m3	11.08				
1.1.3.2.2.3	500100022003	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	6.83				
1.1.3.2.2.4	500100022004	普通混凝土	现浇C30F200W6现浇混凝土隔墙（二级配）	m3	1.94				
1.1.3.2.2.5	500100022005	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土闸室（闸墩、底板）（二级配）	m3	2.08				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第12页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2.2 .6	5001000220 06	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土工作 桥（二级配）	m3	0.15				
1.1.3.2.2 .7	5001000220 07	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土支撑 梁（二级配）	m3	0.03				
1.1.3.2.2 .8	5001000220 08	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	21.85				
1.1.3.2.2 .9	5001000220 09	普通模板	模板制安	m2	21.01				
1.1.3.2.2 .10	5001000220 10	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.07				
1.1.3.2.2 .11	5001000220 11	伸缩缝	聚氨酯密封膏封 缝（双组份）	m3	0.001				
1.1.3.2.2 .12	5001000220 12	止水工程	侧止水橡皮 (10cm宽×8mm厚 )	m	2.88				
1.1.3.2.2 .13	5001000220 13	止水工程	底止水橡皮平板 型 (10cm宽×8mm厚 )	m	1.68				
1.1.3.2.3	500100023	UJ60渠单向分水 闸			1				
1.1.3.2.3 .1	5001000230 01	一般土方开挖	建筑物挖方 (III类土)	m3	22.06				
1.1.3.2.3 .2	5001000230 02	一般土方填筑	建筑物填方(夯 填,人机配 合3: 7)	m3	9.93				
1.1.3.2.3 .3	5001000230 03	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	5.77				
1.1.3.2.3 .4	5001000230 04	普通混凝土	现浇C30F200W6 现浇混凝土隔墙 (二级配)	m3	1.49				
1.1.3.2.3 .5	5001000230 05	普通混凝土	C30F200W6现浇 混凝土闸室(闸 墩、底板)(二 级配)	m3	1.69				
1.1.3.2.3 .6	5001000230 06	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土工作 桥（二级配）	m3	0.05				
1.1.3.2.3 .7	5001000230 07	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土支撑 梁（二级配）	m3	0.06				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第13页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2.3.8	500100023008	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	10.5				
1.1.3.2.3.9	500100023009	普通模板	模板制安	m2	16.42				
1.1.3.2.3.10	500100023010	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.06				
1.1.3.2.3.11	500100023011	伸缩缝	聚氨酯密封膏封缝(双组份)	m3	0.001				
1.1.3.2.3.12	500100023012	止水工程	侧止水橡皮(10cm宽×8mm厚)	m	2.4				
1.1.3.2.3.13	500100023013	止水工程	底止水橡皮平板型(10cm宽×8mm厚)	m	1.4				
1.1.3.2.4	500100024	UD60渠盖板涵 (跨径0.6m*净高0.5m,长6.5m)			1				
1.1.3.2.4.1	500100024001	一般土方开挖	土方开挖(III类土)	m3	51.6				
1.1.3.2.4.2	500100024002	一般土方填筑	土方回填(夯填,人机配合3:7)	m3	23.22				
1.1.3.2.4.3	500100024003	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土(桥底板、边墙、齿墙)	m3	9.15				
1.1.3.2.4.4	500100024004	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土台帽	m3	1.95				
1.1.3.2.4.5	500100024005	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土盖板(含帽石)	m3	4.2				
1.1.3.2.4.6	500100024006	普通混凝土	C30F200W6现浇细石混凝土铺装层	m3	0.54				
1.1.3.2.4.7	500100024007	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	17.55				
1.1.3.2.4.8	500100024008	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	608.18				
1.1.3.2.4.9	500100024009	普通模板	模板制安	m2	79.2				
1.1.3.2.4.10	500100024010	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	9.9				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第14页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2.4 .11	5001000240 11	原建筑物拆除	原建筑物砼拆除 外运10km	m3	11.3				
1.1.4	500100025	4#渠道			1				
1.1.4.1	500100026	渠道工程部分			1				
1.1.4.1.1	5001000260 01	一般土方开挖	渠道清基外运5 km	m3	150.2				
1.1.4.1.2	5001000260 02	一般土方开挖	土方开挖(III类 土, 人机3:7)	m3	307.79				
1.1.4.1.3	5001000260 03	一般土方填筑	土方回填压实 (20m内取土)	m3	307.79				
1.1.4.1.4	5001000260 04	一般土方填筑	土方外借12km回 填压实	m3	128.61				
1.1.4.1.5	5001000260 05	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	107.88				
1.1.4.1.6	5001000260 06	预制混凝土构件	UJ600预制矩形 渠(C35)制 作、安装(含配 筋)	m	187.3				
1.1.4.1.7	5001000260 07	伸缩缝	聚氨酯密封膏填 缝(双组份)	m3	0.1				
1.1.4.1.8	5001000260 08	树根挖运	树根挖运(外 运5km)	个	282				
1.1.4.1.9	5001000260 09	伸缩缝	L600型高压闭孔 板(厚度2cm)	m2	14.98				
1.1.4.1.1 0	5001000260 10	构件防腐	冷底子油(涂 刷2遍)	m2	256.23				
1.1.4.1.1 1	5001000260 11	保温板	苯板(5cm厚)	m2	218.77				
1.1.4.2	500100027	渠道建筑部分			1				
1.1.4.2.1	500100028	UJ60渠节制单向 分水闸(接农 渠)			1				
1.1.4.2.1 .1	5001000280 01	一般土方开挖	建筑物挖方 (III类土)	m3	68.74				
1.1.4.2.1 .2	5001000280 02	一般土方填筑	建筑物填方(夯 填, 人机配 合3:7)	m3	30.93				
1.1.4.2.1 .3	5001000280 03	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	16.97				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第15页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.2.1 .4	5001000280 04	普通混凝土	现浇C30F200W6 现浇混凝土隔墙 (二级配)	m3	4.4				
1.1.4.2.1 .5	5001000280 05	普通混凝土	C30F200W6现浇 混凝土闸室(闸 墩、底板)(二 级配)	m3	5.07				
1.1.4.2.1 .6	5001000280 06	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土工作 桥(二级配)	m3	0.31				
1.1.4.2.1 .7	5001000280 07	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土支撑 梁(二级配)	m3	0.09				
1.1.4.2.1 .8	5001000280 08	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	50.01				
1.1.4.2.1 .9	5001000280 09	普通模板	模板制安	m2	49.31				
1.1.4.2.1 .10	5001000280 10	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.17				
1.1.4.2.1 .11	5001000280 11	伸缩缝	聚氨酯密封膏封 缝(双组份)	m3	0.01				
1.1.4.2.1 .12	5001000280 12	止水工程	侧止水橡皮 (10cm宽×8mm厚 )	m	7.2				
1.1.4.2.1 .13	5001000280 13	止水工程	底止水橡皮平板 型 (10cm宽×8mm厚 )	m	4.2				
1.1.4.2.2	500100029	UD60渠盖板涵 (跨径0.6m*净 高0.5m,长6.5m )			1				
1.1.4.2.2 .1	5001000290 01	一般土方开挖	土方开挖(III类 土)	m3	51.6				
1.1.4.2.2 .2	5001000290 02	一般土方填筑	土方回填(夯填, 人机配合3:7)	m3	23.22				
1.1.4.2.2 .3	5001000290 03	普通混凝土	C30F200W6现浇 混凝土(桥底 板、边墙、齿 墙)	m3	9.15				
1.1.4.2.2 .4	5001000290 04	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土台帽	m3	1.95				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第16页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.2.2.5	500100029005	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土盖板(含帽石)	m3	4.2				
1.1.4.2.2.6	500100029006	普通混凝土	C30F200W6现浇细石混凝土铺装层	m3	0.54				
1.1.4.2.2.7	500100029007	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	17.55				
1.1.4.2.2.8	500100029008	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	608.18				
1.1.4.2.2.9	500100029009	普通模板	模板制安	m2	79.2				
1.1.4.2.2.10	500100029010	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	9.9				
1.1.4.2.2.11	500100029011	原建筑物拆除	原建筑物砼拆除外运10km	m3	11.3				
1.1.5	500100030	5#渠道			1				
1.1.5.1	500100031	渠道工程部分			1				
1.1.5.1.1	500100031001	一般土方开挖	渠道清基外运5km	m3	235.69				
1.1.5.1.2	500100031002	一般土方开挖	土方开挖(III类土, 人机3:7)	m3	223.61				
1.1.5.1.3	500100031003	一般土方填筑	土方回填压实(20m内取土)	m3	223.61				
1.1.5.1.4	500100031004	一般土方填筑	土方外借12km回填压实	m3	466.96				
1.1.5.1.5	500100031005	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	189.68				
1.1.5.1.6	500100031006	预制混凝土构件	UJ600预制矩形渠(C35)制作、安装(含配筋)	m	329.3				
1.1.5.1.7	500100031007	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝(双组份)	m3	0.18				
1.1.5.1.8	500100031008	树根挖运	树根挖运(外运5km)	个	488				
1.1.5.1.9	500100031009	伸缩缝	L600型高压闭孔板(厚度2cm)	m2	26.34				
1.1.5.1.10	500100031010	构件防腐	冷底子油(涂刷2遍)	m2	450.48				
1.1.5.1.11	500100031011	保温板	苯板(5cm厚)	m2	384.62				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第17页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.5.2	500100032	渠道建筑部分			1				
1.1.5.2.1	500100033	UJ60渠节制单向分水闸（接农渠）			1				
1.1.5.2.1.1	500100033001	一般土方开挖	建筑物挖方（III类土）	m3	68.74				
1.1.5.2.1.2	500100033002	一般土方填筑	建筑物填方（夯填，人机配合3：7）	m3	30.93				
1.1.5.2.1.3	500100033003	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	16.97				
1.1.5.2.1.4	500100033004	普通混凝土	现浇C30F200W6现浇混凝土隔墙（二级配）	m3	4.4				
1.1.5.2.1.5	500100033005	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土闸室（闸墩、底板）（二级配）	m3	5.07				
1.1.5.2.1.6	500100033006	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土工作桥（二级配）	m3	0.31				
1.1.5.2.1.7	500100033007	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土支撑梁（二级配）	m3	0.09				
1.1.5.2.1.8	500100033008	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	50.01				
1.1.5.2.1.9	500100033009	普通模板	模板制安	m2	49.31				
1.1.5.2.1.10	500100033010	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.17				
1.1.5.2.1.11	500100033011	伸缩缝	聚氨酯密封膏封缝（双组份）	m3	0.01				
1.1.5.2.1.12	500100033012	止水工程	侧止水橡皮（10cm宽×8mm厚）	m	7.2				
1.1.5.2.1.13	500100033013	止水工程	底止水橡皮平板型（10cm宽×8mm厚）	m	4.2				
1.1.6	500100034	6#渠道			1				
1.1.6.1	500100035	渠道工程部分			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第18页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.1.1	500100035001	一般土方开挖	渠道清基外运5km	m3	27.41				
1.1.6.1.2	500100035002	一般土方开挖	土方开挖(III类土, 人机3:7)	m3	249.91				
1.1.6.1.3	500100035003	一般土方填筑	土方回填压实(20m内取土)	m3	167.16				
1.1.6.1.4	500100035004	一般土方开挖	土方外运弃方, 运距自行考虑	m3	82.75				
1.1.6.1.5	500100035005	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	61.17				
1.1.6.1.6	500100035006	预制混凝土构件	UJ600预制矩形渠(C35)制作、安装(含配筋)	m	106.2				
1.1.6.1.7	500100035007	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝(双组份)	m3	0.06				
1.1.6.1.8	500100035008	树根挖运	树根挖运(外运5km)	个	488				
1.1.6.1.9	500100035009	伸缩缝	L600型高压闭孔板(厚度2cm)	m2	8.5				
1.1.6.1.10	500100035010	构件防腐	冷底子油(涂刷2遍)	m2	145.28				
1.1.6.1.11	500100035011	保温板	苯板(5cm厚)	m2	124.04				
1.1.6.2	500100036	渠道建筑部分			1				
1.1.6.2.1	500100037	UJ60渠节制单向分水闸(接农渠)			1				
1.1.6.2.1.1	500100037001	一般土方开挖	建筑物挖方(III类土)	m3	45.83				
1.1.6.2.1.2	500100037002	一般土方填筑	建筑物填方(夯填, 人机配合3:7)	m3	20.62				
1.1.6.2.1.3	500100037003	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	11.31				
1.1.6.2.1.4	500100037004	普通混凝土	现浇C30F200W6现浇混凝土隔墙(二级配)	m3	2.93				
1.1.6.2.1.5	500100037005	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土闸室(闸墩、底板)(二级配)	m3	3.38				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第19页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.2.1 .6	5001000370 06	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土工作 桥（二级配）	m3	0.21				
1.1.6.2.1 .7	5001000370 07	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土支撑 梁（二级配）	m3	0.06				
1.1.6.2.1 .8	5001000370 08	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	33.34				
1.1.6.2.1 .9	5001000370 09	普通模板	模板制安	m2	32.88				
1.1.6.2.1 .10	5001000370 10	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.11				
1.1.6.2.1 .11	5001000370 11	伸缩缝	聚氨酯密封膏封 缝（双组份）	m3	0.01				
1.1.6.2.1 .12	5001000370 12	止水工程	侧止水橡皮 (10cm宽×8mm厚 )	m	4.8				
1.1.6.2.1 .13	5001000370 13	止水工程	底止水橡皮平板 型 (10cm宽×8mm厚 )	m	2.8				
1.1.7	500100038	7#渠道			1				
1.1.7.1	500100039	渠道工程部分			1				
1.1.7.1.1	5001000390 01	一般土方开挖	渠道清基外运5 km	m3	71.41				
1.1.7.1.2	5001000390 02	一般土方开挖	土方开挖(III类 土，人机3:7)	m3	365.35				
1.1.7.1.3	5001000390 03	一般土方填筑	土方回填压实 (20m内取土)	m3	268.81				
1.1.7.1.4	5001000390 04	一般土方开挖	土方外运弃方， 运距自行考虑	m3	96.54				
1.1.7.1.5	5001000390 05	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	141.24				
1.1.7.1.6	5001000390 06	预制混凝土构件	UJ600预制矩形 渠（C35）制 作、安装（含配 筋）	m	245.2				
1.1.7.1.7	5001000390 07	伸缩缝	聚氨酯密封膏填 缝（双组份）	m3	0.13				
1.1.7.1.8	5001000390 08	树根挖运	树根挖运（外 运5km）	个	300				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第20页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.7.1.9	500100039009	伸缩缝	L600型高压闭孔板（厚度2cm）	m2	19.62				
1.1.7.1.10	500100039010	构件防腐	冷底子油（涂刷2遍）	m2	335.43				
1.1.7.1.11	500100039011	保温板	苯板（5cm厚）	m2	286.39				
1.1.7.2	500100040	渠道建筑部分			1				
1.1.7.2.1	500100041	UJ60渠节制单向分水闸（接农渠）			1				
1.1.7.2.1.1	50010004101	一般土方开挖	建筑物挖方（III类土）	m3	114.57				
1.1.7.2.1.2	50010004102	一般土方填筑	建筑物填方（夯填，人机配合3：7）	m3	51.56				
1.1.7.2.1.3	50010004103	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	28.28				
1.1.7.2.1.4	50010004104	普通混凝土	现浇C30F200W6现浇混凝土隔墙（二级配）	m3	7.33				
1.1.7.2.1.5	50010004105	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土闸室（闸墩、底板）（二级配）	m3	8.45				
1.1.7.2.1.6	50010004106	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土工作桥（二级配）	m3	0.51				
1.1.7.2.1.7	50010004107	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土支撑梁（二级配）	m3	0.15				
1.1.7.2.1.8	50010004108	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	83.35				
1.1.7.2.1.9	50010004109	普通模板	模板制安	m2	82.19				
1.1.7.2.1.10	500100041010	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.28				
1.1.7.2.1.11	500100041011	伸缩缝	聚氨酯密封胶封缝（双组份）	m3	0.02				
1.1.7.2.1.12	500100041012	止水工程	侧止水橡皮（10cm宽×8mm厚）	m	12				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第21页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.7.2.1 .13	5001000410 13	止水工程	底止水橡皮平板型 (10cm宽×8mm厚)	m	7				
1.1.7.2.2	500100042	UJ60渠纳水口			1				
1.1.7.2.2 .1	5001000420 01	一般土方开挖	建筑物挖方 (III类土)	m3	73.53				
1.1.7.2.2 .2	5001000420 02	一般土方填筑	建筑物填方(夯填,人机配合3:7)	m3	33.09				
1.1.7.2.2 .3	5001000420 03	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	4.5				
1.1.7.2.2 .4	5001000420 04	普通混凝土	现浇C30F200W6 现浇混凝土隔墙 (二级配)	m3	3.18				
1.1.7.2.2 .5	5001000420 05	普通混凝土	C30F200W6现浇 混凝土齿墙(二级配)	m3	0.24				
1.1.7.2.2 .6	5001000420 06	普通混凝土	C30F200W6现浇 混凝土连接段 (二级配)	m3	1.92				
1.1.7.2.2 .7	5001000420 07	普通混凝土	C30F200W6现浇 混凝土纳水口底板、墙身(二级配)	m3	1.56				
1.1.7.2.2 .8	5001000420 08	普通模板	模板制安	m2	34.5				
1.1.7.2.2 .9	5001000420 09	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.11				
1.1.7.2.2 .10	5001000420 10	伸缩缝	聚氨酯密封膏封缝(双组份)	m3	0.01				
1.1.7.2.3	500100043	UD60渠盖板涵 (跨径0.6m*净高0.5m,长6.5m)			1				
1.1.7.2.3 .1	5001000430 01	一般土方开挖	土方开挖(III类土)	m3	77.4				
1.1.7.2.3 .2	5001000430 02	一般土方填筑	土方回填(夯填,人机配合3:7)	m3	34.83				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第22页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.7.2.3 .3	5001000430 03	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土(桥底板、边墙、齿墙)	m3	13.73				
1.1.7.2.3 .4	5001000430 04	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土台帽	m3	2.93				
1.1.7.2.3 .5	5001000430 05	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土盖板(含帽石)	m3	6.3				
1.1.7.2.3 .6	5001000430 06	普通混凝土	C30F200W6现浇细石混凝土铺装层	m3	0.81				
1.1.7.2.3 .7	5001000430 07	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	26.33				
1.1.7.2.3 .8	5001000430 08	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	912.27				
1.1.7.2.3 .9	5001000430 09	普通模板	模板制安	m2	118.8				
1.1.7.2.3 .10	5001000430 10	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	14.85				
1.1.7.2.3 .11	5001000430 11	原建筑物拆除	原建筑物砼拆除 外运10km	m3	16.95				
1.1.8	500100044	8#渠道			1				
1.1.8.1	500100045	渠道工程部分			1				
1.1.8.1.1	5001000450 01	一般土方开挖	渠道清基外运5km	m3	237.26				
1.1.8.1.2	5001000450 02	一般土方开挖	土方开挖(III类土, 人机3:7)	m3	711.28				
1.1.8.1.3	5001000450 03	一般土方填筑	土方回填压实(20m内取土)	m3	348.26				
1.1.8.1.4	5001000450 04	一般土方开挖	土方外运弃方, 运距自行考虑	m3	363.02				
1.1.8.1.5	5001000450 05	垫层料填筑	40cm砂砾石垫层	m3	237.31				
1.1.8.1.6	5001000450 06	保温板	苯板(5cm厚)	m2	573.27				
1.1.8.1.7	5001000450 07	预制混凝土构件	UJ800预制矩形渠(C35)制作、安装(含配筋)	m	357.4				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第23页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.8.1.8	500100045008	伸缩缝	L600型高压闭孔板（厚度2cm）	m2	33.96				
1.1.8.1.9	500100045009	伸缩缝	聚氨酯密封膏封缝（双组份）	m3	0.18				
1.1.8.1.10	500100045010	构件防腐	冷底子油(2遍)	m2	644.75				
1.1.8.1.11	500100045011	树根挖运	树根挖运（外运5km）	棵	400				
1.1.8.2	500100046	渠道建筑部分			1				
1.1.8.2.1	500100047	预制矩形渠（UJ800）节制单向分水闸（接土渠）			1				
1.1.8.2.1.1	50010004701	一般土方开挖	建筑物挖方（III类土）	m3	52.7				
1.1.8.2.1.2	50010004702	一般土方填筑	建筑物填方（夯填，人机配合3：7）	m3	42.16				
1.1.8.2.1.3	50010004703	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	1.61				
1.1.8.2.1.4	50010004704	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土齿墙（二级配）	m3	0.84				
1.1.8.2.1.5	50010004705	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土闸墩（二级配）	m3	6.8				
1.1.8.2.1.6	50010004706	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土闸底板（二级配）	m3	1.2				
1.1.8.2.1.7	50010004707	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土工作桥（二级配）	m3	0.2				
1.1.8.2.1.8	50010004708	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土支撑梁（二级配）	m3	0.08				
1.1.8.2.1.9	50010004709	普通模板	模板制安	m2	50.4				
1.1.8.2.1.10	500100047010	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	2.54				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第24页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.8.2.1 .11	5001000470 11	止水工程	底止水橡皮平板型 (10cm宽×8mm厚)	m	2.8				
1.1.8.2.2	500100048	引水闸		座	1				
1.1.8.2.2 .1	5001000480 01	一般土方开挖	建筑物挖方 (III类土)	m3	20				
1.1.8.2.2 .2	5001000480 02	一般土方填筑	建筑物填方(夯填,人机配合3:7)	m3	11				
1.1.8.2.2 .3	5001000480 03	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	4.02				
1.1.8.2.2 .4	5001000480 04	普通混凝土	C30F200W6现浇 砼闸室(含底板、边墙、齿墙)	m3	3.34				
1.1.8.2.2 .5	5001000480 05	普通混凝土	C30F200W6现浇 砼八字墙	m3	6.95				
1.1.8.2.2 .6	5001000480 06	普通混凝土	C30F200W6现浇 砼八字墙进口底板	m3	0.37				
1.1.8.2.2 .7	5001000480 07	普通模板	模板制安	m2	37.32				
1.1.8.2.2 .8	5001000480 08	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	15.65				
1.1.8.2.2 .9	5001000480 09	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.78				
1.1.8.2.2 .10	5001000480 10	伸缩缝	聚氨酯密封膏封缝(双组份)	m3	0.001				
1.1.8.2.3	500100049	预制矩形渠 (UJ800)单向 分水闸		座	1				
1.1.8.2.3 .1	5001000490 01	一般土方开挖	建筑物挖方 (III类土)	m3	6.65				
1.1.8.2.3 .2	5001000490 02	一般土方填筑	建筑物填方(夯填,人机配合3:7)	m3	3.66				
1.1.8.2.3 .3	5001000490 03	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	1.76				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第25页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.8.2.3 .4	5001000490 04	普通混凝土	C30F200W6现浇 砼闸室(含底 板、边墙、齿 墙)	m3	2.49				
1.1.8.2.3 .5	5001000490 05	普通混凝土	C30F200W6现浇 砼八字墙	m3	0.49				
1.1.8.2.3 .6	5001000490 06	普通混凝土	C30F200W6现浇 砼八字墙出口底 板	m3	0.85				
1.1.8.2.3 .7	5001000490 07	普通混凝土	C30F200W6现浇 砼八字墙出口隔 墙	m3	0.73				
1.1.8.2.3 .8	5001000490 08	普通模板	模板制安	m2	15.93				
1.1.8.2.3 .9	5001000490 09	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	15.65				
1.1.8.2.3 .10	5001000490 10	止水工程	侧止水橡皮 (10cm宽×8mm厚 )	m	2.4				
1.1.8.2.3 .11	5001000490 11	止水工程	底止水橡皮平板 型 (10cm宽×8mm厚 )	m	1.4				
1.1.8.2.4	500100050	预制矩形渠 (UJ800) 过路 盖板涵(跨 径0.8m*净 高0.7m, 长6.5m )			1				
1.1.8.2.4 .1	5001000500 01	一般土方开挖	建筑物挖方 (III类土)	m3	71.21				
1.1.8.2.4 .2	5001000500 02	一般土方填筑	建筑物填方(夯 填, 人机配 合3: 7)	m3	39.16				
1.1.8.2.4 .3	5001000500 03	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	11.26				
1.1.8.2.4 .4	5001000500 04	普通混凝土	C30F200W6现浇 混凝土墩(桥底 板、边墙、齿 墙)	m3	13				
1.1.8.2.4 .5	5001000500 05	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土台帽	m3	1.95				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第26页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.8.2.4 .6	5001000500 06	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土盖板 (含帽石)	m3	2.94				
1.1.8.2.4 .7	5001000500 07	普通混凝土	C30F200W6现浇 细石混凝土铺装 层	m3	0.72				
1.1.8.2.4 .8	5001000500 08	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	466.54				
1.1.8.2.4 .9	5001000500 09	普通模板	模板制安	m2	93.03				
1.1.8.2.4 .10	5001000500 10	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	10.22				
1.1.8.2.4 .11	5001000500 11	伸缩缝	聚氨酯密封胶封 缝(双组份)	m3	0.02				
1.1.8.2.4 .12	5001000500 12	原建筑物拆除	原建筑物砼拆除 外运10km	m3	20				
1.1.9	500100051	9#渠道			1				
1.1.9.1	500100052	渠道工程部分			1				
1.1.9.1.1	5001000520 01	一般土方开挖	渠道清基外运5 km	m3	294				
1.1.9.1.2	5001000520 02	一般土方开挖	土方开挖(III类 土,人机3:7)	m3	235.2				
1.1.9.1.3	5001000520 03	一般土方填筑	土方回填压实 (20m内取土)	m3	352.8				
1.1.9.1.4	5001000520 04	一般土方填筑	土方外借12km回 填压实	m3	117.6				
1.1.9.1.5	5001000520 05	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	213.15				
1.1.9.1.6	5001000520 06	预制混凝土构件	UJ400预制矩形 渠(C35)制 作、安装(含配 筋)	m	735				
1.1.9.1.7	5001000520 07	伸缩缝	聚氨酯密封膏填 缝(双组份)	m3	0.39				
1.1.9.1.8	5001000520 08	伸缩缝	L600型高压闭孔 板(厚度2cm)	m2	58.8				
1.1.9.1.9	5001000520 09	构件防腐	冷底子油(涂 刷2遍)	m2	1005.4 8				
1.1.9.1.1 0	5001000520 10	保温板	苯板(5cm厚)	m2	141.12				
1.1.10	500100053	10#渠道			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第27页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.10.1	500100054	渠道工程部分			1				
1.1.10.1.1	500100054001	一般土方开挖	渠道清基外运5km	m3	311.2				
1.1.10.1.2	500100054002	一般土方开挖	土方开挖(III类土,人机3:7)	m3	248.96				
1.1.10.1.3	500100054003	一般土方填筑	土方回填压实(20m内取土)	m3	373.44				
1.1.10.1.4	500100054004	一般土方填筑	土方外借12km回填压实	m3	124.48				
1.1.10.1.5	500100054005	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	225.62				
1.1.10.1.6	500100054006	预制混凝土构件	UJ400预制矩形渠(C35)制作、安装(含配筋)	m	778				
1.1.10.1.7	500100054007	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝(双组份)	m3	0.42				
1.1.10.1.8	500100054008	伸缩缝	L600型高压闭孔板(厚度2cm)	m2	62.24				
1.1.10.1.9	500100054009	构件防腐	冷底子油(涂刷2遍)	m2	1064.3				
1.1.10.1.10	500100054010	保温板	苯板(5cm厚)	m2	149.38				
1.1.10.1.11	500100054011	树根挖运	树根挖运(外运5km)	棵	180				
1.1.11	500100055	11#渠道			1				
1.1.11.1	500100056	渠道工程部分			1				
1.1.11.1.1	500100056001	一般土方开挖	渠道清基外运5km	m3	27.41				
1.1.11.1.2	500100056002	一般土方开挖	土方开挖(III类土,人机3:7)	m3	249.91				
1.1.11.1.3	500100056003	一般土方填筑	土方回填压实(20m内取土)	m3	167.16				
1.1.11.1.4	500100056004	一般土方开挖	土方外运弃方,运距自行考虑	m3	82.75				
1.1.11.1.5	500100056005	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	61.17				
1.1.11.1.6	500100056006	预制混凝土构件	UJ600预制矩形渠(C35)制作、安装(含配筋)	m	106.2				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第28页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.11.1.7	500100056007	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝（双组份）	m3	0.06				
1.1.11.1.8	500100056008	树根挖运	树根挖运（外运5km）	个	488				
1.1.11.1.9	500100056009	伸缩缝	L600型高压闭孔板（厚度2cm）	m2	8.5				
1.1.11.1.10	500100056010	构件防腐	冷底子油（涂刷2遍）	m2	145.28				
1.1.11.1.11	500100056011	保温板	苯板（5cm厚）	m2	124.04				
1.1.11.2	500100057	渠道建筑部分			1				
1.1.11.2.1	500100058	UJ60渠节制单向分水闸（接农渠）			1				
1.1.11.2.1.1	500100058001	一般土方开挖	建筑物挖方（III类土）	m3	45.83				
1.1.11.2.1.2	500100058002	一般土方填筑	建筑物填方（夯填，人机配合3：7）	m3	20.62				
1.1.11.2.1.3	500100058003	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	11.31				
1.1.11.2.1.4	500100058004	普通混凝土	现浇C30F200W6现浇混凝土隔墙（二级配）	m3	2.93				
1.1.11.2.1.5	500100058005	普通混凝土	C30F200W6现浇混凝土闸室（闸墩、底板）（二级配）	m3	3.38				
1.1.11.2.1.6	500100058006	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土工作桥（二级配）	m3	0.21				
1.1.11.2.1.7	500100058007	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土支撑梁（二级配）	m3	0.06				
1.1.11.2.1.8	500100058008	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	33.34				
1.1.11.2.1.9	500100058009	普通模板	模板制安	m2	32.88				
1.1.11.2.1.10	500100058010	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.11				
1.1.11.2.1.11	500100058011	伸缩缝	聚氨酯密封膏封缝（双组份）	m3	0.01				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第29页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.11.2.1.12	500100058012	止水工程	侧止水橡皮 (10cm宽×8mm厚)	m	4.8				
1.1.11.2.1.13	500100058013	止水工程	底止水橡皮平板型 (10cm宽×8mm厚)	m	2.8				
2	500100059	第三部分：金属结构设备及安装工程			1				
2.1	500100060	灌溉与排水工程			1				
2.1.1	500100061	1#渠道			1				
2.1.1.1	500100062	UJ60渠节制单向分水闸（接农渠）			1				
2.1.1.1.1	500100062001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽60*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	10				
2.1.1.1.2	500100062002	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽50*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	10				
2.1.1.1.3	500100062003	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机（0.5T）	套	20				
2.1.1.2	500100063	UJ60渠节制单向分水闸（60接60）			1				
2.1.1.2.1	500100063001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽60*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	2				
2.1.1.2.2	500100063002	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机（0.5T）	套	2				
2.1.1.3	500100064	UJ60渠单向分水闸			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第30页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.3.1	500100064001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽50*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	3				
2.1.1.3.2	500100064002	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机(0.5T)	套	3				
2.1.2	500100065	2#渠道			1				
2.1.2.1	500100066	UJ60渠节制单向分水闸(接农渠)			1				
2.1.2.1.1	500100066001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽60*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	9				
2.1.2.1.2	500100066002	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽50*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	9				
2.1.2.1.3	500100066003	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机(0.5T)	套	18				
2.1.2.2	500100067	UJ60渠节制双向分水闸(接农渠)			1				
2.1.2.2.1	500100067001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽60*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	1				
2.1.2.2.2	500100067002	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽50*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	2				
2.1.2.2.3	500100067003	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机(0.5T)	套	3				
2.1.2.3	500100068	UJ60渠单向分水闸			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第31页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.3.1	500100068001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽50*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	1				
2.1.2.3.2	500100068002	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机(0.5T)	套	1				
2.1.3	500100069	3#渠道			1				
2.1.3.1	500100070	UJ60渠节制单向分水闸(接农渠)			1				
2.1.3.1.1	500100070001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽60*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	2				
2.1.3.1.2	500100070002	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽50*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	2				
2.1.3.1.3	500100070003	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机(0.5T)	套	4				
2.1.3.2	500100071	UJ60渠节制双向分水闸(接农渠)			1				
2.1.3.2.1	500100071001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽60*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	1				
2.1.3.2.2	500100071002	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽50*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	2				
2.1.3.2.3	500100071003	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机(0.5T)	套	3				
2.1.3.3	500100072	UJ60渠单向分水闸			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第32页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.3.1	500100072001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽50*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	1				
2.1.3.3.2	500100072002	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机(0.5T)	套	1				
2.1.4	500100073	4#渠道			1				
2.1.4.1	500100074	UJ60渠节制单向分水闸(接农渠)			1				
2.1.4.1.1	500100074001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽60*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	3				
2.1.4.1.2	500100074002	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽50*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	3				
2.1.4.1.3	500100074003	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机(0.5T)	套	6				
2.1.5	500100075	5#渠道			1				
2.1.5.1	500100076	UJ60渠节制单向分水闸(接农渠)			1				
2.1.5.1.1	500100076001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽60*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	3				
2.1.5.1.2	500100076002	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽50*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	3				
2.1.5.1.3	500100076003	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机(0.5T)	套	6				
2.1.6	500100077	6#渠道			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第33页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.6.1	500100078	UJ60渠节制单向分水闸（接农渠）			1				
2.1.6.1.1	500100078001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装（宽60*高50cm） 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	2				
2.1.6.1.2	500100078002	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装（宽50*高50cm） 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	2				
2.1.6.1.3	500100078003	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机（0.5T）	套	4				
2.1.7	500100079	7#渠道			1				
2.1.7.1	500100080	UJ60渠节制单向分水闸（接农渠）			1				
2.1.7.1.1	500100080001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装（宽60*高50cm） 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	5				
2.1.7.1.2	500100080002	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装（宽50*高50cm） 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	5				
2.1.7.1.3	500100080003	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机（0.5T）	套	10				
2.1.8	500100081	8#渠道			1				
2.1.8.1	500100082	预制矩形渠（UJ800）节制单向分水闸（接土渠）			1				
2.1.8.1.1	500100082001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装（宽80*高70cm） 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	2				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第34页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.8.1.2	500100082002	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽50*高70cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	2				
2.1.8.1.3	500100082003	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机(0.5T)	套	4				
2.1.8.2	500100083	引水闸			1				
2.1.8.2.1	500100083001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽80*高70cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	1				
2.1.8.2.2	500100083002	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机(0.5T)	套	1				
2.1.8.3	500100084	预制矩形渠(UJ800)节制单向分水闸			1				
2.1.8.3.1	500100084001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽50*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	1				
2.1.8.3.2	500100084002	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机(0.5T)	套	1				
2.1.9	500100085	9#渠道			1				
2.1.9.1	500100086	UJ60渠节制单向分水闸(接农渠)			1				
2.1.9.1.1	500100086001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽60*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	3				
2.1.9.1.2	500100086002	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽50*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	3				
2.1.9.1.3	500100086003	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机(0.5T)	套	6				

## 分类分项工程量清单

合同编号：

第35页 共35页

工程名称：2026年米吉克乡阿尔其格村水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.9.2	500100087	UJ60渠节制双向分水闸（接农渠）			1				
2.1.9.2.1	500100087001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装（宽60*高50cm） 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	1				
2.1.9.2.2	500100087002	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装（宽50*高50cm） 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	2				
2.1.9.2.3	500100087003	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机（0.5T）	套	3				
2.1.9.3	500100088	UJ60渠单向分水闸			1				
2.1.9.3.1	500100088001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装（宽50*高50cm） 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	2				
2.1.9.3.2	500100088002	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机（0.5T）	套	2				
2.1.10	500100089	11#渠道			1				
2.1.10.1	500100090	UJ60渠节制单向分水闸（接农渠）			1				
2.1.10.1.1	500100090001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装（宽60*高50cm） 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	2				
2.1.10.1.2	500100090002	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装（宽50*高50cm） 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	2				
2.1.10.1.3	500100090003	卷扬式启闭机设备安装	手推带锁螺杆式启闭机（0.5T）	套	4				





