

那坡县百都乡2026年提前批中央和自治区财政衔接推
进乡村振兴补助资金项目-那坡县百都乡者赖村那贯屯
至洞立屯一产产业防洪建设项目 工程

招标控制价

招 标 人：那坡县百都乡人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：中润元工程设计有限公司
(单位盖章)

那坡县财政投资评审中心、广西建洲工程咨询有限公
审 核 单 位：司
(单位盖章)

那坡县百都乡2026年提前批中央和自治区财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目-那坡县百都乡者赖村那贯屯至 工程
洞立屯一产产业防洪建设项目

招标控制价

招标控制价 (小写): 3260895.19元

(大写): 叁佰贰拾陆万零捌佰玖拾伍元壹角玖分

招标人: 那坡县百都乡人民政府
(单位盖章)

造价咨询人: 中润元工程设计有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

审核单位: 那坡县财政投资评审中心、广西建洲工程咨询有限公司
(单位盖章)

编制时间: 2026年03月19日

复核时间: 2026年03月30日

总 说 明

工程名称:那坡县百都乡2026年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-那坡县百都乡者赖村那贯屯至洞立屯一产产业防洪建设项目

第1页 共1页

一、工程概况:

工程名称: 那坡县百都乡2026年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-那坡县百都乡者赖村那贯屯至洞立屯一产产业防洪建设项目

建设单位: 那坡县百都乡人民政府

建设地点: 那坡县百都乡

工程概况: 包含百都乡者赖村那贯屯至洞立屯一产产业防洪工程、路面恢复、索桥基础工程等。

二、编制依据:

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)

2. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额;

3. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号);

4. 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号);

5. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕12号), 本项目增值税为9%;

6. 主要材料价格参照2026年《百色市建设工程造价信息》第2期那坡县建筑材料信息价格, 其中那坡县没有发布材料信息价的材料, 则参照右江区的价格或市场询价。

三、其他说明

1. 本工程土石方运距暂按5km计算, 结算按实际调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县百都乡2026年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-那坡县百都乡者赖村那贯屯至洞立屯一产产业防洪建设项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
那坡县百都乡者赖村那贯屯至洞立屯一产产业防洪建设项目					3134028.59		
分部分项工程					3089974.92		
防洪工程					2899265.12		
1	040101002001	挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m 3.部位:挡土墙基础	m ³	2410.95	3.98	9595.58	
2	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m 3.部位:挡土墙基础	m ³	1784.40	3.66	6530.90	
3	040103001001	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:符合设计要求	m ³	1551.65	5.63	8735.79	
4	040103002001	土方弃置 1.运距:起步1km	m ³	2410.95	6.32	15237.20	
5	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.弃土运距4km	m ³ ·km	9643.80	2.00	19287.60	
6	040303015001	毛石混凝土挡墙 1.C20毛石混凝土挡墙 2.含Φ75PVC泄水管,泄水孔孔径100mm,间距2m,按梅花型布置 3.每间隔15m设置一道20mm施工分缝,缝内沿墙的内、外、顶三边用沥青麻筋、沥青木板充填 4.排水口后设置200*200*200碎石粗砂滤料	m ³	5891.44	420.30	2476172.23	
7	011702011001	毛石混凝土挡墙模板	m ²	4236.94	48.56	205745.81	
8	040308001001	水泥砂浆抹面 1.表面抹5厚素水泥 2.位置:毛石混凝土挡墙、护栏处	m ²	2872.02	12.34	35440.73	
9	040308001002	400*200工字形砖纹 1.压400*200工字形砖纹 2.位置:毛石混凝土挡墙、护栏处	m ²	2714.10	6.32	17153.11	
10	010507005001	混凝土防洪护栏 1.混凝土种类:现场自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m ³	146.76	477.17	70029.47	
11	011702028001	混凝土防洪护栏模板	m ²	630.88	54.50	34382.96	
12	040301011001	凿槽 1.每间隔1m下凿一个200*200*200锚基	m ³	1.72	554.50	953.74	
沿河步道					111617.87		
13	040202001001	路床(槽)整形 1.素土夯实,压实度>93%	m ²	1138.02	3.69	4199.29	
14	040202011001	级配碎石 1.100厚级配碎石垫层	m ²	1138.02	23.82	27107.64	
15	040203007001	水泥混凝土 1.100厚C25混凝土 2.含模板安拆	m ²	1138.02	49.04	55808.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县百都乡2026年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-那坡县百都乡者赖村那贯屯至洞立屯一产产业防洪建设项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 含养护、清理场地					
16	040308001003	水泥砂浆抹面 1. 表面抹5厚素水泥 2. 位置: 水泥混凝土面层	m ²	1313.10	12.34	16203.65	
17	040308001004	400*200工字形砖纹 1. 压400*200工字形砖纹 2. 位置: 水泥混凝土面层	m ²	1313.10	6.32	8298.79	
		索桥基础工程				79091.93	
18	040101003001	挖基坑土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内 3. 部位:索桥基础	m ³	30.33	3.98	120.71	
19	040101003002	挖基坑土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内 3. 部位:索桥基础	m ³	358.75	3.66	1313.03	
20	040103001002	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:符合设计要求	m ³	311.96	4.69	1463.09	
21	040103002002	土方弃置 1. 运距:起步1km	m ³	30.33	6.32	191.69	
22	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 弃土运距4km	m ³ ·km	121.32	2.00	242.64	
23	040305001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	5.41	403.14	2180.99	
24	011702001001	混凝土垫层模板	m ²	4.16	39.68	165.07	
25	040303002001	混凝土筏板基础 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	40.00	503.53	20141.20	
26	011702001002	混凝土筏板基础模板	m ²	32.00	77.56	2481.92	
27	040303005001	混凝土墙 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	11.34	480.42	5447.96	
28	011702011002	混凝土墙模板	m ²	75.60	76.44	5778.86	
29	040303005002	混凝土柱 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	9.12	490.10	4469.71	
30	011702002001	混凝土柱模板	m ²	18.24	69.25	1263.12	
31	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	1.151	5485.23	6313.50	
32	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	5.210	5281.85	27518.44	
		小 计				3089974.92	
		Σ人工费				567447.80	
		Σ材料费				1866272.72	
		Σ机械费				117154.54	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县百都乡2026年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-那坡县百都乡者赖村那贯屯至洞立屯一产产业防洪建设项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
那坡县百都乡者赖村那贯屯至洞立屯一产产业防洪建设项目											
		分部分项工程									
		防洪工程									
1	040101002001	挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m 3.部位:挡土墙基础	m ³	2410.95	3.98	0.40		2.64	0.43	0.18	
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 装车 三类土	1000m ³	2.41095	3977.22	400.00		2640.69	425.70	182.44	
2	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m 3.部位:挡土墙基础	m ³	1784.40	3.66	0.40		2.40	0.39	0.17	
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 不装车 三类土	1000m ³	1.78440	3663.61	400.00		2400.92	392.13	168.06	
3	040103001001	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:符合设计要求	m ³	1551.65	5.63	0.50	0.09	3.73	0.59	0.25	
	C1-0121	沟槽(台、井背)振动压路机回填 土	100m ³	15.5165	563.64	50.40	8.72	373.25	59.31	25.42	
4	040103002001	土方弃置 1.运距:起步1km	m ³	2410.95	6.32			4.83	0.68	0.29	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m ³	2.41095	6315.02			4828.00	675.92	289.68	
5	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.弃土运距4km	m ³ ·km	9643.80	2.00			1.53	0.21	0.09	
	C1-0147	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m ³	9.64380	2003.10			1531.42	214.40	91.89	
6	040303015001	毛石混凝土挡墙 1.C20毛石混凝土挡墙 2.含Φ75PVC泄水管,泄水孔孔径100mm,间距2m,按梅花型布置	m ³	5891.44	420.30	69.05	274.70	8.50	22.49	10.86	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县百都乡2026年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-那坡县百都乡者赖村那贯屯至洞立屯一产产业防洪建设项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		3. 每间隔15m设置一道20mm施工分缝,缝内沿墙的内、外、顶三边用沥青麻筋、沥青木板充填 4. 排水口后设置200*200*200碎石粗砂滤料									
	C1-0164换	混凝土挡土墙 现浇混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10m ³	589.144	3852.41	550.00	2740.73	4.96	160.94	77.69	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	478.385	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
7	011702011001	毛石混凝土挡墙模板	m ²	4236.94	48.56	19.20	14.75	1.64	6.04	2.92	
	C1-0165	混凝土挡土墙 现浇模板	10m ²	423.694	485.52	192.00	147.49	16.35	60.42	29.17	
8	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 表面抹5厚素水泥 2. 位置:毛石混凝土挡墙、护栏处	m ²	2872.02	12.34	3.88	5.74	0.02	1.13	0.55	
	C7-0094换	护坡 水泥砂浆护坡找平层 20mm[实际厚度=5]{换:素水泥浆}	100m ²	28.7202	1234.31	387.90	574.25	2.41	113.19	54.64	
9	040308001002	400*200工字形砖纹 1. 压400*200工字形砖纹 2. 位置:毛石混凝土挡墙、护栏处	m ²	2714.10	6.32	2.95	1.10	0.34	0.95	0.46	
	C2-0128	刻防滑条	100m ²	27.141	632.68	295.00	109.94	34.02	95.42	46.06	
10	010507005001	混凝土防洪护栏 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	146.76	477.17	72.56	318.99	10.50	24.09	11.63	
	C1-0168换	压顶 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10m ³	14.676	4333.48	550.00	3182.08	4.96	160.94	77.69	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	14.896	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
11	011702028001	混凝土防洪护栏模板	m ²	630.88	54.50	22.50	15.48	1.64	7.00	3.38	
	C1-0169	压顶 模板	10m ²	63.088	544.93	225.00	154.81	16.35	69.99	33.79	
12	040301011001	凿槽 1. 每间隔1m下凿一个200*200*200锚基	m ³	1.72	554.50	341.60	6.37	30.51	89.31	40.93	
	C3-0092	凿除桩顶钢筋混凝土	10m ³	0.172	5545.11	3416.00	63.72	305.14	893.07	409.33	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县百都乡2026年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-那坡县百都乡者赖村那贯屯至洞立屯一产产业防洪建设项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		沿河步道									
13	040202001001	路床(槽)整形 1.素土夯实,压实度>93%	m ²	1138.02	3.69	0.36		2.01	0.69	0.33	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	11.3802	368.56	35.90		200.56	68.57	33.10	
14	040202011001	级配碎石 1.100厚级配碎石垫层	m ²	1138.02	23.82	1.63	12.83	4.68	1.83	0.88	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m ²	11.3802	2382.29	163.10	1283.33	467.85	182.98	88.33	
15	040203007001	水泥混凝土 1.100厚C25混凝土 2.含模板安拆 3.含养护、清理场地	m ²	1138.02	49.04	6.29	34.53	1.03	2.12	1.02	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	100m ²	11.3802	4466.98	453.00	3445.35	3.50	132.39	63.91	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	11.551	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
16	040308001003	水泥砂浆抹面 1.表面抹5厚素水泥 2.位置:水泥混凝土面层	m ²	1313.10	12.34	3.88	5.74	0.02	1.13	0.55	
	C7-0094换	护坡 水泥砂浆护坡找平层 20mm[实际厚度=5]{换:素水泥浆}	100m ²	13.1310	1234.31	387.90	574.25	2.41	113.19	54.64	
17	040308001004	400*200工字形砖纹 1.压400*200工字形砖纹 2.位置:水泥混凝土面层	m ²	1313.10	6.32	2.95	1.10	0.34	0.95	0.46	
	C2-0128	刻防滑条	100m ²	13.1310	632.68	295.00	109.94	34.02	95.42	46.06	
		索桥基础工程									
18	040101003001	挖基坑土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内 3.部位:索桥基础	m ³	30.33	3.98	0.40		2.64	0.43	0.18	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县百都乡2026年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-那坡县百都乡者赖村那贯屯至洞立屯一产产业防洪建设项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土	1000m ³	0.03033	3977.22	400.00		2640.69	425.70	182.44	
19	040101003002	挖基坑土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内 3.部位:索桥基础	m ³	358.75	3.66	0.40		2.40	0.39	0.17	
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土	1000m ³	0.35875	3663.61	400.00		2400.92	392.13	168.06	
20	040103001002	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:符合设计要求	m ³	311.96	4.69	0.50	0.06	3.03	0.50	0.21	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m ³	0.31196	4687.65	504.00	57.60	3031.83	495.02	212.15	
21	040103002002	土方弃置 1.运距:起步1km	m ³	30.33	6.32			4.83	0.68	0.29	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m ³	0.03033	6315.02			4828.00	675.92	289.68	
22	桂040103003002	土石方运输每增1km 1.弃土运距4km	m ³ ·km	121.32	2.00			1.53	0.21	0.09	
	C1-0147	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m ³	0.12132	2003.10			1531.42	214.40	91.89	
23	040305001001	混凝土垫层 1.混凝土种类:现场自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m ³	5.41	403.14	50.56	282.53	10.50	17.71	8.55	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15}	10m ³	0.541	3593.30	330.00	2817.50	5.04	97.16	46.91	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	0.549	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
24	011702001001	混凝土垫层模板	m ²	4.16	39.68	12.64	17.27	0.74	3.88	1.87	
	C6-0593	现浇混凝土模板 混凝土垫层	100m ²	0.0416	3968.19	1264.50	1726.97	73.66	388.07	187.34	
25	040303002001	混凝土筏板基础 1.混凝土种类:现场自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	40.00	503.53	59.76	329.11	30.09	29.17	13.82	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:那坡县百都乡2026年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-那坡县百都乡者赖村那贯屯至洞立屯一产产业防洪建设项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10m ³	4.000	4597.23	422.00	3283.31	200.89	211.78	99.66	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	4.06	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
26	011702001002	混凝土筏板基础模板	m²	32.00	77.56	36.50	14.43	1.32	12.86	6.05	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m ²	3.200	775.63	365.00	144.31	13.19	128.58	60.51	
27	040303005001	混凝土墙 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	11.34	480.42	66.76	330.20	10.55	22.42	10.82	
	C6-0052换	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10m ³	1.134	4363.83	491.10	3294.14	4.96	143.86	69.45	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	1.157	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
28	011702011002	混凝土墙模板	m²	75.60	76.44	29.88	22.36	3.52	9.69	4.68	
	C6-0604	现浇混凝土模板 池壁(隔墙)模板 矩形池壁 木模	100m ²	0.7560	7643.17	2987.90	2235.89	352.09	968.60	467.60	
29	040303005002	混凝土柱 1. 混凝土种类:现场自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	9.12	490.10	72.98	330.20	10.54	24.22	11.69	
	C6-0062换	现浇混凝土池柱 矩(方)形柱{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30}	10m ³	0.912	4460.92	553.40	3294.14	4.96	161.92	78.17	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	0.93	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	
30	011702002001	混凝土柱模板	m²	18.24	69.25	34.25	10.82	2.61	10.69	5.16	
	C6-0616	现浇混凝土模板 柱、梁模板 矩形柱 复合木模	100m ²	0.1824	6925.37	3425.20	1081.89	261.27	1069.08	516.11	
31	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	1.151	5485.23	950.00	3558.00	32.88	334.18	157.26	
	C3-0358换	钢筋制作、安装 Φ 10以内	t	1.151	5485.23	950.00	3558.00	32.88	334.18	157.26	
32	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	5.210	5281.85	820.00	3519.08	64.43	300.71	141.51	

