工程造价咨询报告书

咨询项目全称　路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程

咨询业务类别　施工图预算编制

咨询报告日期　2026 年 4 月 14 日

浙江同益咨询有限公司(公章)

咨询报告书编号：浙同益预编[2026]第 L-113 号

咨询项目委托方全称：台州市路桥区人民法院

咨询企业执业专用章：

咨询企业法定住所：浙江省临海市回浦路 2 号九层

邮　　编：317000　　联系电话：0576-85431616

咨询作业期：2026 年 3 月 25 日-2026 年 4 月 14 日

统一社会信用代码：91331082669195292Q

法定代表人：尹利福　　技术负责人：

项目负责人：　　执业资格（章）：

专业咨询人员：　　执（从）业资格（章）：　　从事专业：

专业咨询人员：　　执（从）业资格（章）：　　从事专业：

序号	文 件 内 容	页码	备 注
1	预算编制的报告	1-6	
2	预算造价汇总表	7	
3	预算书		

浙江同益咨询有限公司

浙同益预编[2026]第L-113号

路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程预算编制报告

台州市路桥区人民法院：

接受贵单位委托，对路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程进行预算编制。贵方的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，我们依据提供的该工程施工图纸、地质勘察报告（如有）等资料，并结合相关造价文件规定进行编制。现将编制情况报告如下：

一、基本情况

该工程由台州市路桥区人民法院负责建设，工程建设地点位于台州市路桥区人民法院内，建筑建筑层数为二层，建筑高度9.36米，面积约600平方米。

二、预算编制范围

本次预算编制范围包括：施工图纸范围内的路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程，具体详见施工图和工程量清单。

三、招标控制价编制依据

1.编制依据：建设单位提供的施工图纸（电子版）。

2.计价依据：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙江省有关补充规定、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）文件执行等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。

四、编制原则及办法

1.计价方式：增值税一般计税法，定额清单计价。

2.工程量：根据施工图纸并结合现场实际情况计算。

3.人工、材料信息价根据《台州造价》2026年3月台州市区（路桥）信息价计算，无台州市区（路桥）信息价的参照就近县市区信息价及市场调查价计取，以上价格均为除税价。

4.取费费率：

房屋建筑与装饰工程按房屋建筑及构筑物工程（市区）：企业管理费16.57%，利润8.1%，安全文明施工基本费11.9%，二次搬运费0.5%，冬雨

季施工增加费0.11%，规费25.78%，税金9%；提前竣工增加费、优质工程增加费、创标化工地增加费、行车行人干扰增加费未计入。

安装工程费率按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程（市区）：企业管理费21.72%，利润10.4%，安全文明施工基本费8.88%，二次搬运费0.26%，冬雨季施工增加费0.13%，规费30.63%，税金9%；提前竣工增加费、优质工程增加费、创标化工地增加费、行车行人干扰增加费未计入。

五、有关事项说明

（一）食堂、操作间及餐厅装修

一层、二层装饰工程：

1.简餐区5.4m×2.9m黑色铝合金10mm钢化灰玻璃成品极窄吊轨移门（含铝合金边框、钢架预埋、吊轨、滑轮、五金等全部配件），材料单价按8100元/樘计入；

2.简餐售卖间1m×2.1m黑色铝合金8mm钢化白玻成品极窄吊轨移门（含铝合金边框、钢架预埋、吊轨、滑轮、五金等全部配件），材料单价按1080元/樘计入；

3.简餐区2.8m×2.6m黑色铝合金10mm钢化灰玻璃成品极窄吊轨移门（含铝合金边框、钢架预埋、吊轨、滑轮、五金等全部配件），材料单价按4590元/樘计入；

4.包厢5.7m×宽2.8m折叠门整体定制，75mm免漆板饰面（含钢架预埋、顶面地面钢架轨道、滑轮、五金等全部配件），材料单价按650元/㎡计入；

5.洗手厅极窄黑色铝合金8mm钢化油砂玻璃平开门（含门套定制、合页等五金件），材料单价按432元/㎡计入；

6.1.0m×2.8m单扇套装胡桃木色家具板木饰面门（含门套定制、合页等五金件），材料单价按900元/樘计入；

7.1.7m×2.3m双扇套装胡桃木色家具板木饰面门（含门套定制、合页等五金件），材料单价按1650元/樘计入；

8.地面及墙面砖美缝除税综合单价按12元/㎡计入；

9.600×1200木纹砖材料单价按55元/㎡计入；

10.600×1200地砖材料单价按55元/㎡计入；

11.750×1500水磨石地砖材料单价按70元/㎡计入；

12.300×300防滑红缸砖材料单价按50元/㎡计入；

13.600×1200浅色瓷砖材料单价按55元/㎡计入；

14.600×400深色瓷砖材料单价按58元/㎡计入；

15.120 高浅色水磨石瓷砖踢脚线材料单价按 85 元/㎡计入；

16.拼花岩板 1400×2800×9mm 材料单价按 475 元/㎡计入；

17.8mm 厚钛晶板墙板（木色）材料单价按 39 元/㎡计入；

18.8mm 厚/B1 级集成墙板材料单价按 33 元/㎡计入；

19.黑哑光不锈钢收口踢脚线按 PVC2.2+不锈钢 0.6mm，材料单价按 18 元/m 计入；

20.18mm 厚胡桃木色实木芯免漆板吊柜定制（长 1980mm×宽 380mm×高 1300mm）含铰链、执手、滑轨、执手等五金具体做法详见图纸，除税综合单价按 600 元/m 计入；

21.18mm 厚胡桃木色实木芯免漆板柜体定制（长 1980mm×宽 600mm×高 800mm）除税综合单价按 600 元/m 计入；

22.304#不锈钢水箅子（内设 4 根不锈钢加强筋） 300×580×25，1.5mm 厚，材料单价按 300 元/平方米计入；

23.凹 30mm 蓝天白天透光膜材料单价按 56 元/㎡计入；

24.12mm 厚超白钢化玻璃钢材料单价按 135 元/㎡计入；

25.玻璃隔断 6+6 夹丝艺术玻璃（40*40*4 镀锌方管基础，15 阻燃板基层、1.2 厚仿木纹 304 不锈钢丝包面），除税综合单价按 480 元/㎡计入。

（二）消防安装改造

建筑装饰工程：

1.根据施工图拆除本项改建需要拆除的所有工作内容，及建筑垃圾外运及消纳处置费用，部分利旧的材料或设备需无损拆除并运至建设单位指定位置处置，建筑垃圾清理并外运处置费用按 36400 元/项包干；

2.铝合金平开门暂按 5mm 单片钢化玻璃，50 系列喷涂，壁厚 2.2，材料单价按 423 元/㎡计入；

3.铝合金推拉门暂按 5mm 单片钢化玻璃，90 系列喷涂，壁厚 2.2，材料单价按 345 元/㎡计入；

4.铝合金固定窗暂按 5mm 单片钢化玻璃，50 系列喷涂，壁厚 1.8，材料单价按 271 元/㎡计入；

5.铝合金平开窗暂按 5mm 单片钢化玻璃，50 系列喷涂，壁厚 1.8，材料单价按 410 元/㎡计入；

6.铝合金推拉窗暂按 5mm 单片钢化玻璃，90 系列喷涂，壁厚 1.8，材料单价按 351 元/㎡计入；

7.铝合金上悬窗暂按 5mm 单片钢化玻璃，50 系列喷涂，壁厚 1.8，材料单价按 351 元/㎡计入；

8.304#不锈钢门、门套定制材料单价按850元/㎡计入；

9.铝扣板吊顶按铝合金方板(配套)600*600*1.0mm厚计入；

10.外门窗侧修复（侧边砂浆堵缝，粉刷修复等）除税综合价按25元/m计入；

11.混凝土路面刷地坪漆具体做法详见图纸，除税综合单价按60元/㎡计入；

12. 6中透单银Low-E+12A+6(透明)双钢化中空玻璃幕墙除税综合单价按850元/㎡计入（由施工单位进行二次深化设计，单价包干，结算时不予调整）；

13. 8mm+1.52PVB+8mm双钢化夹层玻璃顶除税综合单价按850元/㎡计入（由施工单位进行二次深化设计，单价包干，结算时不予调整）；

14.土方类别暂按三类土考虑，采用人工挖土，弃土按外运20km计入；

15.混凝土按商品混凝土计入；

16.外墙涂料暂按弹性涂料计入；

17.原隔油池及化粪池清理及拆除处置费用按3000元包干；

18. 3.0立方米的成品隔油池埋设(2.0m×1.0m×1.5m),含原地面拆除、挖土、回填及地面修复，费用按5200元包干；

19.成品1#化粪池（2.5m×2.1m×1.7m），含原地面拆除、挖土、回填及地面修复，费用按9000元包干。

电气安装工程：

1.电气预算范围为：强电系统、监控网线系统、应急照明系统、火灾报警系统及安全措施等；

2.预留JDG100电缆套管，工程量暂按200米计入，结算按实调整；

3. 配电箱AL1-01至配电箱AL1-02进线电缆采用WDZB-YJY-4*35+1*16-JDG65，本预算暂按8米计入，结算按实调整；

4. 配电箱AL1-01至配电箱AL1-03进线电缆采用WDZB-YJY-4*35+1*16-JDG65，本预算暂按17米计入，结算按实调整；

5. 配电箱AL1-01至配电箱AL1-04进线电缆采用WDZB-YJY-4*10+1*10-JDG32，本预算暂按8米计入，结算按实调整；

6. 配电箱AL1-01至配电箱AL1-05进线电缆采用WDZB-YJY-4*50+1*25-JDG65，本预算暂按8米计入，结算按实调整；

7.二层总电力配电箱至配电箱AL2-05进线电缆采用WDZB-YJY-4*10+1*10-JDG32，本预算暂按5米计入，结算按实调整；

8.二层总电力配电箱至配电箱AL2-06进线电缆采用WDZB-YJY-4*95+1*50-JDG65，本预算暂按5米计入，结算按实调整；

9.壁挂监控显示屏在图纸中未说明参数，本预算按500元/台算入；

10.顶面电风扇在图纸中未说明参数，本预算按124.78元/台算入；

11.LED显示屏在图纸中未说明参数，本预算暂按5000元/台算入；

12.餐梯在图纸中未说明参数，本预算暂按60000元/部算入；

13.配电箱1ATS进线电缆采用YTTW-4*10+1*10-SC40，本预算暂按34米计入，结算按实调整；

14.消防报警主机，本预算暂按5500元/台算入，结算按实调整。

给排水安装工程：

1.给排水预算范围为：给水系统、排水系统、消火栓系统、自喷系统、燃气系统等；

2.室内给水管道采用PPR给水管，热熔承插连接；

3.室内排水管道采用PVC-U排水管，粘接连接；

4.室内消火栓给水管采用内外热浸镀锌钢管,DN>65采用沟槽连接件连接,DN<=65时采用螺纹连接；

5.自喷管采用内外热浸镀锌钢管,DN>65采用沟槽连接件连接,DN<=65时采用螺纹连接；

6.燃气管道在图纸中未明确具体做法，本预算暂按6000元/项计入，结算按实调整。

（三）其他

1.各潜在投标人根据提供的招标资料（包括且不仅限于此），并结合现场实际综合报价。凡项目特征中未列出的工作内容而又是完成本工作必需的，宜综合统筹考虑，综合单价结算不调整。

2.以上未尽事宜均按施工说明和相应的施工验收规范执行；

3.截止本招标控制价报告出具日，未收到经图审的正式施工图蓝图，我们均按业主提供的电子图纸编制造价，由此可能带来的影响，与受托方无关。

4.委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关；

5.本计价仅供参考。

六、招标文件中须明确的有关报价说明

本预算编制报告增值税按一般计税方法计税，建设单位应在招标文件及合同中明确增值税的计税方法，如采用简易计税方法计取增值税，建议在招标文件、施工合同中明确相应调整方法。

七、结论

该工程施工图预算编制造价为：壹佰贰拾叁万叁仟贰佰零玖元整（¥：1233157 元）。

附件：1 .预算造价汇总表

2.预算书

浙江同益咨询有限公司（公章）

二〇二六年四月十四日

主题词　工程预算　编制

抄送：台州市路桥区人民法院

共印：4 份

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额(元)	其 中（单位：元）			
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金
1	食堂、操作间及餐厅装修	221942.44		4600.96	9967.47	18325.52
1.1	一层装饰工程	147268.22		2805.24	6077.24	12159.76
1.2	二层装饰工程	74674.22		1795.72	3890.23	6165.76
2	消防安全改造	1011214.22		17648.56	45870.49	83494.76
2.1	建筑工程	581221.65		11695.88	25337.79	47990.78
2.2	电气安装工程	320970.55		3830.08	13211.17	26502.16
2.3	给排水安装工程	93902.01		1761.19	6074.92	7753.38
2.4	抗震支架安装工程	15120.01		361.41	1246.61	1248.44
合计		1233156.66		22249.52	55837.96	101820.28

表-01

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 1 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	一类人工		工日	7.378763	143	1055.16
2	二类人工		工日	621.067	155	96265.39
3	三类人工		工日	707.569703	177	125239.84
4	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10（盘螺）	t	1.505826	3182	4791.54
5	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6（盘螺）	t	0.05763	3452	198.94
6	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8（盘螺）	t	0.0714	3182	227.19
7	热轧带肋钢筋	HRB400Φ12	t	0.402108	3058	1229.65
8	热轧带肋钢筋	HRB400Φ14	t	0.042025	3012	126.58
9	热轧带肋钢筋	HRB400Φ16	t	0.143193	2995	428.86
10	热轧带肋钢筋	HRB400Φ20	t	0.06683	2995	200.16
11	镀锌铁丝	Φ0.7~1.0	kg	12.329968	5.58	68.8
12	镀锌铁丝	Φ1.2~1.8	kg	15.344873	5.75	88.23
13	镀锌铁丝	综合	kg	0.151694	5.58	0.85
14	钢丝	Φ1.2~1.8	kg	4.425971	5.75	25.45
15	钢丝绳	综合	kg	24.323291	6.45	156.89
16	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ4	t	0.028764	3201	92.07
17	热轧光圆钢筋	HPB300 综合	kg	1.58	3.201	5.06
18	热轧光圆钢筋	HPB300综合	kg	0.79	3.201	2.53
19	镀锌圆钢	Φ5.5~9	kg	0.638955	4.201	2.68
20	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6	t	0.079866	4216	336.72
21	镀锌扁钢	综合	kg	1.89	4.212	7.96
22	角钢	Q235B综合	kg	15.347915	3.212	49.3
23	型钢(幕墙用)		t	0.159	4248	675.43
24	弧形黑哑光不锈钢收口（含折边及弧形加工费）	δ1.0	m2	3.954368	160	632.7
25	黑亚光不锈钢包面（含折边加工费）	δ1.2	m2	3.3572	185	621.08
26	黑亚光不锈钢包面（含折边加工费）	δ1.0	m2	28.42994	160	4548.79
27	金属收边线		m	2.862	13	37.21
28	接地编织铜线		m	2.5	13.189	32.97
29	铝合金型材	∟25.4×25.4×1	kg	1.735219	5.84	10.13
30	镀锌铁件		kg	48.522	5.12	248.43
31	零星卡具		kg	13.992083	5.88	82.27

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 2 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
32	铈钨棒		g	24.0555	0.4	9.62
33	石棉橡胶板	低压 δ0.8~6	kg	1.609	5.365	8.63
34	橡胶板	δ1-3	kg	0.026	5.09	0.13
35	橡胶条		m	45.467424	5.26	239.16
36	自粘性橡胶带	20×5000	卷	17.376	2.723	47.31
37	橡胶密封圈	DN100	个	4	6.81	27.24
38	橡胶密封圈	DN150	个	2	7.76	15.52
39	橡胶垫	δ2	m2	0.142457	30.773	4.38
40	塑料薄膜		m2	66.2807	0.21	13.92
41	塑料带	20×40000	kg	6.3904	12.311	78.67
42	塑料带	20mm×40m	卷	0.005554	7.558	0.04
43	棉纱		kg	4.833952	10.34	49.98
44	棉纱头		kg	11.498079	10.34	118.89
45	细白布		m	0.01	5.1	0.05
46	线麻		kg	0.24227	11.077	2.68
47	油麻		kg	50.514	5.273	266.36
48	尼龙线卡		个	86	0.265	22.79
49	沉头木螺钉	L32	个	37.8	0.03	1.13
50	垫圈		百个	23.87388	17.24	411.59
51	垫圈	综合	kg	0.64729	5.712	3.7
52	镀锌六角螺栓带螺母	M16×100以内 2平1弹	10套	4.12	20.533	84.6
53	镀锌六角螺栓带螺母	M20×100以内 2平1弹	10套	1.648	27.754	45.74
54	镀锌螺钉	M2~5×4~50	个	96.288	0.041	3.95
55	镀锌锁紧螺母	DN15×3	10个	85.78	2.989	256.4
56	镀锌铁丝		kg	0.772634	5.75	4.44
57	镀锌铁丝	8#	kg	1.26522	5.58	7.06
58	镀锌自攻螺钉	ST3×10	个	828.534	0.02	16.57
59	镀锌自攻螺钉	ST4~6×10~16	个	169.10918	0.061	10.32
60	高强螺栓		套	95.88	6.16	590.62
61	化学胶螺栓	Φ16	套	28.28	9.73	275.16
62	金属膨胀螺栓	M6	套	1.58659	0.39	0.62
63	金属膨胀螺栓	M8	套	55.08	0.48	26.44
64	金属膨胀螺栓	M10	套	269.28	0.66	177.72

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 3 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
65	金属膨胀螺栓	M8×60	套	19.0022	0.48	9.12
66	金属膨胀螺栓	M8×80	套	1574.157028	0.48	755.6
67	六角螺母		kg	1.339891	10.639	14.26
68	六角螺栓		kg	2.983082	8.925	26.62
69	六角带帽螺栓		kg	155.944	5.47	853.01
70	六角带帽螺栓	Φ12	kg	0.356572	5.47	1.95
71	木螺钉	d2~4×6~65	个	428.6	0.071	30.43
72	木螺钉	d4×60	个	4.08	0.07	0.29
73	木螺钉	d4.5~6×15~100	10个	1.02	1.051	1.07
74	木螺丝	M4×25	百个	0.294215	2.93	0.86
75	木螺丝	M4×50	百个	0.540814	6.03	3.26
76	金属膨胀螺栓	M8	10套	3.0488	4.8	14.63
77	金属膨胀螺栓	M10	10套	0.824	6.6	5.44
78	金属膨胀螺栓	M6-12×50-120	套	22.66	0.796	18.04
79	金属膨胀螺栓	M12×100	10套	3.23645	6.508	21.06
80	普碳钢六角螺母	M8	百个	11.93694	8.36	99.79
81	气排钉		盒	3.198267	4.31	13.78
82	枪钉		盒	4.15211	6.47	26.86
83	双头螺柱带螺母		kg	2.56	10.43	26.7
84	塑料胀管	Φ6~8	个	441.7	0.041	18.11
85	蚊钉	20mm 6000个/盒	盒	0.224895	6.64	1.49
86	圆钉	50mm	kg	1.014096	5.75	5.83
87	圆钉		kg	9.625837	5.75	55.35
88	装饰螺钉		只	6.974195	0.13	0.91
89	自攻螺钉	M4×25	百个	1.094566	2.16	2.36
90	自攻螺钉	M4×35	百个	79.807797	2.89	230.64
91	自攻螺钉	ST6×20	百个	0.550315	3.45	1.9
92	自攻螺钉	ST6×30	百个	0.450257	4.31	1.94
93	闭门器		副	13.13	84.48	1109.22
94	单开执手锁		把	6.06	79.65	482.68
95	风扇吊钩		个	2.04	3.45	7.04
96	管子拉手	1500mm高	把	2.02	132	266.64
97	双开执手锁		把	1.01	106	107.06

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 4 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
98	顺位器		套	5.05	16.38	82.72
99	大便器胶皮碗(配喉箍)		套	1.05	4.31	4.53
100	大便器排水接头		个	2.02	4.57	9.23
101	不锈钢焊丝		kg	5.016	47.41	237.81
102	不锈钢焊丝	1.1-3mm	kg	4.295625	47.41	203.66
103	冲击钻头	φ6~8	个	4.854	4.57	22.18
104	冲击钻头	φ8-16	个	0.266	6.599	1.76
105	冲击钻头	φ8	个	2.7408	4.48	12.28
106	冲击钻头	φ10	个	0.4	4.223	1.69
107	冲击钻头	φ12	个	1.584	4.48	7.1
108	冲击钻头	φ14	个	0.57	5.1	2.91
109	低合金钢焊条	E43系列	kg	23.543359	5.75	135.37
110	低碳钢焊条	J427 φ3.2	kg	13.10623	5.75	75.36
111	电焊条		kg	0.259719	6.11	1.59
112	电焊条	E43系列	kg	13.96979	5.75	80.33
113	钢锯条		条	65.044723	2.642	171.85
114	钢丝刷子		把	1.433106	2.642	3.79
115	焊丝	φ3.2	kg	26.953463	10.78	290.56
116	焊锡		kg	0.28	105.06	29.42
117	焊锡膏		kg	0.4616	31.651	14.61
118	焊锡丝		kg	1.928	87.934	169.54
119	焊锡丝	综合	kg	0.768	87.934	67.53
120	合金钢钻头		个	0.013527	21.55	0.29
121	合金钢钻头	φ8	个	19.42377	5.34	103.72
122	合金钢钻头	φ10	个	0.418549	5.6	2.34
123	金属结构铁件		kg	60.458499	5.6	338.57
124	锯条	(各种规格)	根	20.158747	0.673	13.57
125	木砂纸		张	308.04836	1.03	317.29
126	尼龙砂轮片	φ400	片	7.51211	8.354	62.76
127	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	0.782	1.29	1.01
128	尼龙砂轮片	φ500×25×4	片	0.517832	17.585	9.11
129	砂轮片	φ100	片	7.027922	4.396	30.89
130	石材磨光片		片	0.841	3.45	2.9

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 5 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
131	石材抛光片		片	0.4405	3.45	1.52
132	石料切割锯片		片	2.97443	27.17	80.82
133	水砂纸		张	1	1	1
134	铁砂布	0#~2#	张	10.715923	1.051	11.26
135	不锈钢法兰盘	Φ59	只	198.320415	6.39	1267.27
136	平垫铁	综合	kg	1.44	3.856	5.55
137	预埋铁件		kg	3.057421	4.12	12.6
138	镀锌铁丝	12#	kg	0.340545	5.58	1.9
139	镀锌铁丝	18#	kg	15.771758	5.75	90.69
140	镀锌铁丝	22#	kg	0.108447	5.75	0.62
141	钢板网		m2	1.012605	10.28	10.41
142	复合硅酸盐水泥	P·C 32.5R综合	kg	2.614152	0.304	0.79
143	普通硅酸盐水泥	P·O 42.5综合	kg	7080.488259	0.358	2534.81
144	白色硅酸盐水泥	425#、二级白度	kg	113.266929	0.602	68.19
145	黄砂	毛砂	m3	0.009	157.5	1.42
146	黄砂	净砂	t	17.874105	105	1876.78
147	碎石	综合	t	0.683387	83.5	57.06
148	石灰膏		m3	0.0185	583	10.79
149	非粘土烧结页岩多孔砖	240×115×90	千块	0.70433	611	430.35
150	非粘土烧结实心砖	240×115×53	千块	12.101485	469	5675.6
151	混凝土实心砖	240×115×53 MU10	千块	2.185	336	734.16
152	混凝土实心砖	240×115×53 MU20	千块	0.35972	451	162.23
153	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.016	757	12.11
154	素混凝土块	C20	m3	0.006992	338	2.36
155	蒸压砂加气混凝土砌块	B06 A3.5	m3	35.917247	181	6501.02
156	干混地面砂浆	DS M15.0	kg	23860.07222	0.225	5368.52
157	干混抹灰砂浆	DP M20.0	kg	2781.28455	0.242	673.07
158	干混砌筑砂浆	DM M5.0	kg	9.9	0.218	2.16
159	干混砌筑砂浆	DM M7.5	kg	12979.27125	0.219	2842.46
160	杉板枋材		m3	0.215258	2257	485.84
161	板枋材	杉木	m3	0.00027	2257	0.61
162	垫木		m3	0.104706	2328	243.76

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 6 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
163	杉木砖		m3	0.0005	595	0.3
164	硬木板枋材(进口)		m3	0.003426	4513	15.46
165	胶合板	δ3	m2	2.691255	13.1	35.26
166	阻燃板	δ9	m2	29.49786	20.35	600.28
167	钛晶板墙板（木色）	8mm厚	m2	15.3032	39	596.82
168	纸面石膏板	9.5mm	m2	10.911075	10.13	110.53
169	阻燃胶合板	δ15	m2	26.7462	35.4	946.82
170	阻燃板	δ18	m2	28.54794	45.13	1288.37
171	阻燃板	δ18	m2	35.973	45.13	1623.46
172	镜子贴面带1mm黑哑光不锈钢镜框	δ6	m2	3.024458	120	362.93
173	水磨石瓷砖	750×1500	m2	6.87834	70	481.48
174	瓷砖	300×600	m2	209.711399	40.71	8537.35
175	瓷砖	600×1200	m2	72.713777	55	3999.26
176	水磨石瓷砖	600×1200	m2	13.891713	55	764.04
177	浅色瓷砖	600×1200×10	m2	31.990255	55	1759.46
178	深色瓷砖	600×400	m2	5.245172	58	304.22
179	防滑红缸砖	300×300	m2	89.5688	50	4478.44
180	水磨石地砖	750×1500	m2	118.1856	70	8272.99
181	水磨石地砖	750×1500×10	m2	25.2616	70	1768.31
182	地砖	600×1200	m2	120.0056	55	6600.31
183	木纹砖	600×1200	m2	69.3056	55	3811.81
184	水磨石地砖	750×1500×10	m2	19.623581	70	1373.65
185	浅色水磨石瓷砖踢脚线	120mm高	m2	5.75016	85	488.76
186	拼花岩板（瓷砖胶+扣件固定）	1400×2800×9mm	m2	7.79688	475	3703.52
187	整块水磨石门槛石		m2	2.41256	90	217.13
188	18mm厚中国黑荔枝面		m2	14.103088	235	3314.23
189	意大利灰大理石	18mm厚	m2	1.8411	385	708.82
190	岩板贴面	12mm厚	m2	2.759724	220	607.14
191	纸面石膏板	1200×2400×9.5	m2	207.9331	10.13	2106.36
192	纤维水泥板	12	m2	2.89685	25	72.42

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 7 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
193	胡桃木色家具板木饰面门套定制	18mm	m2	1.375822	85	116.94
194	钛晶板墙板（木色）	8mm厚	m2	251.63241	39	9813.66
195	集成墙板	8mm/B1级	m2	10.276245	33	339.12
196	304不锈钢台面（含折边）	1.2厚	m2	3.82822	143.5	549.35
197	铝合金方板(配套)	300×600×1.0mm	m2	10.206	79.65	812.91
198	铝合金方板(配套)	600×600×1.0mm	m2	178.8675	79.65	14246.8
199	凹30mm蓝天白天透光膜		m2	9.976155	56	558.66
200	超白钢化玻璃钢	12厚	m2	7.344316	135	991.48
201	304不锈钢排水槽	δ1.0	m2	10.944	120	1313.28
202	彩钢堵头		只	6.384	2.16	13.79
203	轻型龙骨	U50	m2	553.831	20.35	11270.46
204	防火窗	55系列	m2	1.94535	646	1256.7
205	简餐区5.4m×2.9m黑色铝合金10mm钢化灰玻璃成品极窄吊轨移门（含铝合金边框、钢架预埋、吊轨、滑轮等全部配件）	5.4m×2.9m	扇	1	8100	8100
206	简餐区2.8m×2.6m黑色铝合金10mm钢化灰玻璃成品极窄吊轨移门（含铝合金边框、钢架预埋、吊轨、滑轮、五金等全部配件）		扇	1	4590	4590
207	简餐售卖间1m×2.1m黑色铝合金8mm钢化白玻成品极窄吊轨移门（含铝合金边框、钢架预埋、吊轨、滑轮、五金等全部配件）		扇	1	1080	1080

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 8 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
208	单扇套装胡桃木色家具板木饰面门（含门套定制、合页等五金件）	1000×2800	樘	1	900	900
209	双扇套装胡桃木色家具板木饰面门（含门套定制、合页等五金件）	1700×2300	樘	1	1650	1650
210	钢质防火门	甲级	m2	22.803825	460	10489.76
211	304不锈钢门（含门套）定制		m2	9.834825	850	8359.6
212	铝合金固定窗	5mm单片钢化玻璃，50系列喷涂，壁厚1.8	m2	14.15	271	3834.65
213	铝合金平开窗	5mm单片钢化玻璃，50系列喷涂，壁厚1.8	m2	6.48	410	2656.8
214	铝合金平开门	5mm单片钢化玻璃，50系列喷涂，壁厚2.2	m2	4.42	423	1869.66
215	极窄黑色铝合金8mm钢化油砂玻璃平开门、门套整体定制		m2	5.865	432	2533.68
216	铝合金推拉窗	5mm单片钢化玻璃，90系列喷涂，壁厚1.8	m2	4.14	351	1453.14
217	铝合金推拉门	5mm单片钢化玻璃，90系列喷涂，壁厚2.2	m2	9.256	345	3193.32
218	铝合金上悬窗	5mm单片钢化玻璃，50系列喷涂，壁厚1.8	m2	6.12	351	2148.12
219	胡桃木色家具板线条定制	25×18mm	m	26.5212	25	663.03
220	黑哑光不锈钢收口成品踢脚线	高60，PVC2.2+不锈钢0.6mm	m	92.81475	18	1670.67
221	304不锈钢边框（含折边）	1.0厚	m	22.0798	12	264.96
222	极窄黑色铝合金压边条		m	110.9502	13	1442.35
223	不锈钢钢管栏杆	直线型(带扶手)	m	34.70865	159	5518.68
224	醇酸磁漆		kg	34.101065	15.52	529.25
225	醇酸漆稀释剂		kg	1.866401	6.9	12.88
226	弹性涂料底涂		kg	54.59168	7.76	423.63
227	弹性涂料面涂		kg	109.18336	15.52	1694.53
228	弹性涂料中涂		kg	363.979528	10.34	3763.55
229	酚醛调和漆	各色	kg	0.288	12	3.46
230	环氧富锌	底漆	kg	9.19709	13.79	126.83

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 9 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
231	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.737503	11.21	8.27
232	环氧树脂		kg	5.15475	15.52	80
233	聚醋酸乙烯乳液		kg	27.611276	5.6	154.62
234	沥青清漆		kg	0.144799	10.027	1.45
235	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	1.53	7.95	12.16
236	铅油(厚漆)		kg	2.429812	7.477	18.17
237	乳胶漆		kg	88.561872	15.52	1374.48
238	墙面无机灰泥（选购）		kg	17.291195	15.52	268.36
239	调和漆		kg	0.045	12	0.54
240	成品腻子粉		kg	743.07	0.86	639.04
241	柔性腻子		kg	1574.76	0.86	1354.29
242	墙面无机灰泥（选购）		kg	4.654316	1.03	4.79
243	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.519712	12	18.24
244	防锈漆		kg	0.027	14.331	0.39
245	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0.619	7.915	4.9
246	红丹防锈漆		kg	37.416869	6.9	258.18
247	石油沥青		kg	32.302728	4.239	136.93
248	丙纶布防水卷材	1.0mm	m2	235.29086	6.8	1599.98
249	防水密封胶		支	1.12	8.792	9.85
250	改性沥青嵌缝油膏		kg	12.445429	7.16	89.11
251	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	172.82788	0.296	51.16
252	密封油膏		kg	6.158	5.977	36.81
253	嵌缝膏		kg	3.99204	2.76	11.02
254	橡胶石棉盘根	编织φ11~25(250℃)	kg	0.57	17.93	10.22
255	防腐油		kg	0.072741	1.28	0.09
256	嵌缝料		kg	1.5284	1.42	2.17
257	石油沥青油毡	350g	m2	2.691255	1.9	5.11
258	熟桐油		kg	0.082089	11.17	0.92
259	松香水		kg	0.06	4.74	0.28
260	贴缝网带		m	252.62448	0.5	126.31
261	填充绒		kg	4.764	8.61	41.02

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 10 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
262	机油	综合	kg	2.404086	2.968	7.14
263	溶剂汽油		kg	11.640926	8.14	94.76
264	溶剂油		kg	2.633373	2.29	6.03
265	汽油	综合	kg	88.918791	9.06	805.6
266	溶剂汽油	200#	kg	0.276	5.4	1.49
267	黄干油		kg	0.26	10.34	2.69
268	润滑剂		kg	0.358273	4.417	1.58
269	电力复合脂		kg	1.3808	17.585	24.28
270	二硫化钼		kg	0.015	79.142	1.19
271	丙酮		kg	17.98474	8.16	146.76
272	酒精	工业用99.5%	kg	0.706	7.07	4.99
273	贴缝胶带	9m	卷	5.584675	10.547	58.9
274	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	1.44	3.08	4.44
275	隔离剂		kg	8.95128	4.67	41.8
276	清洗剂	500mL	瓶	0.05	3.74	0.19
277	乙炔气		kg	8.73766	7.752	67.73
278	二氧化碳气体		m3	15.03106	1.03	15.48
279	氩气		m3	12.02775	7	84.19
280	氧气		m3	26.990854	3.62	97.71
281	液化石油气		kg	56.203282	3.79	213.01
282	乙炔气		m3	0.39	8.9	3.47
283	玻璃胶	335g	支	11.399146	10.34	117.87
284	硅酮结构胶	300ml	支	217.222727	10.78	2341.66
285	胶粘剂	504	kg	4.837484	22.858	110.58
286	胶粘剂	XY502	kg	3.5358	108	381.87
287	胶粘剂	干粉型	kg	649.169456	2.24	1454.14
288	结构胶		L	0.753	50.85	38.29
289	强力胶	801胶	kg	2.75184	12.93	35.58
290	双面胶纸		m	19.746122	0.09	1.78
291	万能胶	环氧树脂	kg	19.71858	18.97	374.06
292	粘接剂		kg	2.719545	22.09	60.07
293	塑料粘胶带	20mm×50m	卷	0.30476	15.37	4.68
294	耐碱玻璃纤维网格布		m2	728.532	1.74	1267.65

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 11 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
295	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN25×3.2	m	0.57	16.608	9.47
296	塑料异型管	Φ5	m	2.056	0.224	0.46
297	塑料管综合		kg	1.728	9.914	17.13
298	钢筋混凝土管	Φ300	m	1.128	65.953	74.39
299	镀锌管接头	1.5×20	个	384.295013	1.02	391.98
300	镀锌管接头	1.5×25	个	22.199906	1.4	31.08
301	镀锌管接头	1.5×32	个	9.930172	2.1	20.85
302	镀锌管接头	1.5×40	个	0.925946	2.5	2.31
303	镀锌管接头	1.5×50	个	2.6432	3.59	9.49
304	镀锌活接头	DN20	个	1.01	3.815	3.85
305	镀锌活接头	DN25	个	4.04	5.447	22.01
306	镀锌活接头	DN50	个	2.02	13.352	26.97
307	镀锌活接头	DN65	个	2.02	30.17	60.94
308	镀锌六角内接头	DN20	个	1.01	0.77	0.78
309	镀锌三通	DN25	个	1.01	3.519	3.55
310	镀锌丝堵	DN25	个	72	1.92	138.24
311	镀锌外接头	DN25	个	1.01	2.815	2.84
312	室内镀锌钢管接头零件	DN20	个	0.605	1.96	1.19
313	室内镀锌钢管接头零件	DN65	个	13.646544	21.236	289.8
314	螺纹管件	DN15	个	7.07	2.41	17.04
315	室内塑料排水管粘接管件	DN75	个	86.757435	4.2	364.38
316	室内塑料排水管粘接管件	DN100	个	62.992752	9.34	588.35
317	镀锌管箍	DN20	个	1.01	1.02	1.03
318	镀锌异径管箍	DN32×25	个	72.72	2.24	162.89
319	固定卡子	3×80	套	66.332	2.081	138.04
320	截止阀	J11T-16K DN25	个	3.03	32.15	97.41
321	玻璃胶		支	3.04	10.34	31.43
322	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	1	46.339	46.34
323	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	77.204	154.41
324	吊杆		kg	197.01328	5.17	1018.56
325	接地线	5.5~16mm2	m	1	3.45	3.45
326	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	31.078034	2.642	82.11

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 12 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
327	尼龙扎带	L=100~150	个	14	0.439	6.15
328	镀锡裸铜绞线	TJRX 16~25	kg	5.792	51	295.39
329	铜芯塑料绝缘线	BV2.5	m	580.84466	2.791	1621.14
330	铜芯塑料绝缘线	BVR4	m	81.354816	4.794	390.01
331	铜芯塑料绝缘线	ZR-BV 1.5	m	29.108	1.688	49.13
332	铜芯塑料绝缘线	ZR-RVS2×1.5	m	11.1926	4.204	47.05
333	铜芯橡皮绝缘线	BXH 2×23/0.15	m	16.288	2.59	42.19
334	硬铜绞线	TJ-2.5~4	m	62.028	1.754	108.8
335	塑料护口(电线管用)	DN15~20	个	959.365051	0.092	88.26
336	塑料护口(电线管用)	DN25~32	个	30.177379	0.16	4.83
337	塑料护口(电线管用)	DN40~50	个	3.352232	0.26	0.87
338	塑料护口(钢管用)	DN15~20	个	286.6	0.092	26.37
339	塑料护口(钢管用)	DN15-20	个	569.6	0.092	52.4
340	塑料护口(钢管用)	DN40	个	3.551028	0.214	0.76
341	金属软管	D15	m	20.985838	2.509	52.65
342	金属软管接头	DN15	个	104.92919	0.806	84.57
343	铜端子	6mm2	个	6.09	0.877	5.34
344	铜端子	16mm2	个	8.12	2.203	17.89
345	铜接线端子	DT-6	个	24.36	2.285	55.66
346	铜接线端子	DT-25	个	32.844	3.519	115.58
347	铜接线端子	DT-35	个	90.992	4.396	400
348	铜接线端子	DT-120	个	15.04	14.953	224.89
349	铜接线端子	DT-240	个	15.04	30.17	453.76
350	塑料吊线盒		个	8.4	0.86	7.22
351	镀锌地线夹	20	套	783.01272	0.796	623.28
352	镀锌地线夹	25	套	45.232982	0.969	43.83
353	镀锌地线夹	32	套	20.233026	0.95	19.22
354	镀锌地线夹	40	套	1.886643	1.03	1.94
355	镀锌地线夹	50	套	5.3856	1.03	5.55
356	镀锌电缆卡子	2×35	套	58.184194	0.989	57.54

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 13 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
357	镀锌电缆卡子	3×35	套	2.3192	1.193	2.77
358	铜接线卡	1.0-2.5	个	176.61	0.439	77.53
359	吊装夹具		套	0.141866	103	14.61
360	钢支撑		kg	21.11938	3.97	83.84
361	304#不锈钢水箅子（内设4根不锈钢加强筋）	300×580×25/1.5mm厚	m2	4.6056	300	1381.68
362	铸铁爬梯		kg	14.948	3.88	58
363	其他材料费		元	2084.937569	1.02	2126.64
364	校验材料费		元	2.06	1.02	2.1
365	草板纸	80#	张	17.36652	2.67	46.37
366	打印纸	132-1	箱	0.174	193.8	33.72
367	标志牌	塑料扁形	个	15.543024	0.265	4.12
368	漂白粉		kg	0.428099	3.88	1.66
369	塑料手套	ST型	个	33.81	3.958	133.82
370	电池		节	24	1.316	31.58
371	电池	5#	节	24	1.29	30.96
372	锯木屑		m3	2.601982	21.55	56.07
373	塑料圆台		块	8.4	0.22	1.85
374	脱脂棉		kg	0.06	39.566	2.37
375	电		kW·h	157.739217		
376	水		m3	120.138644		
377	位号牌		个	1	1.03	1.03
378	复合模板	综合	m2	19.92632	32.37	645.01
379	木模板		m3	0.270922	1681	455.42
380	安全网		m2	36.086178	7.76	280.03
381	钢脚手板		kg	12.910226	4.74	61.19
382	脚手架钢管		kg	206.971758	3.4	703.7
383	脚手架钢管底座		个	2.657572	5.69	15.12
384	脚手架扣件		只	59.307366	6.02	357.03
385	竹脚手片		m2	53.095815	8.19	434.85
386	铸铁检查井盖	Φ700 轻型	套	2	345	690
387	标志牌		个	12	0.439	5.27
388	回库维修费		元	6.296928	1.02	6.42

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 14 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
389	周转性材料费		元	1342.087501	1.02	1368.93
390	其他材料费		元	1.626623	1.02	1.66
391	电焊条	E50系列	kg	3.40716	8.19	27.9
392	钢制外接头	DN40	个	3.787763	2.01	7.61
393	锁紧螺母(钢管用)	M40	个	3.551028	1.07	3.8
394	信号连接光缆跳线		m	4	38.79	155.16
395	扣座以及码钉	DN15~32	个	68.5682	0.857	58.76
396	室内塑料给水管热熔管件	DN20	个	16.6257	1.51	25.1
397	室内塑料给水管热熔管件	DN32	个	55.932446	3.72	208.07
398	室内塑料给水管热熔管件	DN40	个	2.460472	7.45	18.33
399	室内塑料给水管热熔管件	DN50	个	20.80463	13.97	290.64
400	室内塑料给水管热熔管件	DN65	个	13.176153	28.97	381.71
401	室内镀锌钢管接头零件(消防)	DN25	个	122.191338	3.14	383.68
402	室内镀锌钢管接头零件(消防)	DN32	个	39.455037	5.82	229.63
403	室内镀锌钢管接头零件(消防)	DN40	个	14.43036	6.64	95.82
404	室内镀锌钢管接头零件(消防)	DN50	个	14.700752	11.46	168.47
405	室内镀锌钢管接头零件(消防)	DN65	个	12.322044	20.98	258.52
406	室内塑料给水管热熔管件	DN25	个	79.040558	2.734	216.1
407	陶瓷砖粘合剂		kg	59.404388	0.43	25.54
408	陶瓷砖填缝剂		kg	1.319187	2.59	3.42
409	集成墙板框套	35宽	m	42.5272	12	510.33
410	304不锈钢边框（含折边）	40×1	m	43.8522	12	526.23
411	不锈钢方管	20×25	m	32.224	13.7	441.47
412	镀锌六角带帽螺栓	M10×100以内 2平1弹	10套	19.984	5.61	112.11
413	镀锌六角带帽螺栓	M12×100以内 2平1弹	10套	3.84	7.538	28.95

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 15 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
414	镀锌六角带帽螺栓	M6×(14~75)	10套	1.6995	1.183	2.01
415	镀锌六角带帽螺栓	M8×100以内 2平1弹	10套	6.227444	3.417	21.28
416	材料费调整		元	0.094	1	0.09
417	塑料吊杆及管夹	综合	个	48.80736	3.17	154.72
418	泵送商品混凝土	C30	m3	9.38189	361	3386.86
419	非泵送商品混凝土	C15	m3	0.081	296	23.98
420	非泵送商品混凝土	C20	m3	2.848352	310	882.99
421	非泵送商品混凝土	C20（细石）	m3	0.844764	328	277.08
422	非泵送商品混凝土	C25	m3	3.619941	320	1158.38
423	非泵送商品混凝土	C30	m3	1.921525	334	641.79
424	非泵送商品混凝土	C30（细石）	m3	11.796194	352	4152.26
425	非泵送商品混凝土	C35（微膨胀细石）	m3	0.07777	385	29.94
426	干混砌筑砂浆	DM M7.5	m3	1.442	219	315.8
427	方钢	综合	kg	2.4	3.212	7.71
428	扁钢	Q235B 综合	kg	8.08	3.212	25.95
429	型钢	综合	kg	78.9435	3.212	253.57
430	型钢	综合	kg	19.0747	3.212	61.27
431	中厚钢板	综合	kg	100.432	3.522	353.72
432	直立型玻璃喷头	DN25 68° C	套	25.25	30	757.5
433	下垂型玻璃喷头	DN25 68° C	套	39.39	23	905.97
434	304不锈钢地漏	DN100	个	6.06	15.93	96.54
435	酚醛调和漆	各色	kg	0.269925	12	3.24
436	银粉漆		kg	8.875345	18.8	166.86
437	醇酸防锈漆	C53-1	kg	19.878558	7.038	139.91
438	橡塑板		m3	0.793409	1188.57	943.02
439	玻璃纤维布	δ0.5	m2	123.90882	1.95	241.62
440	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN25	m	169.85103	10.151	1724.16
441	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN32	m	49.135455	14.152	695.36

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 16 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
442	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN40	m	16.8438	15.96	268.83
443	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN50	m	18.28497	21.816	398.9
444	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN65	m	16.380495	27.558	451.41
445	碳素结构钢焊接钢管	综合	kg	10.28	4.566	46.94
446	碳素结构钢焊接钢管	DN100	kg	15.04	3.876	58.3
447	碳素结构钢焊接钢管	DN150	kg	21.26	4.15	88.23
448	碳素结构钢焊接钢管	DN80	kg	16.08	3.876	62.33
449	碳素结构钢焊接钢管	DN50	kg	6.52	4.124	26.89
450	碳素结构钢焊接钢管	SC40	m	23.67352	15.96	377.83
451	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN65	m	25.995888	27.558	716.39
452	碳钢管	DN150	m	2.3	73.953	170.09
453	碳钢管	DN100	m	1.6	42.171	67.47
454	碳钢管	DN32	m	0.6	14.152	8.49
455	PPR给水管	PN1.25 40*3.7	m	34.719768	8.83	306.58
456	PPR给水管	PN1.25 50*4.6	m	3.369056	13.71	46.19
457	PPR给水管	PN1.25 63*5.8	m	32.07512	21.95	704.05
458	PPR给水管	PN1.25 75*6.8	m	21.135848	32.49	686.7
459	PPR给水管 热	DN25	m	28.197048	9.85	277.74
460	PPR给水管 热	DN32	m	29.34716	16.29	478.07
461	PPR给水管 热	DN65	m	1.064768	48.17	51.29
462	PPR给水管	PN1.25 25*2.3	m	13.789152	3.75	51.71
463	PPR给水管	PN1.25 32*2.9	m	46.09084	5.99	276.08
464	PVC-U塑料排水管	De75*2.3	m	96.07038	7.8	749.35
465	PVC-U塑料排水管	de110*3.2	m	46.86312	12.45	583.45
466	单管侧向抗震	SG-DN65-T	付	7	127	889
467	水管侧纵向抗震支架	SG-DN80-TL	付	2	205.59	411.18
468	水管侧纵向抗震支架	SG-DN65-TL	付	3	205.59	616.77
469	单管侧向抗震	SG-DN80-T	付	4	130.19	520.76
470	单管侧向抗震	SG-DN100-T	付	10	135.23	1352.3

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 17 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
471	水管侧纵向抗震支架	S-DN100-TL	付	6	214.11	1284.66
472	单管侧向抗震	S-DN150-T	付	4	146.48	585.92
473	水管侧纵向抗震支架	S-DN150-TL	付	2	234.14	468.28
474	闸阀	DN100	个	2	569	1138
475	蝶阀	DN100	个	1	178	178
476	信号阀	DN100	个	2	285	570
477	截止阀	DN25	个	3.03	32.15	97.41
478	截止阀	DN20	个	1.01	23.88	24.12
479	试水阀	DN25	个	1.01	126	127.26
480	泄水阀	DN50	个	2.02	1127	2276.54
481	球阀	DN65	个	2.02	351	709.02
482	沟槽法兰	DN100	片	4	47.39	189.56
483	台下式洗脸盆+双联冷热水龙头	含成套网管、角阀、下水等全部五金配件	个	2.02	440	888.8
484	拖布槽(含成套专用长水龙头、下水等全部五金配件)		个	1.01	390	393.9
485	瓷蹲式大便器		个	1.01	281	283.81
486	坐式大便器	含成套网管、角阀等全部五金配件	个	1.01	750	757.5
487	挂式小便器+冲洗阀	含成套全部五金配件	个	1.01	480	484.8
488	自动排气阀	DN20	个	1	51.33	51.33
489	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜		套	4	810	3240
490	消防水泵接合器	地上式DN100	套	1	1010	1010
491	自动喷淋水泵接合器	地上式DN150	套	2	1640	3280
492	水流指示器	DN100	只	2	321	642
493	末端试水装置	DN25	套	1.01	50	50.5
494	火灾显示盘	JBF-VDP3060B	台	2	435	870
495	安全出口标志灯(小型 持续型)	TY-BLJC I系列　1W 36V	套	4.04	51.33	207.37
496	多信息复合标志灯(持续型 中型)	TY-BLJC I系列　1W 36V	套	5.05	51.33	259.22
497	楼层标志灯	TY-BLJC I系列　1W　36V	套	2.02	51.33	103.69

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 18 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
498	楼层标志灯	TY-BLJC I系列 1W 36V IP67	套	2.02	85.84	173.4
499	疏散出口标志灯(小型 持续型)	TY-BLJC I系列 1W 36V	套	2.02	51.33	103.69
500	疏散指示灯(小型 持续型)	TY-BLJC I系列 1W 36V	套	4.04	51.33	207.37
501	双面疏散指示灯(小型 持续型)	TY-BLJC I系列 1W 36V	套	3.03	51.33	155.53
502	消防应急照明灯具	TY-ZFJC系列|3W 36V	套	16.16	51.33	829.49
503	消防应急照明灯具	TY-ZFJC系列|3W 36V IP67	套	2.02	57.83	116.82
504	消防应急照明灯具	TY-ZFJC系列|6W 36V	套	3.03	66.37	201.1
505	消防应急照明灯具	TY-ZFJC系列|6W 36V IP67	套	2.02	84.07	169.82
506	600*600mm弹簧卡扣LED平板灯	功率:60W,铝材边框(白色) 色温:6000K	套	66.66	132	8799.12
507	COB射灯、防眩光(白色面罩、灯罩内嵌50mm)	功率:12W、色温:4500K、光束角:36° 显色指数:>95	套	55.55	30.8	1710.94
508	COB射灯、防眩光(白色面罩、灯罩内嵌50mm)	功率:12W、色温:4500K、光束角:24° 显色指数:>95	套	72.72	30.8	2239.78
509	单头吊灯	功率:20W、色温:4500K 光束角:24° 显色指数:>95	套	8.08	43.9	354.71
510	灭蝇灯	40W	套	2.02	219	442.38
511	圆形吸顶灯		套	1.01	47.36	47.83
512	紫外线灯	40W	套	2.02	84.28	170.25
513	排烟机照明		套	5.05	220	1111
514	单联单控暗开关	10A,,250V,86系列	只	6.12	3.98	24.36
515	单联三控暗开关	10A,,250V,86系列	只	11.22	4.51	50.6
516	双联单控暗开关	10A,,250V,86系列	只	1.02	6.05	6.17
517	单联双控暗开关	10A,,250V,86系列	只	6.12	4.51	27.6
518	单相二.三极安全型插座	A10	套	106.08	5.82	617.39
519	单相二.三极安全型防水插座	A10	套	3.06	10.57	32.34
520	手动报警按钮	J-SAP-JBF-301	个	4	36.8	147.2
521	消火栓按钮	JBF-3333A	个	4	38.34	153.36

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 19 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
522	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2X2.5		m	278.10432	7.465	2076.05
523	铜芯多股绝缘电线WDZN-B1-RYJS-2*1.5		m	349.05708	4.768	1664.3
524	铜芯多股绝缘电线WDZN-B1-RYJS-2*2.5		m	85.19364	7.465	635.97
525	铜芯塑料绝缘线WDZN-BYJ4		m	24.2209	4.744	114.9
526	铜芯塑料绝缘线WDZN-BYJ2.5		m	48.57036	3.092	150.18
527	铜芯塑料绝缘线WDZN-B1-BYJR4		m	27.5418	4.566	125.76
528	铜芯塑料绝缘线WDZN-B1-BYJR2.5		m	174.74588	2.814	491.73
529	铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ2.5		m	4113.94696	2.717	11177.59
530	铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ4		m	1156.7963	4.292	4964.97
531	铜芯塑料绝缘线WDZN-B1-BYJR1.5		m	187.42932	1.913	358.55
532	双绞线缆	Cat6	m	139.83165	2.91	406.91
533	电力电缆YTTW-4*10+1*10		m	34.34	45.363	1557.77
534	电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16		m	25.25	166.867	4213.39
535	电力电缆WDZB-YJY-4*10+1*10		m	13.13	61.115	802.44
536	电力电缆WDZB-4*50+1*25		m	8.08	246.56	1992.2
537	电力电缆WDZB-YJY-4*95+1*50		m	5.05	443.283	2238.58
538	电力电缆WDZB-YJY-5*16		m	16.16	89.478	1445.96
539	电力电缆WDZB-YJY-3*2.5		m	19.20616	11.8	226.63

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 20 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
540	电力电缆WDZB-YJY-3*4		m	25.97518	16.336	424.33
541	电力电缆WDZB-YJY-5*10		m	8.42845	61.115	515.1
542	电力电缆WDZB-YJY-5*35		m	12.14222	187.982	2282.52
543	电力电缆WDZB-YJY-5*4		m	22.018	26.15	575.77
544	电力电缆WDZB-YJY-5*6		m	67.15288	37.858	2542.27
545	控制电缆	WDZN-B1-KYJY-5*1.5	m	13.60912	9.196	125.15
546	控制电缆	WDZN-B1-KYJE-2*1.5	m	56.85624	4.33	246.19
547	光缆		m	51	1.6	81.6
548	JDG电线套管(镀锌)	DN20	m	129.23719	4.23	546.67
549	JDG电线套管(镀锌)	DN20	m	2266.79104	4.23	9588.53
550	JDG电线套管(镀锌)	DN25	m	138.41346	5.25	726.67
551	JDG电线套管(镀锌)	DN32	m	61.9133	7.28	450.73
552	JDG电线套管(镀锌)	DN40	m	5.77315	8.72	50.34
553	JDG电线套管(镀锌)	DN50	m	16.48	10.81	178.15
554	钢制接线盒		个	261.12	3.59	937.42
555	钢制接线盒		个	65.28	3.59	234.36
556	钢开关盒、插座盒安装		个	142.8	3.75	535.5
557	钢梁		t	2.9314	5071	14865.13
558	钢楼梯	踏步式	t	1.5832	5852	9264.89
559	镀锌方管	60*100*3.5	t	0.0652	6296	410.5
560	钢柱		t	2.5135	5071	12745.96
561	16口 全千兆交换机		台	1	350	350
562	壁挂监控显示屏		台	1	500	500
563	全彩监控摄像机	600万像素	台	3	424	1272
564	彩色LED显示屏室内	暂估价	m2	1	5000	5000
565	沟槽式夹箍	DN100	套	4	47.39	189.56
566	镀锌钢管	DN100	m	46.748232	43.52	2034.48
567	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN20	m	0.4955	7.448	3.69

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 21 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
568	镀锌钢管	DN80	m	12.456138	33.5	417.28
569	镀锌钢管	DN150	m	10.334266	76.032	785.73
570	切煤气电磁阀		台	1	150	150
571	电话插孔	HD230	个	4	30.09	120.36
572	点型光电感烟火灾探测器(编码型)	JTY-GB-JBF-3100	个	22	41.53	913.66
573	可燃气体探测器		个	2	200	400
574	定温型感温探测器	JTW-ZD-JBF-3100	个	3	38.34	115.02
575	可燃气体报警主机		台	1	2619.469	2619.47
576	消防报警主机		台	1	5500	5500
577	声光报警器(编码型,带语音功能,且由|手动火灾报警按钮信号直接控制发出警报)	JBF-VM3372B	个	5	48.72	243.6
578	消防广播(阻燃材料,或具有阻燃后罩结构)	3W	个	7	135.4	947.8
579	编码型输入/输出模块	JBF-3141	个	1	51.15	51.15
580	信号单输入模块	JBF-3131	个	4	46.16	184.64
581	总线短路隔离器	JBF-171K	个	2	31.26	62.52
582	接线端子箱 1XF		台	1	180	180
583	二合一一体化换气扇（换气扇、照明）		台	3	159	477
584	顶面电风扇		台	2	124.78	249.56
585	成套配电箱 1 ATS		台	1	390	390
586	成套配电箱 2 ATS		台	1	540	540
587	成套配电箱 1 ALE、2ALE		台	2	590	1180
588	成套配电箱 AL1-02		台	1	3195	3195
589	成套配电箱 AL1-03		台	1	3195	3195
590	成套配电箱 AL1-01		台	1	9360	9360
591	成套配电箱 AL1-04		台	1	2005	2005

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 22 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
592	成套配电箱 AL2-05		台	1	2225	2225
593	成套配电箱 AL2-06		台	1	5850	5850
594	成套配电箱 AL1-05		台	1	2700	2700
595	成套配电箱 二层总电力配电箱		台	1	7780	7780
596	燃气管道（暂估）		项	1	6000	6000
597	铝合金幕墙，6中透单银Low-E+12A+6(透明)双钢化中空玻璃	6中透单银Low-E+12A+6(透明)双钢化中空玻璃	m2	103.67	850	88119.5
598	双层餐梯（暂估）		座	1	60000	60000
599	混凝土路面刷地坪漆具体做法详见图纸		m2	50.03	60	3001.8
600	面砖美缝处理		m2	757.012	12	9084.14
601	3.0立方米的成品隔油池埋设(2.0m×1.0m×1.5m)，含原地面拆除、挖土、回填及地面修复费用		个	1	5200	5200
602	8mm+1.52PVB+8mm夹胶玻璃采光顶	8mm+1.52PVB+8mm双钢化夹层玻璃	m2	26.41	850	22448.5
603	玻璃隔断 6+6夹丝艺术玻璃 （40×40×4镀锌方管基础，15阻燃板基层、1.2厚仿木纹304不锈钢丝包面）		m2	5.2	480	2496
604	外门窗侧修复（侧边砂浆堵缝，粉刷修复等）		m	222.11	25	5552.75
605	土方处置费		m3	6.3	56.6	356.58

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 23 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
606	包厢5.7m×宽2.8m折叠门整体定制，75mm免漆板饰面（含钢架预埋、顶面地面钢架轨道、滑轮、五金等全部配件）		m2	15.96	650	10374
607	成品1#化粪池（2.5m×2.1m×1.7m），含原地面拆除、挖土、回填及地面修复费用		个	1	9000	9000
608	原隔油池及化粪池清理及拆除处置费用		项	1	3000	3000
609	根据施工图拆除本项改建需要拆除的所有工作内容，及建筑垃圾外运及消纳处置费用，部分利旧的材料或设备需无损拆除并运至建设单位指定位置处置，建筑垃圾清理并外运处置，本项费用包干		项	1	36400	36400
610	18mm厚胡桃木色实木芯免漆板吊柜定制（长1980mm*宽380mm*高1300mm）含铰链、执手、滑轨、执手等五金具体做法详见图纸		m	1.98	600	1188
611	18mm厚胡桃木色实木芯免漆板矮柜定制（长1980mm*宽600mm*高800mm）含铰链、执手、滑轨、执手等五金具体做法详见图纸		m	1.98	600	1188
612	单孔网线插座		个	3.03	22.43	67.96
613	双孔网线插座		个	1.01	58	58.58

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 24 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
614	压力仪表	Y-100 T型0-2.5MPa	台(块)	1	30.973	30.97
615	20*20mm线条灯	12W	m	35.803	26	930.88
616	T5硬灯管	18W	m	59.376	12	712.51
617	背景灯带		m	4.714	8	37.71
618	吊柜灯带		m	1.98	8	15.84
619	JDG电线套管(镀锌)	DN65	m	47.193	13.08	617.28
620	JDG电线套管(镀锌)	DN100	m	200	48	9600
621	MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器		套	8	65.83	526.64
622	沟槽配件—90°沟槽弯头	DN150mm	个	1	57.23	57.23
623	沟槽配件—刚性接头	DN150	个	6	36.36	218.16
624	沟槽配件—沟槽正(异)三通	DN150mm	个	2	90	180
625	沟槽配件—沟槽/螺纹式异径管	DN150mm	个	1	44.93	44.93
626	沟槽正(异)三通	DN100	个	5	43.02	215.1
627	同心异径管	DN100	个	2	24.7	49.4
628	沟槽90° 弯头	DN100	个	4	34.37	137.48
629	沟槽配件—刚性接头	DN80	个	1	15.98	15.98
630	刚性接头	DN100	个	2	17.52	35.04
631	沟槽配件—沟槽正(异)四通	DN80mm	个	2	54.05	108.1
632	沟槽配件—沟槽/螺纹式机械四通	DN80mm	个	1	54.05	54.05
633	沟槽配件—刚性接头	DN100	个	8	17.52	140.16
634	沟槽配件—沟槽正(异)三通	DN100mm	个	2	43.02	86.04
635	下垂型玻璃喷头	DN25 93° C	套	8.08	30	242.4
636	交/直流低电阻测试仪		台班	0.14	8.231	1.15
637	交流稳压电源		台班	1.92	11.781	22.62
638	精密交直流稳压电源		台班	0.036	72.624	2.61
639	接地电阻测试仪	0.1~1200Ω	台班	0.256	13.852	3.55

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 25 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
640	手持式万用表	50000计数	台班	0.094	7.099	0.67
641	数字电压表		台班	0.047	6.793	0.32
642	数字万用表		台班	1.408	4.243	5.97
643	标准压力发生器		台班	0.004	86.649	0.35
644	彩色监视器		台班	0.126	4.93	0.62
645	笔记本电脑		台班	0.03	10.41	0.31
646	对讲机(一对)		台班	2.071294	4.61	9.55
647	宽行打印机		台班	0.04	5.86	0.23
648	铭牌打印机		台班	0.024	34.751	0.83
649	网络测试仪	1000M以太网测试仪	台班	0.12	122	14.64
650	超声波探伤仪	0.0~10000mm	台班	0.70933	101	71.64
651	电动综合校验台		台班	0.036	18.18	0.65
652	多功能信号校验仪		台班	0.094	138.72	13.04
653	火灾探测器试验器		台班	3.34	4.427	14.79
654	其他机械费		元	152.467511	1.02	155.52
655	吊装机械(综合)		台班	0.171	542.64	92.79
656	砂轮切割机	Φ500	台班	0.143328	48.878	7.01
657	直流稳压稳流电源	WYK-6005	台班	2.2	31.447	69.18
658	砂轮切割机	Φ400	台班	1.875177	27.367	51.32
659	网络分析仪	全频段	台班	0.332	265	87.98
660	自耦调压器		台班	1.408	9.965	14.03
661	滚槽机		台班	1.286618	28.764	37.01
662	数字万用表PS-56		台班	0.051	4.16	0.21
663	手持式万用表		台班	14.322	7.099	101.67
664	电焊机	(综合)	台班	4.779302	117.3	560.61
665	弧焊机	综合	台班	0.418606	68.024	28.48
666	其他费用(机械)		元	20.344326	1.02	20.75
667	汽油(机械)		kg	27.323299	8.14	222.41
668	电动夯实机	250N·m	台班	0.901279	15.38	13.86
669	汽车式起重机	8t	台班	0.03303	742.05	24.51
670	汽车式起重机	16t	台班	0.112744	985.15	111.07

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 26 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
671	汽车式起重机	40t	台班	0.184425	1661.09	306.35
672	自升式塔式起重机	400kN·m	台班	4.270347	487.39	2081.32
673	自升式塔式起重机	600kN·m	台班	0.845355	510.65	431.68
674	载货汽车	4t	台班	1.072343	442.24	474.23
675	载货汽车	5t	台班	0.03303	459.33	15.17
676	载货汽车	8t	台班	0.112	494.16	55.35
677	自卸汽车	15t	台班	0.24759	930.33	230.34
678	电动卷扬机-单筒快速	5kN	台班	10.18044	166.35	1693.52
679	电动卷扬机-单筒慢速	50kN	台班	0.157215	180.68	28.41
680	卷扬机井架	30m	台班	10.18044	12.56	127.87
681	双笼施工电梯	2×1(t)100m	台班	0.910095	312.32	284.24
682	灰浆搅拌机	200L	台班	2.360176	168.52	397.74
683	干混砂浆罐式搅拌机	20000L	台班	2.333748	192.32	448.83
684	钢筋调直机	14mm	台班	0.498611	29.26	14.59
685	钢筋切断机	40mm	台班	0.306725	18.6	5.71
686	钢筋弯曲机	40mm	台班	0.785619	16.73	13.14
687	木工圆锯机	500mm	台班	0.457523	8.96	4.1
688	普通车床	630×2000mm	台班	0.456332	48.76	22.25
689	立式钻床	25mm	台班	0.413646	2.71	1.12
690	剪板机	40×3100mm	台班	0.1064	298.71	31.78
691	开孔机	200mm	台班	0.033674	3.62	0.12
692	管子切断机	150mm	台班	0.172109	20.09	3.46
693	管子切断套丝机	159mm	台班	7.005877	11.39	79.8
694	钢材电动煨弯机	500mm以内	台班	0.010343	32.97	0.34
695	电动扭力扳手		台班	0.6298	4.87	3.07
696	试压泵	60MPa	台班	0.12	9.99	1.2
697	交流弧焊机	32kV·A	台班	2.723198	17.9	48.75
698	直流弧焊机	32kW	台班	0.28393	24.58	6.98
699	对焊机	75kV·A	台班	0.066942	24.57	1.64
700	氩弧焊机	500A	台班	4.224915	43.37	183.23
701	二氧化碳气体保护焊机	500A	台班	1.472667	92.41	136.09

人材机汇总表

工程名称：路桥人民法院食堂厨房、操作间及餐厅消防安全改造工程　　第 27 页　共 27 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
702	电焊条烘干箱	45×35×45cm3	台班	0.028394	3.84	0.11
703	电焊条烘干箱	60×50×75cm3	台班	0.48003	6.12	2.94
704	热熔焊机	160mm	台班	0.556061	15.15	8.42
705	电动空气压缩机	0.3m3/min	台班	0.27382	13.31	3.64
706	混凝土振捣器	平板式	台班	1.299766	9.61	12.49
707	混凝土振捣器	插入式	台班	1.253712	1.56	1.96
708	试压泵	3MPa	台班	0.526801	10.36	5.46
709	汽车式起重机	5t	台班	0.029091	428.8	12.47
710	107胶纯水泥浆		m3	0.389987	512	199.67
711	纯水泥浆		m3	0.753881	451.8	340.6
712	干混地面砂浆	DS M15.0	m3	14.034337	382.5	5368.13
713	干混地面砂浆	DS M20.0	m3	0.033824	406.3	13.74
714	干混抹灰砂浆	DP M15.0	m3	16.625189	379.5	6309.26
715	干混抹灰砂浆	DP M15.0	m3	4.738438	379.5	1798.24
716	干混抹灰砂浆	DP M20.0	m3	1.685627	399.3	673.07
717	干混砌筑砂浆	DM M5.0	m3	0.006	359.7	2.16
718	干混砌筑砂浆	DM M7.5	m3	7.866225	361.35	2842.46
719	干硬水泥砂浆	1:3	m3	1.253967	267.84	335.86
720	水泥砂浆	1:2	m3	9.335364	291.19	2718.36
721	水泥砂浆	1:2.5	m3	0.363729	274.57	99.87
722	水泥砂浆	1:3	m3	0.341455	259.75	88.69
723	水泥砂浆	M7.5	m3	0.39501	237.84	93.95
724	水泥砂浆	M10.0	m3	2.259058	245	553.47
725	冷底子油		kg	100.946026	8.33	840.88
726	灰土	3:7	m3	7.579545	190.18	1441.48
	合计					1011247.6

单项工程招标控制价计算表

工程名称：食堂、操作间及餐厅装修

序号	汇总内容	计算公式	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-06	188812.64
1	其中定额人工费	表-06	38369.48
2	其中人工价差	表-06	5443.93
3	其中材料费	表-06	111016.46
4	其中定额机械费	表-06	294.09
5	其中机械费价差	表-06	-59.18
6	企业管理费	表-06	6403.91
7	利润	表-06	3133.03
二	施工组织措施	8+9+10+11+12+13+14	4836.81
8	安全文明施工基本费	（1+4）×费率	4600.96
9	暂定标化工地增加费	（1+4）×费率	
10	提前竣工增加费	（1+4）×费率	
11	二次搬运费	（1+4）×费率	193.32
12	冬雨季施工增加费	（1+4）×费率	42.53
13	行车、行人干扰增加费	（1+4）×费率	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工程增加费	（五-15）×费率	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	（1+4）×费率	9967.47
五	税前工程造价	一+二+三+四	203616.92
六	税金	五×税率	18325.52
七	工程下浮率	（五+六）×下浮率	
建设工程造价		五+六-七	221942.44

专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：食堂、操作间及餐厅装修-一层装饰工程　　单位：元

序号	汇总内容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-06	126082.18
1	其中定额人工费	表-06	23370.86
2	其中人工价差	表-06	3316.13
3	其中材料费	表-06	75350.01
4	其中定额机械费	表-06	202.61
5	其中机械费价差	表-06	-34.64
6	企业管理费	表-06	3904.55
7	利润	表-06	1910.56
二	施工组织措施	8+9+10+11+12+13+14	2949.04
8	安全文明施工基本费	（1+4）×费率11.9%	2805.24
9	暂定标化工地增加费	（1+4）×费率	
10	提前竣工增加费	（1+4）×费率	
11	二次搬运费	（1+4）×费率0.5%	117.87
12	冬雨季施工增加费	（1+4）×费率0.11%	25.93
13	行车、行人干扰增加费	（1+4）×费率	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工程增加费	（五-15）×费率0%	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	（1+4）×费率25.78%	6077.24
五	税前工程造价	一+二+三+四	135108.46
六	税金	五×税率9%	12159.76
七	工程下浮率	（五+六）×下浮率0%	
建设工程造价		五+六-七	147,268.22

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修--一层装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		门窗工程				35776	1588	225	33567	6	-3	264	129
1	8-38 换	简餐区5.4m×2.9m黑色铝合金10mm钢化灰玻璃成品极窄吊轨移门（含铝合金边框、钢架预埋、吊轨、滑轮等全部配件）	扇	1	8184.83	8184.83	50.07	7.1	8115.3			8.3	4.06
2	8-38 换	简餐售卖间1m×2.1m黑色铝合金8mm钢化白玻成品极窄吊轨移门（含铝合金边框、钢架预埋、吊轨、滑轮、五金等全部配件）	扇	1	1164.83	1164.83	50.07	7.1	1095.3			8.3	4.06
3	8-38 换	简餐区2.8m×2.6m黑色铝合金10mm钢化灰玻璃成品极窄吊轨移门（含铝合金边框、钢架预埋、吊轨、滑轮、五金等全部配件）	扇	1	4674.83	4674.83	50.07	7.1	4605.3			8.3	4.06
4	8-41 换	极窄黑色铝合金8mm钢化油砂玻璃平开门、门套整体定制	m2	5.865	462.84	2714.56	130.2	18.54	2533.68			21.58	10.56
5	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	3	111.75	335.25	67.62	9.6	241.35			11.19	5.49
6	8-33 换	单扇套装胡桃木色家具板木饰面门（含门套定制、合页等五金件）1000×2800	樘	1	973.76	973.76	51.43	7.3	902.34			8.52	4.17
本页小计						18048	399	57	17493			66	32

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修--一层装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
7	8-34 换	双扇套装胡桃木色家具板木饰面门（含门套定制、合页等五金件）1700×2300	樘	1	1767.79	1767.79	75.53	10.72	1662.9			12.52	6.12
8	自补	包厢5.7m×宽2.8m折叠门整体定制，75mm免漆板饰面（含钢架预埋、顶面地面钢架轨道、滑轮、五金等全部配件）	m2	15.96	650	10374			10374				
9	8-134 换	门窗套基层 细木工板门套　换为【阻燃板δ18】	m2	21.9	115.34	2525.95	689.41	97.9	1568.04	1.1	-0.66	114.32	55.85
10	8-137 换	门窗套面层 不锈钢板 换为【黑亚光不锈钢包面（含折边加工费）δ1.0】	m2	6.94	213.46	1481.41	142.41	20.19	1283.69			23.6	11.52
11	8-137 换	门窗套面层 不锈钢板 换为【黑亚光不锈钢包面（含折边加工费）δ1.2】	m2	3.052	240.96	735.41	62.63	8.88	648.46			10.38	5.07
12	8-136 换	门窗套面层 装饰胶合板 换为【钛晶板墙板（木色）8mm厚】	m2	11.9104	70.79	843.14	218.44	30.96	536.33	4.53	-2.15	36.92	18.1
		楼地面工程				36662	8751	1241	24386	101		1466	717
		600*1200木纹砖				8207	2186	310	5139	26		367	179
本页小计						17728	1188	169	16073	6	-3	198	97

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修--一层装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
13	11-47 换	地砖楼地面 (干混砂浆铺贴)周长2400mm以外密缝 实际厚度(mm):40 采用干硬性水泥砂浆的,除材料单价换算外 换为【木纹砖600×1200】	m2	66.64	108.75	7247.1	2097.16	297.22	4302.94	25.99		351.86	171.93
14	补子目2	面砖美缝处理	m2	66.64	12	799.68			799.68				
15	11-4 换	素水泥浆一道 换为【107胶纯水泥浆】	m2	66.64	2.41	160.6	89.3	12.66	36.65			14.66	7.33
		600×1200地砖				1268	306	43	839	4		51	25
16	11-47 换	地砖楼地面 (干混砂浆铺贴)周长2400mm以外密缝 实际厚度(mm):40 采用干硬性水泥砂浆的,除材料单价换算外 换为【地砖600×1200】	m2	9.72	118.5	1151.82	305.89	43.35	722.39	3.79		51.32	25.08
17	补子目2	面砖美缝处理	m2	9.72	12	116.64			116.64				
		750×1500水磨石地砖				16877	3729	528	11645	44		625	306
18	11-47 换	地砖楼地面 (干混砂浆铺贴)周长2400mm以外密缝 实际厚度(mm):40 采用干硬性水泥砂浆的,除材料单价换算外 换为【水磨石地砖750×1500】	m2	113.64	134.1	15239.12	3576.25	506.84	10218.51	44.32		600.02	293.19
本页小计						24715	6069	860	16197	74		1018	498

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修--一层装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
19	补子目2	面砖美缝处理	m2	113.64	12	1363.68			1363.68				
20	11-4 换	素水泥浆一道　换为【107胶纯水泥浆】	m2	113.64	2.41	273.87	152.28	21.59	62.5			25	12.5
		300×300防滑红缸砖				8566	2137	304	5564	27		359	175
21	11-44 换	地砖楼地面 (干混砂浆铺贴)周长1200mm以内密缝　实际厚度(mm):40　采用干硬性水泥砂浆的,除材料单价换算外　换为【防滑红缸砖300×300】	m2	68.55	110.55	7578.2	2045.53	290.65	4703.9	26.73		343.44	167.95
22	补子目2	面砖美缝处理	m2	68.55	12	822.6			822.6				
23	11-4 换	素水泥浆一道　换为【107胶纯水泥浆】	m2	68.55	2.41	165.21	91.86	13.02	37.7			15.08	7.54
		踢脚线				1743	392	56	1199			65	32
24	11-99 换	踢脚线 陶瓷地面砖 粘结剂铺贴　换为【浅色水磨石瓷砖踢脚线120mm高】	m2	5.529	125.88	695.99	137.4	19.51	505.18			22.78	11.11
25	11-111 换	成品踢脚线 金属板面层 粘贴式　换为【黑哑光不锈钢收口成品踢脚线高60，PVC2.2+不锈钢0.6mm】	m	29.785	35.16	1047.24	254.96	36.04	693.39			42.29	20.55
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				39538	11182	1586	23998	11	-1	1854	908
本页小计						11947	2682	381	8189	27		449	220

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修--一层装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		750×1500mm水磨石瓷砖墙面				941	259	37	581			43	21
26	12-49 换	墙面瓷砖(干混砂浆) 周长1200mm以上　换为【水磨石瓷砖750×1500】	m2	6.678	128.84	860.39	258.97	36.73	500.38	0.33		42.94	21.04
27	补子目2	面砖美缝处理	m2	6.68	12	80.16			80.16				
		卫生间墙面（600×1200mm浅色瓷砖）				4549	1402	199	2600	2		232	114
28	12-49 换	墙面瓷砖(干混砂浆) 周长1200mm以上　换为【浅色瓷砖600×1200×10】	m2	31.0585	113.39	3521.72	1204.45	170.82	1847.36	1.55		199.71	97.83
29	12-49 换	墙面瓷砖(干混砂浆) 周长1200mm以上　换为【深色瓷砖600×400】	m2	5.0924	116.48	593.16	197.48	28.01	318.63	0.25		32.74	16.04
30	补子目2	面砖美缝处理	m2	36.15	12	433.8			433.8				
		厨房、面点间、操作间墙面（300×600瓷砖）				15637	5479	777	8020	7		909	445
31	12-49 换	墙面瓷砖(干混砂浆) 周长1200mm以上　换为【瓷砖300×600】	m2	141.2913	98.67	13941.21	5479.28	777.1	6324.2	7.06		908.5	445.07
32	补子目2	面砖美缝处理	m2	141.29	12	1695.48			1695.48				
		饰面板墙面				16624	3082	438	12343	2	-1	511	250
本页小计						21126	7140	1013	11200	9		1184	580

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修--一层装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
33	12-147 换	墙饰面 成品木饰面粘贴 换为【钛晶板墙板（木色）8mm厚】	m2	108.7033	71.19	7738.59	1774.04	252.19	5275.37			293.5	143.49
34	12-147 换	墙饰面 成品木饰面粘贴 换为【集成墙板8mm/B1级】	m2	10.1745	65.13	662.67	166.05	23.6	432.11			27.47	13.43
35	12-147 换	墙饰面 成品木饰面粘贴 换为【胡桃木色家具板木饰面门套定制18mm】	m2	1.3622	117.65	160.26	22.23	3.16	129.4			3.68	1.8
36	12-108 换	石材板块饰块 换为【拼花岩板（瓷砖胶+扣件固定）1400×2800×9mm】	m2	7.644	611.92	4677.52	656.39	93.1	3766.05			108.77	53.2
37	12-123 换	墙饰面 木夹板基层 换为【阻燃板δ18】	m2	7.64	58.96	450.45	62.34	8.86	363.89			10.31	5.04
38	8-137 换	门窗套面层 不锈钢板 换为【弧形黑哑光不锈钢收口（含折边及弧形加工费）δ1.0】	m2	3.59488	213.46	767.36	73.77	10.46	664.94			12.22	5.97
39	15-35 换	压条20以内 换为【极窄黑色铝合金压边条】	m	37.16	18.7	694.89	118.17	16.72	530.64			19.69	9.66
40	15-26 换	平面线宽度(mm)40以内 换为【集成墙板框套35宽】	m	40.12	17.39	697.69	130.79	18.46	515.14	1.2	-0.8	22.07	10.83
41	15-25 换	平面线宽度(mm)25以内	m	25.02	30.97	774.87	78.31	11.26	665.53	0.75	-0.5	13.01	6.51
本页小计						16624	3082	438	12343	2	-1	511	250

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修--一层装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		换为【胡桃木色家具板线条定制25×18mm】											
		墙面无机灰泥（选购）				1787	960	136	455			159	78
42	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍　换为【墙面无机灰泥（选购）】	m2	59.9556	13.57	813.6	383.12	53.96	281.79			63.55	31.18
43	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	64.06	15.2	973.71	576.54	82	172.96			95.45	46.76
		其他装饰工程				14107	1850	263	11462	85	-31	321	156
44	15-9 换	石材台面　换为【岩板贴面12mm厚】	m2	2.7324	286.45	782.7	80.47	11.42	670.94			13.33	6.53
45	15-101 换	大理石洗漱台台下盆　换为【意大利灰大理石18mm厚】	m2	1.805	656.84	1185.6	293.76	41.7	777.67			48.68	23.79
46	15-179	石材磨边斜边	m	7.21	9.59	69.14	44.7	6.35	7.07			7.43	3.61
47	15-190	石材台面开孔直径(cm)60以内	只	2	30.94	61.88	41.86	5.94	3.74			6.94	3.4
48	补子目6	18mm厚胡桃木色实木芯免漆板吊柜定制（长1980mm*宽380mm*高1300mm）含铰链、执手、滑轨、执手等五金具体做法详见图纸	m	1.98	600	1188			1188				
本页小计						5075	1420	201	3102			235	115

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修--一层装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
49	补子目7	18mm厚胡桃木色实木芯免漆板矮柜定制（长1980mm*宽600mm*高800mm）含铰链、执手、滑轨、执手等五金具体做法详见图纸	m	1.98	600	1188			1188				
50	15-104 换	镜面玻璃带金属框　换为【镜子贴面带1mm黑哑光不锈钢镜框δ6】	m2	2.5631	221.03	566.52	95.35	13.53	434.14			15.79	7.71
51	17-168	大便槽坑式 面层砂浆	只	1	123.65	123.65	46.41	6.88	58.5	0.33		7.74	3.79
52	5-26 换	现浇混凝土 地沟　换为【非泵送商品混凝土 C30】	m3	0.2225	437.08	97.25	15.81	2.35	75.11	0.14	-0.09	2.64	1.29
53	建9B-1 换	1.0mm厚304不锈钢排水槽,宽度300mm，起始深度150mm,坡度1%	m	15.2	135.39	2057.93	269.95	38.31	1613.94	79.95	-30.4	57.91	28.27
54	17-196	复合盖板地沟　换为【304#不锈钢水箅子（内设4根不锈钢加强筋） 300×580×25/1.5mm厚】	m2	4.56	324.89	1481.5	41.27	6.11	1421.81	1.78	-0.05	7.11	3.47
55	15-36 换	压条50以内　换为【不锈钢方管20×25】	m	30.4	20.37	619.25	110.66	15.8	465.73			18.24	8.82
56	11-143 换	零星装饰项目 干混砂浆铺贴 整块水磨石门槛石　换为【干硬水泥砂浆1:3	m2	1.134	180.32	204.48	63.74	9.05	115.77	0.15	0.01	10.59	5.17
本页小计						6339	643	92	5373	82	-31	120	59

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-一层装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		】											
57	11-143 换	零星装饰项目 干混砂浆铺贴 18mm厚中国黑荔枝面　换为【干硬水泥砂浆1:3】	m2	13.3048	333.68	4439.55	743.87	105.64	3403.23	2.66		123.73	60.4
58	11-147 换	楼地面嵌金属分隔条 水磨石铜嵌条2×12　换为【金属收边线】	m	2.7	15.44	41.69	2.57	0.35	38.12			0.43	0.22
本页小计						4481	746	106	3441	3		124	61
合　计						126082	23371	3316	93412	203	-35	3905	1911

表-06

施工技术措施费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修--一层装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
本页小计													
合　计													

表-06

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-一层装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
一		工程人工					
1	0001110003	二类人工		工日	0.76646	155	118.8
2	0001110005	三类人工		工日	150.099351	177	26567.59
		小计					26686.39
二		主要材料（设备）					
1	0103120005	镀锌铁丝	Φ0.7~1.0	kg	0.00189	5.58	0.01
2	0121120049	角钢	Q235B综合	kg	15.347915	3.212	49.3
3	0129120055@1	黑亚光不锈钢包面（含折边加工费）	δ1.0	m2	7.634	160	1221.44
4	0129120055@2	弧形黑哑光不锈钢收口（含折边及弧形加工费）	δ1.0	m2	3.954368	160	632.7
5	0129120055@3	黑亚光不锈钢包面（含折边加工费）	δ1.2	m2	3.3572	185	621.08
6	0139120013@2	金属收边线		m	2.862	13	37.21
7	0151120035	铝合金型材	∟25.4×25.4×1	kg	1.735219	5.84	10.13
8	0209120019	塑料薄膜		m2	0.256988	0.21	0.05
9	0227120035	棉纱		kg	3.370002	10.34	34.85
10	0227120037	棉纱头		kg	2.832678	10.34	29.29
11	0301120177	沉头木螺钉	L32	个	37.8	0.03	1.13
12	0301120731	镀锌自攻螺钉	ST3×10	个	283.752	0.02	5.68
13	0301121499	木螺丝	M4×25	百个	0.294215	2.93	0.86
14	0301121503	木螺丝	M4×50	百个	0.540814	6.03	3.26
15	0301121661	气排钉		盒	1.513015	4.31	6.52
16	0301121667	枪钉		盒	2.3652	6.47	15.3
17	0301121819	蚊钉	20mm 6000个/盒	盒	0.203878	6.64	1.35
18	0301121873	圆钉	50mm	kg	0.64824	5.75	3.73
19	0301121881	圆钉		kg	0.262723	5.75	1.51
20	0301121953	装饰螺钉		只	6.974195	0.13	0.91
21	0301121961	自攻螺钉	M4×25	百个	0.581824	2.16	1.26
22	0303120077	单开执手锁		把	3.03	79.65	241.34
23	0313120015	不锈钢焊丝		kg	5.016	47.41	237.81
24	0313120041	冲击钻头	Φ8	个	1.752	4.48	7.85
25	0313120195	合金钢钻头		个	0.013527	21.55	0.29

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-一层装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
26	0313120293	木砂纸		张	18.39712	1.03	18.95
27	0313120353	石材磨光片		片	0.841	3.45	2.9
28	0313120355	石材抛光片		片	0.4405	3.45	1.52
29	0313120357	石料切割锯片		片	2.01788	27.17	54.83
30	0313120361	水砂纸		张	1	1	1
31	0325120069	钢板网		m2	1.012605	10.28	10.41
32	0401120021	普通硅酸盐水泥	P·O 42.5 综合	kg	988.739974	0.358	353.97
33	0401120045	白色硅酸盐水泥	425#、二级白度	kg	66.710436	0.602	40.16
34	0403120009	黄砂	净砂	t	0.428196	105	44.96
35	0405120119	碎石	综合	t	0.181	83.5	15.11
36	0413120137@1	混凝土实心砖	240×115×53 MU10	千块	0.015	336	5.04
37	0433120003	干混地面砂浆	DS M15.0	kg	15224.17932	0.225	3425.44
38	0433120005	干混地面砂浆	DS M20.0	kg	47.6	0.239	11.38
39	0433120027	干混抹灰砂浆	DP M20.0	kg	1549.37145	0.242	374.95
40	0433120049	干混砌筑砂浆	DM M5.0	kg	9.9	0.218	2.16
41	0501120015	杉板枋材		m3	0.043788	2257	98.83
42	0503120011	板枋材	杉木	m3	0.00027	2257	0.61
43	0503120089	杉木砖		m3	0.0005	595	0.3
44	0503120167	硬木板枋材(进口)		m3	0.00219	4513	9.88
45	0505120097	胶合板	δ3	m2	2.691255	13.1	35.26
46	0505120113@1	阻燃板	δ9	m2	18.8559	20.35	383.72
47	0505120169@1	钛晶板墙板（木色）	8mm厚	m2	13.10144	39	510.96
48	0509120011@2	阻燃板	δ18	m2	8.022	45.13	362.03
49	0509120015@2	阻燃板	δ18	m2	22.995	45.13	1037.76
50	0603120001@3	镜子贴面带1mm黑哑光不锈钢镜框	δ6	m2	3.024458	120	362.93
51	0701120035@1	浅色瓷砖	600×1200×10	m2	31.990255	55	1759.46
52	0701120035@2	水磨石瓷砖	750×1500	m2	6.87834	70	481.48

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-一层装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
53	0701120035@4	深色瓷砖	600×400	m2	5.245172	58	304.22
54	0701120035@5	瓷砖	300×600	m2	145.530039	40.71	5924.53
55	0705120005@1	防滑红缸砖	300×300	m2	70.6065	50	3530.33
56	0705120013@6	木纹砖	600×1200	m2	69.3056	55	3811.81
57	0705120013@7	地砖	600×1200	m2	10.1088	55	555.98
58	0705120013@9	水磨石地砖	750×1500	m2	118.1856	70	8272.99
59	0705120151@3	浅色水磨石瓷砖踢脚线	120mm高	m2	5.75016	85	488.76
60	0800120003@1	拼花岩板（瓷砖胶+扣件固定）	1400×2800×9mm	m2	7.79688	475	3703.52
61	0800120021@3	整块水磨石门槛石		m2	1.20204	90	108.18
62	0800120021@4	18mm厚中国黑荔枝面		m2	14.103088	235	3314.23
63	0801120003@2	岩板贴面	12mm厚	m2	2.759724	220	607.14
64	0801120003@4	意大利灰大理石	18mm厚	m2	1.8411	385	708.82
65	0903120003@1	钛晶板墙板（木色）	8mm厚	m2	109.790333	39	4281.82
66	0903120003@3	集成墙板	8mm/B1级	m2	10.276245	33	339.12
67	0903120003@4	胡桃木色家具板木饰面门套定制	18mm	m2	1.375822	85	116.94
68	0939330006@1	304不锈钢排水槽	δ1.0	m2	10.944	120	1313.28
69	0939330010	彩钢堵头		只	6.384	2.16	13.79
70	1101120001@1	简餐区5.4m×2.9m黑色铝合金10mm钢化灰玻璃成品极窄吊轨移门（含铝合金边框、钢架预埋、吊轨、滑轮等全部配件）	5.4m×2.9m	扇	1	8100	8100

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-一层装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
71	1101120001@2	简餐售卖间1m×2.1m黑色铝合金8mm钢化白玻成品极窄吊轨移门（含铝合金边框、钢架预埋、吊轨、滑轮、五金等全部配件）		扇	1	1080	1080
72	1101120001@3	简餐区2.8m×2.6m黑色铝合金10mm钢化灰玻璃成品极窄吊轨移门（含铝合金边框、钢架预埋、吊轨、滑轮、五金等全部配件）		扇	1	4590	4590
73	1101120027@6	单扇套装胡桃木色家具板木饰面门（含门套定制、合页等五金件）	1000×2800	樘	1	900	900
74	1101120041@2	双扇套装胡桃木色家具板木饰面门（含门套定制、合页等五金件）	1700×2300	樘	1	1650	1650
75	1109120271@3	极窄黑色铝合金8mm钢化油砂玻璃平开门、门套整体定制		m2	5.865	432	2533.68
76	1201120101@1	胡桃木色家具板线条定制	25×18mm	m	26.5212	25	663.03
77	1203120025@2	黑哑光不锈钢收口成品踢脚线	高60，PVC2.2+不锈钢0.6mm	m	31.27425	18	562.94
78	1203330025@1	极窄黑色铝合金压边条		m	39.3896	13	512.06
79	1301120161	聚醋酸乙烯乳液		kg	8.529489	5.6	47.77
80	1301120227@1	墙面无机灰泥（选购）		kg	17.291195	15.52	268.36
81	1303120027	成品腻子粉		kg	192.18	0.86	165.27
82	1339120033	石油沥青油毡	350g	m2	2.691255	1.9	5.11
83	1441120001	107胶		kg	8.883245	1.72	15.28
84	1441120055	玻璃胶	335g	支	8.209122	10.34	84.88
85	1441120073	硅酮结构胶	300ml	支	100.195992	10.78	1080.11
86	1441120105	胶粘剂	XY502	kg	1.1914	108	128.67
87	1441120167	强力胶	801胶	kg	2.75184	12.93	35.58
88	1441120189	双面胶纸		m	19.746122	0.09	1.78
89	1441120201	万能胶	环氧树脂	kg	7.363575	18.97	139.69
90	1941330010	玻璃胶		支	3.04	10.34	31.43

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
91	3305120009@1	304#不锈钢水箅子（内设4根不锈钢加强筋）	300×580×25/1.5mm厚	m2	4.6056	300	1381.68
92	3400120001	其他材料费		元	302.263925	1.02	308.31
93	3409120033	锯木屑		m3	1.637933	21.55	35.3
94	3411120001	电		kW·h	57.532669		
95	3411120015	水		m3	11.620995		
96	BTJ110777	陶瓷砖粘合剂		kg	25.502513	0.43	10.97
97	BTJ110778	陶瓷砖填缝剂		kg	0.569487	2.59	1.47
98	BTJ110817@1	集成墙板框套	35宽	m	42.5272	12	510.33
99	BTJ110820@3	不锈钢方管	20×25	m	32.224	13.7	441.47
100	0431120173	非泵送商品混凝土	C15	m3	0.081	296	23.98
101	0431120185	非泵送商品混凝土	C30	m3	0.224725	334	75.06
102	BCZCF1@3	面砖美缝处理		m2	442.67	12	5312.04
103	BCZCF38@1	包厢5.7m×宽2.8m折叠门整体定制，75mm免漆板饰面（含钢架预埋、顶面地面钢架轨道、滑轮、五金等全部配件）		m2	15.96	650	10374
104	BCZCF8@1	18mm厚胡桃木色实木芯免漆板吊柜定制（长1980mm*宽380mm*高1300mm）含铰链、执手、滑轨、执手等五金具体做法详见图纸		m	1.98	600	1188
105	BCZCF9@1	18mm厚胡桃木色实木芯免漆板矮柜定制（长1980mm*宽600mm*高800mm）含铰链、执手、滑轨、执手等五金具体做法详见图纸		m	1.98	600	1188
106	8001160001	107胶纯水泥浆		m3	0.253807	512	129.95
107	8001160007@2	纯水泥浆		m3	0.445255	451.8	201.17
108	8001160009	干混地面砂浆	DS M15.0	m3	4.893705	382.5	1871.84
109	8001160009@3	干混地面砂浆	DS M15.0	m3	4.060695	382.5	1553.22
110	8001160011@2	干混地面砂浆	DS M20.0	m3	0.028	406.3	11.38

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-一层装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
111	8001160021@2	干混抹灰砂浆	DP M20.0	m3	0.939013	399.3	374.95
112	8001160023@1	干混砌筑砂浆	DM M5.0	m3	0.006	359.7	2.16
113	8001160035@1	干硬水泥砂浆	1:3	m3	0.29455	267.84	78.89
114	8001160041	水泥砂浆	1:2	m3	0.01444	291.19	4.2
		小计					97640.33
三		主要机械台班费					
1	ZJ_02ZJ	折旧费		元	39.70404	1.02	40.5
2	ZJ_03JX	检修费		元	7.468861	1.02	7.62
3	ZJ_04WH	维护费		元	9.977589	1.02	10.18
4	ZJ_05RG	机械人工		工日	0.595499	155	92.3
5	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	62.169249		
6	ZJ_15CAF	安拆及场外运输费		元	16.818891	1.02	17.16
7	9911140035	灰浆搅拌机	200L	台班	0.000966	168.52	0.16
8	9911140117@1	干混砂浆罐式搅拌机	20000L	台班	0.013571	192.32	2.61
9	9911140117@3	干混砂浆罐式搅拌机	20000L	台班	0.580962	192.32	111.73
10	9913140023@3	木工圆锯机	500mm	台班	0.04161	8.96	0.37
11	9913140117	剪板机	40×3100mm	台班	0.1064	298.71	31.78
12	9917140055@1	氩弧焊机	500A	台班	0.4104	43.37	17.8
13	9919140029	电动空气压缩机	0.3m3/min	台班	0.243796	13.31	3.24
14	99Z5065@1	混凝土振捣器	插入式	台班	0.03026	1.56	0.05
		小计					335.5
合计							120266.72

施工组织措施项目清单与计价表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-一层装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	11.9	2805.24
2	暂定标化工地增加费	定额人工费+定额机械费	0	
3	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0	
4	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	117.87
5	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	25.93
6	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0	
7	其他施工组织费	按相关规定进行计算	0	

机械人工、燃料动力费价格表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-一层装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价(元)
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	0.595499	155
2	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	62.169249	

专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：食堂、操作间及餐厅装修-二层装饰工程　　单位：元

序号	汇总内容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-06	62730.46
1	其中定额人工费	表-06	14998.62
2	其中人工价差	表-06	2127.8
3	其中材料费	表-06	35666.45
4	其中定额机械费	表-06	91.48
5	其中机械费价差	表-06	-24.54
6	企业管理费	表-06	2499.36
7	利润	表-06	1222.47
二	施工组织措施	8+9+10+11+12+13+14	1887.77
8	安全文明施工基本费	（1+4）×费率11.9%	1795.72
9	暂定标化工地增加费	（1+4）×费率	
10	提前竣工增加费	（1+4）×费率	
11	二次搬运费	（1+4）×费率0.5%	75.45
12	冬雨季施工增加费	（1+4）×费率0.11%	16.6
13	行车、行人干扰增加费	（1+4）×费率	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工程增加费	（五-15）×费率0%	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	（1+4）×费率25.78%	3890.23
五	税前工程造价	一+二+三+四	68508.46
六	税金	五×税率9%	6165.76
七	工程下浮率	（五+六）×下浮率0%	
建设工程造价		五+六-七	74,674.22

表-02

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-二层装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		门窗工程				3725	645	92	2828	1	-1	107	52
1	8-134 换	门窗套基层 细木工板门套　换为【阻燃板δ18】	m2	12.36	115.34	1425.6	389.09	55.25	884.98	0.62	-0.37	64.52	31.52
2	8-136 换	门窗套面层 装饰胶合板　换为【钛晶板墙板（木色）8mm厚】	m2	2.0016	70.79	141.69	36.71	5.2	90.13	0.76	-0.36	6.2	3.04
3	8-137 换	门窗套面层 不锈钢板　换为【黑亚光不锈钢包面（含折边加工费）δ1.0】	m2	6.88	213.46	1468.6	141.18	20.02	1272.59			23.39	11.42
4	8-148 换	窗台板 面层 不锈钢板　换为【304不锈钢台面（含折边）1.2厚】	m2	3.4802	197.94	688.87	77.99	11.07	580.57			12.91	6.33
		楼地面工程				18148	4401	624	11977	48		737	360
		600×1200地砖				13786	3325	471	9118	41		558	273
5	11-47 换	地砖楼地面 (干混砂浆铺贴)周长2400mm以外密缝　实际厚度(mm):40　采用干硬性水泥砂浆的,除材料单价换算外　换为【地砖600×1200】	m2	105.67	118.5	12521.9	3325.43	471.29	7853.39	41.21		557.94	272.63
6	补子目2	面砖美缝处理	m2	105.38	12	1264.56			1264.56				
		300×300防滑红缸砖				2301	574	82	1494	7		96	47
本页小计						17511	3970	563	11946	43	-1	665	325

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-二层装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
7	11-44 换	地砖楼地面 (干混砂浆铺贴)周长1200mm以内密缝 实际厚度(mm):40 采用干硬性水泥砂浆的,除材料单价换算外 换为【防滑红缸砖300×300】	m2	18.41	110.55	2035.23	549.35	78.06	1263.29	7.18		92.23	45.1
8	补子目2	面砖美缝处理	m2	18.41	12	220.92			220.92				
9	11-4 换	素水泥浆一道 换为【107胶纯水泥浆】	m2	18.41	2.41	44.37	24.67	3.5	10.13			4.05	2.03
		踢脚线				2061	502	71	1364			83	40
10	11-111 换	成品踢脚线 金属板面层 粘贴式 换为【黑哑光不锈钢收口成品踢脚线高60，PVC2.2+不锈钢0.6mm】	m	58.61	35.16	2060.73	501.7	70.92	1364.44			83.23	40.44
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				38154	9889	1403	24395	41	-24	1644	805
		600×1200mm瓷砖墙面				8852	2738	388	5046	4		454	222
11	12-49 换	墙面瓷砖(干混砂浆) 周长1200mm以上 换为【瓷砖600×1200】	m2	70.5959	113.39	8004.87	2737.71	388.28	4199.04	3.53		453.93	222.38
12	补子目2	面砖美缝处理	m2	70.6	12	847.2			847.2				
		600×1200水磨石瓷砖贴面				2274	580	82	1461	7	-1	97	48
本页小计						13213	3813	541	7905	11		633	310

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-二层装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
13	12-49 换	墙面瓷砖(干混砂浆) 周长1200mm以上 换为【水磨石瓷砖600×1200】	m2	13.4871	113.39	1529.3	523.03	74.18	802.21	0.67		86.72	42.48
14	补子目2	面砖美缝处理	m2	13.49	12	161.88			161.88				
15	6-37	住宅钢结构 钢柱 质量3t以内	t	0.0652	7217.45	470.58	29.29	4.15	423.43	6.17	-1.22	5.88	2.87
16	12-159 换	柱(梁)饰面 石膏板基层 矩形柱 换为【纤维水泥板12】	m2	2.6335	42.74	112.56	27.94	3.98	73.74			4.63	2.26
		300×600瓷砖洗消间墙面				6896	2416	343	3537	3		401	196
17	12-49 换	墙面瓷砖(干混砂浆) 周长1200mm以上 换为【瓷砖300×600】	m2	62.312	98.67	6148.33	2416.46	342.72	2789.09	3.12		400.67	196.28
18	补子目2	面砖美缝处理	m2	62.312	12	747.74			747.74				
		墙饰面板				20131	4154	590	14351	28	-23	692	339
19	12-147 换	墙饰面 成品木饰面粘贴 换为【钛晶板墙板（木色）8mm厚】	m2	140.4377	71.19	9997.76	2291.94	325.82	6815.44			379.18	185.38
20	13-52 换	天棚面层 软膜吊顶 矩形 换为【凹30mm蓝天白天透光膜】	m2	9.5011	78.36	744.51	125.79	17.87	569.88			20.81	10.17
21	12-206 换	不锈钢框玻璃隔断 换为【超白钢化玻璃钢12厚】	m2	7.2716	227.33	1653.05	292.32	41.45	1247.15			48.43	23.71
本页小计						21566	5707	810	13631	10	-1	946	463

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-二层装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
22	12-67	内墙(柱、梁)骨架及基层钢龙骨	t	0.15	9541.94	1431.29	491.46	69.75	736.53	27.99	-22.59	86.07	42.08
23	13-18 换	天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上侧面 换为【阻燃板δ18】	m2	19.0055	70.48	1339.51	274.44	38.96	958.45			45.42	22.24
24	15-35 换	压条20以内 换为【极窄黑色铝合金压边条】	m	67.51	18.7	1262.44	214.68	30.38	964.04			35.78	17.55
25	15-36 换	压条50以内 换为【304不锈钢边框（含折边）40×1】	m	41.37	18.57	768.24	150.59	21.51	559.32			24.82	12
26	15-35 换	压条20以内 换为【304不锈钢边框（含折边）1.0厚】	m	20.83	17.64	367.44	66.24	9.37	275.37			11.04	5.42
27	8-137 换	门窗套面层 不锈钢板 换为【黑亚光不锈钢包面（含折边加工费）δ1.0】	m2	12.0254	213.46	2566.94	246.76	35	2224.34			40.89	19.96
		其他装饰工程				2704	64	9	2615			11	5
28	补子目1	玻璃隔断 6+6夹丝艺术玻璃（40×40×4镀锌方管基础，15阻燃板基层、1.2厚仿木纹304不锈钢丝包面）	m2	5.2	480	2496			2496				
本页小计						10232	1444	205	8214	28	-23	244	119

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-二层装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
29	11-143 换	零星装饰项目 干混砂浆铺贴 石材 换为【整块水磨石门槛石】	m2	1.142	182.44	208.35	63.85	9.07	119.4	0.23		10.62	5.18
本页小计						208	64	9	119			11	5
合　计						62730	14999	2128	41815	91	-25	2499	1222

表-06

施工技术措施费计算表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-二层装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
本页小计													
合　计													

表-06

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-二层装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
一		工程人工					
1	0001110005	三类人工		工日	96.759639	177	17126.46
		小计					17126.46
二		主要材料（设备）					
1	0103120005	镀锌铁丝	Φ0.7~1.0	kg	0.285033	5.58	1.59
2	0105120059	钢丝绳	综合	kg	0.240588	6.45	1.55
3	0127120041	型钢(幕墙用)		t	0.159	4248	675.43
4	0129120055@2	黑亚光不锈钢包面（含折边加工费）	δ1.0	m2	20.79594	160	3327.35
5	0203120025	橡胶条		m	45.467424	5.26	239.16
6	0227120035	棉纱		kg	1.46395	10.34	15.14
7	0227120037	棉纱头		kg	1.278638	10.34	13.22
8	0301120731	镀锌自攻螺钉	ST3×10	个	544.782	0.02	10.9
9	0301120835	金属膨胀螺栓	M6	套	1.58659	0.39	0.62
10	0301120853	金属膨胀螺栓	M8×60	套	19.0022	0.48	9.12
11	0301121661	气排钉		盒	1.685252	4.31	7.26
12	0301121667	枪钉		盒	1.33488	6.47	8.64
13	0301121819	蚊钉	20mm 6000个/盒	盒	0.021017	6.64	0.14
14	0301121873	圆钉	50mm	kg	0.365856	5.75	2.1
15	0301121961	自攻螺钉	M4×25	百个	0.512742	2.16	1.11
16	0301121963	自攻螺钉	M4×35	百个	10.200252	2.89	29.48
17	0301121989	自攻螺钉	ST6×20	百个	0.550315	3.45	1.9
18	0301121991	自攻螺钉	ST6×30	百个	0.450257	4.31	1.94
19	0313120041	冲击钻头	Φ8	个	0.9888	4.48	4.43
20	0313120071	低合金钢焊条	E43系列	kg	0.16789	5.75	0.97
21	0313120107	电焊条	E43系列	kg	7.1865	5.75	41.32
22	0313120173	焊丝	Φ3.2	kg	0.288771	10.78	3.11
23	0313120201	合金钢钻头	Φ10	个	0.095011	5.6	0.53
24	0313120251	金属结构铁件		kg	0.690338	5.6	3.87
25	0313120357	石料切割锯片		片	0.837567	27.17	22.76
26	0401120021	普通硅酸盐水泥	P·O 42.5 综合	kg	366.603428	0.358	131.24
27	0401120045	白色硅酸盐水泥	425#、二级白度	kg	42.941662	0.602	25.85

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-二层装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
28	0433120003	干混地面砂浆	DS M15.0	kg	8635.8929	0.225	1943.08
29	0433120005	干混地面砂浆	DS M20.0	kg	9.9008	0.239	2.37
30	0433120027	干混抹灰砂浆	DP M20.0	kg	1231.9131	0.242	298.12
31	0501120015@1	杉板枋材		m3	0.022248	2257	50.21
32	0503120019	垫木		m3	0.000717	2328	1.67
33	0503120167	硬木板枋材(进口)		m3	0.001236	4513	5.58
34	0505120113@1	阻燃板	δ9	m2	10.64196	20.35	216.56
35	0505120169@1	钛晶板墙板（木色）	8mm厚	m2	2.20176	39	85.87
36	0509120011@2	阻燃板	δ18	m2	20.52594	45.13	926.34
37	0509120015@2	阻燃板	δ18	m2	12.978	45.13	585.7
38	0701120035@3	水磨石瓷砖	600×1200	m2	13.891713	55	764.04
39	0701120035@5	瓷砖	300×600	m2	64.18136	40.71	2612.82
40	0701120035@6	瓷砖	600×1200	m2	72.713777	55	3999.26
41	0705120005@1	防滑红缸砖	300×300	m2	18.9623	50	948.12
42	0705120013@6	地砖	600×1200	m2	109.8968	55	6044.32
43	0800120021@3	整块水磨石门槛石		m2	1.21052	90	108.95
44	0901120047@1	纤维水泥板	12	m2	2.89685	25	72.42
45	0903120003@1	钛晶板墙板（木色）	8mm厚	m2	141.842077	39	5531.84
46	0905120003@1	304不锈钢台面（含折边）	1.2厚	m2	3.82822	143.5	549.35
47	0923120011@1	凹30mm蓝天白天透光膜		m2	9.976155	56	558.66
48	0939120001@1	超白钢化玻璃钢	12厚	m2	7.344316	135	991.48
49	1203120025@2	黑哑光不锈钢收口成品踢脚线	高60，PVC2.2+不锈钢0.6mm	m	61.5405	18	1107.73
50	1203330025@1	极窄黑色铝合金压边条		m	71.5606	13	930.29

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-二层装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
51	1203330025@3	304不锈钢边框（含折边）	1.0厚	m	22.0798	12	264.96
52	1301120127	环氧富锌	底漆	kg	0.069112	13.79	0.95
53	1301120129	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.005542	11.21	0.06
54	1301120161	聚醋酸乙烯乳液		kg	2.735436	5.6	15.32
55	1305120079	红丹防锈漆		kg	0.585	6.9	4.04
56	1339120041	松香水		kg	0.06	4.74	0.28
57	1439120009	二氧化碳气体		m3	0.157784	1.03	0.16
58	1439120029	氧气		m3	0.9	3.62	3.26
59	1439120041	乙炔气		m3	0.39	8.9	3.47
60	1441120001	107胶		kg	0.65723	1.72	1.13
61	1441120055	玻璃胶	335g	支	3.190024	10.34	32.98
62	1441120073	硅酮结构胶	300ml	支	117.026735	10.78	1261.55
63	1441120105	胶粘剂	XY502	kg	2.3444	108	253.2
64	1441120201	万能胶	环氧树脂	kg	12.355005	18.97	234.37
65	3301120015	吊装夹具		套	0.001304	103	0.13
66	3400120001	其他材料费		元	130.053758	1.02	132.65
67	3409120033	锯木屑		m3	0.751332	21.55	16.19
68	3411120001	电		kW·h	46.483609		
69	3411120015	水		m3	5.833867		
70	BTJ110820@3	304不锈钢边框（含折边）	40×1	m	43.8522	12	526.23
71	3301330053@1	镀锌方管	60*100*3.5	t	0.0652	6296	410.5
72	BCZCF1@3	面砖美缝处理		m2	270.192	12	3242.3
73	BCZCF32@1	玻璃隔断 6+6夹丝艺术玻璃 （40×40×4镀锌方管基础，15阻燃板基层、1.2厚仿木纹304不锈钢丝包面）		m2	5.2	480	2496
74	8001160001	107胶纯水泥浆		m3	0.018778	512	9.61
75	8001160007@2	纯水泥浆		m3	0.271716	451.8	122.76
76	8001160009	干混地面砂浆	DS M15.0	m3	3.16404	382.5	1210.25
77	8001160009@2	干混地面砂浆	DS M15.0	m3	1.915897	382.5	732.83

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-二层装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
78	8001160011@2	干混地面砂浆	DS M20.0	m3	0.005824	406.3	2.37
79	8001160021@2	干混抹灰砂浆	DP M20.0	m3	0.746614	399.3	298.12
		小计					44191.18
三		主要机械台班费					
1	2469150049	超声波探伤仪	0.0~10000mm	台班	0.00652	101	0.66
2	ZJ_02ZJ	折旧费		元	6.946641	1.02	7.09
3	ZJ_03JX	检修费		元	1.463137	1.02	1.49
4	ZJ_04WH	维护费		元	3.424348	1.02	3.49
5	ZJ_05RG	机械人工		工日	0.293259	155	45.46
6	ZJ_07QT	其他费用(机械)		元	0.038222	1.02	0.04
7	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	0.082241	6.81	0.56
8	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	40.331257		
9	ZJ_15CAF	安拆及场外运输费		元	7.767983	1.02	7.92
10	9905140075	汽车式起重机	40t	台班	0.001695	1661.09	2.82
11	9911140117@2	干混砂浆罐式搅拌机	20000L	台班	0.289869	192.32	55.75
12	9913140023@1	木工圆锯机	500mm	台班	0.023484	8.96	0.21
13	9917140003	交流弧焊机	32kV·A	台班	0.012192	17.9	0.22
14	9917140003@1	交流弧焊机	32kV·A	台班	0.3015	17.9	5.4
15	9917140059	二氧化碳气体保护焊机	500A	台班	0.013627	92.41	1.26
16	9919140029	电动空气压缩机	0.3m3/min	台班	0.030024	13.31	0.4
		小计					132.77
合计							59008.41

施工组织措施项目清单与计价表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-二层装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	11.9	1795.72
2	暂定标化工地增加费	定额人工费+定额机械费	0	
3	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0	
4	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	75.45
5	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	16.6
6	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0	
7	其他施工组织费	按相关规定进行计算	0	

机械人工、燃料动力费价格表

单位工程(专业)：食堂、操作间及餐厅装修-二层装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价(元)
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	0.293259	155
2	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	0.082241	6.81
3	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	40.331257	

单项工程招标控制价计算表

工程名称：消防安全改造

序号	汇总内容	计算公式	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-06	863339.45
1	其中定额人工费	表-06	156088.94
2	其中人工价差	表-06	22658.78
3	其中材料费	表-06	168649.04
4	其中定额机械费	表-06	9230.37
5	其中机械费价差	表-06	-778.02
6	企业管理费	表-06	30839.92
7	利润	表-06	14928.36
二	施工组织措施	8+9+10+11+12+13+14	18509.52
8	安全文明施工基本费	（1+4）×费率	17648.56
9	暂定标化工地增加费	（1+4）×费率	
10	提前竣工增加费	（1+4）×费率	
11	二次搬运费	（1+4）×费率	665.71
12	冬雨季施工增加费	（1+4）×费率	195.25
13	行车、行人干扰增加费	（1+4）×费率	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工程增加费	（五-15）×费率	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	（1+4）×费率	45870.49
五	税前工程造价	一+二+三+四	927719.46
六	税金	五×税率	83494.76
七	工程下浮率	（五+六）×下浮率	
建设工程造价		五+六-七	1011214.22

专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：消防安全改造-建筑工程　　单位：元

序号	汇总内容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-06	495597.67
1	其中定额人工费	表-06	90748.86
2	其中人工价差	表-06	12994.78
3	其中材料费	表-06	150315.66
4	其中定额机械费	表-06	7535.83
5	其中机械费价差	表-06	-729.68
6	企业管理费	表-06	16289.85
7	利润	表-06	7957.64
二	施工组织措施	8+9+10+11+12+13+14	12295.41
8	安全文明施工基本费	（1+4）×费率11.9%	11695.88
9	暂定标化工地增加费	（1+4）×费率	
10	提前竣工增加费	（1+4）×费率	
11	二次搬运费	（1+4）×费率0.5%	491.42
12	冬雨季施工增加费	（1+4）×费率0.11%	108.11
13	行车、行人干扰增加费	（1+4）×费率	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工程增加费	（五-15）×费率0%	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	（1+4）×费率25.78%	25337.79
五	税前工程造价	一+二+三+四	533230.87
六	税金	五×税率9%	47990.78
七	工程下浮率	（五+六）×下浮率0%	
建设工程造价		五+六-七	581,221.65

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 1 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		拆除工程				36400			36400				
1	补子目5	根据施工图拆除本项改建需要拆除的所有工作内容，及建筑垃圾外运及消纳处置费用，部分利旧的材料或设备需无损拆除并运至建设单位指定位置处置，建筑垃圾清理并外运处置，本项费用包干	项	1	36400	36400			36400				
		砌筑工程				63990	27166	3901	25869	279	-4	4554	2225
2	4-60	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆	m3	17.3067	348.15	6025.33	1775.67	263.06	3533.51	12.11	-0.17	296.29	144.86
3	4-62	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 砂浆	m3	12.5094	321.01	4015.64	1047.04	155.11	2544.29	8.76	-0.13	175.01	85.56
4	4-64	蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内 砂浆	m3	7.1358	311.51	2222.87	550.1	81.49	1449.42	5	-0.08	91.98	44.96
5	4-29	非粘土烧结实心砖 墙厚1/2砖	m3	2.8746	584.57	1680.4	515.36	76.35	954.65	5.58	-0.06	86.32	42.2
6	4-27	非粘土烧结实心砖 墙厚1砖	m3	19.2136	526.84	10122.49	2619.77	388.12	6413.88	44	-0.39	441.34	215.77
7	4-36	非粘土烧结实心砖 零星砌体	m3	0.6318	604.14	381.7	121.97	18.07	209.96	1.3	-0.01	20.43	9.98
8	12-20	干粉型界面剂	m2	1201.0128	6.47	7770.55	4551.84	648.55	1441.22			756.64	372.31
本页小计						68619	11182	1631	52947	77	-1	1868	916

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 2 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
9	12-7	贴玻纤网格布	m2	680.81	6.91	4704.4	2450.92	347.21	1300.35			408.49	197.43
10	12-1	墙面一般抹灰 内墙14+6mm	m2	680.81	29.92	20369.84	10198.53	1450.13	6018.36	149.78		1715.64	837.4
11	12-16	打底找平 厚15	m2	330.52	20.26	6696.34	3334.95	472.64	2002.95	52.88	-3.3	561.88	274.33
		混凝土及钢筋混凝土工程				5677	1155	171	4047	26	-13	196	94
12	5-7 换	现浇混凝土 构造柱 换为【非泵送商品混凝土C30（细石）】	m3	1.1494	563.28	647.43	170.89	25.31	408.66	0.72	-0.48	28.44	13.9
13	5-10 换	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁 换为【非泵送商品混凝土 C30】	m3	1.68	478.25	803.46	167.58	24.83	569.1	1.06	-0.71	27.94	13.66
14	5-16 换	现浇混凝土 平板 换为【非泵送商品混凝土C30（细石）】	m3	2.1229	434.57	922.55	116.76	17.3	758.21	1.63	-0.57	19.62	9.6
15	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ10（盘螺）】	t	0.3431	4071.33	1396.87	190.23	28.18	1124.38	7.96	-2.77	32.84	16.05
16	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ12】	t	0.0133	3901.4	51.89	6.35	0.94	42.55	0.9	-0.64	1.2	0.59
17	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换	t	0.0417	3836.83	160	19.91	2.95	130.71	2.82	-2	3.77	1.84
本页小计						35753	16656	2369	12355	218	-10	2800	1365

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 3 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ16】											
18	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ20】	t	0.0652	3605.42	235.07	21.39	3.17	203.3	3.59	-2.54	4.14	2.02
19	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ6（盘螺）】	t	0.0565	5165.3	291.84	62.32	9.24	202.1	3.19	-1.17	10.86	5.31
20	5-53	砌体内加固钢筋	t	0.0783	6643.35	520.17	128.9	19.09	336.72	4.39	-1.8	22.09	10.8
21	5-89	植筋(钢筋直径6.5mm以内)	个	502	1.29	647.58	271.08	40.16	271.08			45.18	20.08
		门窗工程				39816	1833	260	37269	1		304	149
22	8-48 换	钢质防火门安装 换为【钢质防火门甲级】	m2	17.71	489.85	8675.24	403.43	57.21	8115.08			66.77	32.76
23	8-48 换	钢质防火门安装 换为【304不锈钢门（含门套）定制】	m2	2.86	873.02	2496.84	65.15	9.24	2406.38			10.78	5.29
24	8-48 换	钢质防火门安装 换为【304不锈钢门（含门套）定制】	m2	2.64	873.02	2304.77	60.14	8.53	2221.27			9.95	4.88
25	8-41 换	隔热断桥铝合金门安装 平开 单片玻璃 换为【	m2	4.42	447.66	1978.66	78.5	11.14	1869.66			12.99	6.36
本页小计						17150	1091	158	15626	11	-6	183	88

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 4 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		铝合金平开门5mm单片钢化玻璃，50系列喷涂，壁厚2.2】											
26	8-40 换	隔热断桥铝合金门安装 推拉　单片玻璃　换为【铝合金推拉门5mm单片钢化玻璃，90系列喷涂，壁厚2.2】	m2	9.256	366.97	3396.67	146.43	20.83	3193.32			24.25	11.85
27	8-113 换	隔热断桥铝合金 固定窗　单片玻璃　换为【铝合金固定窗5mm单片钢化玻璃，50系列喷涂，壁厚1.8】	m2	14.15	287.74	4071.52	170.51	24.19	3834.65			28.3	13.87
28	8-111 换	隔热断桥铝合金 平开窗　单片玻璃　换为【铝合金平开窗5mm单片钢化玻璃，50系列喷涂，壁厚1.8】	m2	6.48	435.11	2819.51	117.16	16.65	2656.8			19.44	9.46
29	8-110 换	隔热断桥铝合金 推拉窗　单片玻璃　换为【铝合金推拉窗5mm单片钢化玻璃，90系列喷涂，壁厚1.8】	m2	4.14	371.15	1536.56	60.07	8.53	1453.14			9.94	4.89
30	8-112 换	隔热断桥铝合金 内平开下悬窗　单片玻璃　换为	m2	6.12	378.92	2318.99	123.07	17.45	2148.12			20.38	9.98
本页小计						14143	617	88	13286			102	50

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 5 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		【铝合金上悬窗5mm单片钢化玻璃，50系列喷涂，壁厚1.8】											
31	8-188	门特殊五金 顺位器	个	4	33.5	134	48.84	6.96	66.16			8.08	3.96
32	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	10	102.28	1022.8	122.1	17.4	853.2			20.2	9.9
33	8-168 换	门特殊五金 管子拉手 换为【管子拉手1500mm高】	把	2	143.03	286.06	13.98	1.98	266.64			2.32	1.14
34	8-48 换	钢质防火门安装 换为【水泥砂浆1:3】	m2	4.51	871.4	3930.01	102.74	14.57	3787.36			17	8.34
35	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	3	111.75	335.25	67.62	9.6	241.35			11.19	5.49
36	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	1	160.56	160.56	38.53	5.47	107.06			6.38	3.12
37	8-48 换	钢质防火门安装 换为【水泥砂浆1:3】	m2	5.5	488.23	2685.27	125.29	17.77	2511.3			20.74	10.18
38	8-124 换	防火窗 换为【水泥砂浆1:3】	m2	1.98	668.16	1322.96	40.79	5.78	1265.22	0.83	0.08	6.89	3.37
39	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	3	102.28	306.84	36.63	5.22	255.96			6.06	2.97
40	8-188	门特殊五金 顺位器	个	1	33.5	33.5	12.21	1.74	16.54			2.02	0.99
		一层楼地面工程				20190	6164	880	11173	354	12	1080	528
		600*1200木纹砖（面层另计）				2451	1131	161	714	125	10	208	102
41	11-2 换	干混砂浆找平层 填充材	m2	66.64	35.94	2395.04	1092.23	155.27	713.71	123.28	10.67	201.25	98.63
本页小计						12612	1701	242	10085	124	11	302	148

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 6 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		料上20mm厚　实际厚度(mm):30　换为【水泥砂浆 1:2】											
42	1-80	人工就地回填土 夯实	m3	3.332	16.71	55.68	39.08	5.6		1.67	-0.74	6.76	3.3
		600*1200地砖（面层另计）				754	242	35	394	18	1	43	21
43	9-47 换	改性沥青卷材热熔法 一层 平面　换为【丙纶布防水卷材1.0mm 】	m2	21.576	17.31	373.48	64.08	9.49	284.16			10.57	5.18
44	11-4 换	素水泥浆一道　换为【107胶纯水泥浆】	m2	9.72	2.41	23.43	13.02	1.85	5.35			2.14	1.07
45	11-2 换	干混砂浆找平层 填充材料上20mm厚　实际厚度(mm):30　换为【水泥砂浆 1:2】	m2	9.72	35.94	349.34	159.31	22.65	104.1	17.98	1.56	29.35	14.39
46	1-80	人工就地回填土 夯实	m3	0.486	16.71	8.12	5.7	0.82		0.24	-0.1	0.99	0.48
		750*1500水磨石地砖（面层另计）				7033	2362	336	3598	123	3	412	201
47	11-2 换	干混砂浆找平层 填充材料上20mm厚　实际厚度(mm):30　换为【水泥砂浆 1:2】	m2	113.64	31.76	3609.21	1622.78	229.55	1217.08	104.55	9.09	286.37	139.78
48	1-80	人工就地回填土 夯实	m3	11.8196	16.71	197.51	138.64	19.86		5.91	-2.6	23.99	11.7
本页小计						4617	2043	290	1611	130	7	360	176

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 7 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
49	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚　实际厚度(mm):130　换为【非泵送商品混凝土C30（细石）】	m2	22.72	70.68	1605.85	379.42	53.62	1076.02	3.18	-0.68	63.39	30.9
50	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400　Φ10（盘螺）】	t	0.3981	4071.33	1620.8	220.73	32.7	1304.62	9.23	-3.21	38.1	18.63
		300*300防滑红缸砖（面层另计）				9951	2429	348	6468	88	-2	417	204
51	9-47 换	改性沥青卷材热熔法 一层 平面　换为【丙纶布防水卷材1.0mm 】	m2	101.598	17.31	1758.66	301.75	44.7	1338.05			49.78	24.38
52	11-2 换	干混砂浆找平层 填充材料上20mm厚　实际厚度(mm):30　换为【水泥砂浆1:2】	m2	68.55	31.76	2177.15	978.89	138.48	734.17	63.07	5.48	172.75	84.32
53	1-80	人工就地回填土 夯实	m3	3.458	16.71	57.78	40.56	5.81		1.73	-0.76	7.02	3.42
54	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚　实际厚度(mm):130　换为【非泵送商品混凝土C30（细石）】	m2	41.95	70.68	2965.03	700.57	99	1986.75	5.87	-1.26	117.04	57.05
55	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400	t	0.7351	4071.33	2992.83	407.58	60.38	2409	17.05	-5.93	70.36	34.4
本页小计						13178	3030	435	8849	100	-6	518	253

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 8 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		Φ10（盘螺）】											
		二层楼地面工程				1726	394	57	1178			65	32
		600*1200地砖（面层另计）				1228	308	45	799			51	25
56	9-47 换	改性沥青卷材热熔法 一层 平面 换为【丙纶布防水卷材1.0mm 】	m2	56.276	17.31	974.14	167.14	24.76	741.15			27.58	13.51
57	11-4 换	素水泥浆一道 换为【107胶纯水泥浆】	m2	105.38	2.41	253.97	141.21	20.02	57.96			23.18	11.59
		300*300防滑红缸砖（面层另计）				498	85	13	379			14	7
58	9-47 换	改性沥青卷材热熔法 一层 平面 换为【丙纶布防水卷材1.0mm 】	m2	28.772	17.31	498.04	85.45	12.66	378.93			14.1	6.91
		天棚工程				61367	19042	2704	34924	1	-1	3155	1542
		轻钢龙骨石膏板吊顶				24028	9831	1395	10377	1	-1	1629	797
59	13-10	轻钢龙骨 (U50型)平面	m2	169.56	50.86	8623.82	3141.95	445.94	4261.04			520.55	254.34
60	13-22	天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面	m2	169.56	25.85	4383.13	1695.6	240.78	2027.94			281.47	137.34
61	13-16 换	天棚基层 细木工板钉在木龙骨 上侧面 换为【阻燃胶合板δ15】	m2	24.765	57.74	1429.93	339.78	48.04	958.41			56.22	27.49
本页小计						16163	5571	792	8425			923	451

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 9 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
62	13-23	天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上侧面	m2	24.77	29.02	718.83	297.98	42.36	305.17			49.29	24.03
63	13-75 换	悬挑式灯槽、灯带 直形 细木工板面高15cm内 换为【纸面石膏板9.5mm】	m2	10.3915	104.6	1086.95	447.15	63.49	465.64	0.73	-0.52	74.2	36.27
64	14-100	板缝贴胶带、点锈	m2	204.72	5.12	1048.17	423.77	59.37	460.62			69.6	34.8
65	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面	m2	204.72	12.6	2579.47	1523.12	217	464.71			251.81	122.83
66	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3	m2	204.72	20.31	4157.86	1961.22	278.42	1433.04			325.5	159.68
		铝扣板吊顶				37339	9211	1309	24547			1527	745
67	13-10	轻钢龙骨 (U50型)平面	m2	368.14	50.86	18723.6	6821.63	968.21	9251.36			1130.19	552.21
68	13-44 换	天棚面层 铝合金方板面层 嵌入式 换为【铝合金方板(配套)600×600×1.0mm】	m2	170.35	93.77	15973.72	1160.08	165.24	14362.21			192.5	93.69
69	13-44 换	天棚面层 铝合金方板面层 嵌入式 300×600×1.0mm	m2	9.72	93.77	911.44	66.19	9.43	819.49			10.98	5.35
70	13-44 换	天棚面层 铝合金方板面层 嵌入式 换为【原铝扣板吊顶利旧使用300*600*1.0mm】	m2	170.79	10.13	1730.1	1163.08	165.67	114.43			192.99	93.93
本页小计						46930	13864	1969	27677	1	-1	2297	1123

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 10 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		外立面改造				245831	27354	3895	206437	1459	-420	4774	2334
		土石方工程				1611	699	101	357	202	31	149	73
71	1-5	人工土方 挖地槽、地坑深1.5m以内 三类土	m3	17.82	43.81	780.69	561.33	80.9				93.02	45.44
72	1-80	人工就地回填土 夯实	m3	11.52	16.71	192.5	135.13	19.35		5.76	-2.53	23.39	11.4
73	1-39 换	自卸汽车运土方 运距1000m以内 实际运距(km):20	m3	6.3	44.71	281.67	2.08	0.25		196.62	33.71	32.95	16.07
74	自补	土方处置费	m3	6.3	56.6	356.58			356.58				
		砌筑工程				6896	405	60	6308	17	2	70	34
75	4-1 换	混凝土实心砖基础 墙厚1砖 换为【水泥砂浆 M10.0】	m3	0.68	466.1	316.95	79.58	11.78	200.55	4.05	0.35	13.86	6.77
76	4-41 换	非粘土烧结多孔砖 墙厚1砖 换为【水泥砂浆 M7.5】	m3	2.09	422.45	882.92	246.66	36.54	525.22	10.22	0.9	42.57	20.82
77	12-16 换	打底找平 厚15 换为【水泥砂浆 1:3】	m2	7.15	20.04	143.29	78.86	11.23	29.74	2.93	0.29	13.59	6.65
78	补子目	外门窗侧修复（侧边砂浆堵缝，粉刷修复等）	m	222.11	25	5552.75			5552.75				
		混凝土及钢筋混凝土工程				6950	715	106	5927	44	-29	126	61
79	5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为	m3	1.29	371.81	479.63	52.74	7.8	405.19	0.88	-0.21	8.89	4.35
本页小计						8987	1156	168	7070	220	33	228	112

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 11 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		【非泵送商品混凝土 C20】											
80	5-3	现浇混凝土 基础混凝土	m3	4.78	398.6	1905.31	114.91	17.07	1744.32	1.2	-0.82	19.22	9.42
81	5-8	现浇混凝土 基础梁	m3	4.12	403.47	1662.3	111.9	16.6	1505.2	1.73	-1.15	18.83	9.19
82	5-6	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱	m3	0.389	487.09	189.48	34.08	5.05	141.84	0.16	-0.11	5.68	2.77
83	5-5 换	现浇混凝土 设备基础二次灌浆 换为【非泵送商品混凝土C35（微膨胀细石）】	m3	0.077	637.89	49.12	10	1.48	34.93	0.17	0.03	1.68	0.82
84	5-5 换	现浇混凝土 设备基础二次灌浆 换为【非泵送商品混凝土 C20】	m3	0.07	562.14	39.35	9.09	1.35	26.45	0.16	0.03	1.53	0.75
85	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁	m3	0.5823	464.11	270.25	58.08	8.61	189.02	0.37	-0.25	9.68	4.73
86	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ12】	t	0.379	3901.4	1478.63	180.97	26.81	1212.44	25.63	-18.19	34.24	16.73
87	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ14】	t	0.041	3854.25	158.02	19.58	2.9	129.23	2.77	-1.96	3.7	1.81
88	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400	t	0.098	3836.83	376.01	46.8	6.93	307.18	6.63	-4.71	8.85	4.33
本页小计						6128	585	87	5291	39	-27	103	51

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 12 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ16】											
89	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ8（盘螺）】	t	0.07	4889.9	342.29	77.22	11.44	231.12	3.95	-1.45	13.45	6.57
		钢楼梯				61178	8649	1228	48163	1143	-422	1624	795
90	5-94	预埋螺栓	t	0.1544	7505.39	1158.83	176.51	26.15	884.97	62.93	-50.8	39.67	19.39
91	12-180	后置铁件	个	10	44.75	447.5	143.3	20.4	248.5			23.7	11.6
92	12-181	化学螺栓	个	28	15.86	444.08	121.52	17.36	275.24			20.16	9.8
93	6-50	钢结构安装配件 高强螺栓	套	94	7.08	665.52	50.76	7.52	590.32	4.7	-1.88	9.4	4.7
94	6-49	住宅钢结构 踏步式钢楼梯	t	1.5832	7110.11	11256.73	1047.84	148.73	9625.67	176.75	-44.36	202.92	99.19
95	6-37	住宅钢结构 钢柱 质量3t以内	t	2.5135	5992.45	15062.02	1129.04	160.26	13244.56	238.03	-47.13	226.52	110.74
96	6-41	住宅钢结构 钢梁 质量0.5t以内	t	2.9314	5907.76	17318.01	1194.55	169.52	15371.29	287.72	-70.77	245.62	120.07
97	15-86	不锈钢管栏杆直形(带扶手)成品	m	34.365	265.44	9121.85	1225.11	173.89	7163.38	372.52	-207.22	264.61	129.56
98	14-111 换	金属面防锈漆一遍 质量在500kg以内的(钢栅栏	m2	174.43	10.86	1894.31	1217.52	172.69	202.34			202.34	99.43
本页小计						57711	6383	908	47837	1147	-424	1248	611

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 13 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		门、栏杆、窗栅、钢爬梯、踏步式钢扶梯、轻型屋架、零星铁件)单个小型金属构件											
99	14-112 换	金属面醇酸漆二遍　质量在500kg以内的(钢栅栏门、栏杆、窗栅、钢爬梯、踏步式钢扶梯、轻型屋架、零星铁件)单个小型金属构件	m2	174.43	21.84	3809.55	2342.59	331.42	556.43			388.98	190.13
		楼地面工程				14772	3213	459	10261	39	-3	539	263
		室外混凝土路面				6998	1113	161	5440	12	-5	186	91
100	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚　实际厚度(mm):60 换为【非泵送商品混凝土 C25】	m2	50.03	38.49	1925.65	666.9	94.56	996.6	3	-0.5	111.07	54.03
101	4-89	垫层 灰土	m3	7.5045	275.92	2070.64	445.77	66.04	1441.46	9.23	-4.13	75.42	36.85
102	补子目2	混凝土路面刷地坪漆具体做法详见图纸	m2	50.03	60	3001.8			3001.8				
		水磨石地砖面				2982	660	94	2045	14	1	112	55
103	11-47 换	地砖楼地面 (干混砂浆铺贴)周长2400mm以外密缝　实际厚度(mm):30　采	m2	16.94	127.82	2165.27	540.89	76.91	1396.19	13.38	1.19	91.81	44.89
本页小计						12973	3996	569	7392	26	-3	667	326

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 14 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		用干硬性水泥砂浆的,除材料单价换算外　换为【水磨石地砖750×1500×10】											
104	补子目2	面砖美缝处理	m2	16.94	12	203.28			203.28				
105	12-20	干粉型界面剂	m2	16.94	6.47	109.6	64.2	9.15	20.33			10.67	5.25
106	5-1 换	现浇混凝土 垫层　换为【非泵送商品混凝土 C20】	m3	1.3552	371.81	503.88	55.4	8.2	425.67	0.92	-0.22	9.34	4.57
		水磨石地面（钢楼板）				1141	264	38	774	1		44	21
107	11-51 换	地砖楼地面 (粘结剂铺贴)周长2400mm以外密缝	m2	7.35	106.65	783.88	166.11	23.59	553.23			27.49	13.45
108	补子目2	面砖美缝处理	m2	7.35	12	88.2			88.2				
109	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚　实际厚度(mm):40 换为【非泵送商品混凝土C20（细石）】	m2	7.35	30.83	226.6	90.92	12.94	99.96	0.29	-0.07	15.14	7.42
110	5-36	现浇构件圆钢筋HPB300 直径10mm以内　换为【热轧光圆钢筋HPB300 Φ4】	t	0.0099	4265.58	42.23	6.6	0.98	32.82	0.23	-0.08	1.13	0.55
		水磨石楼梯面（钢楼板）				3651	1176	167	2002	12	1	197	96
111	11-116 换	楼梯面层 陶瓷地面砖 干	m2	13.5625	215.06	2916.75	995.89	141.33	1518.46	11.39	1.09	166.95	81.65
本页小计						4874	1379	196	2942	13	1	231	113

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 15 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		混砂浆铺贴　换为【水磨石地砖750×1500×10】											
112	补子目2	面砖美缝处理	m2	19.86	12	238.32			238.32				
113	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚　实际厚度(mm):40 换为【非泵送商品混凝土C20（细石）】	m2	13.56	30.83	418.05	167.74	23.86	184.42	0.54	-0.13	27.93	13.7
114	5-36	现浇构件圆钢筋HPB300 直径10mm以内　换为【热轧光圆钢筋HPB300 Φ4】	t	0.0183	4265.58	78.06	12.2	1.81	60.66	0.42	-0.15	2.09	1.02
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				110568			110568				
115	补子目1	铝合金幕墙，6中透单银Low-E+12A+6(透明)双钢化中空玻璃	m2	103.67	850	88119.5			88119.5				
116	补子目3	8mm+1.52PVB+8mm夹胶玻璃采光顶	m2	26.41	850	22448.5			22448.5				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				814	492	70	125	4		82	40
		内墙面				814	492	70	125	4		82	40
117	12-20	干粉型界面剂	m2	13.03	6.47	84.3	49.38	7.04	15.64			8.21	4.04
118	12-7	贴玻纤网格布	m2	13.03	6.91	90.04	46.91	6.64	24.89			7.82	3.78
本页小计						111477	276	39	111092	1		46	23

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 16 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
119	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际面层厚度(mm):4 实际基层厚度(mm):6 换为【水泥砂浆 1:3】	m2	13.03	25.42	331.22	204.18	28.93	42.48	3.91	0.39	34.53	16.81
120	14-130 换	涂料墙、柱、天棚面二遍 换为【墙面无机灰泥（选购）】	m2	13.03	8.47	110.36	74.4	10.56	7.04			12.38	5.99
121	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	13.03	15.2	198.06	117.27	16.68	35.18			19.41	9.51
		油漆、涂料、裱糊工程				25841	13181	1871	7528	9	1	2183	1067
		外墙1（原楼）				24233	12297	1746	7161			2035	995
122	14-147	外墙涂料弹性涂料	m2	507.5	32.55	16519.13	7729.23	1096.2	5790.58			1278.9	624.23
123	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 换为【柔性腻子】	m2	507.5	15.2	7714	4567.5	649.6	1370.25			756.18	370.48
		外墙2（附属用房）				1608	884	126	367	9	1	148	72
124	14-147	外墙涂料弹性涂料	m2	17.42	32.55	567.02	265.31	37.62	198.76			43.9	21.43
125	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 换为【柔性腻子】	m2	17.42	15.2	264.78	156.78	22.3	47.03			25.96	12.72
126	12-2 换	墙面一般抹灰 外墙14+6mm 实际基层厚度(mm):12 换为【水泥砂浆 1:2.5】	m2	17.42	38.08	663.35	396.31	56.26	100.34	9.41	0.87	67.24	32.92
本页小计						26368	13511	1918	7592	13	1	2239	1094

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 17 页　共 17 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
127	12-20	干粉型界面剂	m2	17.42	6.47	112.71	66.02	9.41	20.9			10.97	5.4
		其他工程				17200			17200				
128	补子目5	原隔油池及化粪池清理及拆除处置费用	项	1	3000	3000			3000				
129	补子目3	3.0立方米的成品隔油池埋设(2.0m×1.0m×1.5m)，含原地面拆除、挖土、回填及地面修复费用	个	1	5200	5200			5200				
130	补子目4	成品1#化粪池（2.5m×2.1m×1.7m），含原地面拆除、挖土、回填及地面修复费用	个	1	9000	9000			9000				
本页小计						17313	66	9	17221			11	5
合　计						474997	83108	11868	357297	2120	-426	14127	6903

表-06

施工技术措施费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 1 页　共 2 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		木模板	项	1	4444.46	4444.46	2089	310	1406	92	9	362	177
1	5-97	基础垫层	m2	4.15	49.22	204.26	108.61	16.1	48.8	3.78	-0.75	18.63	9.09
2	5-103	独立基础 复合木模	m2	10.95	44.14	483.33	212.43	31.54	177.06	7.34	0.65	36.46	17.85
3	5-127	基础梁 复合木模	m2	9.15	53.81	492.36	209.26	31.02	176.05	17.48	2.56	37.61	18.39
4	5-119	矩形柱 复合木模	m2	1.79	55.02	98.49	47.09	6.99	29.11	2.65	0.39	8.23	4.03
5	5-123	构造柱	m2	12.1904	50.48	615.37	254.05	37.67	248.56	8.78	1.46	43.52	21.33
6	5-140	直形圈过梁 复合木模	m2	19.6684	55.32	1088.06	597.53	88.5	240.74	11.01		100.9	49.37
7	5-180	地沟 复合模板	m2	15.284	38.64	590.57	284.28	42.19	181.73	9.02	1.07	48.6	23.69
8	5-144	板 复合木模　实际支模高度(m):4.12	m2	16.33	53.4	872.02	375.92	55.68	304.39	31.68	3.76	67.61	32.99
		脚手架	项	1	10302.69	10302.69	5552	817	2097	323	65	973	476
9	18-22	综合脚手架 住宅钢结构檐高50m以内	m2	24.97	29.43	734.87	346.08	51.19	223.98	19.73	3.49	60.68	29.71
10	18-3	综合脚手架 混凝土结构檐高13m以内 层高6m以内	m2	575.1	9.75	5607.23	2783.48	408.33	1437.75	201.29	40.25	494.59	241.54
11	18-47	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m	m2	300.5	13.18	3960.59	2422.03	357.6	435.73	102.17	21.04	417.7	204.34
		垂直运输	项	1	5853.69	5853.69				5001	-378	828	402
12	19-19	住宅钢结构 建筑物檐高50m以内	m2	24.9	37.15	925.04				829.92	-109.56	137.45	67.23
本页小计						15672	7641	1127	3504	1245	-36	1472	720

表-06

施工技术措施费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 2 页　共 2 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
13	19-4	混凝土结构 建筑物檐高20m以内	m2	274.6	7.64	2097.94				1779.41	-118.08	293.82	142.79
14	19-4	混凝土结构 建筑物檐高20m以内 实际层高(m):4.2	m2	300.5	9.42	2830.71				2391.98	-150.25	396.66	192.32
本页小计						4929				4171	-268	690	335
合　计						20601	7641	1127	3504	5416	-304	2162	1055

表-06

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 1 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
一		工程人工					
1	0001110001	一类人工		工日	7.378763	143	1055.16
2	0001110003	二类人工		工日	136.358731	155	21135.6
3	0001110005	三类人工		工日	460.710713	177	81545.8
		小计					103736.56
二		主要材料（设备）					
1	0101120067@1	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8（盘螺）	t	0.0714	3182	227.19
2	0101120067@3	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10（盘螺）	t	1.505826	3182	4791.54
3	0101120067@4	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6（盘螺）	t	0.05763	3452	198.94
4	0101120091@1	热轧带肋钢筋	HRB400Φ12	t	0.402108	3058	1229.65
5	0101120091@2	热轧带肋钢筋	HRB400Φ14	t	0.042025	3012	126.58
6	0101120091@3	热轧带肋钢筋	HRB400Φ16	t	0.143193	2995	428.86
7	0101120113@1	热轧带肋钢筋	HRB400Φ20	t	0.06683	2995	200.16
8	0103120005	镀锌铁丝	Φ0.7~1.0	kg	12.043045	5.58	67.2
9	0105120059	钢丝绳	综合	kg	24.082703	6.45	155.33
10	0109120025@1	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ4	t	0.028764	3201	92.07
11	0109200003	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6	t	0.079866	4216	336.72
12	0161120005	镀锌铁件		kg	48.522	5.12	248.43
13	0161120027	零星卡具		kg	13.992083	5.88	82.27
14	0161120029	铈钨棒		g	24.0555	0.4	9.62
15	0209120019	塑料薄膜		m2	66.023712	0.21	13.86
16	0227120037	棉纱头		kg	7.386763	10.34	76.38
17	0301120295	垫圈		百个	23.87388	17.24	411.59
18	0301120727	镀锌铁丝	8#	kg	1.26522	5.58	7.06
19	0301120771	高强螺栓		套	95.88	6.16	590.62
20	0301120823	化学胶螺栓	Φ16	套	28.28	9.73	275.16
21	0301120857	金属膨胀螺栓	M8×80	套	1574.157028	0.48	755.6
22	0301121133	六角带帽螺栓		kg	155.944	5.47	853.01
23	0301121329	六角带帽螺栓	Φ12	kg	0.356572	5.47	1.95

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 2 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
24	0301121631	普碳钢六角螺母	M8	百个	11.93694	8.36	99.79
25	0301121667	枪钉		盒	0.45203	6.47	2.92
26	0301121881	圆钉		kg	9.363114	5.75	53.84
27	0301121963	自攻螺钉	M4×35	百个	69.607545	2.89	201.17
28	0303120011	闭门器		副	13.13	84.48	1109.22
29	0303120077	单开执手锁		把	3.03	79.65	241.34
30	0303120147@1	管子拉手	1500mm高	把	2.02	132	266.64
31	0303120265	双开执手锁		把	1.01	106	107.06
32	0303120269	顺位器		套	5.05	16.38	82.72
33	0313120017	不锈钢焊丝	1.1-3mm	kg	4.295625	47.41	203.66
34	0313120071	低合金钢焊条	E43系列	kg	23.375469	5.75	134.41
35	0313120107	电焊条	E43系列	kg	6.78329	5.75	39
36	0313120173	焊丝	Φ3.2	kg	26.664692	10.78	287.45
37	0313120199	合金钢钻头	Φ8	个	19.42377	5.34	103.72
38	0313120251	金属结构铁件		kg	59.768161	5.6	334.7
39	0313120293	木砂纸		张	289.65124	1.03	298.34
40	0313120357	石料切割锯片		片	0.118983	27.17	3.23
41	0321120017	不锈钢法兰盘	Φ59	只	198.320415	6.39	1267.27
42	0321120333	预埋铁件		kg	3.057421	4.12	12.6
43	0325120035	镀锌铁丝	12#	kg	0.340545	5.58	1.9
44	0325120041	镀锌铁丝	18#	kg	15.771758	5.75	90.69
45	0325120045	镀锌铁丝	22#	kg	0.108447	5.75	0.62
46	0401120015	复合硅酸盐水泥	P·C 32.5R 综合	kg	2.614152	0.304	0.79
47	0401120021	普通硅酸盐水泥	P·O 42.5 综合	kg	5209.387937	0.358	1864.96
48	0401120045	白色硅酸盐水泥	425#、二级白度	kg	3.614831	0.602	2.18
49	0403120009	黄砂	净砂	t	14.260382	105	1497.34
50	0405120119	碎石	综合	t	0.094387	83.5	7.88
51	0409120067	生石灰		kg	1841.829435	0.631	1162.19
52	0409120101	粘土		m3	8.716477	32.04	279.28
53	0413120067	非粘土烧结页岩多孔砖	240×115×90	千块	0.70433	611	430.35

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 3 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
54	0413120083	非粘土烧结实心砖	240×115×53	千块	12.101485	469	5675.6
55	0413120137	混凝土实心砖	240×115×53 MU20	千块	0.35972	451	162.23
56	0415120157	素混凝土块	C20	m3	0.006992	338	2.36
57	0415120183	蒸压砂加气混凝土砌块	B06 A3.5	m3	35.917247	181	6501.02
58	0433120025	干混抹灰砂浆	DP M15.0	kg	35249.98455	0.23	8107.5
59	0433120051	干混砌筑砂浆	DM M7.5	kg	12979.27125	0.219	2842.46
60	0501120015	杉板枋材		m3	0.149222	2257	336.79
61	0503120019	垫木		m3	0.103989	2328	242.09
62	0509120011@1	阻燃胶合板	δ15	m2	26.7462	35.4	946.82
63	0509120011@2	纸面石膏板	9.5mm	m2	10.911075	10.13	110.53
64	0705120013@6	水磨石地砖	750×1500×10	m2	25.2616	70	1768.31
65	0705120151@1	水磨石地砖	750×1500×10	m2	19.623581	70	1373.65
66	0901120043	纸面石膏板	1200×2400×9.5	m2	207.9331	10.13	2106.36
67	0905120041@3	铝合金方板(配套)	300×600×1.0mm	m2	10.206	79.65	812.91
68	0905120041@5	铝合金方板(配套)	600×600×1.0mm	m2	178.8675	79.65	14246.8
69	1001120201	轻型龙骨	U50	m2	553.831	20.35	11270.46
70	1100330001	防火窗	55系列	m2	1.94535	646	1256.7
71	1103120017@1	钢质防火门	甲级	m2	22.803825	460	10489.76
72	1103120017@2	304不锈钢门（含门套）定制		m2	9.834825	850	8359.6
73	1109120215@1	铝合金固定窗	5mm单片钢化玻璃，50系列喷涂，壁厚1.8	m2	14.15	271	3834.65
74	1109120241@1	铝合金平开窗	5mm单片钢化玻璃，50系列喷涂，壁厚1.8	m2	6.48	410	2656.8
75	1109120271@1	铝合金平开门	5mm单片钢化玻璃，50系列喷涂，壁厚2.2	m2	4.42	423	1869.66

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 4 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
76	1109120293@1	铝合金推拉窗	5mm单片钢化玻璃，90系列喷涂，壁厚1.8	m2	4.14	351	1453.14
77	1109120305@1	铝合金推拉门	5mm单片钢化玻璃，90系列喷涂，壁厚2.2	m2	9.256	345	3193.32
78	1109120311@1	铝合金上悬窗	5mm单片钢化玻璃，50系列喷涂，壁厚1.8	m2	6.12	351	2148.12
79	1221120005	不锈钢钢管栏杆	直线型(带扶手)	m	34.70865	159	5518.68
80	1301120039	醇酸磁漆		kg	34.101065	15.52	529.25
81	1301120045	醇酸漆稀释剂		kg	1.866401	6.9	12.88
82	1301120065	弹性涂料底涂		kg	54.59168	7.76	423.63
83	1301120067	弹性涂料面涂		kg	109.18336	15.52	1694.53
84	1301120069	弹性涂料中涂		kg	363.979528	10.34	3763.55
85	1301120127	环氧富锌	底漆	kg	9.127978	13.79	125.87
86	1301120129	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.731961	11.21	8.21
87	1301120145	环氧树脂		kg	5.15475	15.52	80
88	1301120161	聚醋酸乙烯乳液		kg	16.346351	5.6	91.54
89	1301120227	乳胶漆		kg	88.561872	15.52	1374.48
90	1303120027	成品腻子粉		kg	550.89	0.86	473.77
91	1303120027@1	柔性腻子		kg	1574.76	0.86	1354.29
92	1303120131@1	墙面无机灰泥（选购）		kg	4.654316	1.03	4.79
93	1305120079	红丹防锈漆		kg	36.831869	6.9	254.14
94	1331120023	石油沥青		kg	32.302728	4.239	136.93
95	1333120023@1	丙纶布防水卷材	1.0mm	m2	235.29086	6.8	1599.98
96	1335120031	改性沥青嵌缝油膏		kg	12.445429	7.16	89.11
97	1335120121	嵌缝膏		kg	3.99204	2.76	11.02
98	1339120009	防腐油		kg	0.072741	1.28	0.09
99	1339120023	嵌缝料		kg	1.5284	1.42	2.17
100	1339120035	熟桐油		kg	0.082089	11.17	0.92
101	1339120045	贴缝网带		m	252.62448	0.5	126.31

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 5 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
102	1401120021	溶剂油		kg	2.529945	2.29	5.79
103	1403120035	汽油	综合	kg	77.72844	9.06	704.22
104	1433120003	丙酮		kg	14.056	8.16	114.7
105	1435120055	隔离剂		kg	8.95128	4.67	41.8
106	1439120009	二氧化碳气体		m3	14.873276	1.03	15.32
107	1439120027	氩气		m3	12.02775	7	84.19
108	1439120037	液化石油气		kg	56.203282	3.79	213.01
109	1441120001	107胶		kg	4.10907	1.72	7.07
110	1441120109	胶粘剂	干粉型	kg	649.169456	2.24	1454.14
111	1441120111	结构胶		L	0.753	50.85	38.29
112	1443120043	塑料粘胶带	20mm×50m	卷	0.30476	15.37	4.68
113	1507120053	耐碱玻璃纤维网格布		m2	728.532	1.74	1267.65
114	2561120019	吊杆		kg	197.01328	5.17	1018.56
115	3301120015	吊装夹具		套	0.140562	103	14.48
116	3301120055	钢支撑		kg	21.11938	3.97	83.84
117	3400120001	其他材料费		元	931.451158	1.02	950.08
118	3405120003	草板纸	80#	张	17.36652	2.67	46.37
119	3409120033	锯木屑		m3	0.212717	21.55	4.58
120	3411120001	电		kW·h	16.222939		
121	3411120015	水		m3	65.118353		
122	3501120021	复合模板	综合	m2	19.92632	32.37	645.01
123	3501120043	木模板		m3	0.270922	1681	455.42
124	3503120001	安全网		m2	36.086178	7.76	280.03
125	3503120009	钢脚手板		kg	12.910226	4.74	61.19
126	3503120025	脚手架钢管		kg	206.971758	3.4	703.7
127	3503120029	脚手架钢管底座		个	2.657572	5.69	15.12
128	3503120031	脚手架扣件		只	59.307366	6.02	357.03
129	3503120069	竹脚手片		m2	53.095815	8.19	434.85
130	7901120001	回库维修费		元	6.296928	1.02	6.42
131	B03111501	电焊条	E50系列	kg	3.40716	8.19	27.9
132	BTJ110777	陶瓷砖粘合剂		kg	33.901875	0.43	14.58
133	BTJ110778	陶瓷砖填缝剂		kg	0.7497	2.59	1.94
134	0431120035	泵送商品混凝土	C30	m3	9.38189	361	3386.86
135	0431120177	非泵送商品混凝土	C20	m3	2.742352	310	850.13

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 6 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
136	0431120177@1	非泵送商品混凝土	C20（细石）	m3	0.844764	328	277.08
137	0431120181	非泵送商品混凝土	C25	m3	3.619941	320	1158.38
138	0431120185	非泵送商品混凝土	C30	m3	1.6968	334	566.73
139	0431120185@2	非泵送商品混凝土	C30（细石）	m3	11.796194	352	4152.26
140	0431120186@1	非泵送商品混凝土	C35（微膨胀细石）	m3	0.07777	385	29.94
141	3301330021	钢梁		t	2.9314	5071	14865.13
142	3301330029	钢楼梯	踏步式	t	1.5832	5852	9264.89
143	3301330053	钢柱		t	2.5135	5071	12745.96
144	BCZCF0@1	铝合金幕墙，6中透单银Low-E+12A+6(透明)双钢化中空玻璃	6中透单银Low-E+12A+6(透明)双钢化中空玻璃	m2	103.67	850	88119.5
145	BCZCF1@2	混凝土路面刷地坪漆具体做法详见图纸		m2	50.03	60	3001.8
146	BCZCF1@3	面砖美缝处理		m2	44.15	12	529.8
147	BCZCF2@1	3.0立方米的成品隔油池埋设(2.0m×1.0m×1.5m)，含原地面拆除、挖土、回填及地面修复费用		个	1	5200	5200
148	BCZCF3@1	8mm+1.52PVB+8mm夹胶玻璃采光顶	8mm+1.52PVB+8mm双钢化夹层玻	m2	26.41	850	22448.5
149	BCZCF32@1	外门窗侧修复（侧边砂浆堵缝，粉刷修复等）		m	222.11	25	5552.75
150	BCZCF33	土方处置费		m3	6.3	56.6	356.58
151	BCZCF4@1	成品1#化粪池（2.5m×2.1m×1.7m），含原地面拆除、挖土、回填及地面修复费用		个	1	9000	9000
152	BCZCF5@3	原隔油池及化粪池清理及拆除处置费用		项	1	3000	3000

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 7 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
153	BCZCF5@4	根据施工图拆除本项改建需要拆除的所有工作内容，及建筑垃圾外运及消纳处置费用，部分利旧的材料或设备需无损拆除并运至建设单位指定位置处置，建筑垃圾清理并外运处置，本项费用包干		项	1	36400	36400
154	8001160001	107胶纯水泥浆		m3	0.117402	512	60.11
155	8001160007@2	纯水泥浆		m3	0.03691	451.8	16.68
156	8001160019@2	干混抹灰砂浆	DP M15.0	m3	16.625189	379.5	6309.26
157	8001160019-1	干混抹灰砂浆	DP M15.0	m3	4.738438	379.5	1798.24
158	8001160025@1	干混砌筑砂浆	DM M7.5	m3	7.866225	361.35	2842.46
159	8001160035	干硬水泥砂浆	1:3	m3	0.959417	267.84	256.97
160	8001160041	水泥砂浆	1:2	m3	9.320924	291.19	2714.16
161	8001160043	水泥砂浆	1:2.5	m3	0.363729	274.57	99.87
162	8001160045	水泥砂浆	1:3	m3	0.341455	259.75	88.69
163	8001160053	水泥砂浆	M7.5	m3	0.39501	237.84	93.95
164	8001160055	水泥砂浆	M10.0	m3	0.1564	245	38.32
165	8009160033	冷底子油		kg	100.946026	8.33	840.88
166	8029160005	灰土	3:7	m3	7.579545	190.18	1441.48
		小计					377390.15
三		主要机械台班费					
1	2433150019	对讲机(一对)		台班	0.951429	4.61	4.39
2	2469150049	超声波探伤仪	0.0~10000mm	台班	0.70281	101	70.98
3	ZJ_02ZJ	折旧费		元	911.195596	1.02	929.42
4	ZJ_03JX	检修费		元	231.961985	1.02	236.6
5	ZJ_04WH	维护费		元	572.727099	1.02	584.18
6	ZJ_05RG	机械人工		工日	27.092569	155	4199.35
7	ZJ_07QT	其他费用(机械)		元	16.44452	1.02	16.77
8	ZJ_08QY	汽油(机械)		kg	27.323299	8.14	222.41
9	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	22.648819	6.81	154.24
10	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	1806.766549		

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 8 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
11	ZJ_15CAF	安拆及场外运输费		元	384.936264	1.02	392.63
12	9901140191	电动夯实机	250N·m	台班	0.881279	15.38	13.55
13	9905140075	汽车式起重机	40t	台班	0.18273	1661.09	303.53
14	9905140129	自升式塔式起重机	400kN·m	台班	1.845312	487.39	899.39
15	9905140129@1	自升式塔式起重机	400kN·m	台班	2.425035	487.39	1181.94
16	9905140131	自升式塔式起重机	600kN·m	台班	0.845355	510.65	431.68
17	9907140005	载货汽车	4t	台班	0.792878	442.24	350.64
18	9907140005@1	载货汽车	4t	台班	0.279465	442.24	123.59
19	9907140033	自卸汽车	15t	台班	0.24759	930.33	230.34
20	9909140001	电动卷扬机-单筒快速	5kN	台班	4.261792	166.35	708.95
21	9909140001@1	电动卷扬机-单筒快速	5kN	台班	5.918648	166.35	984.57
22	9909140037	卷扬机井架	30m	台班	10.18044	12.56	127.87
23	9909140041	双笼施工电梯	2×1(t)100m	台班	0.910095	312.32	284.24
24	9911140035	灰浆搅拌机	200L	台班	2.35921	168.52	397.57
25	9911140117@2	干混砂浆罐式搅拌机	20000L	台班	1.449346	192.32	278.74
26	9913140001	钢筋调直机	14mm	台班	0.192647	29.26	5.64
27	9913140001@1	钢筋调直机	14mm	台班	0.305964	29.26	8.95
28	9913140003	钢筋切断机	40mm	台班	0.182073	18.6	3.39
29	9913140003@1	钢筋切断机	40mm	台班	0.124652	18.6	2.32
30	9913140005	钢筋弯曲机	40mm	台班	0.434327	16.73	7.27
31	9913140005@1	钢筋弯曲机	40mm	台班	0.351292	16.73	5.88
32	9913140023	木工圆锯机	500mm	台班	0.392429	8.96	3.52
33	9913140309	电动扭力扳手		台班	0.6298	4.87	3.07
34	9917140003	交流弧焊机	32kV·A	台班	2.409506	17.9	43.13
35	9917140025	直流弧焊机	32kW	台班	0.28393	24.58	6.98
36	9917140043	对焊机	75kV·A	台班	0.066942	24.57	1.64
37	9917140055	氩弧焊机	500A	台班	3.814515	43.37	165.44
38	9917140059	二氧化碳气体保护焊机	500A	台班	1.45904	92.41	134.83
39	9917140075	电焊条烘干箱	45×35×45cm3	台班	0.028394	3.84	0.11

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 9 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
40	99Z5064	混凝土振捣器	平板式	台班	0.562528	9.61	5.41
41	99Z5064@1	混凝土振捣器	平板式	台班	0.737238	9.61	7.08
42	99Z5065	混凝土振捣器	插入式	台班	1.223452	1.56	1.91
43	B99110513	汽车式起重机	5t	台班	0.029091	428.8	12.47
		小计					13546.61

施工组织措施项目清单与计价表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	11.9	11695.88
2	暂定标化工地增加费	定额人工费+定额机械费	0	
3	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0	
4	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	491.42
5	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	108.11
6	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0	
7	其他施工组织费	按相关规定进行计算	0	

机械人工、燃料动力费价格表

单位工程(专业)：消防安全改造-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价(元)
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	27.092569	155
2	ZJ_08QY	汽油(机械)		kg	27.323299	8.14
3	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	22.648819	6.81
4	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	1806.766549	

专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：消防安全改造-电气安装工程　　单位：元

序号	汇总内容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-06	277258.93
1	其中定额人工费	表-06	42488.73
2	其中人工价差	表-06	6280.85
3	其中材料费	表-06	9745.28
4	其中定额机械费	表-06	642.75
5	其中机械费价差	表-06	27.98
6	企业管理费	表-06	9359.45
7	利润	表-06	4483.2
二	施工组织措施	8+9+10+11+12+13+14	3998.29
8	安全文明施工基本费	（1+4）×费率8.88%	3830.08
9	暂定标化工地增加费	（1+4）×费率	
10	提前竣工增加费	（1+4）×费率	
11	二次搬运费	（1+4）×费率0.26%	112.14
12	冬雨季施工增加费	（1+4）×费率0.13%	56.07
13	行车、行人干扰增加费	（1+4）×费率	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工程增加费	（五-15）×费率0%	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	（1+4）×费率30.63%	13211.17
五	税前工程造价	一+二+三+四	294468.39
六	税金	五×税率9%	26502.16
七	工程下浮率	（五+六）×下浮率0%	
建设工程造价		五+六-七	320,970.55

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 1 页　共 11 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		电气系统				222254	29974	4433	178065	126	6	6528	3123
1	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m AL1-02	台	1	3458.08	3458.08	162	24	3220.04			35.19	16.85
2	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m AL1-03	台	1	3458.08	3458.08	162	24	3220.04			35.19	16.85
3	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m AL1-01	台	1	9623.08	9623.08	162	24	9385.04			35.19	16.85
4	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m AL1-04	台	1	2268.08	2268.08	162	24	2030.04			35.19	16.85
5	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m AL1-05	台	1	2963.08	2963.08	162	24	2725.04			35.19	16.85
6	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m 二层总电力配电箱	台	1	8043.08	8043.08	162	24	7805.04			35.19	16.85
7	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m AL2-05	台	1	2488.08	2488.08	162	24	2250.04			35.19	16.85
8	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m AL2-06	台	1	6113.08	6113.08	162	24	5875.04			35.19	16.85
9	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	1	131.76	131.76	47.39	7.02	60.73	1.05	0.01	10.52	5.04
10	4-11-10 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)32	m	60.11	17.07	1026.08	332.41	48.69	532.58	4.21		73.33	34.86
本页小计						39572	1676	248	37104	5		365	175

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 2 页　共 11 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
11	4-11-11 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)40	m	5.605	20.08	112.55	35.48	5.27	59.75	0.5		7.79	3.76
12	4-11-12 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)50	m	16	23.06	368.96	108.32	16	208	1.44		23.84	11.36
13	补子目1	JDG电线套管(镀锌)	m	47.193	13.08	617.28			617.28				
14	补子目3	JDG电线套管(镀锌)	m	200	48	9600			9600				
15	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16	m	25	175.36	4384	106.5	15.75	4223.75	2.5	0.5	23.75	11.25
16	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZB-YJY-4*10+1*10	m	13	68.55	891.15	55.38	8.19	807.82	1.3	0.26	12.35	5.85
17	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZB-4*50+1*25	m	8	260.62	2084.96	55.28	8.16	1996	5.2	0.88	13.12	6.32
18	4-8-90 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZB-YJY-4*95+1*50	m	5	461.79	2308.95	42.2	6.25	2241.05	3.95	0.7	10	4.8
19	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZB-YJY-5*16	m	16	97.19	1555.04	68.16	10.08	1452.48	1.6	0.32	15.2	7.2
20	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZB-YJY-3*2.5	m	19.016	18.74	356.36	81.01	11.98	234.47	1.9	0.38	18.07	8.56
21	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZB-YJY-3*4	m	25.718	23.32	599.74	109.56	16.2	434.89	2.57	0.52	24.43	11.57
22	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆	m	8.345	68.55	572.05	35.55	5.26	518.56	0.83	0.17	7.93	3.76
本页小计						23451	697	103	22394	22	4	156	74

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 3 页　共 11 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		WDZB-YJY-5*10											
23	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZB-YJY-5*35	m	12.022	196.68	2364.49	51.21	7.58	2287.43	1.2	0.24	11.42	5.41
24	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZB-YJY-5*4	m	21.8	33.23	724.41	92.87	13.73	584.68	2.18	0.44	20.71	9.81
25	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZB-YJY-5*6	m	66.488	45.06	2995.95	283.24	41.89	2569.76	6.65	1.33	63.16	29.92
26	4-8-99	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	6	93.85	563.1	173.34	25.68	308.46			37.62	18
27	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	30	28.15	844.5	260.1	38.4	462.6			56.4	27
28	4-8-100	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	4	171.56	686.24	189	28	408.56			41.04	19.64
29	4-8-101	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	4	267.02	1068.08	245.16	36.32	707.88			53.24	25.48
本页小计						9247	1295	192	7329	10	2	284	135

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 4 页　共 11 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
30	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线WDZB-BYJ2.5	m	3546.506	4.05	14363.35	2163.37	319.18	11206.96			461.05	212.79
31	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线WDZB-BYJ4	m	1051.633	5.56	5847.08	588.91	94.65	4974.23			126.2	63.1
32	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	1500.104	10.89	16336.13	5655.39	825.06	7935.55	75.01		1245.09	600.04
33	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25	m	36.891	14.37	530.12	191.1	28.4	245.69	2.58		42.06	20.29
34	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	6	15.08	90.48	39.72	5.88	32.1			8.64	4.14
35	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	6	15.62	93.72	39.72	5.88	35.34			8.64	4.14
36	4-13-303 换	跷板暗开关双控≤3联	套	11	16.13	177.43	74.25	11	68.31			16.17	7.7
37	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	1	17.19	17.19	6.62	0.98	7.46			1.44	0.69
38	4-13-319 换	单相二.三极安全型插座安装A10	套	104	20.13	2093.52	907.92	135.2	758.16			197.6	94.64
39	4-13-319 换	单相二.三极安全型防水插座安装A10	套	3	24.97	74.91	26.19	3.9	36.39			5.7	2.73
40	4-13-103 换	矩形吸顶式挂片灯 灯体半周长(mm)≤800 灯体垂吊长度(mm)≤500	套	66	414.01	27324.66	12326.16	1826.22	9213.6			2676.96	1281.72
41	4-13-170 换	点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯	套	55	43.7	2403.5	411.4	61.05	1799.05			89.1	42.9
本页小计						69352	22431	3317	36313	78		4879	2335

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 5 页　共 11 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
42	4-13-170 换	点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯	套	72	43.7	3146.4	538.56	79.92	2355.12			116.64	56.16
43	4-13-4 换	其他普通灯具安装 软线吊灯	套	8	62.38	499.04	56.4	8.32	416.24			12.24	5.84
44	4-13-137 换	天棚荧光灯带	m	35.803	57.05	2042.56	486.2	71.97	1328.29			105.62	50.48
45	4-13-137 换	天棚荧光灯带	m	59.376	43.05	2556.14	806.33	119.34	1371.58			175.16	83.72
46	4-13-137 换	天棚荧光灯带	m	4.714	39.05	184.08	64.02	9.47	90.04			13.91	6.65
47	4-13-137 换	天棚荧光灯带	m	1.98	39.05	77.32	26.89	3.98	37.82			5.84	2.79
48	4-13-208 换	荧光灯具安装 嵌入式双管	套	2	252.05	504.1	37.82	5.62	448.5			8.22	3.94
49	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	5	247.9	1239.5	81	12	1120.5			17.6	8.4
50	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	1	73.53	73.53	16.2	2.4	49.73			3.52	1.68
51	4-13-244 换	医院灯具安装 紫外线杀菌灯	套	2	111.92	223.84	31.76	4.7	177.18			6.9	3.3
52	4-4-138	风扇安装换气扇	台	3	202.62	607.86	85.05	12.6	482.88			18.48	8.85
53	4-11-212 换	钢制接线盒线盒	个	211	8.69	1833.59	586.58	86.51	972.71			126.6	61.19
54	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装	个	140	8.6	1204	410.2	60.2	602			89.6	42
55	4-4-136	风扇安装吊风扇	台	2	174.85	349.7	59.68	8.84	262.02			12.96	6.2
56	5-5-190	彩色LED显示屏室内 暂估价	项	1	5475.09	5475.09	203.85	30.2	5175.56			44.28	21.2
本页小计						20017	3491	516	14890			758	362

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 6 页　共 11 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
57	暂估价	双层餐梯	座	1	60000	60000			60000				
58	9-5-21	电梯调试	部	1	615.12	615.12	384.75	57	34.63	11.3	0.23	86.02	41.19
		监控、网线				5020	967	142	3448	115		235	113
59	5-2-13 换	双绞线缆 管内穿放≤4对 高于超五类的布线	m	133.173	4.45	592.62	119.86	17.31	412.84	2.66		26.63	13.32
60	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	125.473	10.89	1366.4	473.03	69.01	663.75	6.27		104.14	50.19
61	5-2-35	信息插座 4对模块安装	个	3	27.92	83.76	9.72	1.44	69.48			2.1	1.02
62	5-2-35	信息插座 4对模块安装	个	1	63.85	63.85	3.24	0.48	59.09			0.7	0.34
63	4-11-212 换	暗装接线盒	个	4	8.69	34.76	11.12	1.64	18.44			2.4	1.16
64	5-2-57	测试 4对双绞线缆	链路	4	21.27	85.08	44.28	6.56	0.36	14.88		12.84	6.16
65	5-6-85	摄像机彩色带电动变焦镜头	台	3	512.72	1538.16	167.28	24.78	1290.51	1.41		36.63	17.55
66	5-5-179	CRT显示器21″以下	台	1	508.14	508.14	5.54	0.82	500			1.2	0.58
67	5-1-39	交换机24端口	台	1	597.39	597.39	88.29	13.08	351.02	88.29		38.35	18.36
68	5-2-16	光缆 管内穿放≤12芯	m	50	2.99	149.5	44.5	7	82.5	1		10	4.5
		应急照明				16929	3571	527	11643	29	1	783	376
69	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m 1ATS	台	1	653.08	653.08	162	24	415.04			35.19	16.85
70	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m 2ATS	台	1	803.08	803.08	162	24	565.04			35.19	16.85
本页小计						67091	1676	247	64463	126		391	188

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 7 页　共 11 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
71	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m 1ALE、2ALE	台	2	853.08	1706.16	324	48	1230.08			70.38	33.7
72	4-11-81 换	焊接钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤40	m	22.984	34.11	783.98	241.33	35.63	416.7	9.65		54.47	26.2
73	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆YTTW-4*10+1*10	m	34	52.64	1789.76	144.84	21.42	1571.82	3.4	0.68	32.3	15.3
74	4-8-178 换	控制电缆敷设 电缆WDZN-B1-KYJE-2*1.5	m	56.016	7.17	401.63	94.67	14	262.15			20.73	10.08
75	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)3510mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	4	28.15	112.6	34.68	5.12	61.68			7.52	3.6
76	4-8-99	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	6	93.85	563.1	173.34	25.68	308.46			37.62	18
77	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	304.627	10.89	3317.39	1148.44	167.55	1611.47	15.23		252.84	121.85
78	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25	m	5.14	14.37	73.86	26.63	3.95	34.24	0.36		5.86	2.83
本页小计						8748	2188	321	5497	29	1	482	232

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 8 页　共 11 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
79	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线WDZN-BYJ2.5	m	41.871	4.49	188	25.54	3.77	150.74			5.44	2.51
80	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线WDZN-BYJ4	m	22.019	6.06	133.44	12.33	1.98	115.16			2.64	1.32
81	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5	m	257.504	8.92	2296.94	139.05	20.6	2090.93			30.9	15.45
82	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	4	78.24	312.96	67.32	10	214			14.64	7
83	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	5	78.24	391.2	84.15	12.5	267.5			18.3	8.75
84	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	2	78.24	156.48	33.66	5	107			7.32	3.5
85	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	2	113.1	226.2	33.66	5	176.72			7.32	3.5
86	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	2	78.24	156.48	33.66	5	107			7.32	3.5
87	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	4	78.24	312.96	67.32	10	214			14.64	7
88	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	3	78.24	234.72	50.49	7.5	160.5			10.98	5.25
89	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	16	78.24	1251.84	269.28	40	856			58.56	28
90	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装	套	2	84.81	169.62	33.66	5	120.14			7.32	3.5
本页小计						5831	850	126	4580			185	89

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 9 页　共 11 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		墙壁式											
91	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	3	93.43	280.29	50.49	7.5	206.07			10.98	5.25
92	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	2	111.31	222.62	33.66	5	173.14			7.32	3.5
93	4-11-212 换	钢制接线盒线盒	个	45	8.69	391.05	125.1	18.45	207.45			27	13.05
		消防报警				31388	7616	1126	19681	374	21	1737	833
94	9-4-22	模块箱/端子箱	台	1	266.48	266.48	44.28	6.56	196.95	3.33	0.07	10.34	4.95
95	4-8-178 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)6	m	13.408	12.11	162.37	22.66	3.35	128.99			4.96	2.41
96	4-8-99	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	2	93.85	187.7	57.78	8.56	102.82			12.54	6
97	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	396.037	10.89	4312.84	1493.06	217.82	2095.03	19.8		328.71	158.41
98	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25	m	92.351	14.37	1327.08	478.38	71.11	615.06	6.46		105.28	50.79
99	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线WDZN-B1-BYJR4	m	25.038	5.86	146.72	14.02	2.25	125.94			3	1.5
100	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线	m	150.643	4.16	626.67	91.89	13.56	492.61			19.58	9.04
本页小计						7924	2411	354	4344	30		530	255

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 10 页　共 11 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		WDZN-B1-BYJR2.5											
101	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线WDZN-B1-BYJR1.5	m	161.577	3.11	502.5	96.95	14.54	360.32			21.01	9.69
102	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	323.201	5.99	1935.97	171.3	25.85	1680.65			38.78	19.39
103	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5	m	78.883	8.92	703.64	42.6	6.31	640.53			9.47	4.73
104	9-4-21	消防专用模块	个	1	148.57	148.57	57.65	8.54	60.13	2.78	0.06	13.13	6.28
105	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	22	77.41	1703.02	478.28	70.84	995.06	3.74	0.22	104.72	50.16
106	9-4-2	点型探测器安装 感温	个	3	74.22	222.66	65.22	9.66	126.12	0.51	0.03	14.28	6.84
107	9-4-25	重复显示器	台	2	677.17	1354.34	263.52	39.04	911.14	41.76	0.84	66.3	31.74
108	9-4-5	点型探测器安装 可燃气体	个	2	235.74	471.48	43.48	6.44	407.4	0.14		9.48	4.54
109	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	5	107.7	538.5	192.4	28.5	255.35	0.35		41.85	20.05
110	9-4-7 换	火灾自动报警系统 按钮	个	4	65.36	261.44	66.68	9.88	163	0.36		14.56	6.96
111	9-4-19	消防广播安装 扬声器吸顶式(3W-5W)	个	7	160.43	1123.01	114.38	16.94	954.31	0.49		24.92	11.97
112	9-4-7	火灾自动报警系统 按钮	个	4	60.32	241.28	51.32	7.6	165.52	0.28		11.2	5.36
113	9-4-21	消防专用模块	个	4	143.58	574.32	230.6	34.16	220.56	11.12	0.24	52.52	25.12
114	9-4-21	消防专用模块	个	2	128.68	257.36	115.3	17.08	80.48	5.56	0.12	26.26	12.56
115	9-4-16	消防报警电话安装 电话插孔	个	4	38.52	154.08	16.76	2.48	129.08	0.28		3.72	1.76
本页小计						10192	2006	298	7150	67	2	452	217

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 11 页　共 11 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
116	4-11-212 换	暗装接线盒	个	60	8.69	521.4	166.8	24.6	276.6			36	17.4
117	6-2-91	执行仪表 在线电磁阀	台	1	497.44	497.44	106.11	15.72	156.9	127.07	16.74	50.65	24.25
118	9-4-27	报警联动一体机安装 64点以内	台	1	3149.19	3149.19	322.25	47.74	2656.27	14.48	0.29	73.14	35.02
119	9-4-27	报警联动一体机安装 64点以内	台	1	6029.72	6029.72	322.25	47.74	5536.8	14.48	0.29	73.14	35.02
120	9-5-1	自动报警系统调试 64点以内	系统	2	1984.03	3968.06	2490.22	368.92	147.26	120.64	2.42	567.08	271.52
本页小计						14166	3408	505	8774	277	20	800	383
合　计						275591	42129	6227	212837	643	28	9282	4446

表-06

施工技术措施费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		脚手架搭拆费	项	1	1667.74	1667.74	360	53	1139			77	37
1	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	工日	266.83787	6.25	1667.74	360.23	53.37	1139.4			77.38	37.36
			项	1									
本页小计						1668	360	53	1139			77	37
合　计						1668	360	53	1139			77	37

表-06

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 1 页　共 11 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
一		工程人工					
1	0001110003	二类人工		工日	314.68598	155	48776.33
		小计					48776.33
二		主要材料（设备）					
1	0103120011	镀锌铁丝	Φ1.2~1.8	kg	15.079354	5.75	86.71
2	0103120019	镀锌铁丝	综合	kg	0.151694	5.58	0.85
3	0103120025	钢丝	Φ1.2~1.8	kg	4.425971	5.75	25.45
4	0109120069	热轧光圆钢筋	HPB300 综合	kg	0.158	3.201	0.51
5	0109120083	镀锌圆钢	Φ5.5~9	kg	0.638955	4.201	2.68
6	0113120091	镀锌扁钢	综合	kg	1.89	4.212	7.96
7	0141120005	接地编织铜线		m	2.5	13.189	32.97
8	0203120045	自粘性橡胶带	20×5000	卷	17.376	2.723	47.31
9	0207120037	橡胶垫	δ2	m2	0.142457	30.773	4.38
10	0213120023	塑料带	20×40000	kg	6.3904	12.311	78.67
11	0213120025	塑料带	20mm×40m	卷	0.005554	7.558	0.04
12	0229120027	油麻		kg	3.152	5.273	16.62
13	0231120025	尼龙线卡		个	86	0.265	22.79
14	0301120629	镀锌螺钉	M2~5×4~50	个	96.288	0.041	3.95
15	0301120689	镀锌锁紧螺母	DN15×3	10个	85.78	2.989	256.4
16	0301120725	镀锌铁丝		kg	0.772634	5.75	4.44
17	0301120733	镀锌自攻螺钉	ST4~6×10~16	个	169.10918	0.061	10.32
18	0301120837	金属膨胀螺栓	M8	套	55.08	0.48	26.44
19	0301120841	金属膨胀螺栓	M10	套	269.28	0.66	177.72
20	0301121425	木螺钉	d2~4×6~65	个	428.6	0.071	30.43
21	0301121451	木螺钉	d4×60	个	4.08	0.07	0.29
22	0301121461	木螺钉	d4.5~6×15~100	10个	1.02	1.051	1.07
23	0301121519	金属膨胀螺栓	M8	10套	1.236	4.8	5.93
24	0301121525	金属膨胀螺栓	M10	10套	0.824	6.6	5.44
25	0301121749	塑料胀管	Φ6~8	个	441.7	0.041	18.11
26	0303120135	风扇吊钩		个	2.04	3.45	7.04
27	0313120035	冲击钻头	Φ6~8	个	4.854	4.57	22.18
28	0313120045	冲击钻头	Φ10	个	0.4	4.223	1.69

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 2 页　共 11 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
29	0313120047	冲击钻头	Φ12	个	1.584	4.48	7.1
30	0313120085	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	0.079	5.75	0.45
31	0313120103	电焊条		kg	0.259719	6.11	1.59
32	0313120151	钢锯条		条	65.044723	2.642	171.85
33	0313120175	焊锡		kg	0.28	105.06	29.42
34	0313120177	焊锡膏		kg	0.4616	31.651	14.61
35	0313120179	焊锡丝		kg	1.928	87.934	169.54
36	0313120181	焊锡丝	综合	kg	0.768	87.934	67.53
37	0313120201	合金钢钻头	Φ10	个	0.323538	5.6	1.81
38	0313120335	砂轮片	Φ100	片	7.027922	4.396	30.89
39	0321120219	平垫铁	综合	kg	1.44	3.856	5.55
40	0401120021	普通硅酸盐水泥	P·O 42.5 综合	kg	504.63792	0.358	180.66
41	0403120009	黄砂	净砂	t	3.185527	105	334.48
42	1301120097	酚醛调和漆	各色	kg	0.288	12	3.46
43	1301120189	沥青清漆		kg	0.144799	10.027	1.45
44	1301120239	调和漆		kg	0.045	12	0.54
45	1305120033	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.509712	12	6.12
46	1305120063	防锈漆		kg	0.027	14.331	0.39
47	1305120069	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0.051	7.915	0.4
48	1335120107	密封油膏		kg	0.612	5.977	3.66
49	1401120021	溶剂油		kg	0.103428	2.29	0.24
50	1403120035	汽油	综合	kg	11.048351	9.06	100.1
51	1409120003	电力复合脂		kg	1.3808	17.585	24.28
52	1433120037	酒精	工业用99.5%	kg	0.706	7.07	4.99
53	1433120099	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	1.44	3.08	4.44
54	1435120129	清洗剂	500mL	瓶	0.05	3.74	0.19
55	1435120187	乙炔气		kg	0.108	7.752	0.84
56	1439120029	氧气		m3	0.324	3.62	1.17
57	1709120019	塑料异型管	Φ5	m	2.056	0.224	0.46
58	1725121463	塑料管综合		kg	1.728	9.914	17.13
59	1803120139	镀锌管接头	1.5×20	个	384.295013	1.02	391.98
60	1803120141	镀锌管接头	1.5×25	个	22.199906	1.4	31.08

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 3 页　共 11 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
61	1803120143	镀锌管接头	1.5×32	个	9.930172	2.1	20.85
62	1803120145	镀锌管接头	1.5×40	个	0.925946	2.5	2.31
63	1803120147	镀锌管接头	1.5×50	个	2.6432	3.59	9.49
64	1825120101	固定卡子	3×80	套	66.332	2.081	138.04
65	2706120023	接地线	5.5~16mm2	m	1	3.45	3.45
66	2717120001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	31.078034	2.642	82.11
67	2717120019	尼龙扎带	L=100~150	个	14	0.439	6.15
68	2801120005	镀锡裸铜绞线	TJRX 16~25	kg	5.792	51	295.39
69	2801120899	铜芯塑料绝缘线	BV2.5	m	580.84466	2.791	1621.14
70	2801120949	铜芯塑料绝缘线	BVR4	m	81.354816	4.794	390.01
71	2801121037@1	铜芯塑料绝缘线	ZR-BV 1.5	m	29.108	1.688	49.13
72	2801121067	铜芯塑料绝缘线	ZR-RVS2×1.5	m	11.1926	4.204	47.05
73	2801121087	铜芯橡皮绝缘线	BXH 2×23/0.15	m	16.288	2.59	42.19
74	2801121099	硬铜绞线	TJ-2.5~4	m	62.028	1.754	108.8
75	2906120207	塑料护口(电线管用)	DN15~20	个	959.365051	0.092	88.26
76	2906120213	塑料护口(电线管用)	DN25~32	个	30.177379	0.16	4.83
77	2906120219	塑料护口(电线管用)	DN40~50	个	3.352232	0.26	0.87
78	2906120259	塑料护口(钢管用)	DN15~20	个	286.6	0.092	26.37
79	2906120259@1	塑料护口(钢管用)	DN15-20	个	569.6	0.092	52.4
80	2906120263	塑料护口(钢管用)	DN40	个	3.551028	0.214	0.76
81	2906120319	金属软管	D15	m	20.985838	2.509	52.65
82	2906120347	金属软管接头	DN15	个	104.92919	0.806	84.57
83	2909120073	铜端子	6mm2	个	6.09	0.877	5.34
84	2909120077	铜端子	16mm2	个	8.12	2.203	17.89
85	2909120107	铜接线端子	DT-6	个	24.36	2.285	55.66
86	2909120113	铜接线端子	DT-25	个	32.844	3.519	115.58
87	2909120115	铜接线端子	DT-35	个	90.992	4.396	400
88	2909120123	铜接线端子	DT-120	个	15.04	14.953	224.89
89	2909120129	铜接线端子	DT-240	个	15.04	30.17	453.76
90	2911120097	塑料吊线盒		个	8.4	0.86	7.22

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 4 页　共 11 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
91	2917120031	镀锌地线夹	20	套	783.01272	0.796	623.28
92	2917120033	镀锌地线夹	25	套	45.232982	0.969	43.83
93	2917120035	镀锌地线夹	32	套	20.233026	0.95	19.22
94	2917120037	镀锌地线夹	40	套	1.886643	1.03	1.94
95	2917120039	镀锌地线夹	50	套	5.3856	1.03	5.55
96	2925120015	镀锌电缆卡子	2×35	套	58.184194	0.989	57.54
97	2925120017	镀锌电缆卡子	3×35	套	2.3192	1.193	2.77
98	2925120031	铜接线卡	1.0-2.5	个	176.61	0.439	77.53
99	3400120001	其他材料费		元	298.673561	1.02	304.65
100	3400120003	校验材料费		元	1.8	1.02	1.84
101	3405120007	打印纸	132-1	箱	0.174	193.8	33.72
102	3407120001	标志牌	塑料扁形	个	15.543024	0.265	4.12
103	3407120027	塑料手套	ST型	个	33.81	3.958	133.82
104	3409120015	电池		节	24	1.316	31.58
105	3409120019	电池	5#	节	24	1.29	30.96
106	3409120067	塑料圆台		块	8.4	0.22	1.85
107	3409120073	脱脂棉		kg	0.06	39.566	2.37
108	3411120001	电		kW·h	36.54		
109	3411120015	水		m3	0.630797		
110	3413120035	位号牌		个	1	1.03	1.03
111	3621120001	标志牌		个	12	0.439	5.27
112	7901120027	周转性材料费		元	1117.436948	1.02	1139.79
113	B04110100	钢制外接头	DN40	个	3.787763	2.01	7.61
114	B04110108	锁紧螺母(钢管用)	M40	个	3.551028	1.07	3.8
115	B06000002	信号连接光缆跳线		m	4	38.79	155.16
116	BWB110458	镀锌六角带帽螺栓	M10×100以内 2平1弹	10套	19.984	5.61	112.11
117	BWB110459	镀锌六角带帽螺栓	M12×100以内 2平1弹	10套	3.84	7.538	28.95
118	BWB110463	镀锌六角带帽螺栓	M6×(14~75)	10套	1.6995	1.183	2.01
119	BWB110466	镀锌六角带帽螺栓	M8×100以内 2平1弹	10套	6.227444	3.417	21.28
120	1701120181@3	碳素结构钢焊接钢管	SC40	m	23.67352	15.96	377.83

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 5 页　共 11 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
121	1707120019@1	碳钢管	DN150	m	0.5	73.953	36.98
122	2341330019@1	火灾显示盘	JBF-VDP3060B	台	2	435	870
123	2500330001@10	双面疏散指示灯(小型持续型)	TY-BLJC I系列 1W 36V	套	3.03	51.33	155.53
124	2500330001@11	消防应急照明灯具	TY-ZFJC系列|3W 36V	套	16.16	51.33	829.49
125	2500330001@12	消防应急照明灯具	TY-ZFJC系列|3W 36V IP67	套	2.02	57.83	116.82
126	2500330001@13	消防应急照明灯具	TY-ZFJC系列|6W 36V	套	3.03	66.37	201.1
127	2500330001@14	消防应急照明灯具	TY-ZFJC系列|6W 36V IP67	套	2.02	84.07	169.82
128	2500330001@15	600*600mm弹簧卡扣LED平板灯	功率:60W,铝材边框(白色) 色温:6000K	套	66.66	132	8799.12
129	2500330001@16	COB射灯、防眩光(白色面罩、灯罩内嵌50mm)	功率:12W、色温:4500K、光束角:36° 显色指数:>95	套	55.55	30.8	1710.94
130	2500330001@17	COB射灯、防眩光(白色面罩、灯罩内嵌50mm)	功率:12W、色温:4500K、光束角:24° 显色指数:>95	套	72.72	30.8	2239.78
131	2500330001@18	单头吊灯	功率:20W、色温:4500K 光束角:24° 显色指数:>95	套	8.08	43.9	354.71
132	2500330001@19	灭蝇灯	40W	套	2.02	219	442.38
133	2500330001@20	圆形吸顶灯		套	1.01	47.36	47.83
134	2500330001@21	紫外线灯	40W	套	2.02	84.28	170.25
135	2500330001@22	排烟机照明		套	5.05	220	1111

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 6 页　共 11 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
136	2500330001@4	安全出口标志灯(小型持续型)	TY-BLJC I系列 1W 36V	套	4.04	51.33	207.37
137	2500330001@5	多信息复合标志灯(持续型 中型)	TY-BLJC I系列 1W 36V	套	5.05	51.33	259.22
138	2500330001@6	楼层标志灯	TY-BLJC I系列 1W 36V	套	2.02	51.33	103.69
139	2500330001@7	楼层标志灯	TY-BLJC I系列 1W 36V IP67	套	2.02	85.84	173.4
140	2500330001@8	疏散出口标志灯(小型持续型)	TY-BLJC I系列 1W 36V	套	2.02	51.33	103.69
141	2500330001@9	疏散指示灯(小型 持续型)	TY-BLJC I系列 1W 36V	套	4.04	51.33	207.37
142	2605120033@3	单联单控暗开关	10A,,250V,86系列	只	6.12	3.98	24.36
143	2605120033@4	单联三控暗开关	10A,,250V,86系列	只	11.22	4.51	50.6
144	2605120033@5	双联单控暗开关	10A,,250V,86系列	只	1.02	6.05	6.17
145	2605120033@6	单联双控暗开关	10A,,250V,86系列	只	6.12	4.51	27.6
146	2641120027@3	单相二.三极安全型插座	A10	套	106.08	5.82	617.39
147	2641120027@4	单相二.三极安全型防水插座	A10	套	3.06	10.57	32.34
148	2649330001@1	手动报警按钮	J-SAP-JBF-301	个	4	36.8	147.2
149	2649330001@2	消火栓按钮	JBF-3333A	个	4	38.34	153.36
150	2801120393@1	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2X2.5		m	278.10432	7.465	2076.05
151	2801120393@2	铜芯多股绝缘电线WDZN-B1-RYJS-2*1.5		m	349.05708	4.768	1664.3
152	2801120393@3	铜芯多股绝缘电线WDZN-B1-RYJS-2*2.5		m	85.19364	7.465	635.97
153	2801120885@1	铜芯塑料绝缘线WDZN-BYJ4		m	24.2209	4.744	114.9
154	2801120885@2	铜芯塑料绝缘线WDZN-BYJ2.5		m	48.57036	3.092	150.18

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 7 页　共 11 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
155	2801120885@3	铜芯塑料绝缘线WDZN-B1-BYJR4		m	27.5418	4.566	125.76
156	2801120885@4	铜芯塑料绝缘线WDZN-B1-BYJR2.5		m	174.74588	2.814	491.73
157	2801120885@5	铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ2.5		m	4113.94696	2.717	11177.59
158	2801120885@6	铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ4		m	1156.7963	4.292	4964.97
159	2801120885@8	铜芯塑料绝缘线WDZN-B1-BYJR1.5		m	187.42932	1.913	358.55
160	2801330075@1	双绞线缆	Cat6	m	139.83165	2.91	406.91
161	2803330009@14	电力电缆WDZB-YJY-4*10+1*10		m	13.13	61.115	802.44
162	2803330009@15	电力电缆WDZB-4*50+1*25		m	8.08	246.56	1992.2
163	2803330009@16	电力电缆WDZB-YJY-4*95+1*50		m	5.05	443.283	2238.58
164	2803330009@17	电力电缆WDZB-YJY-5*16		m	16.16	89.478	1445.96
165	2803330009@18	电力电缆WDZB-YJY-3*2.5		m	19.20616	11.8	226.63
166	2803330009@19	电力电缆WDZB-YJY-3*4		m	25.97518	16.336	424.33
167	2803330009@2	电力电缆YTTW-4*10+1*10		m	34.34	45.363	1557.77
168	2803330009@20	电力电缆WDZB-YJY-5*10		m	8.42845	61.115	515.1
169	2803330009@21	电力电缆WDZB-YJY-5*35		m	12.14222	187.982	2282.52
170	2803330009@22	电力电缆WDZB-YJY-5*4		m	22.018	26.15	575.77
171	2803330009@23	电力电缆WDZB-YJY-5*6		m	67.15288	37.858	2542.27
172	2803330009@4	电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16		m	25.25	166.867	4213.39
173	2805330005@1	控制电缆	WDZN-B1-KYJE-2*1.5	m	56.85624	4.33	246.19
174	2805330005@2	控制电缆	WDZN-B1-KYJY-5*1.5	m	13.60912	9.196	125.15
175	2825120017	光缆		m	51	1.6	81.6
176	2906330001@1	JDG电线套管(镀锌)	DN20	m	2266.79104	4.23	9588.53

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 8 页　共 11 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
177	2906330001@10	JDG电线套管(镀锌)	DN20	m	129.23719	4.23	546.67
178	2906330001@2	JDG电线套管(镀锌)	DN25	m	138.41346	5.25	726.67
179	2906330001@3	JDG电线套管(镀锌)	DN32	m	61.9133	7.28	450.73
180	2906330001@4	JDG电线套管(镀锌)	DN40	m	5.77315	8.72	50.34
181	2906330001@9	JDG电线套管(镀锌)	DN50	m	16.48	10.81	178.15
182	2911120055@1	钢制接线盒		个	261.12	3.59	937.42
183	2911330065@1	钢制接线盒		个	65.28	3.59	234.36
184	2911330065@3	钢开关盒、插座盒安装		个	142.8	3.75	535.5
185	B05110397@1	16口 全千兆交换机		台	1	350	350
186	B05110398@1	壁挂监控显示屏		台	1	500	500
187	B05110399@1	全彩监控摄像机	600万像素	台	3	424	1272
188	B05110403@1	彩色LED显示屏室内	暂估价	m2	1	5000	5000
189	B19200107@1	切煤气电磁阀		台	1	150	150
190	B200056@1	电话插孔	HD230	个	4	30.09	120.36
191	B23111188@1	点型光电感烟火灾探测器(编码型)	JTY-GB-JBF-3100	个	22	41.53	913.66
192	B23111188@2	定温型感温探测器	JTW-ZD-JBF-3100	个	3	38.34	115.02
193	B23111188@3	可燃气体探测器		个	2	200	400
194	B23111190@1	可燃气体报警主机		台	1	2619.469	2619.47
195	B23111190@3	消防报警主机		台	1	5500	5500
196	B23111254@1	声光报警器(编码型,带语音功能,且由|手动火灾报警按钮信号直接控制发出警报)	JBF-VM3372B	个	5	48.72	243.6
197	B23111256@1	消防广播(阻燃材料,或具有阻燃后罩结构)	3W	个	7	135.4	947.8

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 9 页　共 11 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
198	B231111257@1	编码型输入/输出模块	JBF-3141	个	1	51.15	51.15
199	B231111257@2	信号单输入模块	JBF-3131	个	4	46.16	184.64
200	B231111257@3	总线短路隔离器	JBF-171K	个	2	31.26	62.52
201	B231111258@2	接线端子箱 1XF		台	1	180	180
202	B501111231@1	二合一一体化换气扇（换气扇、照明）		台	3	159	477
203	B501111231@2	顶面电风扇		台	2	124.78	249.56
204	B551111225@1	成套配电箱 1ATS		台	1	390	390
205	B551111225@10	成套配电箱 AL2-06		台	1	5850	5850
206	B551111225@11	成套配电箱 AL1-05		台	1	2700	2700
207	B551111225@12	成套配电箱 二层总电力配电箱		台	1	7780	7780
208	B551111225@2	成套配电箱 2ATS		台	1	540	540
209	B551111225@3	成套配电箱 1ALE、2ALE		台	2	590	1180
210	B551111225@5	成套配电箱 AL1-02		台	1	3195	3195
211	B551111225@6	成套配电箱 AL1-03		台	1	3195	3195
212	B551111225@7	成套配电箱 AL1-01		台	1	9360	9360
213	B551111225@8	成套配电箱 AL1-04		台	1	2005	2005
214	B551111225@9	成套配电箱 AL2-05		台	1	2225	2225
215	BCZCF0	双层餐梯（暂估）		座	1	60000	60000
216	HY005@2	单孔网线插座		个	3.03	22.43	67.96
217	HY005@3	双孔网线插座		个	1.01	58	58.58
218	补充主材002@1	20*20mm线条灯	12W	m	35.803	26	930.88
219	补充主材002@2	T5硬灯管	18W	m	59.376	12	712.51

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 10 页　共 11 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
220	补充主材002@3	背景灯带		m	4.714	8	37.71
221	补充主材002@4	吊柜灯带		m	1.98	8	15.84
222	补充主材003@1	JDG电线套管(镀锌)	DN65	m	47.193	13.08	617.28
223	补充主材005@1	JDG电线套管(镀锌)	DN100	m	200	48	9600
224	8001160055	水泥砂浆	M10.0	m3	2.102658	245	515.15
		小计					214512.74
三		主要机械台班费					
1	2407150047	交/直流低电阻测试仪		台班	0.14	8.231	1.15
2	2407150051	交流稳压电源		台班	1.92	11.781	22.62
3	2407150067	精密交直流稳压电源		台班	0.036	72.624	2.61
4	2407150077	接地电阻测试仪	0.1~1200Ω	台班	0.256	13.852	3.55
5	2407150085	手持式万用表	50000计数	台班	0.094	7.099	0.67
6	2407150087	数字电压表		台班	0.047	6.793	0.32
7	2407150099	数字万用表		台班	1.408	4.243	5.97
8	2419150002	彩色监视器		台班	0.126	4.93	0.62
9	2433150006	笔记本电脑		台班	0.03	10.41	0.31
10	2433150019	对讲机(一对)		台班	1.119865	4.61	5.16
11	2433150027	宽行打印机		台班	0.04	5.86	0.23
12	2433150031	铭牌打印机		台班	0.012	34.751	0.42
13	2433150055	网络测试仪	1000M以太网测试仪	台班	0.12	122	14.64
14	2469150057	电动综合校验台		台班	0.036	18.18	0.65
15	2469150073	多功能信号校验仪		台班	0.094	138.72	13.04
16	2469150113	火灾探测器试验器		台班	3.34	4.427	14.79
17	4001120009	其他机械费		元	136.395791	1.02	139.12
18	99Z110342	直流稳压稳流电源	WYK-6005	台班	2.2	31.447	69.18
19	B04110144	网络分析仪	全频段	台班	0.332	265	87.98
20	B23111200	自耦调压器		台班	1.408	9.965	14.03
21	B24110527	数字万用表PS-56		台班	0.051	4.16	0.21
22	B24111545	手持式万用表		台班	14.322	7.099	101.67
23	B99110448	电焊机	(综合)	台班	0.009	117.3	1.06
24	B99111181	弧焊机	综合	台班	0.185606	68.024	12.63

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 11 页　共 11 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
25	ZJ_02ZJ	折旧费		元	21.035516	1.02	21.46
26	ZJ_03JX	检修费		元	9.266514	1.02	9.45
27	ZJ_04WH	维护费		元	21.383238	1.02	21.81
28	ZJ_05RG	机械人工		工日	0.35409	155	54.88
29	ZJ_07QT	其他费用(机械)		元	3.110626	1.02	3.17
30	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	8.066179	6.81	54.93
31	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	0.297505		
32	ZJ_15CAF	安拆及场外运输费		元	0.062368	1.02	0.06
33	9905140059@1	汽车式起重机	8t	台班	0.03303	742.05	24.51
34	9905140065	汽车式起重机	16t	台班	0.085	985.15	83.74
35	9907140007@1	载货汽车	5t	台班	0.03303	459.33	15.17
36	9907140011	载货汽车	8t	台班	0.085	494.16	42
37	9913140207	钢材电动煨弯机	500mm以内	台班	0.010343	32.97	0.34
38	9917140079	电焊条烘干箱	60×50×75 cm3	台班	0.001	6.12	0.01
		小计					844.16
合计							263452.31

施工组织措施项目清单与计价表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.88	3830.08
2	暂定标化工地增加费	定额人工费+定额机械费	0	
3	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0	
4	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	112.14
5	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	56.07
6	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0	
7	其他施工组织费	按相关规定进行计算	0	
合　　计				3998.29

机械人工、燃料动力费价格表

单位工程(专业)：消防安全改造-电气安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价(元)
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	0.35409	155
2	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	8.066179	6.81
3	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	0.297505	

专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：消防安全改造-给排水安装工程　　单位：元

序号	汇总内容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-06	78235.17
1	其中定额人工费	表-06	18781.44
2	其中人工价差	表-06	2780.21
3	其中材料费	表-06	8449.4
4	其中定额机械费	表-06	1051.79
5	其中机械费价差	表-06	-76.32
6	企业管理费	表-06	4306.61
7	利润	表-06	2064.27
二	施工组织措施	8+9+10+11+12+13+14	1838.54
8	安全文明施工基本费	（1+4）×费率8.88%	1761.19
9	暂定标化工地增加费	（1+4）×费率	
10	提前竣工增加费	（1+4）×费率	
11	二次搬运费	（1+4）×费率0.26%	51.57
12	冬雨季施工增加费	（1+4）×费率0.13%	25.78
13	行车、行人干扰增加费	（1+4）×费率	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工程增加费	（五-15）×费率0%	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	（1+4）×费率30.63%	6074.92
五	税前工程造价	一+二+三+四	86148.63
六	税金	五×税率9%	7753.38
七	工程下浮率	（五+六）×下浮率0%	
建设工程造价		五+六-七	93,902.01

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 1 页　共 12 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		给水系统				13188	3282	484	8190	136	-3	741	357
1	10-1-231 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)25 热	m	27.753	25.25	700.76	215.92	31.91	379.66	3.05		47.46	22.76
2	10-1-232 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)32 热	m	28.885	34.34	991.91	269.5	39.86	591.86	3.18		59.21	28.31
3	10-1-235 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)65 热	m	1.048	85.84	89.96	13.35	1.98	70.09	0.21	-0.03	2.94	1.41
4	10-1-230 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)20	m	13.572	16.77	227.6	94.87	14.11	86.18	1.49		20.9	10.04
5	10-1-231 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)25	m	45.365	21.33	967.64	352.94	52.17	442.76	4.99		77.57	37.2
6	10-1-232 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)32	m	34.173	26.76	914.47	318.83	47.16	441.17	3.76		70.05	33.49
7	10-1-233 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)40	m	3.316	36.8	122.03	37.87	5.6	65.92	0.36		8.29	3.98
8	10-1-234 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)	m	31.57	49.4	1559.56	370.32	54.93	1008.66	5.68	-0.94	81.77	39.15
本页小计						5574	1674	248	3086	23	-1	368	176

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 2 页　共 12 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		50											
9	10-1-235 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)65	m	20.803	69.91	1454.34	265.03	39.32	1059.92	4.16	-0.62	58.46	28.08
10	市5-173 换	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内)100	m	305.785	1.65	504.55	342.48	48.92	3.06			73.39	36.69
11	BC10-2	卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴	间	1	297.54	297.54	202.5	30				43.98	21.06
12	10-2-7	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)65	个	2	424.68	849.36	49.42	7.32	774.92	2.16	-1.02	11.2	5.36
13	10-3-35 换	坐式大便器(含成套网管、角阀等全部五金配件)	套	1	824.7	824.7	40.26	5.96	765.55			8.74	4.19
14	10-3-17 换	台下式洗脸盆+双联冷热水龙头(含成套网管、角阀、下水等全部五金配件)	组	2	508.98	1017.96	69.34	10.26	916.08			15.06	7.22
15	10-3-19 换	拖布槽(含成套专用长水龙头、下水等全部五金配件)	组	1	439.4	439.4	25.68	3.8	401.67			5.58	2.67
16	10-3-37 换	挂式小便器+冲洗阀(含成套全部五金配件)	套	1	523.2	523.2	19.93	2.95	493.92			4.33	2.07
17	10-3-33 换	蹲式大便器安装 感应开关埋入式	套	1	385.57	385.57	42.58	6.31	323			9.25	4.43
本页小计						6297	1057	155	4738	6	-2	230	112

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 3 页　共 12 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
18	13-1-77	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)80	个	2	145	290	99.1	14.68	85.24	45.04	-0.36	31.3	15
19	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2	80.53	161.06	91.26	13.52	26.96			19.82	9.5
20	13-1-76	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)50	个	2	120.12	240.24	82.9	12.28	70.46	36.66	-0.46	25.96	12.44
21	13-1-95	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)50	个	2	72.98	145.96	85.6	12.68	20.18			18.6	8.9
22	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	2	65.01	130.02	49.14	7.28	55.04	2.1	0.02	11.12	5.32
23	13-1-107	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)32	个	2	20.84	41.68	13.5	2	19.06	2.1	0.02	3.38	1.62
24	13-1-31 换	一般管架制作	kg	17.995	10.93	196.69	74.5	11.16	72.16	11.52	-0.36	18.71	9
25	13-1-32 换	一般管架安装	kg	17.995	4.18	75.22	40.31	5.94	9.54	4.86		9.9	4.68
26	12-1-5 换	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	17.995	0.46	8.28	3.78	0.54	0.36	1.62	0.18	1.26	0.54
27	12-2-53 换	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	17.995	0.4	7.2	2.88	0.54	1.8	0.72	0.18	0.72	0.36
28	12-2-54 换	一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍	kg	17.995	0.38	6.84	2.88	0.36	1.62	0.72	0.18	0.72	0.36
29	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	17.995	0.4	7.2	2.88	0.36	1.98	0.72	0.18	0.72	0.36
30	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加	kg	17.995	0.38	6.84	2.88	0.36	1.62	0.72	0.18	0.72	0.36
本页小计						1317	552	82	366	107		143	68

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 4 页　共 12 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		一遍											
		排水系统				6241	2146	318	2994	72	-1	482	230
31	10-1-277 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)75	m	98.031	28.19	2763.49	984.23	146.07	1317.54			213.71	101.95
32	10-1-278 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	m	54.492	41.75	2275.04	663.71	98.09	1299.63			144.4	69.2
33	10-3-81 换	地漏安装 公称直径(mm以内)100	个	6	49.04	294.24	132.66	19.68	99.3			28.8	13.8
34	13-1-78	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	2	196.01	392.02	130.42	19.32	111.66	67.58	-0.56	43	20.6
35	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2	80.53	161.06	91.26	13.52	26.96			19.82	9.5
36	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	2	116.97	233.94	94.78	14.04	91.88	2.1	0.02	21.04	10.08
37	13-1-109	一般穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	2	60.79	121.58	49.14	7.28	46.6	2.1	0.02	11.12	5.32
		燃气管道				6000			6000				
38	补子目1	燃气管道（暂估）	项	1	6000	6000			6000				
		消火栓系统				19532	4405	652	12523	417	-13	1047	501
39	10-1-149 换	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)20	m	0.5	28.03	14.02	5.91	0.87	5.25	0.1	-0.04	1.31	0.63
本页小计						12255	2152	319	8999	72	-1	483	231

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 5 页　共 12 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
40	10-1-154 换	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)65	m	25.944	67.14	1741.88	468.29	69.27	1036.98	18.68	-7.78	105.85	50.59
41	10-1-174 换	镀锌钢管钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)100	m	37.415	82.68	3093.47	966.8	143.3	1630.92	32.93	-1.5	217.01	104.01
42	主材@19	沟槽90° 弯头	个	4	34.37	137.48			137.48				
43	主材@20	刚性接头	个	2	17.52	35.04			35.04				
44	主材@17	沟槽正(异)三通	个	5	43.02	215.1			215.1				
45	主材@18	同心异径管	个	2	24.7	49.4			49.4				
46	13-1-110	一般穿墙板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	2	116.97	233.94	94.78	14.04	91.88	2.1	0.02	21.04	10.08
47	13-1-109	一般穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	2	65.01	130.02	49.14	7.28	55.04	2.1	0.02	11.12	5.32
48	13-1-47	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	2	462.37	924.74	297.82	44.12	262.66	170.92	-1.34	101.82	48.74
49	13-1-65	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2	64.33	128.66	54.28	8.04	48.92			11.78	5.64
50	13-1-77	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)80	个	2	145	290	99.1	14.68	85.24	45.04	-0.36	31.3	15
51	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2	80.53	161.06	91.26	13.52	26.96			19.82	9.5
52	10-2-20	自动排气阀安装 公称直	个	1	75.27	75.27	14.72	2.18	53.56	0.09	-0.04	3.22	1.54
本页小计						7216	2136	316	3729	272	-11	523	250

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 6 页　共 12 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		径(mm以内)20											
53	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	1	38.63	38.63	6.75	1	28.57	0.17	-0.08	1.5	0.72
54	8-3-24	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	2	702.56	1405.12	111.52	16.52	1147.26	69.92	1.64	39.4	18.86
55	8-3-24	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	1	311.56	311.56	55.76	8.26	182.63	34.96	0.82	19.7	9.43
56	9-1-79 换	室内消火栓(暗装)(带自救卷盘)公称直径(mm以内)单栓65　组合式消防柜安装	套	4	1001.59	4006.36	500.76	74.16	3261.28	10.44	-4.48	111.04	53.16
57	主材@1	MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器	套	8	65.83	526.64			526.64				
58	9-1-89	消防水泵接合器 地上式DN100	套	1	1388.79	1388.79	182.66	27.06	1114.94	4.07	0.08	40.56	19.42
59	12-4-367	橡塑板安装(管道、风管)　管道DN125mm以内	m3	0.2087	1871.96	390.68	60.52	8.96	301.76			13.14	6.29
60	12-4-423	防潮层、保护层安装 玻璃丝布管道	m2	22.8584	7	160.01	66.06	9.83	62.86			14.4	6.86
61	13-1-31 换	一般管架制作	kg	21.219	10.93	231.92	87.85	13.15	85.08	13.58	-0.42	22.07	10.61
62	13-1-32	一般管架安装	kg	21.219	4.18	88.7	47.53	7	11.25	5.73		11.67	5.52
63	12-1-5 换	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	21.219	0.46	9.76	4.46	0.63	0.42	1.91	0.21	1.49	0.64
本页小计						8558	1124	167	6723	141	-2	275	132

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 7 页　共 12 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
64	12-2-53 换	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	21.219	0.4	8.49	3.4	0.63	2.12	0.85	0.21	0.85	0.42
65	12-2-54 换	一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍	kg	21.219	0.38	8.06	3.4	0.42	1.91	0.85	0.21	0.85	0.42
66	12-2-58 换	一般钢结构 银粉漆第一遍	kg	21.219	0.39	8.28	3.4	0.42	2.12	0.85	0.21	0.85	0.42
67	12-2-59 换	一般钢结构 银粉漆增加一遍	kg	21.219	0.38	8.06	3.4	0.42	1.91	0.85	0.21	0.85	0.42
68	12-1-1	手工除锈 管道轻锈	m2	18.88	3.28	61.93	39.46	5.85	3.96			8.5	4.15
69	12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	m2	18.88	4.15	78.35	36.25	5.29	25.11			7.93	3.78
70	12-2-2	管道刷油 红丹防锈漆增加一遍	m2	18.88	4	75.52	36.25	5.29	22.28			7.93	3.78
71	12-2-24	管道刷油 银粉漆第一遍	m2	18.88	4.4	83.07	34.74	5.1	32.1			7.55	3.59
72	12-2-25	管道刷油 银粉漆增加一遍	m2	18.88	4.06	76.65	33.42	4.91	27.76			7.17	3.4
73	市5-488	收口式 井内径(m)1.2井深(m)1.6	座	2	1667.91	3335.82	945.28	140.04	1946.4	0.56	-0.26	205.44	98.36
		喷淋系统				32938	8875	1315	19391	427	-60	2021	968
74	9-1-1 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	m	169.006	36.05	6092.67	2641.56	392.1	2146.38	64.22	-21.97	588.14	282.24
75	9-1-2 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺	m	48.891	44.14	2158.05	808.66	119.78	942.62	29.33	-11.24	181.87	87.03
本页小计						11995	4589	680	5155	98	-33	1018	488

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 8 页　共 12 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		纹连接) 公称直径(mm以内)32											
76	9-1-3 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40	m	16.76	50.5	846.38	312.07	46.09	374.08	14.41	-5.19	70.89	34.02
77	9-1-4 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	m	18.194	60.58	1102.19	346.6	51.3	579.47	14.37	-5.45	78.42	37.48
78	9-1-5 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)65	m	16.299	73.96	1205.47	317.5	47.11	726.61	12.71	-4.56	71.72	34.39
79	9-1-17 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)80	m	12.633	70.6	891.89	316.33	46.87	421.57	4.3	-0.13	69.61	33.35
80	主材@2	沟槽配件—刚性接头	个	1	15.98	15.98			15.98				
81	主材@3	沟槽配件—沟槽正(异)四通	个	2	54.05	108.1			108.1				
82	主材@6	沟槽配件—沟槽/螺纹式机械四通	个	1	54.05	54.05			54.05				
83	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)100	m	9.997	83.58	835.55	270.72	40.09	432.67	3.9	-0.1	59.68	28.59
84	主材@8	沟槽配件—刚性接头	个	8	17.52	140.16			140.16				
本页小计						5200	1563	231	2853	50	-15	350	168

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 9 页　共 12 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
85	主材@9	沟槽配件—沟槽正(异)三通	个	2	43.02	86.04			86.04				
86	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)150	m	10.481	124.9	1309.08	321.45	47.69	791.73	34.9	-1.15	77.35	37.1
87	主材@12	沟槽配件—90° 沟槽弯头	个	1	57.23	57.23			57.23				
88	主材@16	沟槽配件—沟槽/螺纹式异径管	个	1	44.93	44.93			44.93				
89	主材@13	沟槽配件—刚性接头	个	6	36.36	218.16			218.16				
90	主材@15	沟槽配件—沟槽正(异)三通	个	2	90	180			180				
91	9-1-39	水喷淋(雾)喷头 有吊顶 公称直径(mm以内)25	个	39	51.84	2021.76	616.2	91.26	1096.29	19.89	-6.24	138.06	66.3
92	9-1-39	水喷淋(雾)喷头 有吊顶 公称直径(mm以内)25	个	8	58.91	471.28	126.4	18.72	281.44	4.08	-1.28	28.32	13.6
93	9-1-36	水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径(mm以内)25	个	25	50.67	1266.75	263.25	39	873.25	6.5	-1.75	58.5	28
94	13-1-110	一般穿墙板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	1	116.97	116.97	47.39	7.02	45.94	1.05	0.01	10.52	5.04
95	13-1-110	一般穿楼板钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	1	116.97	116.97	47.39	7.02	45.94	1.05	0.01	10.52	5.04
本页小计						5889	1422	211	3721	67	-10	323	155

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 10 页　共 12 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
96	13-1-49	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内)150	个	1	591.18	591.18	195.08	28.9	178.88	95.72	-0.8	63.16	30.24
97	13-1-66	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	1	77.39	77.39	29.03	4.3	34.73			6.31	3.02
98	13-1-80	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)150	个	1	255.67	255.67	83.7	12.4	81.94	38.74	-0.43	26.59	12.73
99	13-1-97	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	1	89.77	89.77	48.06	7.12	19.15			10.44	5
100	6-1-47	压力表盘装	台(块)	1	90.04	90.04	39.29	5.82	31.31	0.75	0.01	8.7	4.16
101	10-2-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)25	个	3	50.76	152.28	23.91	3.54	116.25	1.05	-0.51	5.43	2.61
102	10-2-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)25	个	1	145.55	145.55	7.97	1.18	133.54	0.35	-0.17	1.81	0.87
103	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50	个	2	1178.69	2357.38	33.48	4.96	2306.8	1.64	-0.78	7.62	3.66
104	9-1-70 换	末端试水装置 公称直径（mm以内）25	组	1	183.12	183.12	83.97	12.44	58.22	1.5	-0.46	18.56	8.89
105	9-1-48	水流指示器 沟槽法兰连接 公称直径(mm以内)100	个	2	575.73	1151.46	164.98	24.44	905.46	2.66	0.06	36.42	17.44
106	10-2-99	沟槽阀门 公称直径(mm以内)100	个	2	455.39	910.78	96.94	14.36	768.34			21.06	10.08
本页小计						6005	806	119	4635	142	-3	206	99

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 11 页　共 12 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
107	9-1-90	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	2	2129.44	4258.88	458.46	67.92	3568.34	12.6	0.24	102.32	49
108	12-4-367	橡塑板安装(管道、风管) 管道DN125mm以内	m3	0.5616	1871.96	1051.29	162.85	24.13	812.01			35.37	16.94
109	12-4-423	防潮层、保护层安装 玻璃丝布管道	m2	65.6479	7	459.54	189.72	28.23	180.53			41.36	19.69
110	13-1-31 换	一般管架制作	kg	53.256	10.93	582.09	220.48	33.02	213.56	34.08	-1.06	55.39	26.63
111	13-1-32	一般管架安装	kg	53.256	4.18	222.61	119.29	17.58	28.23	14.38		29.29	13.85
112	12-1-5 换	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	53.256	0.46	24.5	11.18	1.6	1.07	4.79	0.54	3.73	1.6
113	12-2-53 换	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	53.256	0.4	21.3	8.52	1.6	5.33	2.13	0.53	2.13	1.07
114	12-2-54 换	一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍	kg	53.256	0.38	20.24	8.52	1.07	4.8	2.13	0.53	2.13	1.07
115	12-2-58 换	一般钢结构 银粉漆第一遍	kg	53.256	0.39	20.77	8.52	1.07	5.33	2.13	0.53	2.13	1.07
116	12-2-59 换	一般钢结构 银粉漆增加一遍	kg	53.256	0.38	20.24	8.52	1.07	4.79	2.13	0.53	2.13	1.07
117	12-1-1	手工除锈 管道轻锈	m2	45.84	3.28	150.36	95.81	14.21	9.63			20.63	10.08
118	12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	m2	45.84	4.15	190.24	88.01	12.84	60.97			19.25	9.17
119	12-2-2	管道刷油 红丹防锈漆增加一遍	m2	45.84	4	183.36	88.01	12.84	54.09			19.25	9.17
本页小计						7205	1468	217	4949	74	2	335	160

表-06

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 12 页　共 12 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
120	12-2-24	管道刷油 银粉漆第一遍	m2	45.84	4.4	201.7	84.35	12.37	77.93			18.34	8.71
121	12-2-25	管道刷油 银粉漆增加一遍	m2	45.84	4.06	186.11	81.14	11.92	67.38			17.42	8.25
本页小计						388	165	24	145			36	17
合　计						77899	18709	2769	49098	1052	-76	4291	2057

表-06

施工技术措施费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		脚手架搭拆费	项	1	336.03	336.03	73	11	229			16	8
1	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	工日	42.915814	7.83	336.03	72.53	10.73	229.17			15.88	7.72
			项	1									
本页小计						336	73	11	229			16	8
合　计						336	73	11	229			16	8

表-06

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 1 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
一		工程人工					
1	0001110003	二类人工		工日	139.108829	155	21561.87
		小计					21561.87
二		主要材料（设备）					
1	0103120011	镀锌铁丝	Φ1.2~1.8	kg	0.265519	5.75	1.53
2	0109120069	热轧光圆钢筋	HPB300 综合	kg	1.422	3.201	4.55
3	0109120069@1	热轧光圆钢筋	HPB300综合	kg	0.79	3.201	2.53
4	0201120021	石棉橡胶板	低压 δ0.8~6	kg	1.609	5.365	8.63
5	0201120029@1	橡胶板	δ1-3	kg	0.026	5.09	0.13
6	0205120161	橡胶密封圈	DN100	个	4	6.81	27.24
7	0205120165	橡胶密封圈	DN150	个	2	7.76	15.52
8	0227120053	细白布		m	0.01	5.1	0.05
9	0229120023	线麻		kg	0.24227	11.077	2.68
10	0229120027	油麻		kg	47.362	5.273	249.74
11	0301120323	垫圈	综合	kg	0.64729	5.712	3.7
12	0301120557	镀锌六角螺栓带螺母	M16×100以内 2平1弹	10套	4.12	20.533	84.6
13	0301120569	镀锌六角螺栓带螺母	M20×100以内 2平1弹	10套	1.648	27.754	45.74
14	0301120921	六角螺母		kg	1.339891	10.639	14.26
15	0301120955	六角螺栓		kg	2.983082	8.925	26.62
16	0301121519	金属膨胀螺栓	M8	10套	1.8128	4.8	8.7
17	0301121549@1	金属膨胀螺栓	M6-12×50-120	套	22.66	0.796	18.04
18	0301121587	金属膨胀螺栓	M12×100	10套	3.23645	6.508	21.06
19	0301121725	双头螺柱带螺母		kg	2.56	10.43	26.7
20	0307120051	大便器胶皮碗(配喉箍)		套	1.05	4.31	4.53
21	0307120055	大便器排水接头		个	1.01	4.57	4.62
22	0307120055@1	大便器排水接头		个	1.01	4.57	4.62
23	0313120039@1	冲击钻头	Φ8-16	个	0.266	6.599	1.76
24	0313120085	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	13.02723	5.75	74.91

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 2 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
25	0313120157	钢丝刷子		把	1.433106	2.642	3.79
26	0313120253	锯条	(各种规格)	根	20.158747	0.673	13.57
27	0313120301	尼龙砂轮片	Φ400	片	7.51211	8.354	62.76
28	0313120303	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.782	1.29	1.01
29	0313120305	尼龙砂轮片	Φ500×25×4	片	0.517832	17.585	9.11
30	0313120397	铁砂布	0#~2#	张	10.715923	1.051	11.26
31	0401120021	普通硅酸盐水泥	P·O 42.5 综合	kg	11.119	0.358	3.98
32	0403120003	黄砂	毛砂	m3	0.009	157.5	1.42
33	0405120119	碎石	综合	t	0.408	83.5	34.07
34	0409120077	石灰膏		m3	0.0185	583	10.79
35	0413120137@1	混凝土实心砖	240×115×53 MU10	千块	2.17	336	729.12
36	0413120219	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.016	757	12.11
37	1301120203@1	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	1.53	7.95	12.16
38	1301120221	铅油(厚漆)		kg	2.429812	7.477	18.17
39	1305120033	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.01	12	12.12
40	1305120069	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0.568	7.915	4.5
41	1335120023	防水密封胶		支	0.62	8.792	5.45
42	1335120023@1	防水密封胶		支	0.5	8.792	4.4
43	1335120071	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	172.82788	0.296	51.16
44	1335120107	密封油膏		kg	5.546	5.977	33.15
45	1335120153	橡胶石棉盘根	编织Φ11~25(250℃)	kg	0.57	17.93	10.22
46	1341120033	填充绒		kg	4.764	8.61	41.02
47	1401120011	机油	综合	kg	2.404086	2.968	7.14
48	1401120019	溶剂汽油		kg	11.640926	8.14	94.76
49	1403120035	汽油	综合	kg	0.142	9.06	1.29
50	1405120011	溶剂汽油	200#	kg	0.276	5.4	1.49
51	1407120007	黄干油		kg	0.26	10.34	2.69
52	1407120017	润滑剂		kg	0.358273	4.417	1.58

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 3 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
53	1431120017	二硫化钼		kg	0.015	79.142	1.19
54	1433120003	丙酮		kg	3.92874	8.16	32.06
55	1433120067	贴缝胶带	9m	卷	5.584675	10.547	58.9
56	1435120187	乙炔气		kg	8.62966	7.752	66.9
57	1439120029	氧气		m3	25.766854	3.62	93.28
58	1441120097	胶粘剂	504	kg	4.837484	22.858	110.58
59	1441120217	粘接剂		kg	2.719545	22.09	60.07
60	1703120013	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN25×3.2	m	0.57	16.608	9.47
61	1729120137	钢筋混凝土管	Φ300	m	1.128	65.953	74.39
62	1803120203	镀锌活接头	DN20	个	1.01	3.815	3.85
63	1803120205	镀锌活接头	DN25	个	4.04	5.447	22.01
64	1803120211	镀锌活接头	DN50	个	2.02	13.352	26.97
65	1803120213	镀锌活接头	DN65	个	2.02	30.17	60.94
66	1803120221	镀锌六角内接头	DN20	个	1.01	0.77	0.78
67	1803120259	镀锌三通	DN25	个	1.01	3.519	3.55
68	1803120283	镀锌丝堵	DN25	个	72	1.92	138.24
69	1803120295	镀锌外接头	DN25	个	1.01	2.815	2.84
70	1803330227	室内镀锌钢管接头零件	DN20	个	0.605	1.96	1.19
71	1803330237	室内镀锌钢管接头零件	DN65	个	13.646544	21.236	289.8
72	1803330473@1	螺纹管件	DN15	个	7.07	2.41	17.04
73	1809330153	室内塑料排水管粘接管件	DN75	个	86.757435	4.2	364.38
74	1809330155	室内塑料排水管粘接管件	DN100	个	62.992752	9.34	588.35
75	1825120033	镀锌管箍	DN20	个	1.01	1.02	1.03
76	1825120089	镀锌异径管箍	DN32×25	个	72.72	2.24	162.89
77	1901120083	截止阀	J11T-16K DN25	个	3.03	32.15	97.41
78	2001120335	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	1	46.339	46.34
79	2001120341	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	77.204	154.41
80	3305120023	铸铁爬梯		kg	14.948	3.88	58
81	3400120001	其他材料费		元	289.495167	1.02	295.29
82	3400120003	校验材料费		元	0.26	1.02	0.27

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 4 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
83	3407120021	漂白粉		kg	0.428099	3.88	1.66
84	3411120001	电		kW·h	0.352		
85	3411120015	水		m3	36.934632		
86	3601120305	铸铁检查井盖	Φ700 轻型	套	2	345	690
87	7901120027	周转性材料费		元	224.650553	1.02	229.14
88	7901120033	其他材料费		元	1.626623	1.02	1.66
89	B10000101	扣座以及码钉	DN15~32	个	68.5682	0.857	58.76
90	B18111076	室内塑料给水管热熔管件	DN20	个	16.6257	1.51	25.1
91	B18111077	室内塑料给水管热熔管件	DN32	个	55.932446	3.72	208.07
92	B18111078	室内塑料给水管热熔管件	DN40	个	2.460472	7.45	18.33
93	B18111079	室内塑料给水管热熔管件	DN50	个	20.80463	13.97	290.64
94	B18111080	室内塑料给水管热熔管件	DN65	个	13.176153	28.97	381.71
95	B18111201	室内镀锌钢管接头零件(消防)	DN25	个	122.191338	3.14	383.68
96	B18111202	室内镀锌钢管接头零件(消防)	DN32	个	39.455037	5.82	229.63
97	B18111203	室内镀锌钢管接头零件(消防)	DN40	个	14.43036	6.64	95.82
98	B18111204	室内镀锌钢管接头零件(消防)	DN50	个	14.700752	11.46	168.47
99	B18111205	室内镀锌钢管接头零件(消防)	DN65	个	12.322044	20.98	258.52
100	B23111191	室内塑料给水管热熔管件	DN25	个	79.040558	2.734	216.1
101	CLFTZ@1	材料费调整		元	0.094	1	0.09
102	QJ003	塑料吊杆及管夹	综合	个	48.80736	3.17	154.72
103	0431120177	非泵送商品混凝土	C20	m3	0.106	310	32.86
104	8001110954	干混砌筑砂浆	DM M7.5	m3	1.442	219	315.8
105	0111120007-1	方钢	综合	kg	2.4	3.212	7.71
106	0113120071-1	扁钢	Q235B 综合	kg	8.08	3.212	25.95
107	0127120039-1@1	型钢	综合	kg	19.0747	3.212	61.27

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 5 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
108	0127120039-1@2	型钢	综合	kg	78.9435	3.212	253.57
109	0129330067	中厚钢板	综合	kg	100.432	3.522	353.72
110	0307120159@2	直立型玻璃喷头	DN25 68° C	套	25.25	30	757.5
111	0307120159@3	下垂型玻璃喷头	DN25 68° C	套	39.39	23	905.97
112	0307330031@1	304不锈钢地漏	DN100	个	6.06	15.93	96.54
113	1301120097-1@2	酚醛调和漆	各色	kg	0.269925	12	3.24
114	1301120261-1	银粉漆		kg	8.875345	18.8	166.86
115	1305120033-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	19.878558	7.038	139.91
116	1513120139	橡塑板		m3	0.793409	1188.57	943.02
117	1523120009	玻璃纤维布	δ0.5	m2	123.90882	1.95	241.62
118	1701120087@1	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN25	m	169.85103	10.151	1724.16
119	1701120087@2	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN32	m	49.135455	14.152	695.36
120	1701120087@3	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN40	m	16.8438	15.96	268.83
121	1701120087@4	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN50	m	18.28497	21.816	398.9
122	1701120087@5	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN65	m	16.380495	27.558	451.41
123	1701120179@1	碳素结构钢焊接钢管	DN100	kg	15.04	3.876	58.3
124	1701120179@2	碳素结构钢焊接钢管	DN150	kg	21.26	4.15	88.23
125	1701120179@3	碳素结构钢焊接钢管	DN80	kg	16.08	3.876	62.33
126	1701120179@4	碳素结构钢焊接钢管	综合	kg	10.28	4.566	46.94
127	1701120179@7	碳素结构钢焊接钢管	DN50	kg	6.52	4.124	26.89
128	1703120004@1	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN65	m	25.995888	27.558	716.39
129	1707120019@1	碳钢管	DN150	m	1.8	73.953	133.12

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 6 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
130	17071200195	碳钢管	DN100	m	1.6	42.171	67.47
131	17071200198	碳钢管	DN32	m	0.6	14.152	8.49
132	172533005510	PPR给水管 热	DN25	m	28.197048	9.85	277.74
133	172533005511	PPR给水管 热	DN32	m	29.34716	16.29	478.07
134	172533005512	PPR给水管 热	DN65	m	1.064768	48.17	51.29
135	172533005513	PPR给水管	PN1.25 25*2.3	m	13.789152	3.75	51.71
136	172533005514	PPR给水管	PN1.25 32*2.9	m	46.09084	5.99	276.08
137	17253300556	PPR给水管	PN1.25 40*3.7	m	34.719768	8.83	306.58
138	17253300557	PPR给水管	PN1.25 50*4.6	m	3.369056	13.71	46.19
139	17253300558	PPR给水管	PN1.25 63*5.8	m	32.07512	21.95	704.05
140	17253300559	PPR给水管	PN1.25 75*6.8	m	21.135848	32.49	686.7
141	172533012301	PVC-U塑料排水管	De75*2.3	m	96.07038	7.8	749.35
142	172533012302	PVC-U塑料排水管	de110*3.2	m	46.86312	12.45	583.45
143	19001200354	闸阀	DN100	个	2	569	1138
144	19001200355	蝶阀	DN100	个	1	178	178
145	19003300052	信号阀	DN100	个	2	285	570
146	19003300093	截止阀	DN20	个	1.01	23.88	24.12
147	19003300094	截止阀	DN25	个	3.03	32.15	97.41
148	19003300095	试水阀	DN25	个	1.01	126	127.26
149	19003300096	泄水阀	DN50	个	2.02	1127	2276.54
150	19003300098	球阀	DN65	个	2.02	351	709.02

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 7 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
151	2001330021@2	沟槽法兰	DN100	片	4	47.39	189.56
152	2109120021@1	台下式洗脸盆+双联冷热水龙头	含成套网管、角阀、下水等全部五金配件	个	2.02	440	888.8
153	2113120003@1	拖布槽(含成套专用长水龙头、下水等全部五金配件)		个	1.01	390	393.9
154	2115120001	瓷蹲式大便器		个	1.01	281	283.81
155	2115120013@1	坐式大便器	含成套网管、角阀等全部五金配件	个	1.01	750	757.5
156	2117120001@1	挂式小便器+冲洗阀	含成套全部五金配件	个	1.01	480	484.8
157	2261330007@2	自动排气阀	DN20	个	1	51.33	51.33
158	2303120009@5	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜		套	4	810	3240
159	2305120001@1	消防水泵接合器	地上式DN100	套	1	1010	1010
160	2305120001@2	自动喷淋水泵接合器	地上式DN150	套	2	1640	3280
161	2313120029-1@1	水流指示器	DN100	只	2	321	642
162	2341330007@1	末端试水装置	DN25	套	1.01	50	50.5
163	B10110140@2	沟槽式夹箍	DN100	套	4	47.39	189.56
164	B171111253@1	镀锌钢管	DN100	m	46.748232	43.52	2034.48
165	B171111253@2	碳素结构钢镀锌焊接钢管	DN20	m	0.4955	7.448	3.69
166	B171111253@3	镀锌钢管	DN80	m	12.456138	33.5	417.28
167	B171111253@5	镀锌钢管	DN150	m	10.334266	76.032	785.73
168	BCZCF0	燃气管道（暂估）		项	1	6000	6000
169	Q24111431@2	压力仪表	Y-100 T型0-2.5MPa	台(块)	1	30.973	30.97
170	主材@1	MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器		套	8	65.83	526.64

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 8 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
171	主材@12	沟槽配件—90° 沟槽弯头	DN150mm	个	1	57.23	57.23
172	主材@13	沟槽配件—刚性接头	DN150	个	6	36.36	218.16
173	主材@15	沟槽配件—沟槽正(异)三通	DN150mm	个	2	90	180
174	主材@16	沟槽配件—沟槽/螺纹式异径管	DN150mm	个	1	44.93	44.93
175	主材@17	沟槽正(异)三通	DN100	个	5	43.02	215.1
176	主材@18	同心异径管	DN100	个	2	24.7	49.4
177	主材@19	沟槽90° 弯头	DN100	个	4	34.37	137.48
178	主材@2	沟槽配件—刚性接头	DN80	个	1	15.98	15.98
179	主材@20	刚性接头	DN100	个	2	17.52	35.04
180	主材@3	沟槽配件—沟槽正(异)四通	DN80mm	个	2	54.05	108.1
181	主材@6	沟槽配件—沟槽/螺纹式机械四通	DN80mm	个	1	54.05	54.05
182	主材@8	沟槽配件—刚性接头	DN100	个	8	17.52	140.16
183	主材@9	沟槽配件—沟槽正(异)三通	DN100mm	个	2	43.02	86.04
184	0307120159@4	下垂型玻璃喷头	DN25 93° C	套	8.08	30	242.4
		小计					49329.81
三		主要机械台班费					
1	2411150005	标准压力发生器		台班	0.004	86.649	0.35
2	2433150031	铭牌打印机		台班	0.012	34.751	0.42
3	4001120009	其他机械费		元	16.07172	1.02	16.39
4	99Z110238	吊装机械(综合)		台班	0.171	542.64	92.79
5	99Z110301	砂轮切割机	Φ500	台班	0.143328	48.878	7.01
6	99Z110385	砂轮切割机	Φ400	台班	1.875177	27.367	51.32
7	B24110487	滚槽机		台班	1.286618	28.764	37.01
8	B99110448	电焊机	(综合)	台班	4.770302	117.3	559.56
9	B99111181	弧焊机	综合	台班	0.233	68.024	15.85
10	ZJ_02ZJ	折旧费		元	42.266888	1.02	43.11
11	ZJ_03JX	检修费		元	13.043752	1.02	13.3
12	ZJ_04WH	维护费		元	25.952135	1.02	26.47
13	ZJ_05RG	机械人工		工日	0.239703	155	37.15
14	ZJ_07QT	其他费用(机械)		元	0.750958	1.02	0.77

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 9 页　共 9 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
15	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	1.952852	6.81	13.3
16	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	134.052366		
17	ZJ_15CAF	安拆及场外运输费		元	58.887654	1.02	60.07
18	9901140191	电动夯实机	250N·m	台班	0.02	15.38	0.31
19	9905140065@1	汽车式起重机	16t	台班	0.027744	985.15	27.33
20	9907140011@2	载货汽车	8t	台班	0.027	494.16	13.34
21	9909140019	电动卷扬机-单筒慢速	50kN	台班	0.157215	180.68	28.41
22	9913140057	普通车床	630×2000mm	台班	0.100175	48.76	4.88
23	9913140057@1	普通车床	630×2000mm	台班	0.356157	48.76	17.37
24	9913140089@1	立式钻床	25mm	台班	0.413646	2.71	1.12
25	9913140167	开孔机	200mm	台班	0.033674	3.62	0.12
26	9913140183	管子切断机	150mm	台班	0.172109	20.09	3.46
27	9913140187@1	管子切断套丝机	159mm	台班	7.005877	11.39	79.8
28	9915140081@2	试压泵	60MPa	台班	0.12	9.99	1.2
29	9917140079	电焊条烘干箱	60×50×75cm3	台班	0.110153	6.12	0.67
30	9917140079@1	电焊条烘干箱	60×50×75cm3	台班	0.368877	6.12	2.26
31	9917200001	热熔焊机	160mm	台班	0.556061	15.15	8.42
32	99Z7072@1	试压泵	3MPa	台班	0.526801	10.36	5.46
		小计					1169.02
合计							71866.55

施工组织措施项目清单与计价表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.88	1761.19
2	暂定标化工地增加费	定额人工费+定额机械费	0	
3	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0	
4	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	51.57
5	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	25.78
6	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0	
7	其他施工组织费	按相关规定进行计算	0	

机械人工、燃料动力费价格表

单位工程(专业)：消防安全改造-给排水安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价(元)
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	0.239703	155
2	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	1.952852	6.81
3	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	134.052366	

专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：消防安全改造-抗震支架安装工程　　单位：元

序号	汇总内容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-06	12247.68
1	其中定额人工费	表-06	4069.91
2	其中人工价差	表-06	602.94
3	其中材料费	表-06	138.7
4	其中定额机械费	表-06	
5	其中机械费价差	表-06	
6	企业管理费	表-06	884.01
7	利润	表-06	423.25
二	施工组织措施	8+9+10+11+12+13+14	377.28
8	安全文明施工基本费	（1+4）×费率8.88%	361.41
9	暂定标化工地增加费	（1+4）×费率	
10	提前竣工增加费	（1+4）×费率	
11	二次搬运费	（1+4）×费率0.26%	10.58
12	冬雨季施工增加费	（1+4）×费率0.13%	5.29
13	行车、行人干扰增加费	（1+4）×费率	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工程增加费	（五-15）×费率0%	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	（1+4）×费率30.63%	1246.61
五	税前工程造价	一+二+三+四	13871.57
六	税金	五×税率9%	1248.44
七	工程下浮率	（五+六）×下浮率0%	
建设工程造价		五+六-七	15,120.01

分部分项工程费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-抗震支架安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		抗震支架				12248	4070	603	6268			884	423
1	13-1-37	成品抗震支架安装 单管侧向支架	付	7	285.37	1997.59	737.1	109.2	914.55			160.09	76.65
2	13-1-37 换	成品抗震支架安装 单管侧向支架　侧纵向支架安装	付	3	371.71	1115.13	331.71	49.14	627.72			72.06	34.5
3	13-1-37	成品抗震支架安装 单管侧向支架	付	4	288.56	1154.24	421.2	62.4	535.36			91.48	43.8
4	13-1-37 换	成品抗震支架安装 单管侧向支架　侧纵向支架安装	付	2	371.71	743.42	221.14	32.76	418.48			48.04	23
5	13-1-37	成品抗震支架安装 单管侧向支架	付	10	293.6	2936	1053	156	1388.8			228.7	109.5
6	13-1-37 换	成品抗震支架安装 单管侧向支架　侧纵向支架安装	付	6	380.23	2281.38	663.42	98.28	1306.56			144.12	69
7	13-1-37	成品抗震支架安装 单管侧向支架	付	4	304.85	1219.4	421.2	62.4	600.52			91.48	43.8
8	13-1-37 换	成品抗震支架安装 单管侧向支架　侧纵向支架安装	付	2	400.26	800.52	221.14	32.76	475.58			48.04	23
本页小计							4070	603	6268			884	423
合　计							4070	603	6268			884	423

表-06

施工技术措施费计算表

单位工程(专业)：消防安全改造-抗震支架安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价(元)	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
			项	1									
本页小计													
合　计													

表-06

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程(专业)：消防安全改造-抗震支架安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)
一		工程人工					
1	0001110003	二类人工		工日	30.147	155	4672.79
		小计					4672.79
二		主要材料（设备）					
1	0313120049	冲击钻头	Φ14	个	0.57	5.1	2.91
2	3400120001	其他材料费		元	133	1.02	135.66
3	3411120001	电		kW·h	0.608		
4	1825330004@12	单管侧向抗震	SG-DN65-T	付	7	127	889
5	1825330004@13	水管侧纵向抗震支架	SG-DN80-TL	付	2	205.59	411.18
6	1825330004@14	水管侧纵向抗震支架	SG-DN65-TL	付	3	205.59	616.77
7	1825330004@15	单管侧向抗震	SG-DN80-T	付	4	130.19	520.76
8	1825330004@16	单管侧向抗震	SG-DN100-T	付	10	135.23	1352.3
9	1825330004@18	水管侧纵向抗震支架	S-DN100-TL	付	6	214.11	1284.66
10	1825330004@19	单管侧向抗震	S-DN150-T	付	4	146.48	585.92
11	1825330004@20	水管侧纵向抗震支架	S-DN150-TL	付	2	234.14	468.28
		小计					6267.44
三		主要机械台班费					
合计							10940.23

施工组织措施项目清单与计价表

单位工程(专业)：消防安全改造-抗震支架安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.88	361.41
2	暂定标化工地增加费	定额人工费+定额机械费	0	
3	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0	
4	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	10.58
5	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	5.29
6	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0	
7	其他施工组织费	按相关规定进行计算	0	

机械人工、燃料动力费价格表

单位工程(专业)：消防安全改造-抗震支架安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价(元)