

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称：襄汾县大邓乡吉柴村自来水改造项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程					
一		吉柴					
(一)		饮水工程					
1		输水管道工程（村外）					
(1)		管道工程	m	1753			
1)		管沟土方开挖	m <sup>3</sup>				
2)		管沟土方回填	m <sup>3</sup>				
(2)		顶管工程	处	6			
1)		DN150钢管顶管	m	152			
2		输水管道工程（村内）					
(1)		管道工程					
1)		混凝土切缝	m	11200			
2)		混凝土拆除外运2km	m <sup>3</sup>	420			
3)		管沟土方开挖	m <sup>3</sup>	1820			
4)		管沟土方回填	m <sup>3</sup>	1820			
5)		现浇C25混凝土路面	m <sup>2</sup>	2800			
(2)		阀井工程					
1)		水源处阀井工程	座	1			
		土方开挖基坑	m <sup>3</sup>	9.1			
		原土夯实	m <sup>2</sup>	6.3001			
		三七灰土基础	m <sup>3</sup>	1.89003			
		建筑物土方回填	m <sup>3</sup>	4.5			
		M10水泥砂浆砌砖	m <sup>3</sup>	3.08			
		现浇C25钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.045216			
		模板	m <sup>2</sup>	3.45			
		内墙1:2水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	7.2			
		1:2防水砂浆填缝	m <sup>3</sup>	0.08			
		钢筋制安	t	0.0487			
		球墨铸铁井盖（φ700）	套	1			
2)		水表井	座	44			
		土方开挖	m <sup>3</sup>	348.48			
		建筑物土方回填	m <sup>3</sup>	190.52			
		切割混凝土（厚15cm）	m	128.48			
		混凝土拆除外运2km	m <sup>3</sup>	25.696			
		M7.5水泥砂浆砌砖	m <sup>3</sup>	84.48			
		DN600成品混凝土井盖（含井圈）	套	44			

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称：襄汾县大邓乡吉柴村自来水改造项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		现浇C20支墩	m3	0.352			
		现浇C25混凝土路面	m2	117.48			
3)		阀门井	座	3			
		人工土方开挖	m3	23.76			
		建筑物土方回填	m3	12.99			
		M7.5水泥砂浆砌砖	m3	5.76			
		DN600成品混凝土井盖(含井圈)	套	3			
		现浇C20支墩	m3	0.024			
3		入户工程					
(1)		围墙钻孔(含2.5m)	户	275			
(2)		人工土方开挖沟槽	m3	825			
(3)		土方回填	m3	825			
(4)		人工混凝土地面拆除	m3				
(5)		切缝	m				
(6)		混凝土地面恢复(厚15cm)	m3				
(二)		排水工程					
1		管道工程	m	620			
(1)		混凝土切缝(15cm)	m	710			
(2)		混凝土拆除外运2km	m3	53.25			
(3)		管沟土方开挖	m3	566.75			
(4)		管沟土方回填	m3	252.875			
(5)		现浇C25混凝土路面(15cm)	m2	355			
(6)		粗砂回填	m3	192.2			
(7)		DN500双壁波纹管(SN8)	m	620			
(8)		余土外运2km	m3	313.875			
2		集雨井	座	6			
(1)		开挖基坑	m3	2.82576			
(2)		建筑物土方回填	m3	2.58			
(3)		6%碎石稳定层	m3	2.24676			
(4)		现浇C20砼基础	m3	1.25316			
(5)		M10水泥砂浆砌砖	m3	4.194			
(6)		1:2水泥砂浆抹面	m3	12.42			
(7)		700*700球墨铸铁篦子(30t)	个	6			
		第五部分 施工临时工程					
一		施工专项工程					

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称：襄汾县大邓乡吉柴村自来水改造项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(一)		施工安全生产专项	%	2.5			
二		施工房屋建筑工程					
(一)		施工仓库(租赁)	m2	90			
(二)		办公、生活及文化福利建筑(租赁)	m2	90			
三		其他临时工程费	%	1			
		合计					

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称：襄汾县大邓乡吉柴村自来水改造项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费	
		第四部分 输水管道设备及安装工程							
—		吉柴							
(一)		输水管道工程							
1		De90PE100管 (1.6MPa)	m	1753					
2		De63PE100管 (1.6MPa)	m	1052					
3		De50PE100管 (1.6MPa)	m	2130					
4		De20PE100管 (1.6MPa)	m	16136					
5		管件 (三通、弯头) 购置与安装	项	1					
(二)		阀井工程							
1		水源处阀井工程							
(1)		DN80闸阀	个	1					
(2)		DN80法兰	片	2					
(3)		DN80法兰根	个	2					
(4)		DN150闸阀	个	1					
(5)		DN150法兰	片	2					
(6)		DN150法兰根	个	2					
(7)		De160*160*125异径三通	个	1					
2		水表井	座	44					
(1)		DN50蝶阀	个	44					
(2)		DN50法兰	片	88					
(3)		DN50法兰根	个	88					

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称： 襄汾县大邓乡吉柴村自来水改造项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费	
(4)		De50-20分水器	个	44					
(5)		De20短接	个	275					
(6)		DN15IC卡水表	套	135					
(7)		DN15IC卡水表	套	140					
(8)		IC卡	张	275					
(9)		DN15铜球阀	个	275					
(10)		外(内)丝	套	825					
3		阀井工程	座	3					
(1)		DN125闸阀	个	1					
(2)		DN125法兰	片	2					
(3)		DN125法兰根	个	2					
(4)		DN80闸阀	个	2					
(5)		DN80法兰	片	4					
(6)		DN80法兰根	个	4					
(7)		DN50闸阀	个	2					
(8)		DN50法兰	片	4					
(9)		DN50法兰根	个	4					
(10)		DN25排气阀	个	3					
(三)		入户工程							
1		DN15镀锌弯头	个	550					
2		DN15镀锌钢管(0.6m)	根	275					

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称：襄汾县大邓乡吉柴村自来水改造项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费	
3		DN15铜芯水龙头	个	275					
		合计							