

2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉工程
水渠建设项目

招标工程量清单

招标人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字盖专用章)

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2026年04月12日

复核日期：

2026年04月12日

分类分项工程量清单

合同编号：

第1页 共16页

工程名称：2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分：建筑工程			1				
1.1	500100002	灌溉与排水工程			1				
1.1.1	500100003	1号渠			1				
1.1.1.1	500101	渠道工程部分 (UJ60型矩形渠断面)			1				
1.1.1.1.1	500100004001	一般土方开挖	清除表层废土 (20cm, 弃土外运3km)	m3	152.72				
1.1.1.1.2	500100004002	一般土方开挖	土方开挖 (III类土, 人机1:9)	m3	307.12				
1.1.1.1.3	500100004003	一般土方填筑	土方回填压实 (20m内取土)	m3	457.84				
1.1.1.1.4	500100004004	一般土方填筑	外借土方 (运距5km)	m3	150.72				
1.1.1.1.5	500100004005	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	163.3				
1.1.1.1.6	500100004006	预制混凝土构件	UJ600预制矩形渠 (C35F250W6) 制作、安装 (含配筋)	m	283.5				
1.1.1.1.7	500100004007	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝 (双组份)	m3	0.28				
1.1.1.1.8	500100004008	伸缩缝	高压闭孔板 (厚度2cm)	m2	32.32				
1.1.1.1.9	500100004009	构件防腐	冷底子油 (涂刷2遍)	m2	387.83				
1.1.1.1.10	500100004010	保温板	苯板 (5cm厚)	m2	331.13				
1.1.1.1.11	500100004011	树根挖运	树根挖运 (外运5km)	棵	88				
1.1.1.2	500100005	渠道建筑部分			1				
1.1.1.2.1	500100006	已建渠节制单向左分水闸 (接D60预制矩形渠)			1				
1.1.1.2.1.1	500100006001	混凝土凿除	已建渠混凝土渠板拆除外运5km	m3	0.48				

分类分项工程量清单

合同编号：

第2页 共16页

工程名称：2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.1 .2	5001000060 02	一般土方开挖	土方开挖（III类土，人机3：7）	m3	40.95				
1.1.1.2.1 .3	5001000060 03	一般土方填筑	土方回填(夯填,人机配合3：7)	m3	24.57				
1.1.1.2.1 .4	5001000060 04	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	8.78				
1.1.1.2.1 .5	5001000060 05	普通混凝土	C30F200W6现浇砼隔墙（二级配）	m3	2.41				
1.1.1.2.1 .6	5001000060 06	普通混凝土	C30F200W6现浇砼闸室(含底板、边墙、齿墙)（二级配）	m3	7.22				
1.1.1.2.1 .7	5001000060 07	普通混凝土	C30F200W6现浇砼连接段扭面（二级配）	m3	3.04				
1.1.1.2.1 .8	5001000060 08	普通混凝土	C30F200W6现浇砼连接段底板（二级配）	m3	1.96				
1.1.1.2.1 .9	5001000060 09	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋砼工作桥（二级配）	m3	0.09				
1.1.1.2.1 .10	5001000060 10	普通混凝土	C30F200W6现浇砼支撑梁（二级配）	m3	0.05				
1.1.1.2.1 .11	5001000060 11	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	16.43				
1.1.1.2.1 .12	5001000060 12	普通模板	模板制安	m2	73.82				
1.1.1.2.1 .13	5001000060 13	伸缩缝	高压闭孔板填缝（2cm厚）	m2	5.7				
1.1.1.2.1 .14	5001000060 14	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝（双组份）	m3	0.01				
1.1.1.2.1 .15	5001000060 15	止水工程	侧止水橡皮（10cm宽×8mm厚）	m	2.4				
1.1.1.2.1 .16	5001000060 16	止水工程	底止水橡皮平板型（10cm宽×8mm厚）	m	1.4				
1.1.1.2.2	500100007	UJ60矩形渠单向分水闸			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第3页 共16页

工程名称：2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.2.1	500100007001	一般土方开挖	土方开挖（III类土，人机3：7）	m3	4.66				
1.1.1.2.2.2	500100007002	一般土方填筑	土方回填(夯填, 人机配合3：7)	m3	2.56				
1.1.1.2.2.3	500100007003	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	2.23				
1.1.1.2.2.4	500100007004	普通混凝土	C30F200W6现浇砼闸墩（二级配）	m3	1.1				
1.1.1.2.2.5	500100007005	普通混凝土	C30F200W7现浇砼底板（二级配）	m3	0.69				
1.1.1.2.2.6	500100007006	普通混凝土	C30F200W8现浇砼齿墙（二级配）	m3	1.24				
1.1.1.2.2.7	500100007007	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土工作桥（二级配）	m3	0.1				
1.1.1.2.2.8	500100007008	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土支撑梁（二级配）	m3	0.06				
1.1.1.2.2.9	500100007009	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	21				
1.1.1.2.2.10	500100007010	普通模板	模板制安	m2	15.93				
1.1.1.2.2.11	500100007011	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.06				
1.1.1.2.2.12	500100007012	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝（双组份）	m3	0.002				
1.1.1.2.2.13	500100007013	止水工程	侧止水橡皮（10cm宽×8mm厚）	m	2				
1.1.1.2.2.14	500100007014	止水工程	底止水橡皮平板型（10cm宽×8mm厚）	m	1				
1.1.1.2.3	500100008	UJ60渠盖板涵（跨径0.6m*净高0.5m，长6.5m）			1				
1.1.1.2.3.1	500100008001	一般土方开挖	土方开挖（III类土，人机3：7）	m3	25.8				

分类分项工程量清单

合同编号：

第4页 共16页

工程名称：2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.3.2	500100008002	一般土方填筑	土方回填(夯填,人机配合3:7)	m3	11.61				
1.1.1.2.3.3	500100008003	普通混凝土	C30F200W6现浇(桥底板、边墙、齿墙)	m3	4.16				
1.1.1.2.3.4	500100008004	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土台帽	m3	0.98				
1.1.1.2.3.5	500100008005	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土盖板(含帽石)	m3	1.39				
1.1.1.2.3.6	500100008006	普通混凝土	C30F200W6现浇细石混凝土铺装层	m3	0.37				
1.1.1.2.3.7	500100008007	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	2.07				
1.1.1.2.3.8	500100008008	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	234.16				
1.1.1.2.3.9	500100008009	普通模板	模板制安	m2	34.5				
1.1.1.2.3.10	500100008010	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m3	0.1				
1.1.1.2.3.11	500100008011	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝(双组份)	m3	0.002				
1.1.2	500100009	2号渠			1				
1.1.2.1	500101	渠道工程部分(UJ60型矩形渠断面)			1				
1.1.2.1.1	500100010001	混凝土凿除	旧混凝土拆除外运5km	m3	1.76				
1.1.2.1.2	500100010002	一般土方开挖	清除表层废土(20cm,弃土外运3km)	m3	214.86				
1.1.2.1.3	500100010003	一般土方开挖	土方开挖(III类土,人机1:9)	m3	508.54				
1.1.2.1.4	500100010004	一般土方填筑	土方回填压实(20m内取土)	m3	704.55				
1.1.2.1.5	500100010005	一般土方填筑	外借土方(运距5km)	m3	196.01				
1.1.2.1.6	500100010006	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	259.4				

分类分项工程量清单

合同编号：

第5页 共16页

工程名称：2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.7	500100010007	预制混凝土构件	UJ600预制矩形渠 (C35F250W6) 制作、安装(含配筋)	m	450.35				
1.1.2.1.8	500100010008	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝(双组份)	m3	0.45				
1.1.2.1.9	500100010009	伸缩缝	高压闭孔板(厚度2cm)	m2	51.34				
1.1.2.1.10	500100010010	构件防腐	冷底子油(涂刷2遍)	m2	616.08				
1.1.2.1.11	500100010011	保温板	苯板(5cm厚)	m2	526.01				
1.1.2.1.12	500100010012	树根挖运	树根挖运(外运5km)	棵	135				
1.1.2.2	500100011	渠道建筑部分			1				
1.1.2.2.1	500100012	已建渠节制单向左分水闸 (接D60预制矩形渠)			1				
1.1.2.2.1.1	500100012001	混凝土凿除	已建渠混凝土渠板拆除外运5km	m3	0.48				
1.1.2.2.1.2	500100012002	一般土方开挖	土方开挖(III类土,人机3:7)	m3	40.95				
1.1.2.2.1.3	500100012003	一般土方填筑	土方回填(夯填,人机配合3:7)	m3	24.57				
1.1.2.2.1.4	500100012004	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	8.78				
1.1.2.2.1.5	500100012005	普通混凝土	C30F200W6现浇砼隔墙(二级配)	m3	2.41				
1.1.2.2.1.6	500100012006	普通混凝土	C30F200W6现浇砼闸室(含底板、边墙、齿墙)(二级配)	m3	7.22				
1.1.2.2.1.7	500100012007	普通混凝土	C30F200W6现浇砼连接段扭面(二级配)	m3	3.04				
1.1.2.2.1.8	500100012008	普通混凝土	C30F200W6现浇砼连接段底板(二级配)	m3	1.96				

分类分项工程量清单

合同编号：

第6页 共16页

工程名称：2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2.1 .9	5001000120 09	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋砼工作桥 (二级配)	m3	0.09				
1.1.2.2.1 .10	5001000120 10	普通混凝土	C30F200W6现浇 砼支撑梁(二级 配)	m3	0.05				
1.1.2.2.1 .11	5001000120 11	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	16.43				
1.1.2.2.1 .12	5001000120 12	普通模板	模板制安	m2	73.82				
1.1.2.2.1 .13	5001000120 13	伸缩缝	高压闭孔板填缝 (2cm厚)	m2	5.7				
1.1.2.2.1 .14	5001000120 14	伸缩缝	聚氨酯密封膏填 缝(双组份)	m3	0.01				
1.1.2.2.1 .15	5001000120 15	止水工程	侧止水橡皮 (10cm宽×8mm厚)	m	2.4				
1.1.2.2.1 .16	5001000120 16	止水工程	底止水橡皮平板 型 (10cm宽×8mm厚)	m	1.4				
1.1.2.2.2	500102	UJ60渠节制单向 分水闸 (接D60预制矩 形渠)			1				
1.1.2.2.2 .1	5001000130 01	一般土方开挖	土方开挖(III类 土,人机3:7)	m3	22.91				
1.1.2.2.2 .2	5001000130 02	一般土方填筑	土方回填(夯填, 人机配合3:7)	m3	10.31				
1.1.2.2.2 .3	5001000130 03	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	1.27				
1.1.2.2.2 .4	5001000130 04	普通混凝土	C30F200W6现浇 砼闸墩(二级 配)	m3	1.42				
1.1.2.2.2 .5	5001000130 05	普通混凝土	C30F200W7现浇 砼底板(二级 配)	m3	0.4				
1.1.2.2.2 .6	5001000130 06	普通混凝土	C30F200W8现浇 砼齿墙(二级 配)	m3	1.08				
1.1.2.2.2 .7	5001000130 07	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土工作 桥(二级配)	m3	0.11				

分类分项工程量清单

合同编号：

第7页 共16页

工程名称：2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2.2.8	500100013008	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土支撑梁（二级配）	m3	0.03				
1.1.2.2.2.9	500100013009	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	17				
1.1.2.2.2.10	500100013010	普通模板	模板制安	m2	15.2				
1.1.2.2.2.11	500100013011	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.06				
1.1.2.2.2.12	500100013012	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝（双组份）	m3	0.002				
1.1.2.2.2.13	500100013013	止水工程	侧止水橡皮（10cm宽×8mm厚）	m	2				
1.1.2.2.2.14	500100013014	止水工程	底止水橡皮平板型（10cm宽×8mm厚）	m	1.2				
1.1.2.2.3	500102	UJ60矩形渠单向分水闸			1				
1.1.2.2.3.1	500100014001	一般土方开挖	土方开挖（Ⅲ类土，人机3：7）	m3	32.6				
1.1.2.2.3.2	500100014002	一般土方填筑	土方回填（夯填，人机配合3：7）	m3	17.93				
1.1.2.2.3.3	500100014003	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	7.82				
1.1.2.2.3.4	500100014004	普通混凝土	C30F200W6现浇砼闸墩（二级配）	m3	5.26				
1.1.2.2.3.5	500100014005	普通混凝土	C30F200W7现浇砼底板（二级配）	m3	2.41				
1.1.2.2.3.6	500100014006	普通混凝土	C30F200W8现浇砼齿墙（二级配）	m3	6.58				
1.1.2.2.3.7	500100014007	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土工作桥（二级配）	m3	0.34				
1.1.2.2.3.8	500100014008	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土支撑梁（二级配）	m3	0.21				
1.1.2.2.3.9	500100014009	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	73.5				

分类分项工程量清单

合同编号：

第8页 共16页

工程名称：2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2.3 .10	5001000140 10	普通模板	模板制安	m2	73.98				
1.1.2.2.3 .11	5001000140 11	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.39				
1.1.2.2.3 .12	5001000140 12	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝（双组份）	m3	0.02				
1.1.2.2.3 .13	5001000140 13	止水工程	侧止水橡皮（10cm宽×8mm厚）	m	7				
1.1.2.2.3 .14	5001000140 14	止水工程	底止水橡皮平板型（10cm宽×8mm厚）	m	3.5				
1.1.2.2.4	500100015	UJ60渠盖板涵（跨径0.6m*净高0.5m，长65m）			1				
1.1.2.2.4 .1	5001000150 01	一般土方开挖	土方开挖（III类土，人机3：7）	m3	77.4				
1.1.2.2.4 .2	5001000150 02	一般土方填筑	土方回填（夯填，人机配合3：7）	m3	34.83				
1.1.2.2.4 .3	5001000150 03	普通混凝土	C30F200W6现浇（桥底板、边墙、齿墙）	m3	12.48				
1.1.2.2.4 .4	5001000150 04	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土台帽	m3	2.93				
1.1.2.2.4 .5	5001000150 05	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土盖板（含帽石）	m3	4.18				
1.1.2.2.4 .6	5001000150 06	普通混凝土	C30F200W6现浇细石混凝土铺装层	m3	1.11				
1.1.2.2.4 .7	5001000150 07	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	6.22				
1.1.2.2.4 .8	5001000150 08	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	702.48				
1.1.2.2.4 .9	5001000150 09	普通模板	模板制安	m2	103.5				
1.1.2.2.4 .10	5001000150 10	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.31				
1.1.2.2.4 .11	5001000150 11	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝（双组份）	m3	0.01				

分类分项工程量清单

合同编号：

第9页 共16页

工程名称：2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2.5	500101	纳水口			1				
1.1.2.2.5 .1	5001000160 01	一般土方开挖	土方开挖 (III类土, 人机3: 7)	m3	11.2				
1.1.2.2.5 .2	5001000160 02	一般土方填筑	土方回填(夯填, 人机配合3: 7)	m3	6.72				
1.1.2.2.5 .3	5001000160 03	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	2.12				
1.1.2.2.5 .4	5001000160 04	普通混凝土	C30F200W6现浇(挡墙、八字墙、齿墙)	m3	1.95				
1.1.2.2.5 .5	5001000160 05	普通混凝土	C30F200W6现浇底板	m3	0.9				
1.1.2.2.5 .6	5001000160 06	普通模板	模板制安	m2	14.21				
1.1.2.2.5 .7	5001000160 07	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.94				
1.1.2.2.5 .8	5001000160 08	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝(双组份)	m3	0.01				
1.1.3	500100017	3号渠			1				
1.1.3.1	500100018	渠道工程部分 (UJ60型矩形渠断面)			1				
1.1.3.1.1	5001000180 01	一般土方开挖	清除表层废土(20cm, 弃土外运3km)	m3	282.94				
1.1.3.1.2	5001000180 02	一般土方开挖	土方开挖 (III类土, 人机1: 9)	m3	352.43				
1.1.3.1.3	5001000180 03	一般土方填筑	土方回填压实(20m内取土)	m3	725.53				
1.1.3.1.4	5001000180 04	一般土方填筑	外借土方(运距5km)	m3	373.1				
1.1.3.1.5	5001000180 05	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	321				
1.1.3.1.6	5001000180 06	预制混凝土构件	UJ600预制矩形渠(C35F250W6)制作、安装(含配筋)	m	557.3				
1.1.3.1.7	5001000180 07	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝(双组份)	m3	0.56				

分类分项工程量清单

合同编号：

第10页 共16页

工程名称：2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.1.8	500100018008	伸缩缝	高压闭孔板（厚度2cm）	m2	63.53				
1.1.3.1.9	500100018009	构件防腐	冷底子油（涂刷2遍）	m2	762.39				
1.1.3.1.10	500100018010	保温板	苯板（5cm厚）	m2	650.93				
1.1.3.1.11	500100018011	树根挖运	树根挖运（外运5km）	棵	169				
1.1.3.2	500100019	渠道建筑部分			1				
1.1.3.2.1	500100020	UJ60渠节制单向分水闸（接农农田）			1				
1.1.3.2.1.1	500100020001	一般土方开挖	土方开挖（III类土，人机3：7）	m3	68.74				
1.1.3.2.1.2	500100020002	一般土方填筑	土方回填（夯填，人机配合3：7）	m3	30.93				
1.1.3.2.1.3	500100020003	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	3.8				
1.1.3.2.1.4	500100020004	普通混凝土	C30F200W6现浇砼闸墩（二级配）	m3	4.26				
1.1.3.2.1.5	500100020005	普通混凝土	C30F200W7现浇砼底板（二级配）	m3	0.96				
1.1.3.2.1.6	500100020006	普通混凝土	C30F200W8现浇砼齿墙（二级配）	m3	3.6				
1.1.3.2.1.7	500100020007	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土工作桥（二级配）	m3	0.32				
1.1.3.2.1.8	500100020008	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土支撑梁（二级配）	m3	0.09				
1.1.3.2.1.9	500100020009	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	51				
1.1.3.2.1.10	500100020010	普通模板	模板制安	m2	46.19				
1.1.3.2.1.11	500100020011	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.17				
1.1.3.2.1.12	500100020012	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝（双组份）	m3	0.01				

分类分项工程量清单

合同编号：

第11页 共16页

工程名称：2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2.1 .13	5001000200 13	止水工程	侧止水橡皮 (10cm宽×8mm厚)	m	7.2				
1.1.3.2.1 .14	5001000200 14	止水工程	底止水橡皮平板型 (10cm宽×8mm厚)	m	4.2				
1.1.3.2.2	500100021	UJ60渠盖板涵 (跨径0.6m*净高0.5m, 长6.5m)			1				
1.1.3.2.2 .1	5001000210 01	一般土方开挖	土方开挖 (III类土, 人机3: 7)	m3	25.8				
1.1.3.2.2 .2	5001000210 02	一般土方填筑	土方回填(夯填, 人机配合3: 7)	m3	11.61				
1.1.3.2.2 .3	5001000210 03	普通混凝土	C30F200W6现浇 (桥底板、边墙、齿墙)	m3	4.16				
1.1.3.2.2 .4	5001000210 04	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土台帽	m3	0.98				
1.1.3.2.2 .5	5001000210 05	普通混凝土	C30F200W6现浇 钢筋混凝土盖板 (含帽石)	m3	1.39				
1.1.3.2.2 .6	5001000210 06	普通混凝土	C30F200W6现浇 细石混凝土铺装层	m3	0.37				
1.1.3.2.2 .7	5001000210 07	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	2.07				
1.1.3.2.2 .8	5001000210 08	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	234.16				
1.1.3.2.2 .9	5001000210 09	普通模板	模板制安	m2	34.5				
1.1.3.2.2 .10	5001000210 10	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.1				
1.1.3.2.2 .11	5001000210 11	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝 (双组份)	m3	0.002				
1.1.3.2.3	500100022	纳水口	纳水口		1				
1.1.3.2.3 .1	5001000220 01	一般土方开挖	土方开挖 (III类土, 人机3: 7)	m3	5.6				
1.1.3.2.3 .2	5001000220 02	一般土方填筑	土方回填(夯填, 人机配合3: 7)	m3	3.36				

分类分项工程量清单

合同编号：

第12页 共16页

工程名称：2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2.3.3	500100022003	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	1.42				
1.1.3.2.3.4	500100022004	普通混凝土	C30F200W6现浇(挡墙、八字墙、齿墙)	m3	0.97				
1.1.3.2.3.5	500100022005	普通混凝土	C30F200W6现浇底板	m3	0.3				
1.1.3.2.3.6	500100022006	普通模板	模板制安	m2	6.36				
1.1.3.2.3.7	500100022007	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.47				
1.1.3.2.3.8	500100022008	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝(双组份)	m3	0.002				
1.1.4	500100023	4号渠			1				
1.1.4.1	500100024	渠道工程部分(UJ60型矩形渠断面)			1				
1.1.4.1.1	500100024001	一般土方开挖	清除表层废土(20cm,弃土外运3km)	m3	273.75				
1.1.4.1.2	500100024002	一般土方开挖	土方开挖(III类土,人机1:9)	m3	637.32				
1.1.4.1.3	500100024003	一般土方填筑	土方回填压实(20m内取土)	m3	874.09				
1.1.4.1.4	500100024004	一般土方填筑	外借土方(运距5km)	m3	236.77				
1.1.4.1.5	500100024005	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	316.92				
1.1.4.1.6	500100024006	预制混凝土构件	UJ600预制矩形渠(C35F250W6)制作、安装(含配筋)	m	550.2				
1.1.4.1.7	500100024007	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝(双组份)	m3	0.55				
1.1.4.1.8	500100024008	伸缩缝	高压闭孔板(厚度2cm)	m2	62.72				
1.1.4.1.9	500100024009	构件防腐	冷底子油(涂刷2遍)	m2	752.67				
1.1.4.1.10	500100024010	保温板	苯板(5cm厚)	m2	642.63				

分类分项工程量清单

合同编号：

第13页 共16页

工程名称：2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.1.1 1	5001000240 11	树根挖运	树根挖运（外运5km）	棵	166				
1.1.4.2	500100025	渠道建筑部分			1				
1.1.4.2.1	500100026	UJ60渠节制单向分水闸(接农农田)			1				
1.1.4.2.1 .1	5001000260 01	一般土方开挖	土方开挖（III类土，人机3：7）	m3	45.83				
1.1.4.2.1 .2	5001000260 02	一般土方填筑	土方回填(夯填,人机配合3：7)	m3	20.62				
1.1.4.2.1 .3	5001000260 03	垫层料填筑	砂砾石垫层	m3	2.54				
1.1.4.2.1 .4	5001000260 04	普通混凝土	C30F200W6现浇砼闸墩（二级配）	m3	2.84				
1.1.4.2.1 .5	5001000260 05	普通混凝土	C30F200W7现浇砼底板（二级配）	m3	0.64				
1.1.4.2.1 .6	5001000260 06	普通混凝土	C30F200W8现浇砼齿墙（二级配）	m3	2.4				
1.1.4.2.1 .7	5001000260 07	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土工作桥（二级配）	m3	0.22				
1.1.4.2.1 .8	5001000260 08	普通混凝土	C30F200W6现浇钢筋混凝土支撑梁（二级配）	m3	0.06				
1.1.4.2.1 .9	5001000260 09	钢筋加工及安装	钢筋制安	kg	34				
1.1.4.2.1 .10	5001000260 10	普通模板	模板制安	m2	30.79				
1.1.4.2.1 .11	5001000260 11	伸缩缝	高压闭孔板填缝	m2	0.11				
1.1.4.2.1 .12	5001000260 12	伸缩缝	聚氨酯密封膏填缝（双组份）	m3	0.01				
1.1.4.2.1 .13	5001000260 13	止水工程	侧止水橡皮（10cm宽×8mm厚）	m	4.8				
1.1.4.2.1 .14	5001000260 14	止水工程	底止水橡皮平板型（10cm宽×8mm厚）	m	2.8				

分类分项工程量清单

合同编号：

第14页 共16页

工程名称：2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2	500100027	第三部分 :金属结构设备及安装工程			1				
2.1	500100028	灌溉与排水工程			1				
2.1.1	500100029	1号渠			1				
2.1.1.1	500100030	已建渠节制单向左分水闸 (接D60预制矩形渠)			1				
2.1.1.1.1	50010003001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽80*高60cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	1				
2.1.1.1.2	50010003002	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽60*高60cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	1				
2.1.1.1.3	50010003003	卷扬式启闭机设备安装	0.5t手摇螺杆式启闭机	套	2				
2.1.1.2	500100031	UJ60矩形渠单向分水闸			1				
2.1.1.2.1	50010003101	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (50*50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	2				
2.1.1.2.2	50010003102	卷扬式启闭机设备安装	0.5t手摇螺杆式启闭机	套	2				
2.1.2	500100032	2号渠			1				
2.1.2.1	500100033	已建渠节制单向左分水闸 (接D60预制矩形渠)			1				
2.1.2.1.1	50010003301	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽80*高60cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	1				
2.1.2.1.2	50010003302	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装 (宽60*高60cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第15页 共16页

工程名称：2026年米吉克乡库木买里村农田灌溉水渠建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.1.3	500100033003	卷扬式启闭机设备安装	0.5t手摇螺杆式启闭机	套	2				
2.1.2.2	500100034	UJ60渠节制单向分水闸 (接D60预制矩形渠)			1				
2.1.2.2.1	500100034001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装(宽60*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	2				
2.1.2.2.2	500100034002	卷扬式启闭机设备安装	0.5t手摇螺杆式启闭机	套	2				
2.1.2.3	500100035	UJ60矩形渠单向分水闸			1				
2.1.2.3.1	500100035001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装(50*50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	7				
2.1.2.3.2	500100035002	卷扬式启闭机设备安装	0.5t手摇螺杆式启闭机	套	7				
2.1.3	500100036	3号渠			1				
2.1.3.1	500100037	UJ60渠节制单向分水闸(接农农田)			1				
2.1.3.1.1	500100037001	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装(宽60*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	3				
2.1.3.1.2	500100037002	闸门设备制作安装	钢闸门制作安装(宽50*高50cm) 喷锌后涂防锈漆防腐	扇	3				
2.1.3.1.3	500100037003	卷扬式启闭机设备安装	0.5t手摇螺杆式启闭机	套	6				
2.1.4	500100038	4号渠			1				
2.1.4.1	500100039	UJ60渠节制单向分水闸(接农农田)			1				

