




龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心建设项目工程

招标工程量清单

招标人：共和县住房和城乡建设局
(单位盖章)

造价咨询人：青海慧京工程咨询有限公司
(单位盖章)

2026年04月23日



龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心建设项目工程

招标工程量清单

招标人



造价咨询人：青海慧京工程咨询有限公司
(单位公章)



法定代表人
或其授权人：王正中

(签字或盖章)

王正中

法定代表人
或其授权人：冯京

(签字或盖章)



编制人



复核人



编制时间：2026年04月23日

复核时间：2026年04月23日

工程量清单说明

一、工程概况

1. 工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心建设项目；
2. 工程概况：本工程建设地点位于共和县龙羊峡镇阿乙亥村。

二、编制范围

根据委托人确定的本标段招标范围，本工程量清单包含以下内容（详见分部分项工程量清单）：

1. 龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心建设项目-党群服务中心土建、给排水、采暖、通风空调、电气、弱电、消防工程；
2. 龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心建设项目-办公室改造；
3. 龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心建设项目-室外总图土建、给排水、电气工程。

三、编制依据

1. 委托人提供的龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心建设项目设计图纸，工程编号 ZYSJ-2026-001，日期 2026.03；
2. 中华人民共和国国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
3. 税率执行青海省住房和城乡建设厅《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标[2019]193号；
4. 安全生产责任保险费依据青建工〔2022〕222号、青建工〔2022〕193号暂按（分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费）的3‰计入，结算时据实结算；
5. 相关图集及技术规范。

四、其他

1. 清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中；若有工程量项目清单不详之处，见设计施工图，施工图中未说明或描述不清的按常规做法，加以完善报价；

2. 投标人对工程量清单有任何疑问，应与招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可工程量清单中已包含了的清单量及招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:根据地勘报告确定 2. 弃土运距:自行考虑	m ²	472.58			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:根据地勘报告自行确定 2. 挖土深度:4m以内 3. 弃土运距:投标方自行考虑 4. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m ³	279.22			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数0.95 2. 填方材料品种:素土 3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑 5. 其他:包含房心回填 6. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m ³	240.12			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土及建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m ³	39.1			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础（预拌）	1. 砖品种、规格、强度等级:240砖竖放 2. 基础类型:地梁防冻胀	m ³	5.37			
6	010401003001	实心砖墙（预拌）	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2. 墙体类型:120厚墙体 3. 砌体还应满足设计所规定的其它指标	m ³	2.63			
7	010401003002	实心砖墙（预拌）	1. 墙体类型:砖砌挡墙 2. 详见图纸, 砌体还应	m ³	2.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			满足设计所规定的其它指标					
8	010402001001	砌块墙（预拌）	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:300厚 3. 砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆 4. 砌体还应满足设计所规定的其它指标	m3	66.21			
9	010402001002	砌块墙（预拌）	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200厚 3. 砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆 4. 砌体还应满足设计所规定的其它指标	m3	21.92			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.59			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.72			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.29			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.03			
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	64.78			
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.91			
16	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	29.89			
17	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.32			
18	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.09			
19	010507001001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	91.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 撒1:1水泥沙子、压实赶光 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚级配砂石防冻胀层 6. 150厚3:7灰土宽出面层300 7. 素土夯实, 向外坡4% 8. 其他: 详见图纸, 包含与建筑物相连接的10宽沥青砂浆嵌缝					
20	010507001002	坡道	1. 详见图集青19J2-10-坡5 2. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 3. 撒素水泥面 (洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 100 (150) 厚C20混凝土 7. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 8. 素土碾压 (坡度按工程设计)	m ²	6.08			
21	010507004001	台阶	1. 详见图集青19J2-8-台5 2. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 3. 撒素水泥面 (洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 60厚C20混凝土 (厚度不包括踏步三角部分), 台阶面外坡1% 7. 300厚天然砂砾垫层分两层夯实, 宽出面层100 8. 素土碾压	m ²	29.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.72			
23	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:有水房间垫墙 2. 构件规格:高度300mm 3. 混凝土种类:商砼 4. 混凝土强度等级:C20 细石	m3	1.36			
24	010514001001	卫生间、厨房通风道	1. 其他:详见图纸	节	2			
25	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300E 2. 规格:Φ10mm以内	t	0.137			
26	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 2. 规格:Φ10mm以内	t	2.525			
27	010515001003	现浇构件钢筋	1. 1. 钢筋种类、规格:HRB400E 2. 规格:Φ12mm~18mm	t	8.26			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 2. 规格:Φ20mm~25mm	t	0.906			
29	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加筋 2. 规格:Φ10mm以内	t	0.466			
30	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300E 箍筋 2. 规格:Φ10mm以内	t	0.617			
31	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 箍筋 2. 规格:Φ10mm以内	t	3.309			
32	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 箍筋 2. 规格:Φ10mm以外	t	2.097			
33	010516002001	预埋铁件	1. 构件类型:檩条与采光玻璃顶檐口女儿墙连接处YMJ-1 2. 规格:-150*20、4Φ10等 3. 其他:详见图纸,包含所有工序	t	0.033			
34	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ18mm以	个	152			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			内					
35	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: Φ 32mm以内	个	16			
36	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ 16mm以内	个	8			
37	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ 20mm以内	个	17			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
38	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235 2. 构件类型:GJ-1 3. 刷防锈漆两道+环氧富锌底漆两遍+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆两遍+防火漆两遍 4. 其它: 详图纸要求, 由专业厂家制作安装	t	3.574			
39	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型: XG1、290*340*20、90*135*10、200*615*22钢板 3. 刷防锈漆两道+环氧富锌底漆两遍+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆两遍+防火漆两遍 4. 其它: 详图纸要求, 由专业厂家制作安装	t	0.252			
40	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型: LT1 B160*80*5.0、LT2 B80*50*3.0 3. 刷防锈漆两道+环氧富锌底漆两遍+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆两遍+防火漆两遍 4. 其它: 详图纸要求, 由专业厂家制作安装	t	4.043			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	010606008001	钢爬梯	1. 详见图集青19J9-109 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈等级: Sa2.5级 4. 防火要求: 选用薄涂型钢结构防火涂料, 耐火极限1.5h 5. 刷调和漆两道+刮腻子+防锈漆或红丹漆一道 6. 其它: 详图集青19J2-212-油23及图纸要求, 由专业厂家制作安装	t	0.083			
42	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 墙体砌筑时两种不同材料的墙体交接时, 应根据饰面材质在饰面施工前加钉1.0米宽的金属网片, 以防止裂缝	m ²	93.27			
43	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 楼梯间和走道的填充墙 2. 材料品种、规格: φ4@150x150成品钢丝网M10.0水泥砂浆面层加强	m ²	188.48			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
44	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 名称: 成品实木门 M1124 2. 门代号及洞口尺寸: 1100*2400mm 3. 其他: 详见图纸, 包含门套、五金配件, 由专业厂家制作安装, 施工前由甲方确定	樘	9			
45	B010801001002	成品装饰木门及门套	1. 名称: 成品实木门 M1524 2. 门代号及洞口尺寸: 1500*2400mm 3. 其他: 详见图纸, 包含门套、五金配件, 由专业厂家制作安装, 施工前由甲方确定	樘	1			
4	010802001001	金属(塑钢)	1. 名称: 断桥铝合金平	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6		门	开门 M1824 2. 门代号及洞口尺寸:1800*2400mm 3. 详见图纸, 包含门套、五金配件, 由专业厂家制作安装, 施工前由甲方确定					
47	010802001002	金属(塑钢)门	1. 名称:断桥铝合金平开门 M1530 2. 门代号及洞口尺寸:1500*3000mm 3. 详见图纸, 包含门套、五金配件, 由专业厂家制作安装, 施工前由甲方确定	樘	2			
48	010802003001	钢质防火门	1. 名称:成品甲级防火门 FM甲1124 2. 门代号及洞口尺寸:1100*2400mm 3. 其他:详见图纸, 包含门套、闭门器、顺序器、五金配件, 由专业厂家制作安装, 施工前由甲方确定	樘	1			
49	010802003002	钢质防火门	1. 名称:成品甲级防火门 FM甲1524 2. 门代号及洞口尺寸:1500*2400mm 3. 其他:详见图纸, 包含门套、闭门器、顺序器、五金配件, 由专业厂家制作安装, 施工前由甲方确定	樘	1			
50	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70系列内平开下悬铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5 3. 其他:包含不锈钢防护限位器、隐形纱窗、五金、卫生间玻璃均为磨砂玻璃及消防救援装置, 由专业厂家制作安装, 施工前由甲方确定	m ²	64.95			
51	010807005001	金属格栅窗	1. 详见图集11J930-L24	m ²	64.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 部位:首层外窗 3. 材质:成品不锈钢防护网 4. 其他:详见图纸, 施工前由甲方选样确定					
52	010809004001	石材窗台板	1. 详见图集青19J1-4-18-4 2. 窗台板材质、规格、颜色:奶白色磨光花岗岩	m ²	10.35			
53	010810005001	窗帘杆	1. 详见图集青19J1-4-23 2. 成品不锈钢管窗帘杆	m	34.5			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
54	010901004001	玻璃钢屋面	1. 玻璃钢品种、规格:采用8厚安全钢化玻璃屋面, 胶片厚度不应小于0.76mm, 底部做成品手动遮阳布, 每道宽900, 分两侧开启 2. 其他:包含电动排烟窗、手动开启装置, 施工前, 由专业厂家制作、安装, 由甲方确定	m ²	172.21			
55	010902001001	屋面卷材防水	1. 详见图集青19J2-223-屋9 2. 浅色涂料保护层(细石混凝土保护层) 3. 一道3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 4. 一道2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 5. 一道10厚防水砂浆防水层 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 最薄30厚1:6水泥焦渣2%找坡层 8. 钢筋混凝土屋面板 9. 其他:详见图纸, 包含雨蓬顶面、防水附加层、变形缝等工序	m ²	289.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
56	010902002001	屋面泛水	1. 详见图集青19J3-34-5 用于屋面与女儿墙或外墙交接处 2. 其他:包含防水层收头	m2	98.28			
57	010902002002	顶棚涂膜防水	1. 部位:有水房间顶棚 2. 1.0mm厚水泥基聚合物防水涂料(JS)	m2	37.01			
58	010902003001	雨篷刚性层	1. 详见图集青19J7-20-4 2. 1: 2.5水泥砂浆抹面	m2	4.2			
59	010902006001	屋面直式水落口	1. 详见图集青19J3-37-(1) 2. 材质:直式钢板水落口	个	10			
60	010902006002	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 吐水管品种、规格:Φ50钢管水舌	个	2			
61	010902006003	屋面排气道	1. 详见图集GC07J916-1-6-C-(1) 2. 部位:卫生间排气道出屋面处	个	2			
62	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格:排水天沟宽度300起点深50, 1%坡度坡向雨水口	m2	24.64			
63	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:外墙面 2. 一道1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	547.42			
64	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 在室内地坪以下-0.06M标高处做20厚1:3水泥砂浆内加5%的防水剂的墙身防潮层一道 2. 详见图集青19J7-24	m2	51.06			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
65	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位:不上人屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:150mm厚石墨聚苯板 3. 其他:详见图纸,包含雨篷顶面,施工前,	m2	289.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			样式由甲方选定					
66	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:150厚泡沫玻璃防火隔离带, 宽500	m ²	54.6			
67	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙、女儿墙外侧 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80mm厚干挂装饰一体保温板(夹心层为岩棉板) 3. 其他:详见图纸, 包含抗裂砂浆、网格布、勒脚及保温底部沥青灌缝, 施工前, 样式有甲方选定	m ²	547.42			
68	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧及门窗四周 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚石墨聚苯板	m ²	68.68			
69	011001005001	保温隔热楼地面	1. 图集详见青2007J101-1 2. 保温隔热部位:首层地面 3. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚石墨聚苯板	m ²	414.47			
70	011003003001	防腐涂料	1. 基础及基础短柱和地梁混凝土表面用聚合物水泥砂浆刷两遍厚度不小于5mm环氧沥青涂层, 厚度≥300 μm	m ²	361.51			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
71	011102003001	块料楼地面	1. 详见图集青19J2-53-地29 2. 铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)	m ²	377.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20混凝土 7. 150厚3:7灰土 8. 其他：施工前，由甲方看样					
72	011102003002	块料楼地面	1. 详见图集青19J2-53-地30 2. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料（JS）防潮层，四周翻起300高 6. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 7. 60厚C20混凝土层 8. 素土夯实 9. 其他：施工前，由甲方看样	m ²	36.98			
73	011105003001	块料踢脚线	1. 详见图集青19J2-111-踢19 2. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 3. 5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	254.87			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
74	011201001001	墙面一般抹灰	1. 详见图集青19J2-130-内39 2. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	525.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
75	011204003001	块料墙面	1. 详见图集青19J2-146-内83 2. 白水泥擦缝 3. 5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 4. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层, 揉挤压实 5. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 6. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	71.55			
76	011209001001	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:70系列内平开下悬铝合金窗, 5Low-E+12A+5+12A+5 2. 其他: 详见图纸, 包含二次深化设计, 由专业厂家制作安装, 专业团队安装实施	m2	64.14			
77	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品隔断	m2	3.78			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
78	011301001001	天棚抹灰	1. 详见图集青19J2-181-棚16 2. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 板底用水加10%火碱清洗油腻, 并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平	m2	238.59			
79	011302001001	吊顶天棚	1. 详见图集青19J2-194-棚46 2. 0.5~0.8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层, 嵌人式安装 3. K型轻钢横撑龙骨K30.5×45, 中距600(或500、1200) 4. K型轻钢中龙骨K30.5	m2	37.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			×45, 中距≤600(或500) 5. U型轻钢大龙骨[45×15×1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 6. Φ6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊杆, 双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
80	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 详见图集青19J2-130-内39 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部腻子找平	m ²	525.82			
81	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 详见图集青19J2-181-棚16 2. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 3. 封底漆一道(干燥后再做面涂)	m ²	238.59			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
82	011501009001	厨房低柜	1. 材料种类、规格:大理石台面、实木柜体 3. 成品定制, 施工前由甲方确定	m ²	9.92			
83	011502008001	GRC装饰构件	成品GRC装饰(外挂檐口) 1. 线条规格:异形 2. 线条安装部位:外墙面 3. 其他:详见图纸, 专业厂家制作安装, 施工前由甲方确定	m	107.2			
84	011502008002	GRC装饰构件	成品GRC装饰(外挂腰)	m	34.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			线) 1. 线条规格:异形 2. 线条安装部位:门、窗上部 3. 其他: 详见图纸, 专业厂家制作安装, 施工前由甲方确定					
85	011502008003	GRC装饰构件	成品GRC装饰 1. 线条规格:100*100, 外凸50 2. 线条安装部位:外墙面 3. 其他: 详见图纸, 专业厂家制作安装, 施工前由甲方确定	m	107.2			
86	011502008004	GRC装饰构件	成品GRC装饰 1. 线条规格:90*90, 外凸30 2. 线条安装部位:门、窗上部 3. 其他: 详见图纸, 专业厂家制作安装, 施工前由甲方确定	m	34.5			
87	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 详见图集青19J8-17-D 2. 部位:无障碍坡道栏杆 3. 材质: 不锈钢栏杆扶手 4. 其他: 详见图纸	m	8			
88	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:成品大理石台面	m2	0.29			
89	011505010001	镜面玻璃	1. 详见图纸	m2	1.44			
90	011506003001	玻璃雨篷	1. 6+6轻钢夹胶防火玻璃雨篷, 胶片厚度不应小于0.76mm, 防火时限≥1.5h 2. 其他: 详见图纸, 包含镀锌钢管、不锈钢夹具等, 由专业厂家制作安装, 施工前由甲方确定	m2	7.2			
		分部小计						
	D.9	钢筋工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
91	040901010001	高强螺栓	1. 材料规格:M24、M20	套	72				
		分部小计							
		补充分部							
92	01B001	窗下成品排水板	1. 成品排水板 2. L型角钢3厚钢板冷轧，1:2.5水泥砂浆 3. 其他: 详见图纸	m2	6.9				
		分部小计							
		措施项目							
93	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8m	m2	472.58				
94	011702001001	基础	1. 类型: 独立基础模板	m2	59.4				
95	011702001002	垫层	1. 类型: 垫层模板	m2	14				
96	011702002001	矩形柱	1. 模板	m2	160.94				
97	011702002002	矩形柱	1. 模板超高	m2	13.01				
98	011702003001	构造柱	1. 模板	m2	134.97				
99	011702003002	构造柱	1. 模板超高	m2	5.74				
100	011702006001	矩形梁	1. 模板	m2	518.99				
101	011702009001	过梁	1. 模板	m2	13.95				
102	011702014001	平板	1. 模板	m2	249.05				
103	011702014002	平板	1. 模板超高	m2	249.05				
104	011702023001	雨篷板	1. 模板	m2	12.53				
105	011702021001	栏板	1. 模板	m2	228.6				
106	011702029001	散水、坡道	1. 模板	m2	97.24				
107	011702027001	台阶	1. 模板	m2	29.26				
108	011702025001	其他现浇构件	1. 有水房间垫墙模板	m2	19.32				
109	011702025002	其他现浇构件	1. 压顶模板	m2	15.24				
110	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构	m2	472.58				
111	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 投标方自行考虑 2. 机械设备规格型号: 按施工组织设计进行	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-土建工程 标段：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-给排水工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 名称:衬塑铝合金管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN25, 管道公称压力为1.0MPa 5. 连接形式:热熔连接或法兰连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验并满足设计要求	m	22.99			
2	031001007002	复合管	1. 名称:衬塑铝合金管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN20, 管道公称压力为1.0MPa 5. 连接形式:热熔连接或法兰连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验并满足设计要求	m	18.96			
3	031001007003	复合管	1. 名称:金属短管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN20	m	0.8			
		分部小计						
		太阳能热水						
4	031001007004	复合管	1. 名称:内衬塑复合管 2. 安装部位:室内 3. 介质:热水 4. 材质、规格:DN20, 管道公称压力为1.0MPa 5. 连接形式:热熔连接或法兰连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行压力试验并满足设计要求	m	30.68			
5	030609005001	管缆	1. 名称:出屋面管道伴热带 2. 材质:加热电缆敷设	m	3.16			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-给排水工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		排水						
6	031001006001	塑料管	1. 名称:PP聚丙烯静音排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:DN100,管道公称压力为1.0MPa 5. 连接形式:承插连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行闭水试验并满足设计要求	m	15.61			
7	031001006002	塑料管	1. 名称:PP聚丙烯静音排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:DN75,管道公称压力为1.0MPa 5. 连接形式:承插连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行闭水试验并满足设计要求	m	1.78			
		分部小计						
		废水						
8	031001006003	塑料管	1. 名称:PP聚丙烯静音排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:废水 4. 材质、规格:DN75,管道公称压力为1.0MPa 5. 连接形式:承插连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求进行闭水试验并满足设计要求	m	14.6			
9	031001006004	塑料管	1. 名称:PP聚丙烯静音排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:废水 4. 材质、规格:DN50,管道公称压力为1.0MPa 5. 连接形式:承插连接 6. 压力试验及吹、洗	m	4.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-给排水工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求：按图纸要求进行闭水试验并满足设计要求					
		分部小计						
		雨水						
10	031001001001	镀锌钢管	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：雨水 4. 规格、压力等级：DN100，管道公称压力为1.0MPa 5. 连接形式：法兰连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求进行闭水试验并满足设计要求	m	43.22			
		分部小计						
		管道防腐、保温						
11	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：st1 2. 油漆品种：环氧树脂 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：三遍	m ²	4.92			
12	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：防结露保温 2. 绝热厚度：30mm	m ³	0.37			
		分部小计						
		管道附件						
13	031004006001	大便器	1. 名称：大便器 2. 附件名称、数量：成套安装，含附件	组	1			
14	031004007001	小便器	1. 名称：小便器 2. 附件名称、数量：成套安装，含附件	组	1			
15	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗面器 2. 附件名称、数量：成套安装，含附件	组	1			
16	031004004001	洗涤盆	1. 名称：洗菜盆 2. 附件名称、数量：成套安装，含附件	组	3			
17	031006015001	成品雨水储水罐	1. 名称：成品雨水储水	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-给排水工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			罐 2. 型号、规格：成品雨水储水罐CG-1.5 3. 备注：具体详见10SS705-32					
18	031004019001	隔油器	1. 名称：GCO-1简易隔油器 2. 备注：成套安装，含附件；详见图集16S708，P11	套	1			
19	031006005001	太阳能集热装置	1. 名称：全玻璃真空管太阳集热器 2. 型号、规格：QBJ1-148/2.19/0-58/42-AY 3. 附件名称、规格、数量：成套安装，含附件，含设备支架，预埋铁件，基础等	套	1			
20	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称：地漏 2. 材质：铝合金或钢制 3. 型号、规格：DN100	个	2			
21	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称：87雨水斗 2. 型号、规格：DN100	个	8			
22	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称：溢流方孔 2. 型号、规格：300*300（宽*高） 3. 其他：距屋面0.50	个	2			
23	031002003001	套管	1. 名称、类型：钢制套管 2. 介质管道规格：DN100	个	10			
24	031002003002	套管	1. 名称、类型：钢制套管 2. 介质管道规格：DN25	个	1			
25	031002003003	套管	1. 名称、类型：钢制套管 2. 介质管道规格：DN20	个	3			
26	031002003004	套管	1. 名称、类型：B型柔性防水套管 2. 介质管道规格：DN25	个	1			
27	031002003005	套管	1. 名称、类型：B型柔性防水套管 2. 介质管道规格：DN100	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-给排水工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:具体做法详见设计图纸, 满足相关规范要求	kg	95.31			
29	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:st1 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	95.31			
30	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
31	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
32	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
33	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室外 3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:成套安装, 含附件	组	1			
34	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
35	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	10			
36	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:可调节减压阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
37	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
38	031003012001	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-给排水工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN20, 工作压力为1.0MPa 4. 连接形式: 螺纹连接						
39	031003013002	水表	1. 名称: 水表 2. 安装部位(室内外): 室外 3. 型号、规格: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 附件配置: 成套安装, 含附件	组	1				
40	031003001008	螺纹阀门	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
41	031003001009	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
42	031003001010	螺纹阀门	1. 名称: 电磁阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
43	031003001011	螺纹阀门	1. 名称: 恒温控制阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
44	030503006001	传感器	1. 名称: 水温水位传感器	支	1				
45	030503003001	控制器	1. 名称: 控制器	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
46	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖管道						
1	031005006001	地板辐射采暖	1. 名称:碳纤维加热电缆地面辐射采暖 2. 保温层材质、厚度:聚苯板(30mm)(要求重量不小于20kg/m) 3. 管道材质、规格:碳纤维发热线缆为24K系列 4. 其他:整体温控的方式,含铝箔保护层与边界保温带	m2	400.58			
		分部小计						
		采暖设备						
2	030601001001	温度仪表	1. 名称:双温型温控器 2. 型号:工作电源:AC220V/50HZ;储存环境:-10-55℃;温度设定:5-55℃;相对湿度:RH<=85%(不结露);感温元件:NTC热敏电阻;工作环境:0-50℃;控温精度:0/-2℃;外壳材料:阻燃PC;安装86型标准暗盒外形尺寸:86X86X22mm,温控器内微型交流接触器遮断电流不小于16A。	套	19			
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒(温控器) 2. 材质:86型	个	19			
4	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
5	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-通风空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通风管道						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:120*120 5. 板材厚度:δ 0.5	m2	2.16			
		分部小计						
		通风设备						
2	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:120*120	个	1			
3	030701001001	空气加热器(冷却器)	1. 名称:电热风幕 2. 型号:RM-1812Z-D型 3. 安装形式:成套安装 4. 备注:电加热功率:8 KW 门上挂装	台	1			
4	030108003001	轴流通风机	1. 名称:吸顶式通风器(PF-1) 2. 型号:BLD-400 3. 规格:风量400m3/h 风压200Pa 功率50W 4. 备注:成套安装	台	1			
5	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
6	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-通风空调工程
 标段：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
		照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱ZX 2. 规格:450*500*120, 39.7KW 3. 安装方式: 挂装 H=1.5m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱CFDL 2. 规格:450*500*120, 19.2KW 3. 安装方式: 挂装 H=1.5m	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:450*500*120, 14.5KW 3. 安装方式: 挂装 H=1.5m	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:动力配电箱DN 2. 规格:550*750*180, 35.19KW 3. 安装方式: 挂装 H=1.5m	台	1			
5	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:埋地敷设	m	7.3			
6	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配	m	40.62			
7	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	79.05			
8	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	4.05			
9	030411001005	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	398.18			
10	030411001006	配管	1. 名称:穿线管	m	390.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配					
11	030411001007	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:KBG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	20.08			
12	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E22-4*25 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 电压等级(kV):1KV	m	10.13			
13	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号、规格:≤70mm ² 内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV	个	2			
14	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E22-4*35 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 电压等级(kV):1KV	m	10.08			
15	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号、规格:≤70mm ² 内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV	个	2			
16	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*10 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 电压等级(kV):1KV	m	44.51			
17	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号、规格:≤10mm ² 内 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV	个	4			
18	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-5*10 3. 材质:铜质	m	6.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 敷设方式、部位：暗敷 5. 电压等级(kV)：1KV					
19	030408006004	电力电缆头	1. 名称：电缆头 2. 型号、规格：≤10mm ² 内 3. 材质、类型：铜芯 4. 电压等级(kV)：1KV	个	2			
20	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-3*4 3. 材质：铜质 4. 敷设方式、部位：暗敷 5. 电压等级(kV)：1KV	m	434.43			
21	030408006005	电力电缆头	1. 名称：电缆头 2. 型号、规格：≤10mm ² 内 3. 材质、类型：铜芯 4. 电压等级(kV)：1KV	个	18			
22	030408001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJE-5*2.5 3. 材质：铜质 4. 敷设方式、部位：暗敷 5. 电压等级(kV)：1KV	m	20			
23	030408006006	电力电缆头	1. 名称：电缆头 2. 型号、规格：≤10mm ² 内 3. 材质、类型：铜芯 4. 电压等级(kV)：1KV	个	2			
24	030411004001	配线	1. 名称：铜芯绝缘导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号、规格：BV-2.5mm ²	m	611.96			
25	030411004002	配线	1. 名称：铜芯绝缘导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号、规格：BV-4mm ²	m	437.04			
26	030411004003	配线	1. 名称：铜芯绝缘导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	48.6			
27	030411004004	配线	1. 名称：铜芯绝缘导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号、规格：	m	42.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			WDZ-BYJ-4mm ²					
28	030411004005	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-6mm ²	m	24.3			
29	030411004006	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:NH-BV-2.5mm ²	m	16.4			
30	030411004007	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	102.66			
31	030411004008	配线	1. 名称:铜芯绝缘多芯导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BYF-4*2.5mm ²	m	23.79			
32	030411004009	配线	1. 名称:铜芯绝缘多芯导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BYF-2*4mm ²	m	25.84			
33	030411004010	配线	1. 名称:铜芯绝缘多芯导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BYF-2*6mm ²	m	26.16			
34	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	4			
35	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2×32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	16			
36	030412005003	荧光灯	1. 名称:三管荧光灯 2. 规格:3×32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
37	030412005004	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:50W 3. 安装形式:吊装	套	14			
38	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:60W 3. 安装形式:吸顶	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3m	个	8			
40	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3m	个	2			
41	030404034003	照明开关	1. 名称:节能控制开关 2. 型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3m	个	1			
42	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地0.3m	个	41			
43	030404035002	插座	1. 名称:密闭防水插座 插座 2. 型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地0.3m	个	1			
44	030904003001	按钮	1. 名称:无障碍求助按钮 2. 安装方式:距地0.5m	个	1			
45	030904005001	声光报警器	1. 名称:有线声光报警器 2. 安装方式:距地2.4m	个	1			
46	030404019001	控制开关	1. 名称:电动排烟窗手动控制装置 2. 安装方式:距地1.5m	个	4			
47	030503006002	雨水传感器	1. 名称:雨水传感器	台	2			
48	030503006003	风速传感器	1. 名称:风速传感器	台	2			
49	030503006004	温度传感器	1. 名称:温度传感器	台	2			
50	030503006005	烟雾传感器	1. 名称:烟雾传感器	台	2			
51	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:86型接线盒 3. 安装形式:暗配	个	44			
52	030411006003	接线盒	1. 名称:预留电灶接线盒 2. 材质:86型接线盒 3. 安装形式:暗配	个	1			
53	030411006004	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:86型接线盒 3. 安装形式:暗配					
54	030507014001	显示设备	1. 名称:成品大屏 2. 规格:成套安装, 含配线、配管等, 具体尺寸由专业厂家制作安装, 施工前由甲方确定	台	1			
		分部小计						
		应急照明						
55	030404017005	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱ALE1 2. 规格:A型, Pn=0.5kW 3. 安装方式:挂装 H=1.5m 4. 含应急电源	台	1			
56	030411001008	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	173.86			
57	030411004011	配线	1. 名称:铜芯绝缘多芯导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:NH-BYF-2*2.5mm	m	352.12			
58	030412001002	普通灯具	1. 名称:应急疏散指示灯 2. 规格:LED灯, 1x1W, A型灯具, 带蓄电池 3. 类型:门上0.5M, 明装	套	3			
59	030412001003	普通灯具	1. 名称:应急疏散指示灯(单向) 2. 规格:LED灯, 1x1W, A型灯具, 带蓄电池 3. 类型:底边距地0.2M, 明装	套	12			
60	030412001004	普通灯具	1. 名称:A型消防应急照明灯具 2. 规格:LED灯, 1x15W, A型灯具, 带蓄电池, 三防IP67 3. 类型:底边距地2.2M, 壁装	套	11			
61	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-电气工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 材质:86型接线盒 3. 安装形式:暗配						
		分部小计							
		分部小计							
		防雷接地							
62	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:MEB	台	1				
63	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:LEB	台	14				
64	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:利用基础钢筋做接地网 3. 安装部位:室内	m	182.18				
65	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:不锈钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:利用柱子基础内的钢筋网作为连接装置, 通长焊接、绑扎做自然引下线, 下端与接地体可靠焊接接地	m	22.44				
66	030409002002	接地母线	1. 名称:等电位联结母线 2. 材质、规格:-40*4不锈钢扁钢 3. 安装部位:室内	m	33.49				
67	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网	系统	1				
68	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
69	031301017004	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-电气工程 标段：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-弱电工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		综合布线系统						
1	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:光缆配线箱 2. 规格:450*400*100 3. 安装方式:距地2.0m明装	个	1			
2	030411001009	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配	m	5.55			
3	030411001010	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	580.29			
4	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座TV 2. 安装方式:暗装,距地0.3m 3. 底盒材质、规格:塑料	个	9			
5	030502012001	信息插座	1. 名称:网络信息插座TO 2. 安装方式:暗装,距地0.3m 3. 底盒材质、规格:塑料	个	9			
6	030502012002	信息插座	1. 名称:电话插座TP 2. 安装方式:暗装,距地0.3m 3. 底盒材质、规格:塑料	个	9			
7	030502007001	光缆	1. 名称:光缆 2. 线缆对数:双芯 3. 敷设方式:暗装	m	5.55			
8	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat.6 UTP 3. 敷设方式:管内敷设	m	434.73			
9	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYVC-75-5 3. 敷设方式:管内敷设	m	220.13			
10	030411006006	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:86型接线盒 3. 安装形式:暗配	个	27			
11	080902010001	综合布线系统调试	1. 名称:综合布线系统调试 2. 其他:符合设计及规	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-弱电工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			范要求					
		分部小计						
		监控系统						
12	080607003001	监控计算机	1. 名称: 监控主机 2. 成套设备, 具体详图纸	套	1			
13	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 枪型摄像机 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 含调试	台	4			
14	030411004012	配线	1. 名称: 铜芯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: NH-BV-2.5mm ²	m	179.48			
15	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: Cat. 6 UTP 3. 敷设方式: 管内敷设	m	55.43			
16	030411001011	配管	1. 名称: 薄壁镀锌穿线管 2. 材质: KBG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	55.43			
17	030411001012	配管	1. 名称: 紧定式镀锌穿线管 2. 材质: KBG 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配	m	55.43			
18	030411006007	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 86型接线盒 3. 安装形式: 暗配	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
19	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-弱电工程 标段：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心-消防工程 标段：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村办公室改造-土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.4	砌筑工程						
1	010402001003	砌块墙（预拌）	1. 砌块品种、规格、强度等级：轻质加气块 2. 墙体类型：窗户封堵 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥砂浆 4. 其他：包含墙体结构加固，投标单位综合考虑	m ³	4.67			
2	010401003003	实心砖墙（预拌）	1. 砌块品种、规格、强度等级：实心砖墙 2. 断桥铝合金隔断，下做400高砖砌墙 4. 其他：包含墙体结构加固，投标单位综合考虑	m ³	1.01			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010507007002	柱墩	1. 部位：屋面 2. 混凝土种类：商砼 3. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.7			
		分部小计						
		金属结构工程						
4	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件类型：GWJ-1 3. 刷防锈漆两道+环氧富锌底漆两遍+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆两遍+防火漆两遍 4. 其它：详图纸要求，由专业厂家制作安装	t	0.516			
5	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235、Q235B 2. 构件类型：XG1、-16*100*100钢板、SC1 3. 刷防锈漆两道+环氧富锌底漆两遍+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆两遍+防火漆两遍 4. 其它：详图纸要求，由专业厂家制作安装	t	0.237			
6	010606002002	钢檩	1. 钢材品种、规格：	t	0.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村办公室改造-土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		条	Q235B 2. 构件类型:LT 50*30*52 3. 防火要求:选用薄涂型钢结构防火涂料,耐火极限1.5h 4. 刷调和漆两道+刮腻子+防锈漆或红丹漆一道 5. 其它:详图纸要求,由专业厂家制作安装		6			
7	040901010002	螺栓	1. 材料规格:M16、M12	套	90			
8	040901009001	预埋铁件	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 2. 规格:Φ10mm以内	t	0.059			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
9	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1122 1100*2200mm 2. 品种、规格:成品三防门 3. 其他:包含门套、五金配件、门锁及更换后水泥砂浆修复平整等所有工序	樘	1			
10	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 1500*2200mm 2. 品种、规格:成品三防门 3. 其他:包含门套、五金配件、门锁及更换后水泥砂浆修复平整等所有工序	樘	2			
11	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70系列断桥铝合金单框双玻平开窗 2. 玻璃品种、厚度:5+12A+5Low-E 3. 其他:包含窗套、五金配件及更换后水泥砂浆修复平整等所有工序	m ²	9.18			
12	010807001003	断桥铝合金玻璃暖	1. 新增断桥铝合金玻璃	m ²	75.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村办公室改造-土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		廊	暖廊（含1.5X2.2米门） 2.长20.94X高3.6平米 3.详见设计图纸，包含所有配件，由专业厂家制作安装					
13	010809004002	石材窗台板	1.详见图集青19J1-4-16~19	m2	1.53			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
14	010902001002	屋面卷材防水	1.一道3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.一道2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 3.其他:详见图纸,包含女儿墙上翻、防水附加层、水泥砂浆修复及变形缝等工序	m2	108.71			
15	010901001001	瓦屋面	1.新增波形瓦屋面 2.详见09J202-1-P31-3	m2	108.71			
16	010901004002	玻璃钢暖廊	1.新增玻璃暖廊顶棚 2.8厚安全钢化夹胶玻璃采光顶 3.胶片厚度不应小于0.76mm 4.详见设计图纸,包含所有配件,由专业厂家制作安装	m2	33.05			
17	010902007002	屋面天沟、檐沟	1.金属檐沟做法详见09J202-1-P17-3	m2	35.76			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
18	011201001002	墙面一般抹灰	1.详见图集青19J2-130-内38 2.5厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	223.18			
		分部小计						
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村办公室改造-土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	011301001002	天棚抹灰	1. 详见图集青19J2-181-棚16 2. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 板底用水加10%火碱清洗油腻，并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平	m2	75			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
20	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位:外墙面 2. 外墙真石漆 3. 一道1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 一道防水砂浆 5. 一道6厚聚合物水泥砂浆(内嵌网格布) 6. 其他:详见图纸,包含水泥砂浆修复及防水附加层等所有工序	m2	178.56			
21	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 详见图集青19J2-130-内38 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部腻子找平	m2	223.18			
22	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 详见图集青19J2-181-棚16 2. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 3. 封底漆一道(干燥后再做面涂)	m2	75			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
23	011607002001	防水层拆除	1. 拆除部位:屋面保护层及防水层(含找平层)	m2	108.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村办公室改造-土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 垃圾外运: 投标方自行考虑 3. 其他: 包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用					
24	011608001001	铲除油漆面	1. 拆除部位: 外墙面粉漆及防水层 (含抹灰) 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑 3. 其他: 包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m2	178.56			
25	011608001002	铲除油漆面	1. 拆除部位: 内墙面粉漆 (含抹灰) 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑 3. 其他: 包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m2	223.18			
26	011608001003	铲除油漆面	1. 拆除部位: 天棚面粉漆 (含抹灰) 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑 3. 其他: 包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m2	75			
27	011610002001	金属门拆除	1. 成品三防门 (包含门套) 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑 3. 其他: 包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m2	5.72			
28	011610002002	金属窗拆除	1. 断桥铝合金窗 (包含窗套) 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑 3. 其他: 包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m2	9.18			
29	011610002003	窗台板拆除	1. 窗台板 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑 3. 其他: 包含外运装车费及垃圾处理费等相关费用	m2	1.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村办公室改造-土建工程 标段：龙羊峡镇阿乙亥村党群服务中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-土建工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除原有建筑						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有砌体结构建筑整体房屋 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:详见图纸,包含整体房屋(含基础)、外运装车费和垃圾处理费	m ²	636			
		分部小计						
		拆除新建台阶及坡道						
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原有台阶、坡道 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:详见图纸,包含面层、基层、垫层、外运装车费和垃圾处理费	m ²	23.76			
3	010507004002	台阶	详见图集青19J5-1-41-3 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆面层 2. C25混凝土 3. 300厚天然级配砂石夯实 4. 两侧侧墙外贴石材面层 5. 素土夯实 6. 其他:详见图纸,包含回填素土,结合现场实际综合考虑	m ²	23.76			
		分部小计						
		新建植草护坡						
4	01B002	拆除护坡	1. 构件名称:原有护坡 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:详见图纸,包含外运装车费和垃圾处理费	m ²	196.35			
5	040305005001	护坡	1. 做法参见07MR403-9 2. 新建植草护坡 3. 回填改良土	m ²	196.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-土建工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 喷播植草 5. 无纺布 6. 59.5米长，3.3米高，详见设计图纸，结合现场实际综合考虑					
		分部小计						
		篮球场						
6	011103001001	橡胶板楼地面	1. 13厚室外聚氨酯、橡胶类合成材料 2. 30厚细沥青混凝土碾压平整, 压实系数0.95 3. 50厚中粒石沥青混凝土碾压平整 4. 300厚3:7灰土(分层夯实, 每层约为100) (原有) 5. 原土夯实(依据实际情况, 局部挖除有机质土), 要求压实系数达到0.93 (原有) 6. 素土夯实 (原有) 7. 其他: 详见图纸, 包括标线	m2	428.64			
		分部小计						
		宣传栏						
7	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 根据地勘报告自行确定 2. 挖土深度: 1m以内 3. 弃土运距: 投标方自行考虑 4. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	5.76			
8	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 压实系数0.95 2. 填方材料品种: 素土 3. 方粒径要求: 根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距: 投标方自行考虑 5. 所示工程量包括放坡	m3	4.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-土建工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			和工作面，投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。					
9	010103002002	余方弃置	1. 废弃物品种:原土及建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	1.15			
10	050307009001	宣传栏	1. 规格:L*B=3.9*2m 2. 立柱及栏板材质:均采用镀锌钢管、镀锌钢板及平板玻璃 3. 标志板材质:铝合金板,厚度3mm 4. 其他:详见图纸,包含施工前由甲方确定,专业厂家制作安装	个	2			
11	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.15			
12	011702001003	基础	1. 基础类型:模板	m2	7.68			
13	010516001001	螺栓	1. 规格:20厚300*300钢板、 $\phi 10$ 螺栓地脚	t	0.019			
14	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:260*260* $\phi 8$ 钢箍	t	0.002			
		分部小计						
		国旗台						
15	010101004003	挖基坑、基槽土方	1. 土壤类别:根据地勘报告自行确定 2. 挖土深度:1m以内 3. 弃土运距:投标方自行考虑 4. 所示工程量包括放坡和工作面，投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	6.46			
16	010103001003	回填方	1. 密实度要求:压实系数0.95 2. 填方材料品种:素土 3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑	m3	3.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-土建工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			5. 所示工程量包括放坡和工作面，投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。						
17	010103002003	余方弃置	1. 废弃物品种:原土及建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	3.43				
18	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石粉(内掺6%水泥)	m3	0.39				
19	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.15				
20	011702001004	基础	1. 垫层模板	m2	0.84				
21	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.79				
22	011702001005	基础	1. 独立基础模板	m2	2.1				
23	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.53				
24	011702001006	基础	1. 设备基础模板	m2	3.2				
25	010507004003	台阶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m2	1.08				
26	011702027002	台阶	1. 模板	m2	1.08				
27	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.31				
28	011702011001	直形墙	1. 模板	m2	3.08				
29	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 2. 规格:Φ10mm以内	t	0.407				
30	011003001001	隔离层	1. 涂刷部位:地面以下混凝土结构 2. 涂料品种、刷涂遍数:沥青冷底子油两道,遇地面有高差时应沿墙身迎土面设竖向防潮层与水平防潮层形成闭合。	m2	12.23				
31	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 室内地坪以下-0.06M标高处 2. 20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂	m2	12.23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-土建工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	011102001001	石材楼地面	1. 灰色防滑火烧板贴面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他: 详见图纸, 包含石材打磨及酸洗	m ²	2.25			
33	011107001001	石材台阶面	1. 灰色防滑火烧板贴面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他: 详见图纸, 包含石材打磨及酸洗	m ²	1.08			
34	011204001001	石材墙面	1. 灰色防滑火烧板贴面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他: 详见图纸, 包含石材打磨及酸洗	m ²	3.82			
35	011506002001	金属旗杆	详见图集青19J5-1-58 1. 旗杆材料、种类、规格: 不锈钢旗杆 2. 旗杆高度: 8m, 具体由甲方看样选型后确定, 专业厂家制作安装 3. 其他: 详见图纸, 包含杉木、大头、控制系统、螺栓及预埋铁件	根	1			
		分部小计						
		铁艺围墙 354.34*2m						
36	011601001002	砖砌体拆除	1. 部位: 原有铁艺围墙及砖结构 2. 垃圾外运: 投标方自行考虑 3. 其他: 详见图纸, 包含外运装车费、垃圾处理费及围墙所有工序	m	393.86			
37	010101004004	挖基槽土方	1. 土壤类别: 根据地勘报告自行确定 2. 挖土深度: 2m以内 3. 弃土运距: 投标方自行考虑 4. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m ³	757.93			
38	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 压实系数0.95 2. 填方材料品种: 素土	m ³	450.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-土建工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑 5. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。					
39	010103001005	回填方	1. 密实度要求:压实系数0.97 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑 5. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	66.97			
40	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:原土及建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	307.92			
41	010403004001	石基础（预拌）	1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 勾缝要求:M10水泥砂浆勾缝 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	240.95			
42	010401003004	实心砖墙（预拌）	1. 砌块品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2. 墙体类型:240厚围墙 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4. 砌体还应满足设计所规定的其它指标 5. 其他:详见图纸, 包含伸缩缝	m3	51.03			
43	010401009001	实心砖异形柱（预拌）	1. 砌块品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 砖柱 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4. 砌体还应满足设计所	m3	25.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-土建工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			规定的其它指标 5. 其他: 详见图纸, 包含伸缩缝					
44	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	12.76			
45	011702008001	圈梁	1. 垫层模板	m ²	191.34			
46	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: 1:2 水泥砂浆	m ³	2.76			
47	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 跑水洞每隔7.2m设一个, 洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂	m ²	3.92			
48	011201001003	墙面一般抹灰	详见图集青19J2-27-外17 1. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 其他: 包含砖柱	m ²	670.01			
49	011407001004	墙面喷刷涂料	详见图集青19J2-205-外涂1 1. 清理基层 2. 填补缝隙、局部腻子、磨平 3. 涂饰底涂料 4. 涂饰面层涂料 5. 涂饰第二层面层涂料 6. 其他: 包含砖柱	m ²	670.01			
50	040205012001	型材围栏	详见图集青19J5-1-109 1. 成品铁栅栏杆 2. 其他: 包含防腐漆、预埋铁件, 施工前甲方确定, 由专业厂家制作安装	m	314.34			
51	010903003004	墙面砂浆防水（防潮）	1. 室内地坪以下-0.06M标高处 2. 20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂	m ²	85.04			
52	011701008001	活动脚手架	1. 墙高: 2m以内	m ²	708.68			
		分部小计						
		铁艺大门						
53	010101004005	挖基坑、基槽土方	1. 土壤类别: 根据地勘	m ³	5.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-土建工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			报告自行确定 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:投标方自行考虑 4. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。					
54	010103001006	回填方	1. 密实度要求:压实系数0.95 2. 填方材料品种:素土 3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑 5. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	4.61			
55	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:原土及建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	1.08			
56	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土	m3	0.53			
57	010401001002	砖基础（预拌）	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆 4. 砌体还应满足设计所规定的其它指标	m3	0.55			
58	010401009002	实心砖柱（预拌）	1. 砌块品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2. 墙体类型:砖柱 3. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆 4. 砌体还应满足设计所规定的其它指标 5. 其他:详见图纸	m3	1.4			
59	010507005003	压顶	1. 断面尺寸:300*300*200mm	m3	0.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-土建工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30					
60	011702028001	压顶	1. 模板	m ²	0.72			
61	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300E 2. 规格:Φ10mm以内	t	0.038			
62	010903003005	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂	m ²	2			
63	011205002001	块料柱面	1. 柱截面类型、尺寸:500*500mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:贴面砖墙 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1:2水泥砂浆勾缝 4. 20mm厚的1:2水泥砂浆	m ²	11.2			
64	010804006001	钢质花饰大门	1. 门代号及洞口尺寸:成品铁艺大门 2. 门框或扇外围尺寸:4200*2800mm 3. 门扇一钢材料焊接构成;在其外表面刷一层防腐油漆 4. 其他:详见图纸,包含1*1.2小门、门锁、预埋铁件及五金配件	m ²	11.76			
		分部小计						
		改造地坪硬化						
65	041001001001	拆除路面	1. 部位:原有人行道混凝土基层 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:详见图纸,包含外运装车费和垃圾处理费	m ²	232.4			
66	041001003001	拆除基层	1. 部位:原有220厚基层 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:详见图纸,包含外运装车费和垃圾处理费	m ²	232.4			
67	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C25混凝土面	m ²	232.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-土建工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			层，分块捣制，随捣随抹平，4-6m设分仓缝，缝宽20 2. 20厚的砂垫层 3. 200厚3:7灰土(分两步打) 4. 素土压实，压实系数≥0.93（原有） 5. 其他:包含养护及破损基层恢复						
		分部小计							
		新建地坪硬化及道路硬化							
68	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床顶面以下，原土或填土路基碾压	m2	1157.95				
69	040203007002	水泥混凝土	1. 200厚C25混凝土面层，分块捣制，随捣随抹平，4-6m设分仓缝，缝宽20 2. 20厚的砂垫层 3. 200厚3:7灰土(分两步打) 4. 素土压实，压实系数≥0.93 5. 其他:包含养护	m2	1157.95				
		分部小计							
		新建透水砖							
70	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:路床顶面以下，原土或填土路基碾压	m2	1456.01				
71	040203008001	块料面层	详见图集青19J5-1-15-路8 1. 50厚250X250水泥方格砖 2. 25厚1:3白灰砂浆 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实,压实系数≥0.93(原有) 5. 其他:包含养护	m2	1456.01				
		分部小计							
		道牙石							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-土建工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
72	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:成品预制混凝土道牙石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:1:3水泥砂浆 3. 其他: 详见图纸, 包含M10水泥砂浆、混凝土垫层及模板	m	567.97			
		分部小计						
		标线						
73	040205006001	标线	1. 部位: 停车位划线 2. 油漆品种: 热熔漆 3. 工艺: 划线机划线	m ²	10.86			
		分部小计						
		车档						
74	040205017001	成品车档	详见图集青19J5-1-53-① 1. 材质: $\phi 100 \times 6$ 钢管 2. 其他: 详见图纸, 包含预埋铁件, 施工前由甲方确定, 专业厂家制作安装	个	22			
		分部小计						
		其他工程						
75	050307017001	垃圾箱	1. 规格: 每组3个 2. 施工前由甲方确定, 专业厂家制作安装	组	5			
76	050305008001	成品健身器材	1. 一套 (7种类型) 2. 施工前由甲方确定, 专业厂家制作安装	套	1			
77	050305008002	坐凳	1. 成品钢制庭院坐凳 2. 施工前由甲方确定, 专业厂家制作安装	套	6			
		分部小计						
		绿化工程						
78	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m ²	2125.82			
79	050102012001	铺种草皮	1. 铺种草皮 2. 养护期: 2年 3. 草坪种植时, 秃斑面积不超过30cmx30cm。	m ²	2125.82			
8	050102002001	栽植灌	1. 种类: 暴马丁香	株	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-土建工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0		木	2. 从生5-7分枝 3. 冠幅2.0-2.2m 4. 高度2.5-3.0m 5. 养护期：2年		0			
81	050102002002	栽植灌木	1. 种类:海棠 2. 地径8-10cm 3. 冠幅1.8-2.0m, 4. 高度2.3-2.5m 5. 养护期：2年	株	10			
		分部小计						
		原有砖砌花池挡墙 拆除新建						
82	011601001003	砖砌体拆除	1. 构件名称:原有砖砌花池挡墙 2. 垃圾外运:投标方自行考虑 3. 其他:详见图纸, 包含基础、垫层、外运装车费和垃圾处理费	m3	31.37			
83	010101004006	挖基槽土方	1. 土壤类别:根据地勘报告自行确定 2. 挖土深度:1m以内 3. 弃土运距:投标方自行考虑 4. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	55.12			
84	010103001007	回填方	1. 密实度要求:压实系数0.95 2. 填方材料品种:素土 3. 方粒径要求:根据设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标方自行考虑 5. 所示工程量包括放坡和工作面, 投标单位应根据实际情况及施工组织设计自行考虑放坡及工作面。	m3	36.46			
85	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:原土及建筑垃圾 2. 运距:投标方自行考虑	m3	21.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-土建工程

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
86	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m3	8.9				
87	010403004002	石基础（预拌）	1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 勾缝要求:M10水泥砂浆勾缝 3. M7.5水泥砂浆砌筑 4. 厚度: 200mm	m3	8.48				
88	010403004003	石挡墙（预拌）	1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 勾缝要求:M10水泥砂浆勾缝 3. M7.5水泥砂浆砌筑 4. 墙宽: 300mm	m3	13.99				
89	010401012001	砌砖压顶（预拌）	1. 砌块品种、规格、强度等级:混凝土砖 2. 墙体类型:60厚压顶 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4. 砌体还应满足设计所规定的其它指标 5. 其他:详见图纸, 包含伸缩缝	m3	1.83				
90	011204003002	块料墙面	1. 900高砖砌花池花池外贴石材面砖	m2	93.28				
91	010903003006	墙面砂浆防水（防潮）	1. 室内地坪以下-0.06M标高处 2. 详见图集青19J7-24	m2	25.44				
		分部小计							
		措施项目							
92	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机、压路机 2. 机械设备规格型号:按施工组织设计进行	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-给排水工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地质勘察报告及设计, 综合考虑, 结算不做调整 2. 挖土深度:按图纸综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖, 人工配合	m3	560.09			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填密实 2. 填方材料品种:素土回填	m3	539.1			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:自行考虑	m3	20.99			
4	040303002001	中、粗砂基础	1. 基础材料品种:中粗砂基础 2. 厚度:75mm 3. 其他:详见图纸	m3	8.47			
5	040303002002	中、粗砂基础	1. 基础材料品种:中粗砂基础 2. 厚度:100mm 3. 其他:详见图纸	m3	11.3			
6	080101010001	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度:≥95%	m2	112.98			
		分部小计						
		污水土方						
7	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地质勘察报告及设计, 综合考虑, 结算不做调整 2. 挖土深度:按图纸综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖, 人工配合	m3	121.09			
8	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填密实 2. 填方材料品种:素土回填	m3	116.23			
9	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:自行考虑	m3	4.86			
10	040303002003	中、粗砂基础	1. 基础材料品种:中粗砂基础 2. 厚度:75mm 3. 其他:详见图纸	m3	1.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-给排水工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040303002004	中、粗砂基础	1. 基础材料品种:中粗砂基础 2. 厚度:100mm 3. 其他:详见图纸	m3	2.5			
12	080101010002	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度:≥95%	m2	24.98			
		分部小计						
		通气管土方						
13	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地勘报告及设计,综合考虑,结算不做调整 2. 挖土深度:按图纸综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖,人工配合	m3	22.29			
14	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填密实 2. 填方材料品种:素土回填	m3	21.45			
15	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:自行考虑	m3	0.84			
16	040303002005	中、粗砂基础	1. 基础材料品种:中粗砂基础 2. 厚度:75mm 3. 其他:详见图纸	m3	0.34			
17	040303002006	中、粗砂基础	1. 基础材料品种:中粗砂基础 2. 厚度:100mm 3. 其他:详见图纸	m3	0.45			
18	080101010003	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 密实度:≥95%	m2	4.51			
		分部小计						
		给水						
19	031001006005	塑料管	1. 名称:室外给水及消防管(室外给水消防管为合用管) 2. 安装部位:室外 3. 介质:室外给水消防管为合用管 4. 材质、规格:钢丝网骨架PE复合管 DN100 公称压力为1.6MPa	m	155.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-给排水工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 连接形式: 电热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸要求进行压力试验并满足设计要求 7. 备注: 含管件					
20	031001006006	塑料管	1. 名称: 室外给水及消防管 (室外给水消防管为合用管) 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 室外给水消防管为合用管 4. 材质、规格: 钢丝网骨架PE复合管 DN20 公称压力为1.6MPa 5. 连接形式: 电热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸要求进行压力试验并满足设计要求 7. 备注: 含管件	m	6.67			
		分部小计						
		污水						
21	031001006007	塑料管	1. 名称: 室外污水 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 污水 4. 材质、规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管, 环刚度为8KN/m DN100 5. 连接形式: 电热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸要求进行闭水试验并满足设计要求 7. 备注: 含管件	m	25.18			
22	031001006008	塑料管	1. 名称: 室外污水 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 污水 4. 材质、规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管, 环刚度为8KN/m DN200	m	9.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-给排水工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 连接形式: 电热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸要求进行闭水试验并满足设计要求 7. 备注: 含管件					
		分部小计						
		通气管						
23	031001007005	复合管	1. 名称: 室外通气管 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 化粪池通气管 4. 材质、规格: 内外涂塑钢管 DN100 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸要求进行闭水试验并满足设计要求 6. 备注: 含管件	m	6.44			
		分部小计						
		管道附件						
24	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外地下式消火栓 2. 型号、规格: SS100/65-1.0 3. 备注: 具体详图纸, 成套安装	套	2			
25	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称: 防回流污染止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
26	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	4			
27	040502003001	塑料管管件	1. 名称: 伸缩节 2. 材质及规格: DN00, 公称压力1.6MPa 3. 备注: 与管材成套供应	个	1			
28	040502008001	套管制作、安装	1. 形式、材质及介质管道规格: 钢套管 DN100	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-给排水工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		管道构筑物						
29	040504002001	阀门井	1. 选用图集:05S502 2. 规格:2150*1100 3米以内 3. 混凝土强度等级:C25 4. 抗渗要求:S4 5. 井壁厚:200mm 6. 防潮层:1:2防水水泥砂浆 7. 垫层:100厚C10混凝土 8. 钢筋种类、规格:一级钢筋Φ10以内、三级钢筋Φ16以内、Φ16-25以内 9. 其他: 详见图纸, 包含挖土方、回填、余土外运、模板、重型井盖或隐性井盖及井座、流槽、钢爬梯、套管、支墩等工程 10. 在井盖上加设标志区分并设置防坠落装置	座	4			
30	040504002002	消火栓阀门井	1. 选用图集:05S502 2. 规格:2150*1100 3米以内 3. 混凝土强度等级:C25 4. 抗渗要求:S4 5. 井壁厚:200mm 6. 防潮层:1:2防水水泥砂浆 7. 垫层:100厚C10混凝土 8. 钢筋种类、规格:一级钢筋Φ10以内、三级钢筋Φ16以内、Φ16-25以内 9. 其他: 详见图纸, 包含挖土方、回填、余土外运、模板、重型井盖或隐性井盖及井座、流槽、钢爬梯、套管、支墩等工程 10. 在井盖上加设标志区分并设置防坠落装置	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-给排水工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	040504002003	污水检查井	1. 选用图集:06MS201-3 2. 规格:DN1000圆形检查井 3米以内 3. 混凝土强度等级:C25 4. 抗渗要求:S4 5. 井壁厚:200mm 6. 防潮层:1:2防水水泥砂浆 7. 垫层:100厚C15混凝土 8. 钢筋种类、规格:一级钢筋Φ10以内、三级钢筋Φ16以内、Φ16-25以内 9. 其他: 详见图纸, 包含挖土方、回填、余土外运、模板、重型井盖或隐性井盖及井座、流槽、钢爬梯、套管、支墩等工程 10. 在井盖上加设标志区分并设置防坠落装置	座	3			
32	010507003001	雨水暗沟	1. 沟截面净空尺寸:300*300 2. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 其他:包含土方工程、防水砂浆及模板	m	250			
33	040504008001	化粪池	1. 材质:钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格:有效容积12m ³ 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 300厚素土换填 5. 其他: 详见图纸, 包含挖土方、回填、余土外运、垫层、模板、钢筋、检修井、重型井盖等全部工程	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
34	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外电气						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地质报告及设计, 综合考虑, 结算不做调整 2. 挖土深度:按图纸综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖, 人工配合	m3	21.36			
2	010103001008	回填方	1. 填方材料品种:中砂.粗砂或砂土回填 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	10.68			
3	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填密实 2. 填方材料品种:素土回填	m3	10.68			
4	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)E22-4*25 3. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设	m	28.48			
5	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)E22-4*35 3. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设	m	28.48			
6	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC40 3. 敷设方式:埋地	m	28.48			
7	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC50 3. 敷设方式:埋地	m	28.48			
8	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJ(F)E22-4*25	个	4			
9	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJ(F)E22-4*35	个	4			
10	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:电视进线 2. 规格:SYVC-75-9 3. 敷设方式:穿管埋地敷设	m	100			
11	030502007002	光缆	1. 名称:一根4芯多模光纤	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 敷设方式:穿管埋地敷设					
12	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*50 3. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设	m	75			
13	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-4*50	个	2			
14	030411001013	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80 4. 敷设方式:埋地敷设	m	275			
15	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:箱式变电站80KVA 2. 型号、规格:满足设计要求及相1关规范,高压由专业设计进行深化设计 3. 安装形式:满足设计要求及相关规范 4. 箱体外型尺寸:满足设计要求及相关规范 5. 基础型钢及基础型钢除锈刷油:满足设计要求及相关规范 6. 含本体调试、箱内所有元器件、接线端子、基础型钢的制作安装及基础型钢的除锈刷油	台	1			
16	030414001001	电力变压器系统	1. 名称:箱式变压器系统调试	系统	1			
17	03B001	10KV供电T接	1. 包含真空断路器、隔离开关、避雷器、电缆故障指示仪、杆塔、横担、拉线、接地等全部内容	项	1			
		分部小计						
		变压器防雷接地						
18	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4不锈钢 3. 安装部位:室外 4. 备注:做法详02D501-2,要求接地电阻R<4欧姆	m	12.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙羊峡镇阿乙亥村室外总图-电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		照明						
19	030412007001	一般路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 规格: 220V, 40W, LED灯, 灯具造型建设单位 自定 高度H=4000, 防护等级 IP65 3. 成套路灯, 含太阳能 电池板, 土方挖填, 路 灯基础及接地	套	14			
		分部小计						
		电气构筑物						
20	040504001001	砌筑电缆人孔井	1. 规格: 1200*900*1100 mm 2. 垫层、基础材质及厚 度: C25混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格 、强度等级: 240厚实心 砖人孔井 4. 勾缝、抹面要求: 20 厚水泥砂浆抹面 5. 盖板材质、规格: 预 制C25钢筋混凝土盖板 6. 其他: 包含模板、土 石方工程、脚手架、爬 梯及防坠网等全部工序 , 人孔井、手孔井具体 尺寸由现场施工时根据 电缆情况确定, 做法详 见08D800-7	座	2			
		分部小计						
		措施项目						
21	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

