

表B.1.1 招标工程量清单封面

社会公共服务实训基地建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：社会公共服务实训基地建设项目

标段名称：社会公共服务实训基地建设项目

招标工程量清单

编制人： (造价工程师签字及盖章)
梅仕涛
B11165300001231
云南双铭工程管理咨询有限公司
有效期至:2028年

审核人： (签字及盖章)
李柯娴
B11195300007012
云南双铭工程管理咨询有限公司
有效期至:2027年09月05日

编制单位： (盖章)
法定代表人或其授权人： (签字或盖章)
陈源

招标人： (盖章)
法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：



招标工程量清单编制说明

一、工程概况

项目名称：社会公共服务实训基地建设项目

建设单位：禄劝彝族苗族自治县职业高级中学

建设地点：禄劝彝族苗族自治县原进修学校

项目概况：本项目为本项目内容为原有进修学校改造为公共实训基地，包含原实训楼改造（整栋楼进行改造、包含实训楼新建钢楼梯与电梯加装），原食堂修缮与室外改造工程等。

二、编制范围

施工图示全部内容。本项目为本项目内容为原有进修学校改造为公共实训基地，包含原实训楼改造（整栋楼进行改造、包含实训楼新建钢楼梯与电梯加装），原食堂修缮与室外改造工程等。详见设计图纸。

三、编制依据

1.设计施工图纸；

2.《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T 50856-2024)、《市政工程工程量计算标准》(GB/T 50857-2024)、《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T 50858-2024)。

3.云南省住房和城乡建设厅发布的“《建设工程工程量清单计价标准(2024)》云南省过波期实施规定”。

价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）、《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T-60-2020）、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）等；

5.云建标函[2023]54号文《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》；

6.主要材料价格参考《云南省工程建设材料及设备价格信息》、昆明市建筑材料市场《造价信息》中的价格并结合市场价格计入；

7.与工程项目有关的标准、规范、技术资料。

四、其他说明

1.分部分项工程项目清单计价表中的项目特征只做重点描述，但内容已包含完成分部分项工程并验收合格的全部内容，详细情况见施工图纸、相关标准图集以及招标文件，投标人报价时应充分考虑现场实际情况、现场勘察情况、现场周边实际情况等对施工的影响，并作出报价；

2.工程量仅作为投标的共同基础，结算时以合同约定方式计算；

3.工程量清单中各项金额均以人民币（元）计算；

4.实训楼改造工程内包含暂列金额 75000 元，室外改造工程包含暂列金额 30000 元；

云南双铭工程管理有限公司

2026年4月24日



采用工程量清单计价办法招标的工程 最高投标限价公布表

工程名称：社会公共服务实训基地建设项目

时间：2026年4月27日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	1813931.15	壹佰捌拾壹万叁仟玖佰叁拾壹元壹角伍分
2	措施项目费	161295.41	壹拾陆万壹仟贰佰玖拾伍元肆角壹分
2.1	安全生产措施项目费	54767.03	伍万肆仟柒佰陆拾柒元零叁分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	76482.35	柒万陆仟肆佰捌拾贰元叁角伍分
2.3	其他措施项目费	30046.03	叁万零肆拾陆元零叁分
3	其他项目费	353485.46	叁拾伍万叁仟肆佰捌拾伍元肆角陆分
4	增值税	193778.07	壹拾玖万叁仟柒佰柒拾捌元零柒分
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	2522490.09	贰佰伍拾贰万贰仟肆佰玖拾元零玖分

编制单位：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		一层								
1	041001007001	拆除砖砌体	1. 位置：一层 2. 材质：砖砌体 3. 装车及运输：人工装车、自卸汽车运输，运距综合考虑	m ³	7.40					
2	041001001002	原钢门拆除	1. 材质：钢门	m ²	2.70					
3	041001001004	原铝合金门拆除	1. 材质：铝合金平开门	m ²	25.20					
4	041001001005	原钢窗拆除	1. 材质：原钢窗	m ²	92.26					
5	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 系列代号：75 系列 (窗框外宽 75mm) 2. 型材材质：6063-T5 / 6060-T66 铝合金 3. 型材壁厚：1.4mm (国标) 4. 6 钢化 + 12A+6 钢化 (6T+12A+6T) 5. 五金：不锈钢滑轮 + 钩锁 / 月牙锁 + 防撞块 + 密封毛条等	m ²	92.95					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
6	0108020010 03	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: MLC2932 2. 门类型: 单扇平开门带铝窗 3. 型材系列: 75 系列隔热断桥铝(框宽 75 mm) 4. 材质: 6063-T5 铝合金 门壁厚: ≥2.2mm, 窗壁厚: ≥1.4mm 5. 玻璃: 门12mm钢化, 窗6钢化 + 12A+6 钢化 (6T+12A+6T)	m ²	7.57					
7	0410010010 01	墙面、天棚铲灰皮	1. 材质: 原乳胶漆及腻子层	m ²	814.77					
8	0114040010 01	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 内墙面 3. 腻子种类: 成品腻子 4. 刮腻子遍数: 三遍	m ²	382.38					
9	0114040010 02	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 腻子面 2. 喷刷涂料部位: 内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆二遍 4. 其它: 含1.35m高分色墙裙	m ²	382.38					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:三遍	m ²	432.39					
11	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:腻子面 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m ²	432.39					
12	010502032001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:C15商砼 2. 踏步高、宽:300*150 3. 混凝土种类:商砼 4. 混凝土强度等级:C20	m ²	5.13					
13	010505018001	台阶模板	1. 模板类型:复合模板	m ²	2.50					
14	011107004001	块料台阶	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:DS M20 2. 面层材料品种、规格:10mm陶瓷地砖	m ²	5.13					
		二层								
15	041001007001	拆除砖砌体	1. 位置:二层 2. 材质:砖砌体 3. 装车及运输:楼层出垃圾、人工装车、自卸汽车运输,运距综合考虑	m ³	0.48					
16	041001001005	原钢窗拆除	1. 材质:原钢窗	m ²	115.03					
17	041001001006	原木门拆除	1. 材质:木门	m ²	4.80					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
18	0108020030 01	防盗门	1. 门洞口尺寸： 1021、1027 2. 框、扇材质 及规格(系列号 、壁厚等):材 质： 镀锌钢 板，门框 ≥ 2 .0 mm外板 ≥ 1.0 mm，内板 ≥ 0.8 mm 3. 内部填充： 硅酸铝 4. 其他工艺要 求：锁闭点数≥ 8 个，铰链： 钢制合页（承 重≥ 80 kg） 防撬边： 门框 带防盗扣边（U 型槽）	m ²	4.80					
19	0108070010 01	金属(塑钢) 窗	1. 系列代号：7 5 系列（窗框 外宽 75mm） 2. 型材材质：6 063-T5 / 606 0-T66 铝合金 3. 型材壁厚：1 .4mm（国标） 4. 6 钢化 + 12 A+6 钢化（6T+ 12A+6T） 5. 五金：不锈 钢滑轮 + 钩锁 / 月牙锁 + 防 撞块 + 密封毛 条等	m ²	117.10					
20	0410010010 01	墙面、天棚 铲灰皮	1. 材质：原乳胶 漆及腻子层	m ²	814.77					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
21	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子遍数:三遍	m ²	441.38					
22	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:腻子面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 4. 其它:含1.35m高分色墙裙	m ²	441.38					
23	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:三遍	m ²	86.96					
24	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:腻子面 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m ²	86.96					
25	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 位置:舞蹈室 2. 基层材料种类、规格:铺泡沫防潮纸 3. 面层材料品种、规格:90mm宽实木地板,厚度 18mm,企口榫接	m ²	60.01					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
26	011302001002	平面吊顶天棚	1. 位置:舞蹈室、声乐室、器乐室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接,双向中距<1200mm; 3. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨600*600 4. 面板材料品种、规格:600MM*600MM藻钙板	m ²	212.10					
		三层								
27	041001007001	拆除砖砌体	1. 位置:三层 2. 材质:砖砌体 3. 装车及运输:楼层出垃圾、人工装车、自卸汽车运输,运距综合考虑	m ³	6.69					
28	041001001005	原钢窗拆除	1. 材质:原钢窗	m ²	115.03					
29	041001001006	原木门拆除	1. 材质:木门	m ²	2.10					
本页小计										

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
30	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸: 1021 2. 框、扇材质及规格(系列号、壁厚等): 材质: 镀锌钢板, 门框 ≥ 2.0 mm 外板 ≥ 1.0 mm, 内板 ≥ 0.8 mm 3. 内部填充: 硅酸铝 4. 其他工艺要求: 锁闭点数 ≥ 8 个, 铰链: 钢制合页 (承重 ≥ 80 kg) 防撬边: 门框带防盗扣边 (U型槽)	m ²	2.10					
31	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 系列代号: 75 系列 (窗框外宽 75mm) 2. 型材材质: 6063-T5 / 6060-T66 铝合金 3. 型材壁厚: 1.4mm (国标) 4. 6 钢化 + 12A+6 钢化 (6T+12A+6T) 5. 五金: 不锈钢滑轮 + 钩锁 / 月牙锁 + 防撞块 + 密封毛条等	m ²	117.10					
32	041001001001	墙面、天棚铲灰皮	1. 材质: 原乳胶漆及腻子层	m ²	814.77					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
33	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子遍数:三遍	m ²	451.16					
34	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:腻子面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 4. 其它:含1.35m高分色墙裙	m ²	451.16					
35	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:三遍	m ²	86.96					
36	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:腻子面 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m ²	86.96					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
37	011302001002	平面吊顶天棚	1. 位置: 书法室、阅览室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 8mm 钢筋吊杆或 M8 全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接, 双向中距 < 1200mm; 3. 龙骨材料种类、规格、中距: T 型轻钢龙骨 600*600 4. 面板材料品种、规格: 600M M*600MM 藻钙板	m ²	152.57					
		四层								
38	041001001007	拆除原静电地板	1. 材质: 静电地板 2. 装车及运输: 含楼层出垃圾、人工装车、自卸汽车运输 (运距综合考虑)	m ²	87.14					
39	041001001005	原钢窗拆除	1. 材质: 原钢窗	m ²	29.22					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
40	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 系列代号: 75 系列 (窗框外宽 75mm) 2. 型材材质: 6063-T5 / 6060-T66 铝合金 3. 型材壁厚: 1.4mm (国标) 4. 6 钢化 + 12A+6 钢化 (6T+12A+6T) 5. 五金: 不锈钢滑轮 + 钩锁 / 月牙锁 + 防撞块 + 密封毛条等	m ²	30.60					
41	041001001001	墙面、天棚铲灰皮	1. 材质: 原乳胶漆及腻子层	m ²	63.59					
42	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 内墙面 3. 腻子种类: 成品腻子 4. 刮腻子遍数: 三遍	m ²	52.76					
43	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 腻子面 2. 喷刷涂料部位: 内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆二遍 4. 其它: 含1.35m高分色墙裙	m ²	52.76					
44	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 原抹灰面 2. 腻子种类: 成品腻子 3. 刮腻子遍数: 三遍	m ²	10.83					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
45	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 腻子面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m ²	10.83					
46	011302001002	平面吊顶天棚	1. 位置: 书法室、阅览室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接, 双向中距<1200mm; 3. 龙骨材料种类、规格、中距: T型轻钢龙骨600*600 4. 面板材料品种、规格: 600MM*600MM藻钙板	m ²	87.14					
		屋面、外墙								
47	041001001008	拆除原卷材防水层	1. 材质: 卷材防水层 2. 装车及运输: 含楼层出垃圾、人工装车、自卸汽车运输(运距综合考虑)	m ²	395.00					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
48	0109020010 01	上人屋面	上人平屋面（由上到下）：1、10厚防滑地砖，防水砂浆勾缝；2、20厚聚合物砂浆铺卧；3、20厚M15 1：2水泥砂浆隔离层；4、1.5厚聚合物水泥防水涂料（先施工）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N无胎）（后施工）；5、20厚DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层；6、37.5厚挤塑聚苯板（B1级防火）；7、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N无胎）；8、20厚DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层；9、原屋面清理。	m ²	320.76					
本页小计										

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
49	0109020010 01	不人屋面	1、20厚1:3水泥砂浆保护层；2、20厚M15 1:2水泥砂浆隔离层；3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（先施工）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N无胎）（后施工）；4、20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层；5、37.5厚挤塑聚苯板（B1级防火）；6、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N无胎）；7、20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层；8、原屋面清理。	m ²	156.76					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程 标段：社会公共服务实训基地建设项目 第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
50	0403080010	金属栏杆 (H=1200)	1. 扶手 (面管) : $\Phi 60 \times 1.5$ mm 圆管 2. 立柱: $\Phi 51 \times 1.5$ mm 圆管 3. 横管: 上横管: $\Phi 32 \times 1.2$ mm 下横管: $\Phi 32 \times 1.2$ mm 4. 竖管 (花管) : $\Phi 19 \times 1.0$ mm 圆管, 间距: ≤ 110 mm 5. 材质: (304 不锈钢)	m	59.58					
51	0410010070	拆除砖砌体	1. 位置: 四层 2. 材质: 砖砌体 3. 装车及运输: 楼层出垃圾、人工装车、自卸汽车运输, 运距综合考虑	m ³	0.93					
52	0811020020	拆除钢筋混凝土	1. 拆除部位: 屋面挑檐板 2. 装车及运输: 楼层出垃圾、人工装车、自卸汽车运输, 运距综合考虑	m ³	0.90					
53	0410010030	拆除外墙瓷砖及水洗石面层	1. 材质: 瓷砖及水洗石 2. 厚度: 35mm 3. 装车及运输: 人工装车、自卸汽车运输 (运距综合考虑)	m ²	1190.26					
本页小计										

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
54	01140300101	外墙面真石漆	涂刷罩光清漆 喷涂(2-3厚)仿石漆涂刷(1-2厚)封闭底漆刮涂(1-3厚)柔性耐水腻子 1.5厚聚氨酯防水涂料 10厚聚合物水泥防水砂浆,内压耐碱玻纤网格布一层 专用界面剂一道甩毛 基层喷湿墙面/混凝土墙面 原外墙饰面层、基层清理	m ²	1190.26					
		楼道改造								
55	04100100109	墙面宣传栏拆除		项	1					
56	04100100103	原楼梯栏杆拆除	1. 材质:钢质木扶手	m	51.00					
57	04030800101	金属栏杆 (H=900)	1. 扶手(面管): $\Phi 60 \times 1.5$ mm 圆管 2. 立柱: $\Phi 51 \times 1.5$ mm 圆管 3. 横管: 上横管: $\Phi 32 \times 1.2$ mm 下横管: $\Phi 32 \times 1.2$ mm 4. 竖管(花管): $\Phi 19 \times 1.0$ mm 圆管, 间距: ≤ 110 mm 5. 材质: (304 不锈钢)	m	51.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
58	041001001001	墙面、天棚铲灰皮	1. 材质:原乳胶漆及腻子层	m ²	314.96					
59	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子遍数:三遍	m ²	190.59					
60	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:腻子面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 4. 其它:含1.35m高分色墙裙	m ²	190.59					
61	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:三遍	m ²	124.37					
62	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:腻子面 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m ²	124.37					
63	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:腻子面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 4. 花格窗	m ²	32.24					
		卫生间改造								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
64	041001007001	拆除砖砌体	1. 位置：卫生间 2. 材质：砖砌体 3. 装车及运输：楼层出垃圾、人工装车、自卸汽车运输，运距综合考虑	m ³	2.52					
65	041001003001	拆除墙面抹灰层	1. 材质：水泥砂浆及灰皮 2. 厚度：综合考虑 3. 装车及运输：人工装车、自卸汽车运输，运距综合考虑 3. 楼层出垃圾：综合考虑	m ²	127.89					
66	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：120 4. 砂浆强度等级：M5.0	m ³	4.61					
67	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10免烧砖 2. 位置：地面起台120砌体 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m ³	0.31					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
68	0112010010 01	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底,6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平	m ²	185.94					
69	0109040010 01	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子防水卷材防水层,最薄处20厚聚合物水泥防水砂浆找平层(防水层、兼找坡层),向地漏找1%坡,随打随抹平;地漏四周及管根部位用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角	m ²	50.16					
70	0109030010 01	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子防水卷材防水层,10厚聚合物水泥防水砂浆加入耐碱玻纤网布	m ²	112.21					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
71	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:内墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:300*600瓷砖	m ²	185.94					
72	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 2. 面层材料品种、规格:10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝	m ²	50.16					
73	011207002001	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型:16厚抗倍特板 2. 边框、门边框矩形管:25×38mm 3. 封边 U 槽:16mm 4. 连接件 / 脚架: 不锈钢可调支撑脚:直径 25mm, 高度可调 100 - 150mm	m ²	42.84					
本页小计										

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
74	0108020010 01	金属(塑钢) 门	1. 门洞口尺寸: 1021 2. 门类型:钛合 金成品玻璃门 3. 开启方式:平 开门 4. 框、扇材质 及规格(系列号 、壁厚等):606 3-T5 钛镁合金 ，壁厚1.6 5. 玻璃品种、 厚度:8mm 单层 钢化 6. 五金种类、 规格:304 不锈 钢合页、磁吸 静音锁、EPDM 密封胶条 7. 其他工艺要 求:外油砂内光 面	m ²	12.60					
75	0113020010 01	平面吊顶天 棚	1. 吊顶形式、 吊杆规格、高 度:8mm钢筋吊 杆或M8全牙吊 杆与结构中的 预埋件焊接或 后置紧固件连 接,双向中距< 1200mm; 2. 龙骨材料种 类、规格、中 距:次龙骨(专 用),中距<300 ~600mm 3. 面板材料品 种、规格:0.8~ 1.0mm厚铝合金 方板(铝合金 方板规格600mm *600mm)	m ²	50.16					
本页小计										
合 计										

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
本页小计											
合 计											

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程
标段：社会公共服务实训基地建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格(元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	011601001001	脚手架	1. 搭设部位:外墙 2. 脚手架种类:落地式钢管脚手架 3. 安全网: 按规范要求		
1.1.2	011601001002	脚手架	1. 搭设部位:室内 2. 脚手架种类:里脚手架		
1.2	2	垂直运输			
1.2.1	011601002001	垂直运输	1. 垂直运输的对象: 修缮装修材料 2. 建筑物檐口高度、层数及建筑面积: 10.8米		
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	75000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
	合 计	75000.00			

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：实训楼改造工程

标段：社会公共服
务实训基地建设项
目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			75000.00			
	暂列金			75000.00			
2	超危大工程措施暂列金 额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计				75000.00			
合 计		-	-	75000.00			

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：实训楼改造工程
标段：社会公共服务实训基地建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：实训楼电气工程 标段：社会公共服务实训基地建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1.1	强电	
1.2	弱电	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		强电								
1	030402011001	Aa、ALd	1. 名称:Aa、ALd 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:1.3米安装	台	3					
2	030402011002	AL	1. 名称:AL 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:1.3米安装	台	1					
3	030402011003	AL1	1. 名称:AL1 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:1.3米安装	台	1					
4	030402011004	AL2、AL3	1. 名称:AL2、AL3 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:1.3米安装	台	2					
5	030402011005	AL4	1. 名称:AL4 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:1.3米安装	台	1					
6	030402011006	ALE	1. 名称:ALE 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:1.3米安装	台	1					
7	030402011007	DT	1. 名称:DT 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:1.3米安装	台	1					
8	030402011008	G-AL	1. 名称:G-AL 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:1.3米安装	台	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
9	030413003001	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:LED 1W 3. 安装方式:门头安装	套	2					
10	030413003002	方向标志灯(向右)	1. 名称:方向标志灯(向右) 2. 规格:LED 1W 36V 3. 安装方式:距地0.5m壁装	套	8					
11	030413003003	方向标志灯(向左)	1. 名称:方向标志灯(向左) 2. 规格:LED 1W 36V 3. 安装方式:距地0.5m壁装	套	18					
12	030413003004	集中电源疏散照明灯(A型)-壁装型	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型)-壁装型 2. 规格:LED 5W 36V 3. 安装方式:距地2.2m壁装	套	28					
13	030413003005	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:LED 1W 36V 3. 安装方式:距地2.2m壁装	套	8					
14	030413003006	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:LED 1W 36V 3. 安装方式:距地2.2m壁装	套	8					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
15	030413003007	应急疏散指示标识灯 (向左、向右)	1. 名称:应急疏散指示标识灯 (向左、向右) 2. 规格:LED 1W 36V 3. 安装方式:距地0.5m壁装	套	2					
16	030413003008	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:T5-1*28W 3. 安装方式:吸顶	套	6					
17	030413003009	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:T5-2*28W 3. 安装方式:吸顶	套	95					
18	030413005001	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED 13W 3. 安装方式:吸顶	套	12					
19	030413001001	天棚灯	1. 名称:天棚灯 2. 型号:LED 13W 3. 类型:吸顶	套	38					
20	030413013001	单联开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	套	3					
21	030413013002	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	套	19					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
22	030413013003	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	套	7					
23	030413013004	红外感应开关	1. 名称:红外感应开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:灯具内安装	套	38					
24	030413014001	带保护接点暗装插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	套	76					
25	030413014002	地面插座盒	1. 名称:地面插座盒 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:地面安装	套	13					
26	030412003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制槽式桥架	m	42.10					
27	030412002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:30*15	m	1448.00					
28	030412002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:40*20	m	14.22					
29	030412002003	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:50*25	m	16.41					
30	030412002004	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:60*30	m	20.33					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
31	0304120010 01	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25	m	2.17					
32	0304120010 02	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN40	m	28.26					
33	0304090010 01	矿物绝缘电 缆	1. 名称: 矿物绝 缘电缆 2. 规格: WD-BTT YZ-3*6 3. 材质: 铜芯	m	7.42					
34	0304090010 02	电力电缆	1. 名称: 电力电 缆 2. 规格: WDZA-Y JY-5*6 3. 材质: 铜芯	m	27.22					
35	0304090010 03	电力电缆	1. 名称: 电力电 缆 2. 规格: WDZA-Y JY-5*10 3. 材质: 铜芯	m	80.00					
36	0304090030 01	矿物绝缘电 缆终端头	1. 名称: 矿物绝 缘电缆终端头 2. 规格: 3芯	个	2					
37	0304090030 02	电力电缆头	1. 名称: 电缆终 端头 2. 规格: 6mm ²	个	4					
38	0304090030 03	电力电缆头	1. 名称: 电缆终 端头 2. 规格: 10mm ²	个	10					
39	0304120040 01	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZA-B YJ-2.5 3. 材质: 铜芯	m	1830.70					
40	0304120040 02	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZA-B YJ-4 3. 材质: 铜芯	m	1209.36					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
41	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZA-BYJ-6 3. 材质:铜芯	m	80.10					
42	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯	m	739.03					
43	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯	m	461.52					
44	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 材质:铜芯	m	368.73					
45	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:SC100	m	20.00					
46	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 材质:铜芯	m	20.00					
47	030416006001	输配电装置系统	1. 输配电装置系统	系统	1					
		弱电								
48	030502008001	配线架	1. 名称:配线架 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:距地2.2m安装	架	1					
49	030502010001	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:距地0.3m安装	个	6					
本页小计										

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
50	030502010002	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:距地0.3m安装	个	23					
51	030505005001	壁挂式安装扬声器	1. 名称:壁挂式安装扬声器 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:距地2.2m安装	台	7					
52	030506010001	全球摄像机	1. 名称:全球摄像机 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:吸顶	台	20					
53	030412003002	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制槽式桥架	m	47.74					
54	030412002005	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:30*15	m	325.58					
55	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6e	m	141.08					
56	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVV-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	171.98					
57	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZRVP-2*2.5 3. 材质:铜芯	m	148.49					
58	030504006001	同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5	m	284.38					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 8 页 共 8 页

合 计				
-----	--	--	--	--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实训楼电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001001	脚手架			
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎(模)具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实训楼电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：实训楼电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合 计					

表E. 4. 2 暂列金额明细表

标段：社会公共服
务实训基地建设项
目

工程名称：实训楼电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金 额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合 计		-	-				

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：实训楼电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C ₂ -C ₁	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：实训楼给排水工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼给排水工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	031003006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:满足设计要求	组	12					
2	031003008001	成品拖布池	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 规格:满足设计要求	组	3					
3	031003007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:满足设计要求	组	6					
4	031003003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:满足设计要求	组	6					
5	031003014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN75	个	6					
6	031001008001	PPR-DN20-冷	1. 名称:冷给水 管 2. 材质:PPR 3. 规格:DN20 4. 连接形式:热熔 连接 5. 压力试验及 吹、洗设计要 求:管道消毒及 压力冲洗	m	47.69					
7	031001008002	PPR-DN32-冷	1. 名称:冷给水 管 2. 材质:PPR 3. 规格:DN32 4. 连接形式:热熔 连接 5. 压力试验及 吹、洗设计要 求:管道消毒及 压力冲洗	m	44.90					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼给排水工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
8	031001008003	PPR-DN50-冷	1. 名称:冷给水管 2. 材质:PPR 3. 规格:DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及压力冲洗	m	12.22					
9	031001008004	PPR-DN65-冷	1. 名称:冷给水管 2. 材质:PPR 3. 规格:DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及压力冲洗	m	53.93					
10	031001002001	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	m	3.50					
11	031001008005	UPVC-DN75-污	1. 名称:污水管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN75 4. 连接形式:粘接	m	34.53					
12	031001008006	UPVC-DN100-污	1. 名称:污水管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN100 4. 连接形式:粘接	m	34.78					
13	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消火栓 2. 型号、规格:DN40	套	6					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼给排水工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
14	0309100010 01	手提式灭火器（干磷酸铵盐）	1. 名称：手提式灭火器（干磷酸铵盐） 2. 规格、型号：MF/ABC3	具	14.00					
15	0310020010 01	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN50	个	3					
16	0310020010 02	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN65	个	4					
17	0310020110 01	水表	1. 名称：水表 2. 规格：DN65	个	1					
本页小计										
合 计										

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：实训楼给排水工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注	
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)			
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁		
本页小计							—	—			—	
合 计							—	—				—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实训楼给排水工程

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001001	脚手架			
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎(模)具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实训楼给排水工程 标段：社会公共服务实训基地建设项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格 (元)	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：实训楼给排水工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合 计					

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：实训楼给排水工程

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额 (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
	本页小计						
	合 计	-	-				

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：社会公共服务实训基地建设项目

工程名称：实训楼给排水工程

目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额 (元)			确认金额 (元)			调整金额± (元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：实训楼楼梯、电梯

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	土石方工程	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	金属结构工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼楼梯、电梯

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		土石方工程								
1	0101020010 01	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 根据现场情况综合考虑 3. 弃土运距: 根据现场情况自行考虑 4. 桩间挖土方	m ³	78.84					
2	0101020070 01	回填方	1. 密实度要求: 按设计及技术要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方粒径要求: 满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距: 根据现场情况自行考虑	m ³	67.23					
3	0101030020 01	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方余土 2. 运距: 根据现场情况自行考虑	m ³	11.61					
		混凝土及钢筋混凝土工程								
4	0105010010 01	基础垫层	1. 基础形式: 基础垫层 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 满足设计要求	m ³	3.32					
5	0105020030 01	筏形基础	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 筏板基础	m ³	15.26					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼楼梯、电梯

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
6	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体厚度：200	m ³	3.06					
7	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢Φ8-10 2. 钢筋连接方式：焊接	t	0.322					
8	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢Φ6	t	0.005					
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢Φ12-14 2. 钢筋连接方式：绑扎	t	1.043					
10	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m ²	2.75					
11	010505002001	基础模板	1. 基础类型：带型基础模板	m ²	12.94					
12	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：直形墙模板	m ²	30.60					
		金属结构工程								
13	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：Q355B 2. 规格：详图纸	t	0.673					
14	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：□200*200*20 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 构件涂(镀)层要求：满足设计和相关规范要求 4. 探伤要求：满足设计和相关规范要求	t	6.586					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼楼梯、电梯

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
15	0106040010 01	钢梁	1. 梁类型:HW200*200 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 构件涂(镀)层要求:满足设计要求 4. 探伤要求:满足设计要求	t	11.784					
16	0106070030 01	钢檩条	1. 钢材品种、规格:□100*4.0 2. 构件类型:Q355B 3. 构件涂(镀)层要求:满足设计及相关规范要求 4. 探伤要求:满足设计及相关规范要求	t	1.298					
17	0106070020 01	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:角钢L100*8 2. 构件类型:Q355B 3. 构件涂(镀)层要求:满足设计及相关规范要求 4. 探伤要求:满足设计及相关规范要求	t	1.116					
18	0114020030 01	金属面油漆	1. 构件名称:钢结构 2. 腻子种类:金属环氧富锌底漆 3. 防护材料种类:聚氨酯面漆	m ²	463.74					
19	0114020050 01	金属构件除锈	1. 除锈等级:喷砂除锈	m ²	463.74					
本页小计										

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼楼梯、电梯

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
20	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1. 构件名称: 钢构件 2. 耐火极限: 1.5h, 薄型防火涂料	m ²	463.74					
21	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 花纹钢板 2. 钢板楼板规格、型号: 4mm 3. 构件涂(镀)层要求: 满足设计要求	m ²	109.40					
22	010607007001	镀锌栏杆	1. 材质: 热浸镀锌 + 喷塑 2. 做法详见施工图	t	1.835					
23	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 5 厚 950 型长城隔热铝瓦 2. 主要参数: 面板(上铝板): 3003/3004/H24 铝合金, 常规厚度 0.5mm 底板(下铝板): 3003 铝合金, 常规厚度 0.4mm 芯层(隔热): 高密度硬质聚氨酯(PU), 厚度 40mm 表面处理: PVD F 氟碳喷涂 / 聚酯喷涂	m ²	63.50					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼楼梯、电梯

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
24	010502032001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:C15商砼 2. 踏步高、宽:300*150 3. 混凝土种类:商砼 4. 混凝土强度等级:C20	m ²	4.75					
25	01B004	无障碍通道	1. 在原有砼地面上浇筑C20砼坡道,原浆压光后拉毛。	m ²	5.40					
26	040308001001	无障碍坡道金属栏杆(H=900)	1. 扶手(面管): Φ60×1.5mm 圆管 2. 立柱: Φ51×1.5mm 圆管 3. 横管: 上横管: Φ32×1.2mm 下横管: Φ32×1.2mm 4. 竖管(花管): Φ19×1.0mm 圆管, 间距: ≤110mm 5. 材质: (304不锈钢)	m	9.40					
本页小计										

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼楼梯、电梯

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
27	0111020030 01	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:1: 2 水泥砂浆20厚 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚 1: 2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格:300*300防滑地砖	m ²	48.40					
本页小计										
合 计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实训楼楼梯、电梯
标段：社会公共服务实训基地建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格(元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实训楼楼梯、电梯

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

第 2 页 共 2 页

合计		--
----	--	----

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：实训楼楼梯、电梯

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	195000.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合 计		195000.00			

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：实训楼楼梯、电梯
标段：社会公共服务实训基地建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额 (元)			确认金额 (元)			调整金额± (元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	电梯	172566. 37	22433.6 3	195000. 00					1. 规格参数1600kg 载重、1.5 m/s 速度、4 层 / 4 站、提升高度 10.8m 2. 包含设备价、安装调试费、验收办证费用 3. 国内一线品牌
本页小计		172566. 37	22433.6 3	195000. 00					
合计		172566. 37	22433.6 3	195000. 00					

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼设备采购

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	01B010	轻商用豪华跑步机	1. 面板显示:多数据多窗口LED显示系统:音乐蓝牙、IP3、USB接口 2. 显示功能:时间、距离、速度、卡路运动模式里、心率内置多段程序和私教设置程序电机:直流马达2.5HF 3. 输入电压:220V±15% 4. 速度范围:0.8-16km/h; 5. 坡度范围:0-16% 6. 跑步区域:1450mm*490mm 7. 占地面积:1870mm*810mm*1380mm 8. 最大承重:120kg 9. 主机包装体积:2000*890*325mm表头包装体积:925*850+295mm主机毛重:96kg表头毛重:16kg净重:90kg	台	2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实训楼设备采购

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
2	01B011	动感单车	1. 组装尺寸:1425*520*1300mm 2. 包装尺寸:1090+210+961mm 3. 飞轮:18KG(后置式飞轮)利车系统:汽车挂挡牛皮摩擦快速刹车 4. 传动系统:皮带双向传动 5. 脚踏板:铝合金 6. 净/毛重:47/52KG	台	2					
3	01B018	室内可移动可折叠乒乓球桌	1. 室内标准乒乓球桌	张	1					
4	03B003	面点间实训设备	1. 双动双速和面机 20L ; 商用打蛋机 / 鲜奶机 20L ; 全自动醒发箱 12盘 ; 二层二盘电烤箱 ; 电蒸饭柜 / 蒸包柜 6 盘 ; 不锈钢压面机 ; 1.8m 双层不锈钢操作台 等	批	1.00					
本页小计										
合 计										

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：实训楼设备采购

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元) D=C ₂ -C ₁	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
1	面点间实训设备		批		21000.00						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实训楼设备采购

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎(模)具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					—

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实训楼设备采购

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格 (元)	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：实训楼设备采购

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合 计					

表E. 4. 2 暂列金额明细表

标段：社会公共服
务实训基地建设项
目

工程名称：实训楼设备采购

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金 额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合 计		-	-				

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：实训楼设备采购

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额 (元)			确认金额 (元)			调整金额± (元) D=C2-C1	备注
		不含税价 格	增值 税	含 税 价 格	不含 税 价 格	增值 税	含 税 价 格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：食堂改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	装修工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于以单位工程等作为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		装修工程								
1	041001007001	拆除砖砌体	1. 材质: 砖砌体 2. 装车及运输: 人工装车、自卸汽车运输, 运距综合考虑	m ³	6.69					
2	041001001002	原石棉瓦屋面拆除	1. 原石棉瓦屋面及木檩条拆除 2. 装车及运输: 人工装车、自卸汽车运输, 运距综合考虑	m ²	57.37					
3	041001001003	原卷帘门拆除	休息区金属原卷帘门拆除	m ²	20.70					
4	041001001006	原木门拆除	1. 材质: 木门	m ²	26.04					
5	041001001006	原钢门拆除	1. 材质: 钢门	m ²	10.94					
6	041001001006	原钢窗拆除	1. 材质: 钢窗	m ²	71.15					
7	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型: 75系列铝合金窗 2. 开启方式: 推拉 3. 框、扇材质及规格: 1.4mm 4. 玻璃品种、厚度: 6mm	m ²	71.15					
8	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 0927、0921 2. 门类型: 平开门 3. 框、扇材质及规格(系列号、壁厚等): 70系列铝合金门	m ²	9.18					
9	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: 0924 2. 防火等级: 乙级	m ²	6.48					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸：带亮子防盗门尺寸详见设计图 2. 框、扇材料及规格(系列号、壁厚等)：材质：镀锌钢板，门框 ≥ 2.0 mm外板 ≥ 1.0 mm，内板 ≥ 0.8 mm 3. 内部填充：硅酸铝 4. 其他工艺要求：锁闭点数 ≥ 8 个，铰链：钢制合页（承重 ≥ 80 kg） 防撬边：门框带防盗扣边（U型槽）	m ²	22.37					
11	010102007001	回填方	1. 填方部位：杂物间 2. 材料品种：石渣	m ³	1.71					
12	010501002001	楼地面垫层	1. 部位：杂物间 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C15砼	m ³	0.57					
13	041001001001	原水磨石地面拆除	1. 材质：水磨石 2. 厚度：30mm 3. 装车及运输：人工装车、自卸汽车运输，运距综合考虑	m ²	46.95					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
14	0410010010 01	原地砖面层 拆除	1. 材质:地砖面层 2. 厚度:40mm 3. 装车及运输: 人工装车、自 卸汽车运输, 运距综合考虑	m ²	114.27					
15	0410010030 01	拆除墙面抹 灰层	1. 材质:水泥砂 浆及灰皮 2. 厚度:综合考 虑 3. 装车及运输: 人工装车、自 卸汽车运输, 运距综合考虑 3. 楼层出垃圾 : 综合考虑	m ²	110.93					
16	0410010010 01	墙面、天棚 铲灰皮		m ²	659.99					
17	0104010020 01	实心砖墙	1. 砖品种、规 格、强度等级: MU10免烧砖 2. 墙体类型:内 墙 3. 墙体厚度:12 0 4. 砂浆强度等 级:M10水泥砂 浆	m ³	1.25					
18	0112010010 01	墙、柱面一 般抹灰	1. 基层类型、 部位:砖墙 2. 各层厚度、 材料种类及强 度等级:6厚DP(DCA)M5砂浆(1: 1:6水泥石灰膏 砂浆)打底, 6 厚DP(DCA)M20 砂浆(1:2.5水 泥砂浆)分层压 实抹平	m ²	136.13					
本页小计										

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
19	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：内墙面 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格：300*600瓷砖	m ²	173.45					
20	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚合成高分子防水卷材防水层，10厚聚合物水泥防水砂浆加入耐碱玻纤网布	m ²	78.75					
21	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚合成高分子防水卷材防水层，最薄处20厚聚合物水泥防水砂浆找平层（防水层、兼找坡层），向地漏找1%坡，随打随抹平；地漏四周及管根部位用DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹小八字角	m ²	46.95					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
22	0111020030 01	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚 1: 2干硬性水泥砂浆粘合层, 上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 2. 面层材料品种、规格:10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝	m ²	46.95					
23	0111020030 01	块料楼地面 (800*800)	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚 1: 2干硬性水泥砂浆粘合层, 上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 2. 面层材料品种、规格:10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝	m ²	114.50					
24	0114040010 01	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子遍数:三遍	m ²	382.45					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
25	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：腻子面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍 4. 其它：含1.35m高分色墙裙	m ²	382.45					
26	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：原抹灰面 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：三遍	m ²	183.90					
27	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：腻子面 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m ²	183.90					
28	011302001002	平面吊顶天棚	1. 位置：书法室、阅览室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距<1200mm； 3. 龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢龙骨600*600 4. 面板材料品种、规格：600MM*600MM藻钙板	m ²	114.26					
本页小计										

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
29	0109010010 01	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:5 厚 950 型长城隔热铝瓦 2. 主要参数:面板 (上铝板): 3003/3004/H24 铝合金, 常规厚度 0.5m m 底板 (下铝板): 3003 铝合金, 常规厚度 0.4mm 芯层 (隔热): 高密度硬质聚氨酯 (PU), 厚度 40mm 表面处理: PVD F 氟碳喷涂 / 聚酯喷涂 3. 檩条:100*50 *2.5厚镀锌钢方管	m ²	69.61					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
30	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 垫层、基础材料品种、厚度:C15砼 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚沟壁M10砂浆砌免烧砖 4. 盖板材质、规格:400宽304打孔不锈钢盖板厚2.0mm 5. 含地面切缝、人工开挖沟槽、沟壁沟底贴300*600面砖	m	9.60					
31	01B004	隔油池	1. 名称:304不锈钢无动力隔油池 2. 容量: 316L, 含相关配件 3. 含开挖埋地回填等相关工作	座	1					
本页小计										
合 计										

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	011601001002	脚手架	1. 搭设部位:室内 2. 脚手架种类:里 脚手架		
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出 场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施 保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施 工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道 路上修建的人行 天桥工程费率为5 .83%；2、已通车 的道路上修建市 政工程及绿化工 程费率为2.75%；
本页小计					—

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：社会公共服务实训基地建设项目

工程名称：食堂改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格 (元)	备注
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合 计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：社会公共服
务实训基地建设项
目

工程名称：食堂改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金 额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合 计		-	-				

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

工程名称：食堂改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：食堂电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	强电	
1.2	弱电	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		强电								
1	030402011001	AL	1. 名称:AL 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:1.3米安装	台	1					
2	030402011002	AL2	1. 名称:AL2 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:1.3米安装	台	1					
3	030402011003	ALE	1. 名称:ALE 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:1.3米安装	台	1					
4	030402011004	APCF	1. 名称:APCF 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:1.3米安装	台	1					
5	030413003001	方向标志灯 (向右)	1. 名称:方向标志灯 (向右) 2. 规格:LED 1W 36V 3. 安装方式:距地0.5m壁装	套	2					
6	030413003002	方向标志灯 (向左)	1. 名称:方向标志灯 (向左) 2. 规格:LED 1W 36V 3. 安装方式:距地0.5m壁装	套	3					
7	030413003003	集中电源疏散照明灯 (A型)-壁装型	1. 名称:集中电源疏散照明灯 (A型)-壁装型 2. 规格:LED 5W 36V 3. 安装方式:距地2.2m壁装	套	6					
本页小计										

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
8	030413003004	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:LED 1W 36V 3. 安装方式:距地2.2m壁装	套	3					
9	030413003005	应急疏散指示标识灯(向左、向右)	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向左、向右) 2. 规格:LED 1W 36V 3. 安装方式:距地0.5m壁装	套	1					
10	030413003006	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:T5-1*28W 3. 安装方式:吸顶	套	10					
11	030413003007	带保护罩双管荧光灯	1. 名称:带保护罩双管荧光灯 2. 规格:T5-2*28W 3. 安装方式:吸顶	套	5					
12	030413003008	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:T5-2*28W 3. 安装方式:吸顶	套	10					
13	030413001001	天棚灯	1. 名称:天棚灯 2. 型号:LED 13W 3. 类型:吸顶	套	13					
14	030413013001	单联开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	套	8					
本页小计										

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
15	030413013002	双联开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地1.3m	套	6					
16	030413013003	红外感应开关	1. 名称：红外感应开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：灯具内安装	套	11					
17	030413014001	带保护接点暗装插座	1. 名称：带保护接点暗装插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3m暗装	套	41					
18	080706004001	插座箱	1. 名称：插座箱 2. 型号、规格：满足设计要求	台	1					
19	030413014002	带保护接点防水插座	1. 名称：带保护接点防水插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装	套	3					
20	030413014003	油烟机插座	1. 名称：油烟机插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地1.8m暗装	套	3					
21	030412002001	线槽	1. 名称：线槽 2. 材质：塑料 3. 规格：30*15	m	361.35					
22	030412002002	线槽	1. 名称：线槽 2. 材质：塑料 3. 规格：40*20	m	9.12					
23	030412002003	线槽	1. 名称：线槽 2. 材质：塑料 3. 规格：25*15	m	27.65					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
24	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20	m	58.73					
25	030412002004	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格: 50*25	m	8.85					
26	030412002005	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格: 60*30	m	7.36					
27	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: BV-2.5mm ² 3. 材质: 铜芯	m	582.74					
28	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: BV-4mm ² 3. 材质: 铜芯	m	582.74					
29	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: BV-6mm ² 3. 材质: 铜芯	m	30.65					
30	030412004004	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: NH-BV-2.5mm ² 3. 材质: 铜芯	m	119.86					
31	030412004005	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZA-BYJ-2.5 3. 材质: 铜芯	m	88.24					
32	030416006001	输配电装置系统	1. 输配电装置系统	系统	1					
		弱电								
33	030502008001	配线架	1. 名称: 配线架 2. 规格: 满足设计要求 3. 安装方式: 距地2.2m安装	架	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
34	030502010001	电视插座	1. 名称: 电视插座 2. 规格: 86系列 3. 安装方式: 距地0.3m安装	个	4					
35	030502010002	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 规格: RJ45 3. 安装方式: 距地0.3m安装	个	7					
36	030412002006	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格: 30*15	m	101.00					
37	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: CAT6e	m	105.00					
38	030504006001	同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYV-75-5	m	105.00					
本页小计										
合 计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：食堂电气工程
标段：社会公共服务实训基地建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001001	脚手架			
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎(模)具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					—

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：食堂电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格 (元)	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：食堂电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合 计					

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：食堂给排水工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂给排水工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	031003003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:满足设计要求	组	1					
2	031003004001	洗涤盆	1. 名称:洗菜盆 2. 材质:满足设计要求	组	4					
3	031003014001	烹饪间水龙头	1. 名称:水龙头 2. 材质:满足设计要求 3. 规格:DN20	个	2					
4	031003014002	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN75	个	1					
5	031003014003	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN150	个	1					
6	031005005001	太阳能集热装置	1. 名称:太阳能 2. 包含所需安装配件	套	1					
7	031001008001	PPR-DN20-冷	1. 名称:冷给水管 2. 材质:PPR 3. 规格:DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及压力冲洗	m	20.00					
8	031001008002	PPR-DN25-冷	1. 名称:冷给水管 2. 材质:PPR 3. 规格:DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及压力冲洗	m	12.20					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂给排水工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
9	031001008003	PPR-DN32-冷	1. 名称：冷给水管 2. 材质：PPR 3. 规格：DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒及压力冲洗	m	12.30					
10	031001008004	PPR-DN20-热	1. 名称：热给水管 2. 材质：PPR 3. 规格：DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒及压力冲洗	m	25.89					
11	031001008005	UPVC-DN150-污	1. 名称：污水管 2. 材质：UPVC 3. 规格：DN150 4. 连接形式：粘接	m	12.25					
12	031001008006	UPVC-DN75-污	1. 名称：污水管 2. 材质：UPVC 3. 规格：DN75 4. 连接形式：粘接	m	13.00					
13	031002001001	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN20	个	4					
14	031002001002	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN25	个	1					
15	031002001003	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN32	个	2					
本页小计										

表E. 2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂给排水工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
16	031002011001	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN32	个	1					
17	030910001001	手提式灭火器 (干粉磷酸铵盐)	1. 名称:手提式灭火器 (干粉磷酸铵盐) 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	6.00					
本页小计										
合 计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：食堂给排水工程 标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格 (元)	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001001	脚手架			
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎(模)具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：社会公共服务实训基地建设项目

工程名称：食堂给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格 (元)	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：食堂给排水工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合 计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：社会公共服
务实训基地建设项
目

工程名称：食堂给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合 计		-	-				

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂给排水工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额 (元)			确认金额 (元)			调整金额± (元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
1									
	本页小计								
	合计								

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	材料暂估价	
		整个项目									
1	01B004	室外强弱电线路整理	1. 室外强弱电地面开槽、埋管、安装电缆 2. 墙面竖向排管、安装电缆 3. 位置：大门入口两侧	项	1						
2	01B005	原钢管花架拆除	1. 篮球场北侧原钢管花架拆除	项	1						
3	041001001001	拆砼场地	1. 位置：原篮球场沉降位置修复（暂估工程量） 2. 材质：砼 3. 厚度：30cm 4. 人工装车自卸汽车运输，运距综合考虑	m ²	100.00						
4	010502030001	篮球场地面（破损位置）	1. 面层厚度：厚300mm 2. 混凝土种类：商砼 3. 混凝土强度等级：C25	m ²	100.00						
本页小计											

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
5	0111030010 01	篮球场悬浮地板	1. 材质:食品级改性聚丙烯 (PP), 添加抗UV、抗氧化、耐寒增韧剂 2. 规格:304.8mm × 304.8mm × 15mm 3. 拼装方式:锁扣式(卡扣), 无胶安装 4. 其它:按篮球场样式线条拼花、无甲醛、无异味、可回收, 潮湿环境不打滑, 质保五年	m ²	520.00					
6	01B006	无障碍坡道	1. 碎石垫层100 2. 砼面层厚150 3. 240厚砖挡墙	m ²	78.00					
7	0403080010 01	金属栏杆 (H=900)	1. 扶手(面管): Φ60×1.5mm 圆管 2. 立柱: Φ51×1.5mm 圆管 3. 横管: 上横管: Φ32×1.2mm 下横管: Φ32×1.2mm 4. 竖管(花管): Φ19×1.0mm 圆管, 间距: ≤110mm 5. 材质: (304 不锈钢)	m	288.50					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
8	0108040050 01	金属格栅门	1. 名称：不锈钢栅栏式推拉伸缩门 2. 材质：材质：304 不锈钢 3. 外框骨架：60×60×1.5mm 方管 横向加强管：40×40×1.2mm 方管 竖向栅栏管：25×25×1.0mm 方管 竖管净间距：≤110mm 伸缩结构：不锈钢交叉连杆、上下滑轮、导轨 4. 配件：不锈钢拉手、插销、限位、导向轮、锁具	m ²	16.00					
9	0108040050 01	金属格栅护栏（食堂旁）	1. 名称：钢制格栅护栏（高2.2m） 2. 材质：材质：热浸镀锌钢方管 3. 外框骨架：立柱60*60*1.5 上中下横杆：40×40×1.2mm 方管 竖向栅栏管：20×20×1.0mm 方管 竖管净间距：≤110mm	m ²	18.04					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原围墙拆除 2. 装车、外运及消纳:由投标人自行考虑	m ³	26.40					
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖、MU7.5 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m ³	29.04					
12	040303016001	围墙仿青瓦压顶	1. 名称:水泥预制仿青瓦压顶 2. 规格、尺寸:详施工图	m	55.00					
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚水泥砂浆抹灰	m ²	242.00					
14	011406003001	墙面挂腻子	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:外墙腻子 3. 刮腻子遍数:二遍	m ²	242.00					
15	01B007	值班室修缮	1. 含门窗更换、内墙天棚刷漆	项	1					
本页小计										
合 计										

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：室外工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注	
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)			
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂			D=C ₂ -C ₁
1	原钢管花架 拆除		项		500.00							
2	值班室修缮 主材费		元		5000.00							
3	室外强弱电 线路整理		项		15000.00							
本页小计							—	—			—	
合 计							—	—				—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	011601001003	脚手架	1. 搭设部位: 围墙 2. 脚手架种类: 落地式钢管脚手架 3. 搭设高度: 2.2 m		
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：室外安装工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	给排水	
1.2	电气	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		给排水								
1	031001007001	钢塑复合管	1. 名称: 钢塑复合管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 热熔连接	m	6.00					
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 型号、规格: DN100	套	2					
		电气								
3	030506010001	全球摄像机	1. 名称: 全球摄像机 2. 规格: 满足设计要求 3. 安装方式: 满足设计要求	台	14					
4	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 综合 2. 开挖深度: 2米以内	m ³	216.00					
5	010102007001	回填方	1. 填方部位: 管沟 2. 材料品种: 开挖弃土	m ³	162.00					
6	030505005001	壁挂式安装扬声器	1. 名称: 壁挂式安装扬声器 2. 规格: 满足设计要求 3. 安装方式: 距地3m安装	台	10					
7	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: ZRVVP-2*2.5 3. 材质: 铜芯	m	300.00					
8	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20	m	970.00					
9	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: RVV-2*1.0 3. 材质: 铜芯	m	312.00					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：65	m	220.00					
11	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质：铜芯	m	225.00					
12	030502003001	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 敷设方式：穿管敷设	m	45.00					
13	030504006001	同轴电缆	1. 名称：同轴电缆 2. 规格：SYV-50*2*0.4	m	125.00					
14	03B001	低压手孔井	1. 名称：低压手孔井 2. 规格：内腔1000*1000*1000	座	5					
15	03B002	弱电手孔井	1. 名称：弱电手孔井 2. 规格：内腔1000*1000*1000	座	2					
本页小计										
合 计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

工程名称：室外安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合 计					

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：社会公共服
务实训基地建设项
目

工程名称：室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金 额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合 计		-	-				

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		强电								
1	030402011001	AL	1. 名称:AL 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:1.6米安装	台	1					
2	030413003001	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:T5-1*28W 3. 安装方式:吸顶	套	2					
3	030413003002	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:T5-2*28W 3. 安装方式:吸顶	套	2					
4	030413013001	单联开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	套	2					
5	030413013002	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	套	1					
6	030413014001	带保护接点暗装插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	套	9					
7	030412002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:25*15	m	35.00					
8	030412002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:30*15	m	65.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
9	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-3*2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	75.00					
10	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-3*4mm ² 3. 材质:铜芯	m	115.00					
11	030505016001	监控屏	1. 名称:监控屏 2. 规格:满足设计要求	台	1					
12	030904018001	监控机柜	1. 名称:监控主机、机柜 2. 规格:满足设计要求	台	1					
13	030416006001	输配电装置系统	1. 输配电装置系统	系统	1					
		弱电								
14	030402011002	AHD	1. 名称:AHD 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:0.3米安装	台	1					
15	030502010001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:距地0.3m安装	个	3					
16	030502002001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:距地0.3m安装	个	1					
17	030412002003	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:30*15	m	45.00					
18	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6e	m	47.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设
项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
19	030504006001	同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5	m	125.00					
本页小计										
合 计										

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：值班室电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：值班室电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设项
目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎(模)具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：值班室电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格 (元)	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：值班室电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合 计					

表E. 4. 2 暂列金额明细表

标段：社会公共服
务实训基地建设项
目

工程名称：值班室电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金 额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合 计		-	-				

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3. 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：值班室电气工程

标段：社会公共服务实训基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额 (元)			确认金额 (元)			调整金额 ± (元) D=C2-C1	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2		
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。