昭平镇富裕村不倒至安丰屠宰场产业路

招标工程量清单

招　标　人：_____　造价咨询人_____
（单位盖章）　（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____　法定代表人
或其授权人_____
（签字或盖章）　（签字或盖章）

编　制　人：_____　复　核　人_____
（造价人员签字）　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　复核时间：

总 说 明

工程名称:昭平镇富裕村不倒至安丰屠宰场产业路项目

一、项目概况及工程范围

昭平镇富裕村不倒至安丰屠宰场产业路项目，公路等级为四级。项目位于昭平县内，本项目主要沿旧路进行路面功能提升。

二、依据及取费

（一）编制依据

1.《公路养护预算编制办法及定额 第 1 部分：公路养护工程预算编制办法及定额》（DB 45/T 2228.1-2020）；

2.《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）.

3.《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》（桂交监造价函〔2019〕16 号）；

4.交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告（2019 年第 26 号）；

5.《广西壮族自治区公路发展中心关于印发广西普通国省干线公路养护工程(路面部分）施工图设计及预算编制指导意见的通知》（桂路养发〔2021〕-172 号文）；

6.《广西普通国省干线公路养护工程（路面部分）施工图设计及预算编制指导意见》；

7.《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）；

8.本工程设计施工图纸及施工技术规范。

9.采用同望工程造价管理软件 V11.1.1 编制。

（二）人工、材料、机械台班价格取定

1.人工单价：根据广西补充规定，人工单价取 101.25 元/工日。

2.机械台班价格：根据《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）计算。其中不变费用直接采用，可变费用中人工费按101.25 元/工日计，动力燃料按材料预算单价。

（三）其他工程费率及暂列金额取定

措施费、规费，根据广西补充规定计取，其中：

1.综合里程：按 3km 计算；

2.规费费率：根据广西补充规定，按 33.5%计取；

3.利润：按 7.42%计取；

4.税金：按 9%计取；

5.雨季施工、夜间施工、施工辅助、基本费用、职工探亲、财务费用、沿海地区增加费均按编制办法计取；

6.暂列金额：无；

三、其它说明

1.材料价格：材料价格参考《贺州市建筑工程信息价》2026年第2期中的“除税价格”，缺项材料参考市场询价除税计算。

2.砂、片石、碎石、钢材、水泥均考虑从昭平县采购，砂采用机制砂。

投标报价汇总表

合同段：昭平镇富裕村不倒至安丰屠宰场产业路　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	600	安全设施及预埋管线	
5	第100章至第700章合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		

工程量清单表

合同段：昭平镇富裕村不倒至安丰屠宰场产业路　　标表2

清单　第100章　总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
105	施工标准化				
-a	大理石项目标志碑(含整块黑色花岗岩板、雕刻费)	块	1		

清单　第100章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：昭平镇富裕村不倒至安丰屠宰场产业路　　标表2

清单　第200章　路 基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-b	机械碾压路基	m2	1166		
-c	电线杆迁移	根	1		
-d	挖除竹根	m3	62.8		
-d	土石围堰	m	108		
203	挖方路基				
203-1	路基挖土方				
-a-1	路基挖土方（三类土）-回填利用	m3	4249.02		
-b	路基挖土方（三类土）-弃运3km	m3	1131.48		
-c	挖石方（软岩），弃运3km	m3	949.5		
204	填方路基				
204-1	挡土墙后回填土方				
-h	挡土墙后回填土方	m3	3694.8		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-b	重力式路肩墙（墙身高6m），C25毛石混凝土,毛石含量25%	m3	298		
-c	重力式路肩墙（墙身高8m），C25毛石混凝土,毛石含量25%	m3	945		
-d	重力式路肩墙（墙身高10m），C25毛石混凝土,毛石含量25%	m3	1208.3		

清单　第200章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：昭平镇富裕村不倒至安丰屠宰场产业路　　标表2

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	路面垫层				
-a	10cm厚级配碎石垫层	m2	1166		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土路面				
-a	C30水泥混凝土路面，厚18cm	m2	1060		
清单　第300章　合计　　人民币　　元					

工程量清单表

合同段：昭平镇富裕村不倒至安丰屠宰场产业路　　标表2

清单　第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	108		
清单　第600章　合计　　人民币　　元					