

黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目 工程

招标控制价

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

黄南州同仁市公安局曲
库乎派出所业务用房建
设项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : 2378440.31
(大写) : 贰佰叁拾柒万捌仟肆佰肆拾元叁角壹分

招 标 人: _____
(单位盖章)



造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

Handwritten signature of the legal representative or authorized person of the bidding unit.

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 年 月 日

复核时间: 年 月 日

黄南州同仁市公安局曲库乎派出所
业务用房建设项目

招标工程量清单

造价咨询人： 青海冠标工程管理有限公司

黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目 工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

黄南州同仁市公安局曲
库乎派出所业务用房建
设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

1. 工程名称：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目
2. 工程地点：同仁市曲库乎乡派出所内
3. 建设内容：本项目为黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目，主要在派出所院内新建一座2层业务用房，总建筑面积为610m²，包含内容有新建铁艺大门、停车场、室外道路硬化、安装太阳能路灯、室内供暖、室内外监控系统、室外给排水等工程。

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
2. 定额套用《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额(2020)》、《青海省通用安装工程计价定额(2020)》、《青海省市政工程计价定额(2020)》。
3. 取费标准依据《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》[2019]116号文调整。
4. 建设工程安全文明施工费的调整执行青建工【2022】222号文。
5. 青海省住房和城乡建设厅关于调整2016年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知青建工【2019】361号文件。
6. 《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》青建工【2024】388号文。
7. 现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

三、工程量项目清单中描述不详及有误之处，自行踏勘现场，加以完善报价。

四、措施项目费用不明确或考虑不到的均由投标方自行考虑计入报价。

五、清单中未详细列出的施工内容应包含在清单的综合单价中。

六、材料、设备等各种运距及运输问题由投标单位对施工现场及周边施工环境进行考察后合理报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	300.97			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:1.9m	m ³	580.76			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:无腐蚀性的素土	m ³	461.36			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标方自行考虑	m ³	119.4			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010402001001	砌块墙	部位:±0.00以下 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU20 混凝土实心砖 2. 墙体类型:360mm 3. 砂浆强度等级:Mb10 水泥砂浆	m ³	20.98			
6	010402001002	砌块墙	部位:±0.00以下 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU20 混凝土实心砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级:Mb10 水泥砂浆	m ³	22.42			
7	010402001003	砌块墙	部位:±0.00以上 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15 混凝土实心砖 2. 墙体类型:360mm 3. 砂浆强度等级:Ma7.5 混合砂浆	m ³	109.53			
8	010402001004	砌块墙	部位:±0.00以上 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15 混凝土实心砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级:Ma7.5 混合砂浆	m ³	139.29			
9	010402001005	砌块墙	部位:±0.00以上	m ³	10.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15 混凝土实心砖 2. 墙体类型:120mm 3. 砂浆强度等级:Ma7.5 混合砂浆					
10	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、楼梯间四周填充墙采用Φ4 钢筋网(150X150)、水泥砂浆面层(30mm厚)单面加强(人流一面)	m ²	245.16			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼(含泵送) 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	14.82			
12	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	35.28			
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.64			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼(含泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	4.17			
15	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商砼(含泵送) 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	26.96			
16	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼(含泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.48			
17	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼(含泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	9.09			
18	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼(含泵送) 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.76			
19	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼含泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	12.61			
20	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼含泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	19.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目—房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼(含泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m3	57.95			
22	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:商砼(含泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.42			
23	010505006001	栏板（檐口）	1. 混凝土种类:商砼(含泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.33			
24	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼(含泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m2	44.78			
25	010515001001	现浇构件钢筋	1. 圆钢筋 2. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢HPB300，直径 $\Phi \leq 10\text{mm}$ 以内 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	t	3.952			
26	010515001002	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400，直径 $\Phi \leq 10\text{mm}$ 以内 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	t	7.447			
27	010515001003	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400，直径 $\Phi \leq 18\text{mm}$ 以内 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	t	9.662			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400，直径 $\Phi \leq 25\text{mm}$ 以内 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	t	0.814			
29	010507001001	散水	青19J2-12-散3 1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	71.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目—房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			抹面压光2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.60厚C20混凝土 4.150厚3:7灰土垫层,宽出面层1005.素土碾压,向外坡3%~5%					
30	010507001002	坡道	无障碍通道详青19J2-10-坡5 1.20厚花岗石板铺面,正、背面及四周满涂防污剂,稀水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.100(150)厚C20混凝土 6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7.素土碾压(坡度按工程设计)	m ²	5.84			
31	010507004001	台阶	1.部位:室外台阶 青19J2-8页-台5 21.20厚花岗石板铺面,正、背面及四周满涂防污剂,稀水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分),台阶面外坡1% 6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 7.素土碾压	m ²	23.65			
32	010507007001	挡水坎	1.300mm高C20细石混凝土挡水坎 2.卫生间门口详见青19J10-2-49-1/2	m ³	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 包含模板					
		分部小计						
		门窗工程						
33	010801002001	成品烤漆木门	1. 门代号及洞口尺寸:M 0823 800*2300 2. 包含五金件	樘	1			
34	010801002002	成品烤漆木门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1023 1000*2300 2. 包含五金件	樘	21			
35	010801002003	成品烤漆木门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1523 1500*2300 2. 包含五金件	樘	1			
36	010802004001	保温门	断桥铝合金安全玻璃保温门 1. 门代号及洞口尺寸:M 1531 1500*3100	樘	1			
37	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:F 乙M1223 1200*2300 2. 类型:乙级防火门,钢制保温门	樘	1			
38	010802003002	钢质防火门	防火防盗门 1. 门代号及洞口尺寸: FHD1023 1000*2300 2. 钢制乙级防火防盗门	樘	2			
39	010802003003	钢质防火门	防火门 1. 门代号及洞口尺寸:F 甲M1023 1000*2300	樘	2			
40	010802003004	钢质防火门	防火门 1. 门代号及洞口尺寸:F 乙M-1 0823 800*2300	樘	2			
41	B010805001001	水平滑动门	1. 水平滑动式安全玻璃门 2. 门代号及洞口尺寸: TLM-1 1000*2300 3. 安装视线观察玻璃	樘	1			
42	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 0912 C1621 C1821 C1112 2. 框、扇材质:65系列断桥铝合金节能窗 3. 玻璃品种、厚度:详	m ²	113.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目—房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			见图纸，一层卫生间窗玻璃采用磨砂玻璃。					
43	010807001002	门联窗	1. 窗代号及洞口尺寸：MLC-1 2700*3000 2. 框、扇材质：断桥铝合金保温节能平开门窗 3. 玻璃品种、厚度：安全玻璃门，设置醒目安全提示标识	樘	1			
44	010807001003	门联窗	1. 窗代号及洞口尺寸：MLC-2 3160*3000 2. 框、扇材质：断桥铝合金保温节能平开门窗 3. 玻璃品种、厚度：钢化夹层安全玻璃，由专业资质的厂家安装	樘	1			
45	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸：详见图纸 2. 框材质：窗开启扇均设纱窗	m ²	54.47			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
46	010902001001	屋面卷材防水	1、两道高聚物改性沥青防水卷材，厚度为4mm 2、一道高聚物改性沥青防水涂膜，厚度为2.0mm	m ²	339.89			
47	010902003001	屋面刚性层（不上人屋面）	青19J2-223-屋8 1. 浅色涂料保护层 2. 防水卷材或涂膜层（另列） 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 5. 150mmBS防火保温板（另列） 6. 钢筋混凝土屋面板	m ²	28.67			
48	010902003002	屋面刚性层（上人屋面）	青19J2-224-屋12 1. 40厚C20细石混凝土保护层，配Φ6的级钢，双向@150钢筋网片绑扎或点焊（设分格缝）	m ²	293.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目—房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 10厚低强度等级砂浆隔离层 3. 防水卷材或涂膜层（另列） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 150mmBS防火保温板（另列） 6. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7. 钢筋混凝土屋面板 8、屋面天沟做法参见青19J3-14页-3 天沟尺寸B*H=300*100mm					
49	010903002001	墙面涂膜防水	内墙面 1、1.5mm厚水泥基聚合物防水涂料 2、1.5mm厚聚氨酯防水层	m ²	267.78			
50	010903002002	墙面涂膜防水	外墙面 1、一道15mm防水砂浆（分两遍抹压成型） 2、一道1.5mm厚水泥基聚合物防水涂料	m ²	815.44			
51	010902007001	屋面泛水	1、做法详见青19J3-17页-2	m	72			
52	011506003001	玻璃雨篷	坡道设置轻钢龙骨安全玻璃雨棚高度3000,长3600,专业厂家成品购置安装	m ²	6.21			
53	010606008001	钢梯	1. 屋面检修钢爬梯 详见图集青19J9-110-1	套	1			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
54	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位: ±0.00以下砼构件表面 2. 隔离层材料品种: 表面涂刷沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥厚度不小于300um	m ²	292.31			
55	011003001002	隔离层	1. 隔离层部位: ±0.00以下墙体表面 2. 隔离层材料品种: 墙	m ²	303.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			体内外表面先用1:2水泥砂浆抹面,然后表面涂刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥厚度不小于300um					
56	011001001001	保温隔热屋面	1. 150mmBS防火保温板	m2	311.67			
57	011001005001	保温隔热楼地面	部位:周边地面 1. 6mm水泥砂浆+20mm素混凝土 2. 保温层: 石墨聚苯板30mm 3. 垫层: 3:7灰土150mm	m2	141.12			
58	011001003001	保温隔热墙面	部位: 外墙面 1、100厚BS防火保温板	m2	642.07			
59	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1、在墙身低于室内地面0.06m处设置连续的水平防水砂浆防潮层,即20厚1:2.5水泥砂浆。 2、掺水泥重量3%-5%的防水粉抹平。当室内地坪变化时防潮层应重叠,并在高低差埋土一侧墙身做20厚1:2水泥砂浆防潮层。 3、做法参见青19J7-24-1、2防水砂浆防潮层,构造节点大样。	m2	26.64			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
60	011102003001	铺地砖地面	青19J2-57页-地43 部位: 卫生间、开水间 1. 6~10厚铺地砖,干水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层,四周翻起150高 4. 60厚C20细石混凝土,随打随抹平,散热管上皮最薄处>30厚	m2	50.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 铺中3间距50双向钢丝钢片，用专用塑料卡具与散热管卡牢 6. 60厚C20混凝土层，随打随抹平 7. 素土夯实					
61	011102003002	铺地砖地面	楼梯间 19J2-52页-地29 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 踏步防滑条做法参见青19J9-76页-16，防水挡台青19J8-27-D	m ²	27.99			
62	011102003003	铺地砖楼面	楼梯间 青19J2-85页-楼39 1. 铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 6. 8. 踏步防滑条做法参见青19J9-76页-16，防水挡台青19J8-27-D	m ²	61.39			
63	011102003004	铺地砖地面	青19J2-57页-地42 1. 6~10厚铺地砖，干水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道（内掺建	m ²	221.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目—房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			筑胶) 4. 60厚C20细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚 5. 铺中3间距50双向钢丝钢片，用专用塑料卡具与散热管卡牢 6. 60厚C20混凝土层，随打随抹平 8. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实					
64	011102003005	铺地砖地面	其他房间：青19J2-91页-楼59 1. 6~10厚铺地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3厚干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C20细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚 5. 铺中3间距50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平，压实抹光 7. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	m ²	103.01			
65	011104004001	防静电活动地板	会议室、信息化专用机房 青19J2-92页-楼62 1. 80~350高架空活动地板 2. 20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	m ²	49.24			
66	011105003001	块料踢脚线	青19J1-1-7页-踢6 1. 混凝土砌块墙 2. 12厚1:3水泥砂浆打	m ²	79.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目—房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			底扫毛或划出纹道 3. 刷(喷)一道胶粘剂贴 8厚瓷砖踢脚板 4. 稀白水泥浆兑色擦缝					
67	011105005001	木质踢脚线	青19J1-1-12页-踢3 1. 混凝土砌块墙 2. 130x24硬木木踢脚板 用钢钉与木龙骨钉牢	m2	5.03			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程						
68	011204003001	块料墙面	瓷砖墙面：青19J2-146 页-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘 贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆 粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂 膜防水层（另列） 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石 膏砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石膏砂 浆打底扫毛(条板无此 工序) 7. 界面处理剂一道甩毛 (抹前墙面用水润湿)	m2	223.15			
69	011408001001	阻燃防撞玻纤布软 包墙面	青19J2-153页-内104（ 内置阻燃玻璃纤维吸音 棉） 1. 铺皮革(或人造草)面 层 2. 点粘10~15厚聚氨酯 泡沫塑料(或玻璃棉毡) 3. 5厚胶合板，满涂氟 化钠防腐剂，木螺丝固 定 4. 30x40木龙骨正面刨 光，双向中距600，均 满涂氟化钠防腐剂(应 按预埋木砖位置固定龙 骨) 5. 1.2厚水泥聚合物涂 膜防潮层	m2	36.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 砖墙缝原浆抹平，混凝土墙及砌块墙用聚合物砂浆修补平整 7. 预埋40x60x60防腐木砖（或M6x75膨胀螺栓），水平中距600x900（加气混凝土墙改用扩孔钻钻孔，用聚合物水泥砂浆卧木砖挤严卧牢，双向中距600）					
70	011207001001	蓝色装饰一体板（外墙）	6: 弹性背村材料填充+硅酮密封胶或柔性勾缝腻子 5: 100厚BS改性防火保温一体板 4: 胶粘剂+锚栓, 专用粘结胶浆(粘结面积不小于保温板面积50%) 3: 刷防水浆料一道 2: 防水（另列） 1: 砌块墙体	m2	173.37			
71	011210005001	成品隔断	卫生间隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色: 20mm木板隔断 2. 详见: 公共卫生间隔断做法: 16J914-1-X78-5	m2	37.05			
		分部小计						
		天棚工程						
72	011302001001	吊顶天棚	装饰石膏板吊顶: 青19 J2-187页-棚33C 1. 9(11、12)厚装饰石膏板面层596x596(或496x496), 用自攻螺丝固定, 中距≤200 2. 50厚超细玻璃棉吸声层, 玻璃丝布袋装, 随安装石膏板随填于龙骨间(仅孔板有此工序) 3. T型轻钢小龙骨122x22, 中距600(或500) 4. T型轻钢中龙骨135x22, 中距600(或	m2	367.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目—房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			500) 5. U型轻钢大龙骨[45x15x1.2, 中距≤1200 6. 中8螺栓吊杆, 双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 7. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
73	011302001002	吊顶天棚	铝合金扣板顶棚 青19J1-3-57页-7 1、铝合金扣板面层 2、吊杆及龙骨基层	m ²	55.01			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
74	011407002001	天棚喷刷涂料	白色无机涂料顶棚：青19J2-181-棚15-A 1. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	38.2			
75	011407001001	墙面喷刷涂料(内墙)	白色无机涂料墙面：青19J2-123-内11 1. 刷(喷)内墙涂料 2. 2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的重量比为1:0.42)罩面压光 3. 10厚粉刷石膏砂浆(石膏、砂、水的重量比为1:2.5:0.64)打底抹平 4. 墙面先用水湿润, 除去浮灰杂物	m ²	1149.76			
76	011407001002	墙面喷刷涂料(外墙)	涂料墙面：青19J2-28-外21	m ²	642.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			1. 涂料装饰 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 3厚专用聚合物砂浆底面刮糙；或专用界面处理剂甩毛 5. 喷湿墙面						
		分部小计							
		其他装饰工程							
77	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：坡道栏杆 2. 金属栏杆，外刷仿木水性氟碳漆，高1100 3. 做法：青19J9-49页 4. 栏杆扶手下方设置混凝土安全挡台100mm(宽)x50mm(高)	m	10.8				
78	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：楼梯栏杆 2. 楼梯栏杆作法：楼梯栏杆高度1100，竖向杆件净距不大于110mm，顶层水平栏杆底部做素混凝土翻边150X200mm，挡台上面置1200高的栏杆，距≤110。所有栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN/m。 3. 楼梯扶手作法：参见青19J9-49 4. 护栏栏杆水平推力1.5N/m，高度1200，竖向杆件净距110。	m	42.03				
79	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	安全防护栏杆 窗户玻璃为安全玻璃，安装防护栏杆水平推力1.0KN/M，φ20热轧圆钢（水平间距110，竖向间距180）	m	13.56				
80	011505002001	挂衣钩	1. 公共卫生间成品金属镀铬衣物	个	2				
81	011505008001	卫生纸盒	1. 坐便器侧墙方设置取纸器	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
82	011505005001	无障碍扶手（抓杆）	1. 做法详见图纸	个	6			
83	011505001001	洗漱台	1. 成品大理石台面H=700(颜色黑金沙)	个	1			
84	011505001002	无障碍专用盥洗台	1. 做法详见图纸	个	2			
85	011505001003	多功能台	多功能台, 成品贴墙收纳, 用时展开 1. 做法详见图纸	个	2			
86	011501020001	服务台	1、大理石服务台 750mm高 600mm宽	个	1			
87	011508004001	金属字	公安、POLICE、警徽LOGO由专业厂家成品购置安装。	项	1			
		分部小计						
		补充分部						
88	080106002001	砌筑沟	部位：采暖地沟 1. 地沟尺寸：1000*1200(b*h) 2. 地沟做法详见2013G02-9-①型。 3. 包含检查人孔800*800mm两个	m	40.36			
		分部小计						
		措施项目						
89	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 砖混结构 2. 檐口高度: 11.4M	m ²	610			
90	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机, 推土机	台次	1			
91	011702001001	基础垫层	1. 基础垫层模板支设	m ²	29.86			
92	011702001002	基础	1. 条形基础模板支设	m ²	93.67			
93	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板支设	m ²	26.18			
94	011702008001	圈梁	1. 圈梁柱模板	m ²	349.9			
95	011702009001	过梁	1. 过梁柱模板	m ²	28.74			
96	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m ²	15.21			
97	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板支设	m ²	147.38			
98	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m ²	87.8			
99	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 高度3.6m以内	m ²	471.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
100	011702014002	有梁板	1.有梁板模板 2.超高模板	m2	461.85			
101	011702023001	雨篷	雨棚模板	m2	26.45			
102	011702029001	散水	散水模板	m2	7.72			
103	011702029002	坡道	坡道模板	m2	0.38			
104	011702027001	台阶	台阶模板	m2	11.6			
105	011702022001	天沟、檐沟	檐口模板	m2	258.96			
106	011703001001	垂直运输		m2	610			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房建设项目—房屋建筑与
装饰工程

标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建
设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--电气工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：ALZ配电箱 2. 规格：详见图纸 3. 安装方式：底边距地1.5m暗装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称：2AL配电箱 2. 规格：详见图纸 3. 安装方式：底边距地1.5m暗装	台	1			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称：LED平板灯 2. 规格：详见图纸	套	36			
4	030412001002	普通灯具	1. 名称：防水防尘灯 2. 规格：详见图纸	套	16			
5	030412001003	普通灯具	1. 名称：走廊节能灯 2. 型号：详见图纸	套	18			
6	030412001004	普通灯具	1. 名称：双管格栅灯 2. 型号：详见图纸	套	1			
7	030412001005	普通灯具		套	1			
8	030404034001	照明开关	1. 名称：密闭双极开关 2. 规格：220V/10A 3. 安装方式：底边距地1.4m，暗装	个	12			
9	030404034002	照明开关	1. 名称：延迟开关 2. 规格：220V/10A 3. 安装方式：底边距地1.4m，暗装	个	18			
10	030404034003	照明开关	1. 名称：密闭单极开关 2. 规格：220V/10A 3. 安装方式：底边距地1.4m，暗装	个	1			
11	030404034004	照明开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：220V/10A 3. 安装方式：底边距地1.4m，暗装	个	13			
12	030404034005	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：220V/10A 3. 安装方式：底边距地1.4m，暗装	个	3			
13	030404035001	插座	1. 名称：安全型带保护接点暗装插座 2. 规格：220V/10A	个	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--电气工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式：底边距地0.3m,暗装					
14	030404035002	插座	1. 名称:安全型带保护接点密闭插座 2. 规格: 220V/10A 3. 安装方式: 底边距地0.3m,暗装	个	5			
15	030404035003	插座	1. 名称:投影仪插座 2. 规格: 220V/10A 3. 安装方式: 吸顶预留	个	9			
16	030404035004	插座	1. 名称:地面防水插座 2. 规格: 220V/10A 3. 安装方式: 地面	个	1			
17	030404035005	插座	1. 名称:安全型热水器插座 2. 规格: 220V/16A 3. 安装方式: 吊顶下0.1	个	1			
18	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格:YJV-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管或桥架	m	39.06			
19	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格:YJV-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管或桥架	m	6.29			
20	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*50 3. 敷设方式、部位:直埋	m	10			
21	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV-5*6 3. 安装部位:室内	个	2			
22	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV-5*10 3. 安装部位:室内	个	2			
23	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV22-4*50	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目—电气工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装部位:室内					
24	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:65	m	10			
25	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格:40	m	4.6			
26	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 32	m	23.7			
27	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25	m	702.36			
28	030411001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20	m	229.92			
29	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:100*50	m	38.75			
30	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NBYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	365.73			
31	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	2123			
32	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	731.42			
33	030411004004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	37.21			
34	030411004005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	4.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--电气工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	030411006001	接线盒	1. 名称：开关插座接线盒	个	123			
36	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒	个	70			
		分部小计						
		弱电						
37	030404017003	配电箱	1. 名称：信息化机房配电箱ALJF 2. 规格：详见图纸 3. 安装方式：底边距地1.5m暗装	台	1			
38	030502001001	配线箱	1. 名称：弱电楼层配线箱	台	2			
39	030502001002	机柜、机架	1. 名称：弱电机柜	台	1			
40	030502010001	配线架	1. 名称：楼层配线架 2. 规格：详见图纸	个	2			
41	030502013001	光纤终端盒	1. 名称：光钎终端盒	个	2			
42	030502003001	前端箱	1. 名称：电视前端箱DSO 2. 规格：490*370*180	个	1			
43	030501012001	交换机	1. 名称：内外网24口交换机 2. 功能：综合布线	台	2			
44	030502010002	配线架	部位：机房 1. 名称：配线架 2. 规格：详见图纸	个	2			
45	030502013002	光纤终端盒	部位：机房 1. 名称：光钎终端盒	个	2			
46	030501012002	交换机	部位：机房 1. 名称：24口交换机	台	2			
47	031101077001	监控主机	1. 名称：监控主机 自带 UPS 电源 2. 含储存设备、显示器等所有配套内容	套	1			
48	030503001001	能耗监测系统主机	1. 名称：Acrel-5000 能耗监测系统主机（自备 UPS 电源） 2. 配置为双核 CPU、2G 内存，搭配 22 英寸显示器、电力能耗采集器 DDJ10、打印机	套	1			
49	030409010001	浪涌保护器	1. 名称：电源防雷器D1类（监控处） 2. 标称工作电压：220V	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--电气工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			额定电流：1.0kA 3. 具体详见图纸					
50	030409010002	浪涌保护器	1. 名称：电源防雷器B2类（综合布线） 2. 标称工作电压：220V 额定电流：75A 3. 具体详见图纸	个	2			
51	030502005001	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：CAT6e4对UTP	m	2073.83			
52	030502005002	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：CAT6e4对STP	m	145.93			
53	030502005003	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：RVB-2*0.5	m	271.89			
54	030502005004	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：RVV2*1.0	m	15.46			
55	030502005005	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：RVVP4*1.0	m	22			
56	030502005006	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：RVV4*0.5	m	71.06			
57	030411004006	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV-2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	499.33			
58	030502005007	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：RVV2*1.5	m	14.71			
59	030411004007	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	186.9			
60	030411004008	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZN-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯	m	19.46			
61	030411003001	桥架	1. 名称：线缆钢制桥架 2. 型号：150*75	m	50			
62	030502007001	光缆	1. 名称：多模光纤 2. 规格：4芯	m	55			
6	030502007002	光	1. 名称：通信电缆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目—电气工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		缆	2. 规格：HYV-20×(2×0.5) 3. 敷设方式：穿管敷设		0			
64	030411001006	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC32	m	52			
65	030411001007	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC40（预留）	m	10			
66	030411001008	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PC20	m	572.69			
67	030411001009	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PC25	m	63.36			
68	030502012001	信息插座	1. 名称：信息插座To 2. 类别：外网单口 3. 规格：86型RJ45 4. 安装方式：底距地0.3米安装	个	52			
69	030502012002	信息插座	1. 名称：电视插座TV 2. 类别：单口 3. 规格：86型Z45 4. 安装方式：底距地0.3米安装	个	4			
70	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：语音插座TP 2. 规格：86型RJ11 3. 安装方式：底距地0.3米安装	个	18			
71	030502004002	电视、电话插座	1. 名称：无线AP 2. 安装方式：吸顶	个	4			
72	030502012003	信息插座	1. 名称：信息插座 2. 规格 86型RJ45 3. 类别：内网单口 4. 安装方式：底距地0.3米安装	个	10			
73	040205020001	监控摄像机	1. 名称：彩色摄像机 2. 类型：像素不低于400万，防护等级IP65	台	9			
74	030904003001	按钮	1. 名称：呼叫按钮 2. 规格：详见图纸 3. 安装方式：距地0.85米暗装	个	2			
75	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称：无障碍求助呼叫系统控制器 2. 规格：AC-220V/DC-24V 自带	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--电气工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			蓄电池 3. 安装部位：距地1.8m 安装					
76	030904005001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装方式：暗装，门上方0.2 3. 规格：详见图纸	个	2			
77	030904003002	按钮	1. 名称：紧急呼叫按钮 2. 类别：开关	个	4			
78	030404022001	控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 型号：详见图纸	台	2			
79	030507001001	入侵探测设备	1. 名称：紧急开门按钮 2. 类别：开关	套	3			
80	030507005001	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 规格：详见图纸	台	4			
81	030904003003	磁力锁	1. 名称：磁力锁 2. 类别：详见图纸	个	4			
82	030507018001	安全防范全系统调试		系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
83	030404017004	配电箱	1. 名称：A型应急照明集中电源 2. 规格：详见系统图 3. 安装方式：底边距地1.5m暗装	台	1			
84	030411001010	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：20	m	184.7			
85	030411001011	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：40	m	4.3			
86	030411004009	配线	1. 名称：配线 2. 型号、规格：WDZN-RYJS-2x1.5	m	186.91			
87	030411004010	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZNBYS-4mm ² 4. 材质：铜芯	m	19.5			
88	030412004001	装饰灯	1. 名称：LED安全出口标	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--电气工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			志灯 2. 型号:DC36V 3. 规格:1W 4. 安装形式:门沿上方0.1						
89	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED疏散出口标志灯 2. 型号:DC36V 3. 规格:1W 4. 安装形式:门沿上方0.1	套	1				
90	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 型号:DC36V 3. 规格:1W 4. 安装形式:距地0.5米壁装	套	10				
91	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层方向标志灯 2. 型号:DC36V 3. 规格:1W 4. 安装形式:距地2.5米	套	3				
92	030412004005	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:DC36V 3. 规格:1W 4. 安装形式:距地2.5米	套	3				
93	030412004006	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2. 型号:DC36V 3. 规格:LED-3W 4. 安装形式:距地2.5米壁装	套	17				
		分部小计							
		防雷及接地装置							
94	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位联结箱 2. 规格:300*200*100	台	1				
95	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位联结箱 2. 规格:300*200*100	台	7				
96	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	62.51				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--电气工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
97	030409002002	接地母线	1.名称:利用基础钢筋 接地 2.材质:钢筋	m	70				
98	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4	块	4				
99	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置系统 调试 2.类别:接地网	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
100	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--电气工程

标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房建设项目--电气工程

标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目—给排水

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PSP钢衬塑复合管 DN50 PN1.0 MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	10.65			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PSP钢衬塑复合管 DN40 PN1.0 MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	4			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PSP钢衬塑复合管 DN32 PN1.0 MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	10.63			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PSP钢衬塑复合管 DN25 PN1.0 MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	12.43			
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PSP钢衬塑复合管 DN20 PN1.0 MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	27.38			
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PSP钢衬塑复合管 DN15 PN1.0 MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	33.53			
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯PPR管DN20 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	9.6			
8	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水	m	47.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--给排水

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质、规格：聚乙烯PPR管DN15 1.0MPa 4. 连接形式：热熔连接					
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹	个	5			
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹	个	2			
11	031003008001	除污器(过滤器)	1. 规格、压力等级：Y型水过滤器DN32 2. 连接形式：螺纹	组	1			
12	031003008002	除污器(过滤器)	1. 规格、压力等级：Y型水过滤器DN25 2. 连接形式：螺纹	组	2			
13	031003008003	除污器(过滤器)	1. 规格、压力等级：Y型水过滤器DN20 2. 连接形式：螺纹	组	1			
14	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹	个	1			
15	031002003001	套管	1. 名称、类型：穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN20	个	1			
16	031002003002	套管	1. 名称、类型：穿楼板钢套管 2. 介质管道规格：DN40	个	1			
17	031002003003	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 介质管道规格：DN50	个	1			
18	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：一般管道支架	kg	12.23			
19	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、调和漆 3. 结构类型：支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：两道	kg	12.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--给排水

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度: 30mm 3. 管道外径: DN50以内	m3	0.25			
21	03B003	电伴热	1、保护层 2、油毡防潮层 3、聚氨酯保温层30mm 4、电热带卷绕法敷设管道	m	3.52			
		分部小计						
		热水						
22	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PSP钢衬塑复合管 DN20 PN2.0 MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	8.02			
23	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PSP钢衬塑复合管 DN15 PN2.0 MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	19.11			
24	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:聚乙烯PPR管DN15 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	13.6			
25	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	1			
26	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹	个	4			
27	031002003004	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 介质管道规格:DN20	个	2			
28	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支	kg	2.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目—给排水

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			架					
29	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	2.38			
30	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度: 30mm 3. 管道外径: DN50以内	m ³	0.04			
31	03B004	电伴热	1、保护层 2、油毡防潮层 3、聚氨酯保温层30mm 4、电热带卷绕法敷设管道	m	3.72			
32	031006005001	太阳能集热装置	1. 型号、规格: 太阳能热水器 1201 2. 包含: 水箱、控制器、辅助加热装置等 3. 安装见国标:15S128-63	套	1			
33	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:直热 N=7.0KW 3. 安装方式:壁挂式	台	2			
		分部小计						
		污水						
34	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 包含: 阻火圈	m	63.82			
35	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN75 4. 连接形式:粘接	m	11.67			
36	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排	m	21.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--给排水

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水管DN50 4. 连接形式: 粘接					
37	031002003005	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 钢 3. 规格: 介质管道DN100	个	3			
38	031002003006	套管	1. 名称、类型: 穿楼板钢套管 2. 介质管道规格: DN100	个	9			
39	031004014001	给、排水附(配)件	1. 型号、规格: 不锈钢地漏DN50	个	13			
40	031004014002	给、排水附(配)件	1. 型号、规格: 清扫口DN100	个	1			
41	031004014003	给、排水附(配)件	1. 型号、规格: 检查口DN100	个	6			
42	030703014001	通气帽	排水立管顶部 1. 规格: DN100	个	3			
43	031002001003	管道支架	1. 材质: 成品管卡 2. 管架形式: DN100	套	9			
44	031002001004	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般管道支架	kg	27.61			
45	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 单柄水嘴挂墙式洗脸盆, 感应式水嘴 3. 组装形式: 成套	组	4			
46	031004004001	洗涤盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 甲型污水盆 3. 组装形式: 成套	组	1			
47	031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式大便器低位水箱冲洗阀 3. 组装形式: 成套	组	6			
48	031004006002	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 分体式下排水坐便器 3. 组装形式: 成套	组	2			
49	031004007001	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 感应式冲洗阀落地式小便器	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--给排水

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			3. 组装形式:成套						
50	031004010001	淋浴器	1. 类型:淋浴器 2. 组装形式:成套	套	2				
51	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 3. 组装形式:成套	组	2				
		分部小计							
		雨水							
52	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U降 噪排水管DN100 4. 连接形式:粘接	m	30				
53	031004014004	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:87型 雨水斗(钢制)DN100 2. 安装方式:09S302- 9	个	4				
54	031002001005	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:DN100	套	12				
55	03B005	雨水簸箕	1. 雨水立管底部设置	个	4				
		分部小计							
		消防							
56	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PSP钢衬 塑复合管 DN25 PN1.0 MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	5.38				
57	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙 烯PPR管DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连 接	m	4.8				
58	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN2 5 3. 连接形式:螺纹	个	2				
59	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐手提 式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--给排水

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
60	030901010001	磷酸铵盐干粉灭火器箱体	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器箱体 2. 规格:XMD4-2 3. 材质:铝合金 4. 做法: 详见图纸	个	2				
61	030901010002	室内消火栓	1. 名称:轻便消防水龙箱 380*160*1000mm 2. 规格:JPSL. 0(1. 6)-19;直流喷雾喷枪一支(当量喷嘴直径 φ6),消防卷盘做法, 详见国标15S202-52。	套	2				
62	031003007001	真空破坏器	1. 名称:VV-HF型水平直通形真空破坏器 2. 规格、压力等级:全铜、不锈钢、水平直通型 DN25 3. 安装见国标:12S108-2-P13	组	2				
63	031002001006	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	0.41				
64	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	0.41				
65	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度: 30mm 3. 管道外径: DN50以内	m3	0.03				
		分部小计							
		措施项目							
66	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--给排水

标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--通风空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030701003001	通风器	1. 名称:吸顶式通风器 (自带止回阀) 2. 规格:JVF-AP-15 风量:L=150m ³ /h, 风压40W, 功率25W 3. 安装形式:吸顶	台	10			
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:铁皮 3. 形状:矩形 4. 规格:120*120 5. 板材厚度: δ=0.6 6. 接口形式:咬口连接	m ²	11.12			
3	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶风口 2. 规格:150*150	个	2			
4	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:120*120	个	6			
5	030904003004	手动按钮	1. 名称:排烟窗手动按钮 2. 安装:据地1.3米	个	4			
6	011210003001	挡烟垂壁	1、材质;固定防火玻璃 2、安装部位;底边距地2.1米	m ²	5.6			
7	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
8	031301017003	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--通风空调工程

标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房建设项目--通风空调工程 标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--采暖工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度：采用阻氧PE-RT II型地暖管，规格均为De20，壁厚2.0mm，管材系列为S5，压力等级为0.4mpa。 2. 管道材质、规格：PE-RT 20*2.0。 3. PE管与管件连接方式采用热熔连接。 4. 包含：钢丝网、保护层(铝箔)，聚苯板(30mm)(要求容重不小于20Kg/m)，防潮层燃烧性能为B1级。 5. 卫生间部位在聚苯板底部做防水层(一毡两油)。 6. 详细做法详见图纸。	m ²	452.89			
2	031003014001	热量表	1. 类型：热力入口装置 2. 型号、规格：DN70 3. 详见：15K502-29 设置保护罩 4. 包含附件：闸阀、压力表、过滤器等。	块	1			
3	031008012001	分、集水器	1、分、集水器(含连接件)采用铜质材料。 2、分、集水器与加热管连接采用卡压式夹紧连接，连接件采用铜质。 3、分(集)水器前供水管道上装设过滤器，末端位置设自动排气阀，安装参见大样图，过滤器采用Y型过滤器，过滤网规格60目/寸，安装时应注意方向不得装反，分集水器分支管上阀门均为流量调节阀。	台	9			
4	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式：钢铝复合散热器 2. 型号、规格：20片/组 3. 中心距为600mm，散热器： $\Delta T=27^{\circ}\text{C}$ 时	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--采暖工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			(50/40℃, 室温18℃)单片散热量为71W。					
5	031001002001	钢管	1. 安装部位:地沟 2. 介质:采暖 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN70 5. 连接形式:焊接	m	20.2			
6	031001002002	钢管	1. 安装部位:地沟 2. 介质:采暖 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN50 5. 连接形式:焊接	m	12.5			
7	031001002003	钢管	1. 安装部位:地沟 2. 介质:采暖 3. 材质:无缝钢管 4. 规格、压力等级:DN40 5. 连接形式:焊接	m	20.94			
8	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN32 5. 连接形式:丝扣	m	28.36			
9	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN25 5. 连接形式:丝扣	m	78.46			
10	031002003007	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 介质管道规格:DN100 3. 间隙采用防腐防水材料封堵	个	2			
11	031002003008	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 介质管规格:DN25 3. 填料材质:柔性耐火材料 4. 备注:符合设计规范及招标文件要求	个	8			
1	031003001007	螺纹阀	1. 类型:温控阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目—采暖工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		门	2. 规格、压力等级:DN25					
13	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	6			
14	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	6			
15	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:静态平衡阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
16	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:静态平衡阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
17	031003001010	温控器	1. 类型:地暖温控器 2. 型号为FH-CWT(拨盘式,220V AC),安装位置距地1.3m	个	15			
18	030502005008	双绞线缆	1. 名称:温控器电源线及控制线 2. 型号:RVV-4*1.0 3. 配线部位:室内穿管	m	93.35			
19	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	93.35			
20	031002001007	管道支架	1. 材质:支架	kg	67.48			
21	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	67.48			
22	031201001001	管道刷油	不保温管道 1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	m ²	9.03			
23	031201001002	管道刷油	保温管道 1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆	m ²	9.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--采暖工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两道					
24	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉保温 2. 绝热厚度: 32 3. 保温做法参见: 08R418-1	m ³	0.66			
25	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
26	031301017004	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房建设项目--采暖工程

标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010804002001	铁艺大门	1. 洞口尺寸：5*2.78m 2. 成品铁艺大门	樘	1			
2	040203007001	水泥混凝土路面	1、混凝土路面硬化做法：详见青19J2-16-路1C。 1. 220厚C25混凝土面层分块浇筑，随打随抹平、每块长度不大于6m，留缝10~15，用沥青砂填充，松木条嵌缝 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土，分两层夯实 4. 路基根据设计标高找纵坡，平整后碾压	m ²	354			
3	040205006001	标线	1. 停车位标线 2. 黄色热熔漆画制厚度为2mm，标线无明显毛边现象 3. 其他满足设计及规范要求	m	26.5			
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 60厚透水路面砖，粗砂扫缝，洒水封缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层，上撒素水泥（撒适量清水） 3. 150厚级配砂石压实 4. 路基碾压 5. 做法详见：青19J2-18-路9	m ²	64			
5	010401003001	围墙	1、围墙基础垫层采用300厚C30混凝土，正负零以下为非黏土水泥实心砖，正负零以上主体砌筑采用烧结多孔砖。 2、墙身防潮层为20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂。 3、流水洞两跨一个，洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。 4、围墙长超过30米时设伸缩缝。围墙基础范围内必须清除杂填土。	m	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--土建

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5、基础施工完毕后,围墙两边填土须同时分层回填压实,压实系数≥0.94。 6、外立面粉刷做法详见青19J2-27-外17。 7、具体做法详见图纸。 8、包含土方、回填及所有施工内容					
6	011503008001	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:成品玻璃钢(FRP)护栏做围挡,高度1.5米 2. 做法详见图纸	m	12			
7	040201022001	排水沟	1. 名称: 排水沟 2. 规格: 300*400mm 3. 上置钢筋混凝土成品篦子, 收集雨水排截至室外雨水管网 4. 具体做法详见图纸	m	30			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050101009001	种植土回（换）填	下沉式绿地处 1. 换填厚度：400mm	m ³	4			
2	040701006001	防渗膜	下沉式绿地处 1. 防渗膜施工，量依据现场实际确定。	m ²	100			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--绿化工程

标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	050405001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.79			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.47			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.54			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.2			
6	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25			
7	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91			
8	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
9	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程---电气

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	080801002001	箱变	1. 名称:箱变 2. 容量 (kVA):160kVA 3. 包含基础、周围围栏及土方工程	台	1			
2	030404017005	配电箱	1、配电箱箱型:动力总配电箱AP 2、箱体尺寸:详见设计图纸 3、配电箱落地支架安装,详见国标图集04D702-1 (P43-44)	台	1			
3	030404017006	配电箱	1、配电箱箱型:供暖泵配电箱AP1 2、箱体尺寸:详见设计图纸 3、配电箱落地支架安装,详见国标图集04D702-1 (P43-44)	台	1			
4	030404017007	配电箱	1、配电箱箱型:空气源热泵配电箱AP2 2、箱体尺寸:详见设计图纸 3、配电箱落地支架安装,详见国标图集04D702-1 (P43-44)	台	1			
5	030412007001	太阳能路灯	1、名称:LED节能庭院灯 2、规格:30W、杆高5m,灯具安装高度4m,悬挑长1.2m,仰角10°。 3、灯具:灯具为一体化LED半截光型灯具,灯具防护等级不应低于IP54,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,灯罩防护等级不低于IP65,维护系数0.7。 4、太阳能电池组件:单晶硅电池组件150W (75W×2)、锂电池80Ah×2 (24V)。 5、倾角:太阳能电池板向南安装,根据本地区经纬度范围确定与地	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程---电气

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			平线倾角为41°。 6、光源：采用30WLED灯，功率因数大于0.9 7、包含基础及杆上控制箱等所有内容					
6	030410001001	电杆组立	1.名称:水泥电线杆 2.规格:12m 3.做法: 详见图纸	根	1			
7	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-10KV-3*70 3.敷设方式、部位:架空	m	40			
8	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*50 3.敷设方式、部位:直埋	m	26			
9	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*25 3.敷设方式、部位:直埋	m	41			
10	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*10 3.敷设方式、部位:直埋	m	14			
11	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16 3.敷设方式、部位:直埋	m	10			
12	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*4 3.敷设方式、部位:直埋	m	16			
13	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*4 3.敷设方式、部位:直埋	m	16			
14	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*6 3.敷设方式、部位:直埋	m	20			
15	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV-4X2.5	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程---电气

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 敷设方式、部位：直埋					
16	030408001013	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-3X2.5 3. 敷设方式、部位：直埋	m	10			
17	030502005009	双绞线缆	1. 名称：温度传感器控制信号 2. 规格：NHRVS-2X1.5 3. 敷设方式：穿管敷设	m	10			
18	030408006004	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：YJV-10KV-3*70 3. 安装部位：室外	个	2			
19	030408006005	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：YJV22-4*50 3. 安装部位：室外	个	2			
20	030408006006	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：YJV22-4*25 3. 安装部位：室外	个	2			
21	030408006007	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：YJV-5*10 3. 安装部位：室外	个	4			
22	030408006008	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：YJV-5*16 3. 安装部位：室外	个	2			
23	030408006009	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：YJV-5*4 3. 安装部位：室外	个	4			
24	030408006010	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：YJV-5*6 3. 安装部位：室外	个	4			
25	030408006011	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：NHJV-4X2.5 3. 安装部位：室外	个	8			
26	030408006012	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程---电气

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			头 2. 规格:YJV-2X2.5 3. 安装部位:室外					
27	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:65	m	26			
28	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50	m	41			
29	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40	m	23.5			
30	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32	m	23.5			
31	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	50			
32	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	10			
33	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖保护板 2. 规格:电缆1~2根	m	174			
		分部小计						
		监控						
34	040205020002	监控摄像机	1. 名称:高清彩色球型摄像机 2. 类型:甲方指定 3. 楼面带支架安装,距地4.0米	台	5			
35	040205020003	监控摄像机	1. 名称:高清彩色球型摄像机 2. 类型:甲方指定 3. 与路灯共用立杆,距地4.0米	台	2			
36	030501012003	交换机	1. 名称:监控用24口交换机	台	1			
37	030502008001	光纤	1. 名称:4芯多模光纤 2. 安装方式:直埋	m	80			
38	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC	m	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程---电气

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			3. 规格:32						
39	030502005010	双绞线缆	1. 名称:屏蔽双绞线 2. 规格:ZR-RVSP-2x1.0 3. 敷设方式:直埋	m	10				
40	030502005011	双绞线缆	1. 名称:监控电源线 2. 规格:RVV-2x2.5 3. 敷设方式:直埋	m	156.7				
41	030502005012	双绞线缆	1. 名称:监控信号线 2. 规格:RVVP-2x1.0 3. 敷设方式:直埋	m	156.7				
42	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20	m	128.7				
43	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:15	m	128.7				
44	030507018002	安全防范全系统调试	1. 系统内容:安全防范全系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
45	031301017005	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—电气

标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程---电气

标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程---电气土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称:小型砖砌型手孔井。 2. 规格: 400*400*700。 3. 详见: 人、手孔井具体做法详见07SD101-8。	座	2				
2	010101007001	电缆沟土方	1. 电缆沟 2. 含土方、回填、外运 3. 详见图纸	m	302.7				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程---电气土建

标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程---电气土建

标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程——给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007010	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN50 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行冲洗,消毒,试压	m	45			
2	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):水表井 2. 型号、规格:DN50 3. 附件配置:蝶阀、止回阀	组	1			
		分部小计						
		污水						
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹排水管 DN300 4. 连接形式:橡胶圈承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行冲洗、试压	m	50			
		分部小计						
		雨水						
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹排水管 DN300 4. 连接形式:橡胶圈承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行冲洗、试压	m	13			
5	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹排水管 DN200 4. 连接形式:橡胶圈承	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求进行冲洗、试压					
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程---给排水

标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程---给排水

标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--给排水土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸	m3	353.64			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	304.06			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑	m3	49.58			
4	080601002001	管道基础	1. 名称:中粗砂回填 2. 其他要求:压实度≥95%	m3	24.84			
5	080601002002	管道基础	1. 名称:土垫层 2. 其他要求:满足规范设计要求	m3	17.06			
6	040504002001	检查井	1. 混凝土污水检查井Φ1000, 防坠落装置。 2. 圆形混凝土污水井做法详见20S515-30	座	2			
7	010507006001	水表井	1. 名称:水表井采用钢筋混凝土水表井 2. 尺寸: 2150*1100*2000mm 3. 做法: 05S502-136安装详大样图。 4. 室外给水阀门井, 水表井均设置木质保温井盖, 保温井盖及木板保温井盖及木板保温盖做法详见05S502-25	座	1			
8	040504008002	整体化粪池	1. 新建2立方玻璃钢化粪池。 2. 做法: 详见图纸。 3. 包含土方、基础等所有做法。	座	1			
9	040504009001	雨水口	1、预制混凝土雨水口 尺寸: 700*400 2、做法: 按16S518第39页按施工。	座	8			
10	040504009002	下沉式绿地溢流口	1、雨水检查井采用Φ1000圆形钢筋混凝土雨水井做法详见20S515-29, 检查井周围	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程——给排水土建

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			范围采用砂砾石回填。 2、雨水口选用预制钢筋混凝土装配式平篦单篦雨水口(铸铁井圈)详见16S518-39。单篦雨水口连接管起端管顶覆土厚度0.7m,雨水口H=1.0m, 3、溢流井雨水算盖采用成品圆形溢流式算盖,应利用植物或构筑物遮挡,型号和数量根据具体工程确定。 4、在下沉绿地周围设置安全警示标志。 5、设计下沉式绿地深度为0.5m,面积为10平方米,调蓄雨水容积为5m ³ 。 6、具体做法详见图纸						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程--给排水土建

标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--采暖工程土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	080106001002	混凝土沟	1. 地沟尺寸1200*1200,做法详见青2013G02-11(SG-49-VI) 2. 管道安装做法见图集03R411-1-33页,固定支架安装做法见图集03R411-21页。 3. 地沟盖板做法详见青2013G02-33(GB-34/35)。 4. 包含土方开挖、回填等所有工作内容	m	7.9				
2	040504002002	混凝土井	1. 室外管网检查井大小为2000*2000x2000,做法详见图集青2013G02R411-2-90。 2. 人孔做法详见青2013G02-60(JB-8/12)。	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程—采暖工程土建 标段：黄南州同仁市公安局曲库乎派出所业务用房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12

