

青海省藏医院门诊楼行政楼综合楼屋面防水改造项目 工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2026年04月 日

封-1

青海省藏医院门诊楼行政楼综合楼屋面防水改造
工程项目

招标工程量清单


招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间： 2026年04月 日

复核时间： 2026年04月 日

总 说 明

工程名称：青海省藏医院门诊楼行政楼综合楼屋面防水改造项目


第 1 页 共 2 页

- 一、工程概况：青海省藏医院门诊楼行政楼综合楼屋面防水改造项目。
- 二、控制价编制范围：建设单位提供项目清单所有内容。
- 三、清单编制依据：根据甲方提供的工程量及采购清单编制，结算时据实调整。
- 四、编制依据
 1. 根据建设单位提供的工程量及采购清单编制。
 2. 工程量清单计量依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
- 五、投标相关说明
分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见建设单位提供的相关资料，根据规范要求，加以完善报价，如工程量清单中项目特征与设计等不一致的地方，除设计修改说明外，根据招标文件规定的程序提出质疑，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与建设单位提供的相关资料不一致为由提出索赔，商务偏差要在开标前列出（如果有），在答疑期间提出，否则招标人不予承认及调整。
投标人投标时，应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式，提供相应的表格。
- 六、本工程的工程质量、材料、施工等的特殊要求：
 1. 工程达到合格，符合施工规范及验收标准；
 2. 规格品种必须满足建设单位提供的维修改造内容要求；
- 七、其他有关说明：
 1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；
 2. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价；
 3. 本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行。

总 说 明

工程名称：青海省藏医院门诊楼行政
楼综合楼屋面防水改造项目

第 2 页 共 2 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省藏医院门诊楼行政楼综合楼屋面防水改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010902001001	屋面卷材防水(行政楼)	1. 基层处理 2. 4mm厚聚酯胎I型SBS改性沥青防水卷材 3. 垃圾清理及外运, 运距投标单位自行考虑	m2	1186.3			
2	011104002001	行政楼木筏走道	1. 原有木筏维修, 螺丝加固 2. 脱旧油漆, 打磨, 批灰, 底漆两遍, 面漆两遍	m2	97.9			
3	010902001002	屋面卷材防水(门诊楼)	1. 基层处理 2. 4mm厚聚酯胎I型SBS改性沥青防水卷材 3. 垃圾清理及外运, 运距投标单位自行考虑	m2	2755.2			
4	010902001003	屋面卷材防水(综合住院楼)	1. 基层处理 2. 4mm厚聚酯胎I型SBS改性沥青防水卷材 3. 垃圾清理及外运, 运距投标单位自行考虑	m2	3598.4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

