

伽师县夏普吐勒镇2026年污水
管网和基础设施提升建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

伽师县夏普吐勒镇2026
年污水管网和基础设施
提升建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：市政土石方工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	管沟土方		
1.2	现状废弃排水井处路面破损塌陷处理		
1.3	绿化带恢复		
1.4	拆除及外运		
1.5	配套项目		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政土石方工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		管沟土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	15565.95			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:中、粗砂 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	1190.59			
3	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	12678.56			
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	2887.39			
		分部小计						
		现状废弃排水井处路面破损塌陷处理						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土	m3	173.43			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	173.43			
3	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ 12	t	4.756			
		分部小计						
		绿化带恢复						
1	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距:投标单位自行考虑 3. 回填厚度:80cm 4. 弃土运距:投标单位自行考虑	m2	2121			
2	050102001001	栽植乔木	1. 现状乔木移位 2. 种类:乔木 3. 胸径或干径:10cm~15cm	株	365			
3	050101002001	挖树根（茷）	1. 胸径或干径:10cm~15cm	株	365			
4	050102001002	栽植乔木	1. 种类:法桐 2. 胸径或干径:10~15cm 3. 养护期:一年	株	365			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政土石方工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除及外运						
1	041001001002	拆除路面	1. 现状废弃排水井处路面破损塌陷处理 2. 材质:水泥混凝土	m3	3.94			
2	041001001001	拆除路面	1. 行车道拆除 2. 材质:4cm细粒式沥青混凝土，20cm水泥稳定砂砾，30cm天然砂砾 3. 厚度:54cm	m2	60			
3	041001002001	拆除人行道	1. 人行道拆除 2. 材质:15cm混凝土，30cm天然砂砾	m2	2378			
4	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2. 运距:5km	m3	1106.44			
		分部小计						
		配套项目						
1	010202006001	钢板桩	1. 管沟拉森钢板桩支护，桩长6米 2. 包含租赁、包含安装及拆除	m2	27678			
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:成品钢制围栏H=2m 2. 用于一体化泵站及闸门井周围	m	52			
3	04B002	中央隔离护栏	1. 成品中央分隔护栏高度1.2米， 2. 钢构件全部采用热镀锌防腐处理。 3. 全部构件安装完毕后喷环氧富锌漆两度后，再喷白色面漆两度，面层静电喷塑，主体颜色为明亮冷色调	m	3000			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:履带式挖掘机、履带式推土机	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政土石方工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.03				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.06				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.02				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政土石方工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.74				
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政土石方工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政土石方工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政土石方工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：市政土石方工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：市政土石方工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：市政土石方工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		3.22	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.32	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.04	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.15	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.82	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		管网						
1	040501004001	塑料管	1. 名称:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 2. 材质及规格:HDPE塑料dn400, 环刚度=8KN/m2 3. 连接形式:承插式橡胶圈接口 4. 垫层、基础材质及厚度:砂石基础	m	2010			
2	040501004002	塑料管	1. 名称:聚乙烯PE100管 2. 材质及规格:PE100塑料dn200, 泵站出水管, PN1.0Mpa 3. 连接形式:热熔对接 4. 垫层、基础材质及厚度:砂石基础	m	28			
3	040501004003	塑料管	1. 名称:聚乙烯PE100管 2. 材质及规格:PE100塑料dn400, 泵站进水管, PN1.0Mpa 3. 连接形式:热熔对接 4. 垫层、基础材质及厚度:砂石基础	m	34			
4	040501003001	焊接钢套管	1. 名称:焊接钢套管(现状给水管保护, 两端防水材料封堵) 2. 材质及规格:Q235B, DN1000	m	6			
5	040504002001	混凝土井	1. 名称:沉泥井（Φ1250） 2. 做法:详新22S3, C22 3. 井盖、井圈材质及规格:DN400型球墨铸铁五防井座及井盖	座	2			
6	040504002002	混凝土井	1. 名称:检查井（Φ1250） 2. 做法:详新22S3, B14 3. 井盖、井圈材质及规格:DN400型球墨铸铁五防井座及井盖	座	53			
7	040504002003	混凝土井	1. 名称:消能井 2. 做法:具体做法详设计图纸	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 4. 混凝土强度等级:C30（P6）混凝土 5. 井筒材质、规格:井筒C30混凝土 6. 盖板材质、规格:预制C30钢筋混凝土盖板 7. 井盖、井圈材质及规格:DN400型球墨铸铁五防井座及井盖					
8	04B002	交叉管线保护	1、交叉管线保护 2、该项暂定计价管材为DN350钢套管，每处按10m计，结算按照实际发生计	处	10			
9	040601026001	防坠网	1. 材料品种:尼龙 2. 材料规格:称重不低于150kg	套	57			
10	040501004004	塑料管	1. 给水主管挖断恢复 2. 材质及规格:DN160 3. 该项工程量为暂估量，材料暂按给水用聚乙烯管材（PE100）SDR21 0.8MPa计入，以实际发生为准	m	40			
11	040501004005	塑料管	1. 给水入户主管挖断恢复 2. 材质及规格:DN32 3. 该项工程量为暂估量，材料暂按给水用聚乙烯管材（PE100）SDR21 0.8MPa计入，以实际发生为准	m	200			
12	04B001	一体化污水泵站	1. 一体化预制泵站，泵站筒体GRP DN2000*5200 2. 单泵100WQ90-9-5.9，具有切碎防堵功能，一用一备 3. 进水闸门井GRP DN1200*3800，与泵站配套 4. 电气控制柜KOK-YT-2*4，不锈钢户	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			外型全自动控制柜 5. 抗浮配重底板C40抗硫混凝土3800*3800*500 6. C40抗硫混凝土垫层150mm厚 7. 包含完成一体化泵站的所有设备，主材及辅材 8. 其余未尽事宜满足设计要求及相关规范规定					
13	04B003	一体化污水泵站	1. 一体化预制泵站，泵站筒体GRP DN2000*4800 2. 单泵100WQ90-9-5.9，具有切碎防堵功能，一用一备 3. 进水闸门井GRP DN1200*3300，与泵站配套 4. 电气控制柜KOK-YT-2*4, 不锈钢户外型全自动控制柜 5. 抗浮配重底板C40抗硫混凝土3800*3800*500 6. C40抗硫混凝土垫层150mm厚 7. 包含完成一体化泵站的所有设备，主材及辅材 8. 其余未尽事宜满足设计要求及相关规范规定	套	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.58				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.11				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.08				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政管网工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政管网工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：市政管网工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：市政管网工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：市政管网工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	现状废弃排水井处路面破损塌陷处理		
1.2	行车道开挖后恢复		
1.3	人行道开挖后恢复		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		现状废弃排水井处路面破损塌陷处理						
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:4cm细粒式沥青混凝土（碎石）（AC-13C）	m2	393.5			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	393.6			
3	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:30cm天然砂砾	m2	259.67			
4	040202009004	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾	m3	161.13			
		分部小计						
		行车道开挖后恢复						
1	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:4cm细粒式沥青混凝土（碎石）（AC-13C）	m2	60			
2	040203004001	封层	1. 下封层	m2	60			
3	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:透油层	m2	60			
4	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 石料规格:20cm水泥稳定砂砾（掺水泥4.5%）	m2	60			
5	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:30cm天然砂砾	m2	60			
		分部小计						
		人行道开挖后恢复						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:人行道	m2	2378			
2	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	m2	2378			
3	040202009003	砂砾石	1. 石料规格:30cm天然砂砾	m2	2378			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.13				
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：道路工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电力工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电力工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称： 电力工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电力工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电力工程

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：智慧工地费

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧工地费

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费	40000		40000			
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧工地费

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.13				
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智慧工地费

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智慧工地费

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智慧工地费

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：智慧工地费

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：智慧工地费

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：智慧工地费

标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		9.53	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.96	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		3.1	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.45	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		2.38	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：