

市政设施养维护项目（二标）

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)



造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

市政设施养维护项目（二标）

工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

市政设施养维护项目（二标）

工程量清单编制说明

一、工程概况：

1. 项目名称：市政设施养维护项目（二标）
2. 工程地点：乌鲁木齐市经开区；
3. 工程概况：对市政道路、消防设施、桥梁、护栏等进行养维护。

二、工程招标和分包范围

1. 工程发包范围：工程量清单范围内所有工程
2. 工程分包范围：无分包工程

三、清单编制依据

1. 中华人民共和国《民法典》；
2. 《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)；
3. 《乌鲁木齐市市政道路保养小修、快速路、人行天桥、地下通道、附属设施养护维修-估算指标》；
4. 《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》、《乌鲁木齐市桥梁与隧道养护技术导则》；
5. 《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路隔离设施规范及图集（试行）》；
6. 与本项目有关的标准、规范、技术资料；
7. 实际道路情况、项目特点及常规养维护的服务方案；
8. 其他相关资料。

四、作业要求

详见招标文件。

五、其他说明事项

1. 一般说明:

(1) 施工现场情况: 以现场踏勘情况为准。

(2) 交通运输情况: 以现场踏勘情况为准。

(3) 自然地理条件: 乌鲁木齐市。

(4) 环境保护要求: 满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

2. 特殊说明:

(1) 工程量清单中对各项目的项目特征及具体做法只做重点描述, 详细情况见现场情况、招标文件及国家、地方相关法规。组价时应结合投标人现场踏勘情况, 包括完成所有工序内容的全部费用。

(2) 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改, 若有错误, 在招标答疑时及时提出, 以"补疑"资料为准。

(3) 投标人应充分考虑实施现场周边的实际情况对实施的影响, 编制养维护方案, 并作出报价。

(4) 本说明未尽事项以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

(5) 本项目暂列金为 2470000 元 (含税)。

(6) 二标段各清单投标限价为主干路机动车道(含路沿石)6.60 元/m², 次干路及支路机动车道(含路沿石) 6.55 元/m², 非机动车道(含路沿石) 4.21 元/m², 花砖人行道(含路沿石) 2.82 元/m², 仿石材人行道(含路沿石) 3.99 元/m², 石材人行道(含路沿石) 6.18 元/m², 桥梁 21.29 元/m², 人行护栏更换 185 元/m, 中央护栏更换 210 元/m, 隔离墩粉刷 36.86 元/m², 井盖更换 994.43 元/套。以上十一项养护单位应分别报价, 投标单位报价

不得超过各项限价，如报价超出各项限价按废标处理。★★★

(7) 清单单价报价要求为全费用综合单价，包含养维护工作所需的所有人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、税金等及其他风险费用。

市政设施养维护项目（二标）

序号	作业内容	费用（元）	备注
1	总造价	2470000.00	
2	市政道路设施养维护费用	0.00	
2.1	一、市政道路	0.00	
2.1.1	1. 道路	0.00	
2.1.2	2. 消防设施	0.00	
2.2	二、桥梁	0.00	
2.2.1	桥梁	0.00	
3	其他项目费	2470000.00	
3.1	暂列金额（此金额须含在本次报价中，结算时按实计取，未发生不计取）	2470000.00	

市政设施养维护项目（二标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
一、市政道路							
1. 道路							
1.1	主干路机动车道（含路沿石）	m2	940587.51			<p>工作要求及项目特征：1、修补厚度不少于5CM，路缘石、路界石损坏维修，日常巡查等。</p> <p>2、切割、铣刨、铺装。</p> <p>3、在面层上进行预防性养护。</p> <p>4、路沿（侧）石抹面；喷漆、裂缝灌油处理。</p> <p>5、维修保养的材质、厚度与原路面保持一致。</p> <p>6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容1、机动车道（含路沿石）路面无明显坑槽、塌陷、封层大面积松散、拥包现象；路缘石、路界石无缺边烂脚、歪斜、下沉等现象，设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。</p> <p>2、养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
1.2	次干路及支路机动车道（含路沿石）	m2	1879014.73			<p>工作要求及项目特征：1、修补厚度不少于5CM，路缘石、路界石损坏维修，日常巡查等。</p> <p>2、切割、铣刨、铺装。</p> <p>3、在面层上进行预防性养护。</p> <p>4、路沿（侧）石抹面；喷漆、裂缝灌油处理。</p> <p>5、维修保养的材质、厚度与原路面保持一致。</p> <p>6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容1、次干路及支路机动车道（含路沿石）无明显坑槽、塌陷、封层大面积松散、拥包现象；路缘石、路界石无缺边烂脚、歪斜、下沉等现象，设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。</p> <p>2、养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	

市政设施养维护项目（二标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
1.3	非机动车道（含路沿石）	m2	152224.59			<p>作业要求及项目特征：1、修补厚度不少于5CM，路缘石、路界石损坏维修，日常巡查等</p> <p>2、切割、铣刨、铺装。</p> <p>3、在面层上进行预防性养护。</p> <p>4、路沿（侧）石抹面；喷漆、裂缝灌油处理。</p> <p>5、维修保养的材质、厚度与原路面保持一致。</p> <p>6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、非机动车道（含路沿石）路面无明显坑槽、塌陷、封层大面积松散、拥包现象；路缘石、路界石无缺边烂脚、歪斜、下沉等现象，设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。</p> <p>2、维修保养的材质、厚度与原路面保持一致。</p> <p>3、养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。</p> <p>4、包含但不限于以上内容。</p>	
1.4	花砖人行道（含路沿石）	m2	684151.38			<p>作业要求及项目特征：1、拆除人行道破损花砖，同步处理检查井、树池周边松动结构；路缘石、路界石损坏维修、日常巡查等。</p> <p>2、垫层、面砖铺设及运输</p> <p>3、维修保养的材质、厚度及颜色与原路面保持一致。</p> <p>4、场地清理、树框周边处理</p> <p>5、弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、人行道花砖无缺损、塌陷等现象；路面及人行道上检查井周边无明显破损、沉降；设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。</p> <p>2、养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
1.5	仿石材人行道（含路沿石）	m2	25758.18			<p>作业要求及项目特征：1、拆除破损仿石材人行道，树池周边松动结构；路缘石、路界石损坏维修、日常巡查等。</p> <p>2、垫层、面砖铺设及运输</p> <p>3、维修保养的材质、厚度及颜色与原路面保持一致。</p> <p>4、场地清理、树框周边处理</p> <p>5、弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、仿石材人行道无缺损、塌陷等现象；路面及人行道上检查井周边无明显破损、沉降；设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。</p> <p>2、养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	

市政设施养维护项目（二标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
1.6	石材人行道（含路沿石）	m ²	228473.47			<p>工作要求及项目特征：1、拆除破损石材人行道，树池周边松动结构；路缘石、路界石损坏维修、日常巡查等。</p> <p>2、垫层、面砖铺设及运输</p> <p>3、维修保养的材质、厚度及颜色与原路面保持一致。</p> <p>4、场地清理、树框周边处理</p> <p>5、弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、石材人行道无缺损、塌陷等现象；路面及人行道上检查井周边无明显破损、沉降；设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。</p> <p>2、养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
1.7	人行护栏更换	m	1.00			<p>工作要求及项目特征：1、拆除破损、锈蚀、断裂的护栏杆件、连接件及水泥底座，清理作业面。</p> <p>2、按原规格安装护栏杆件、立柱及配件，校正顺直度，紧固连接件，确保结构牢固。</p> <p>3、与原护栏外观、颜色保持一致。</p> <p>4、弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、市政道路护栏出现锈蚀、漆面剥落、开裂、变形等损坏时，根据甲方要求及时更换，确保外观完好、结构稳固。</p> <p>2、符合《建筑钢结构防腐技术规程》(JGJ/T 251-2011)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》、《乌鲁木齐经开区(头屯河区)城市道路隔离设施规范及图集（试行）》及《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁片区城市道路隔离设施设置指导意见（试行）》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
1.8	中央护栏更换	m	1.00			<p>工作要求及项目特征：1、拆除破损、锈蚀、断裂的护栏杆件、连接件及水泥底座，清理作业面。</p> <p>2、按原规格安装护栏杆件、立柱及配件，校正顺直度，紧固连接件，确保结构牢固。</p> <p>3、与原护栏外观、颜色保持一致。</p> <p>4、弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：1、市政道路护栏出现锈蚀、漆面剥落、开裂、变形等损坏时，根据甲方要求及时更换，确保外观完好、结构稳固。</p> <p>2、符合《建筑钢结构防腐技术规程》(JGJ/T 251-2011)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》、《乌鲁木齐经开区(头屯河区)城市道路隔离设施规范及图集（试行）》及《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁片区城市道路隔离设施设置指导意见（试行）》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	

市政设施养维护项目（二标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
1.9	护栏维护	m	6556.00			<p>工作要求及项目特征：1、对人行护栏（含车行道护栏）进行日常巡查，紧固螺丝螺帽，更换老化、损坏的连接件与配件。</p> <p>2、对护栏进行除尘、除锈、除污，对锈蚀部位进行打磨处理，根据甲方要求按规范涂刷防腐漆/面漆，恢复并增强防腐与美观效果。</p> <p>3、修复或更换变形、断裂的栏杆柱/栏杆片，修补或更换损坏的水泥底座、基座，确保安装牢固、顺直。</p> <p>4、弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：1、市政道路栏杆出现锈蚀、漆膜剥落、裂纹等外观破坏无需更换时应及时进行保养维修。</p> <p>2、符合《建筑钢结构防腐技术规程》(JGJ/T 251-2011)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》及《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路隔离设施规范及图集（试行）》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
1.10	人行道指示牌维护	个	16.00			<p>工作要求及项目特征：1、包括指示牌日常巡查。</p> <p>2、指示牌基座及立柱无变形，无倾倒。标志牌标示清晰、无丢失缺损；标志牌稳固、无倾斜，根据甲方要求进行表面除锈及粉刷等。</p> <p>3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、指示牌出现变形、风化、外观破损及信息错误等问题时应及时进行保养维修。</p> <p>2、符合《建筑钢结构防腐技术规程》(JGJ/T 251-2011)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
1.11	隔离墩粉刷	m ²	27519.80			<p>工作要求及项目特征：1、包括隔离墩的基层处理：表面清理、除污除锈、打磨、缺陷修补等工作。</p> <p>2、根据甲方要求进行防护/反光漆涂刷施工（含底漆、面漆，按要求遍数施工）。</p> <p>3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、对隔离墩进行日常巡查及维护。</p> <p>2、详见《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》及《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路隔离设施规范及图集（试行）》等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
1.12	小计						
2. 消防设施							

市政设施养维护项目（二标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
2.1	消防水鹤维护	座	16.00			<p>工作要求及项目特征：1、消防水鹤日常维护的所有工作内容。</p> <p>2、消防水鹤及操作台干净整洁，无污渍；水鹤井室无积水及其他杂物；阀门井室无积水及其他杂物；转动机构应正常转动；鹤体无缺损；球阀无锈死或漏水；泄水阀无锈死或漏水；闸阀无锈死或漏水；井盖无缺失、损坏；供水水压正常；水鹤操作台花砖平整，无沉降，冬季水鹤操作台是否及时清雪，鹤体保温完好；有无违规使用消防水鹤现象等。</p> <p>3、要求漆面完好、红色醒目、无明显起皮锈蚀；根据甲方要求进行粉刷。</p> <p>4、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、对消防水鹤进行日常巡查、清洗和维护等</p> <p>2、要求：符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《消防水鹤》（GA821-2009）、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》及《市政消防给水设施维护管理》（国标 GB/T 36122-2018）等。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
2.2	消火栓	套	205.00			<p>工作要求及项目特征：1、包括消火栓日常维护的所有工作。</p> <p>2、消火栓及阀门管道保温维护、消火栓更换、栓体无破裂；泄水装置完好；供水水压正常等</p> <p>3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、对消火栓外观、压力表、水带、水枪等进行巡查。</p> <p>2、要求：符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《室外消火栓》（GB4452-2011）、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》、《市政消防给水设施维护管理》（国标 GB/T 36122-2018）等相关要求。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
2.3	消火栓井、阀门井	座	329.00			<p>工作要求及项目特征：1、排查消火栓井、阀门井的井盖完好性、井体状况、阀门/设施功能；井盖/阀门检修、井内杂物清理、部件紧固润滑。</p> <p>2、消火栓井井室无积水及其他杂物；消火栓阀门井井室无积水及其他杂物；阀门应有手轮，无缺损；阀门无锈死或漏水、开启方便；栓阀无锈死、开启方便；井盖符合消防要求，井盖无缺失、损坏；消火栓检查井井位无沉降；冬季消火栓检查井是否及时进行防寒处理等。</p> <p>3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：</p> <p>1、消火栓井、阀门井井体、井盖/阀门、井内设施日常巡查及养护维修。</p> <p>2、符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》及《市政消防给水设施维护管理》（国标 GB/T 36122-2018）等相关要求。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	

市政设施养维护项目（二标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
2.4	标识标牌	个	202.00			工作要求及项目特征：1、包括消防标识标牌日常巡查。 2、标识标牌基座及立柱无变形，无倾倒。标志牌标示清晰、无丢失缺损；标志牌稳固、无倾斜，根据甲方要求进行表面除锈及粉刷等。 3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 工作内容： 1、指示牌出现变形、风化、外观破损及信息错误等问题时应及时进行保养维修。 2、符合《建筑钢结构防腐技术规程》(JGJ/T 251-2011)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。 3、包含但不限于以上内容。	
2.5	井盖更换	套	1.00			工作要求及项目特征：1、消防井盖日常巡查：排查管辖范围内消防井盖损坏、缺失、沉降等病害。 2、问题上报：对需更换的消防井盖，按类型、规格、型号及时上报业主。 3、旧井盖及破损井圈拆除，消防井座基层处理、找平修复，新井盖安装、调平、固定，井盖周边路面（沥青/混凝土）修补。 4、井盖材质为“新五防”球墨铸铁宽边防沉降检查井盖 5、核实消防井盖外其他井盖，根据甲方要求对无主井盖进行更换。 6、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。 工作内容：1、消防井盖更换，含拆除、安装调平、周边修复，按相关规范施工验收。 2、井盖、井座尺寸及构造措施应符合《检查井盖》（GB/T23858），其它指标应符合《球墨铸铁件》（GB/T1348-2019）的规定。 3、要求：符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等相关要求。 4、包含但不限于以上内容。	
2.6	小计						
二、桥梁							

市政设施养维护项目（二标）投标报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	投标报价（元）	合计（元）	作业要求	备注
1	桥梁	m2	38870.00			<p>工作要求及项目特征：1、桥梁附属设施养护维修：日常巡查含伸缩缝、排水管、防撞墙、防抛网、梁底等。</p> <p>2、冬季桥梁除冰锥专项处置，保障通行安全。</p> <p>3、场地清理，弃渣外运，材料运输，投标单位自行考虑。</p> <p>工作内容：1、桥梁养护验收标准应符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》及《乌鲁木齐市桥梁与隧道养护技术导则》等；</p> <p>2、桥梁冬季养护须制定专项除冰锥作业方案，建立冰锥排查、处置、巡查闭环机制，及时清除桥梁附属结构（伸缩缝、排水口、防撞墙、防抛网、梁底等）形成的冰锥，防止冰锥坠落威胁车辆、行人安全，保障冬季桥梁通行安全。</p> <p>3、包含但不限于以上内容。</p>	
1.1	小计						
合计							

市政设施养护项目（二标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
1	通达街	主干道	2964.72	69406.85	0.00	23025.23	92432.08	5206.41	红岩街	鸣谷路		
2	头屯河公路	主干道	11297.04	199769.84	0.00	1402.44	201172.28	21199.30	祥云西街	乌昌高速路	Z414	
3	祥云中街	主干道	3906.36	100682.26	30038.62	2530.16	133251.05	13000.22	祥云中街	王家沟大桥西侧止点		花砖
4	祥云东街	主干道	2606.51	68465.87	24381.64	0.00	92847.51	9585.02	融合北路	祥云中街		
5	祥云西街	主干道	4271.70	110408.25	39599.55	827.81	150835.61	15412.65	王家沟大桥	头屯河公路		
6	万盛大街西	主干道	10813.69	290895.63	0.00	105229.04	396124.67	27781.03	鑾金山街	金桥路		
7	北站东路(在建)	主干道	181.76	3104.64	412.14	209.84	3726.62	336.24	头屯河公路	地藏堡南侧上桥西道	107省道	
8	金阳路	主干道	2296.31	66254.85	0.00	16337.13	82591.98	4425.30	站前街	北站公路	金阳路(苏州路-北站公路)	石材
9	科创路南延	主干道	1469.33	31599.30	9501.87	12935.41	54036.58	2286.08	科创路西一巷	万盛大街	创业北路(十二号路~工业大道)	石材
	主干道小计		39807.41	940587.51	103933.82	133224.51	1207018.38	99232.24				花砖
						29272.54						石材
10	新坪街	次干道	1464.71	12115.33	0.00	3469.11	15584.44	2807.00	西坪街	头屯河公路		花砖
11	金桥路	次干道	3678.71	73094.44	0.00	29771.46	102865.89	6808.16	鸣谷路	万盛大街		花砖
12	环园路	次干道	1073.11	18382.89	0.00	7384.39	25767.28	1919.74	创新路	科创路西七巷		花砖
13	纱新路	次干道	989.82	17212.77	0.00	10894.89	28107.65	3302.05	豫滨路	豫清路	银环路(西一路-豫滨路)	花砖
14	天梭路	次干道	1500.22	25405.23	0.00	20236.13	45641.36	2697.25	北八路	沙坪路	西四路(沙坪路-北八路)	花砖
15	勤坪街	次干道	2855.88	23968.09	0.00	0.00	23968.09	5463.29	中樞北路	头屯河公路		
16	金环路	次干道	3909.07	48096.05	0.00	31517.38	79613.42	11320.83	乌奎高速桥下	三坪大道		花砖
17	银河街	次干道	953.98	13255.98	0.00	4651.96	17907.95	1673.62	头屯河公路	银砂路		花砖
18	砂河子路	次干道	760.49	8734.28	0.00	2831.59	11565.87	1405.15	死胡同	北站公路		花砖

市政设施养护维护项目（二标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
19	天梭路西一巷	次干道	488.56	6930.28	0.00	4077.33	11007.60	885.35	豫清路	天梭路（西四路）	北八路（豫清路-西四路）	花砖
20	纱帽路	次干道	1320.06	22939.42	0.00	9641.93	32581.35	2466.99	豫清路	新疆恒石	北五路（豫清路-豫袁路）	花砖
21	中科路	次干道	2026.55	24954.32	0.00	3496.24	28450.56	3823.84	鑫万通石油钢管制造有限公司	头屯河公路	X038	花砖
22	云坪街	次干道	1201.50	18013.04	6687.59	6801.11	31501.74	2073.73	头屯河公路	西坪路北侧延伸段	砂坪路北一巷	花砖
23	金升二街	次干道	1582.98	26731.31	0.00	11815.43	38546.74	2734.18	祥云中街	金阳路		花砖
24	金坪路	次干道	1563.07	18072.77	0.00	10772.09	28844.86	2819.23	金康巷	三坪大道		花砖
25	北站西路	次干道	1611.74	27314.44	0.00	6637.72	33952.16	2707.54	泰山街	北站西路		花砖
26	银环街	次干道	2575.04	38407.83	0.00	16619.82	55027.64	6608.59	西坪路	金环路	银环路	花砖
27	金屯路	次干道	2095.82	16023.63	0.00	2431.88	18455.51	4148.59	银苑街	新疆智汇重卡汽车销售有限公司		花砖
28	银羽街	次干道	601.70	7581.35	0.00	5920.68	13502.03	1159.81	金屯路	金康巷		花砖
29	北站西路	次干道	1497.02	13731.79	0.00	4326.87	18058.67	2805.26	祥云东街	北站西路		花砖
30	南渠路	次干道	993.46	12062.27	0.00	4084.94	16147.20	1873.83	南渠路西一巷	头屯河公路		花砖
31	红岩街	次干道	2978.19	44547.08	0.00	22063.71	66610.80	5384.25	望谷路	秦基悦山湖小区		花砖
32	江坪路	次干道	664.71	8686.25	2490.42	2732.53	13909.20	1019.43	沙坪路	勤坪街	西侧规划道路	花砖
33	望谷路	次干道	4744.32	125521.29	0.00	41203.16	166724.44	8789.60	科创路西四巷	祥云中街		花砖
34	中坪东街	次干道	730.18	10995.18	0.00	0.00	10995.18	1394.44	金环路	东坪路		花砖
35	金港街南巷	次干道	215.49	3594.09	0.00	1408.55	5002.64	356.62	金港街	祥云中街	规划一路	花砖
36	百户路西巷	次干道	430.43	5955.15	0.00	3772.95	9728.10	795.29	百户路	车辆段路		花砖
37	机务段路	次干道	857.63	8495.14	0.00	4267.15	12762.29	1538.26	站前街	北站北路		花砖
38	东升路	次干道	420.71	2828.53	0.00	1760.61	4589.14	807.83	东林街	站前街		花砖

市政设施养护项目（二标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
39	乾园路	次干道	832.96	6569.66	0.00	3519.16	10088.82	1533.38	站前街	北站公路		花砖
40	沙雅路	次干道	833.15	4685.52	0.00	2632.04	7317.57	1544.79	站前街	北站西路		花砖
41	车辆段路	次干道	884.73	12213.59	0.00	6054.17	18267.76	1550.75	站前街	北站西路		花砖
42	东林街	次干道	1239.84	14628.53	0.00	9906.89	24535.43	2271.97	车辆段路	中枢纽路		花砖
43	机场高速至两港产业园 桥匝道	次干道	1024.48	7568.93	0.00	0.00	7568.93	0.00	机场高速至两港产业园 园桥匝道	乌鲁木齐机场高速公路	豫清路与乌昌大道联 通工程	
44	机场高速至两港产业园 桥匝道	次干道	308.22	2326.09	0.00	0.00	2326.09	0.00	沙坪路	机场高速至两港产业园 园桥匝道	豫清路与乌昌大道联 通工程	
45	机场高速至两港产业园 桥匝道	次干道	1111.89	8060.83	0.00	0.00	8060.83	0.00	机场高速至两港产业园 园桥匝道	乌鲁木齐机场高速公路	豫清路与乌昌大道联 通工程	
46	中枢纽路	次干道	5508.70	71039.27	11586.24	19507.16	102132.67	10338.54	北站公路	中枢纽路	中枢纽路	花砖
47	机场高速至两港产业园 桥匝道	次干道	469.79	2249.47	0.00	0.00	2249.47	0.00	机场高速至两港产业园 园桥匝道	乌鲁木齐机场高速公路	豫清路与乌昌大道联 通工程	
48	天梭路与机场高速C匝道	次干道	137.11	823.47	0.00	0.00	823.47	190.25	沙坪路	乌鲁木齐机场高速公路	C匝道	
49	天梭路与机场高速B匝道	次干道	234.29	2526.41	0.00	0.00	2526.41	390.25	沙坪路	乌鲁木齐机场高速公路	B匝道	
50	西二路与机场高速A匝道	次干道	438.05	2770.96	0.00	0.00	2770.96	839.22	西三路	乌鲁木齐机场高速公路	A匝道	
51	银环街-金环路连接路	次干道	63.76	413.43	0.00	0.00	413.43	86.34	金环路	银环街		
52	站前街	次干道	2311.42	29848.44	0.00	11770.85	41619.29	4298.21	车辆段路	机务段路		仿石材
53	中枢纽路	次干道	737.40	14500.03	0.00	7667.62	22167.65	1247.99	站前街	北站西路		仿石材
54	金升一街	次干道	1529.26	25671.36	0.00	12256.68	37928.04	2756.45	唯品会新疆运营总部	金阳路	规划三路	石材
55	纱易路	次干道	896.78	13957.02	0.00	7470.71	21427.73	1602.06	天梭路（西四路）	豫清路	北二路（豫清路-西四 路）	石材
56	同坪路	次干道	1786.12	28294.59	0.00	11643.77	39938.37	3324.94	北站西路北巷	西坪路	同坪路市政工程	石材
57	豫清路	次干道	2809.94	46260.04	0.00	33137.97	79998.01	5053.57	北站西路	沙坪路	豫清路（沙坪路-北八 路）	石材
58	金港街	次干道	500.25	8482.38	0.00	3465.39	11947.76	1015.46	金阳路	金港街南巷	规划三路	石材

市政设施养护项目（二标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
59	西坪路	次干道	3621.46	63494.83	10300.51	26232.55	100027.88	6811.74	北站公路	沙坪东街	西坪路（北站路-新坪街）市政工程	石材
60	豫香路	次干道	230.00	1856.10	0.00	1391.97	3248.07	437.58	南四路	看寺所路	豫香南路	石材
61	科创路东三巷	支路	235.36	3870.97	0.00	1342.95	5213.93	440.38	科创路	金桥路南七巷		花砖
62	丰田北二巷	支路	821.25	4720.68	0.00	0.00	4720.68	1577.84	北站东路北十二巷	北站东路北一巷		
63	金桥路南六巷	支路	707.24	11829.48	0.00	4854.26	16683.74	1365.94	通达街	金桥路		花砖
64	南渠路西一巷	支路	818.93	8344.71	0.00	0.00	8344.71	1615.63	南渠路	中科路		
65	北站西路北巷	支路	798.63	5602.27	0.00	619.35	6221.63	1476.26	北站公路	头屯河区园林队		花砖
66	银苑街	支路	2969.46	44118.30	7338.06	23969.14	75425.50	5621.34	东坪路	西坪路		花砖
67	百户路	支路	562.67	4197.49	0.00	0.00	4197.49	942.17	安户街	北站西路		
68	新油路	支路	934.01	11526.86	0.00	1410.31	12937.18	1730.68	王家沟油气储运公司大门	八钢公路		花砖
69	明慧巷	支路	451.62	5188.19	0.00	0.00	5188.19	773.15	祥云西街	耕地农田 农田		
70	科创路西七巷	支路	1326.56	22572.49	0.00	10266.71	32839.20	2420.10	环园路	科创路		花砖
71	金桥路南三巷	支路	375.74	3739.15	0.00	2429.03	6168.18	654.70	金桥路	万宝街		花砖
72	北站东路北八巷	支路	321.85	1506.46	0.00	0.00	1506.46	613.38	北站东路北七巷	北站东路北九巷		
73	金康巷	支路	431.86	5137.02	0.00	2631.81	7768.83	834.33	银环街	金坪路		花砖
74	金桥路南七巷	支路	736.04	12238.23	0.00	4839.16	17077.39	1344.62	金桥路	科创路		花砖
75	金桥路南八巷	支路	891.20	7388.55	0.00	6675.76	14064.31	1589.60	通达街	金桥路		花砖
76	金山路	支路	999.91	7171.55	0.00	4746.85	11918.40	1773.69	乌奎高速公路	银华街		花砖
77	安户街	支路	622.11	6382.47	0.00	0.00	6382.47	1180.91	北站五路	百户路		
78	中樞北路西一巷	支路	348.27	1716.00	0.00	462.52	2178.52	657.07	中樞北路	北站公路北巷		花砖

市政设施养护项目（二标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
79	金升一街北二巷	支路	356.57	3280.72	0.00	2808.85	6089.57	648.20	金升二街	金升二街	规划四路	花砖
80	银泉街	支路	1056.57	12879.62	0.00	11833.72	24713.35	1805.67	金屯路	金环路		花砖
81	安居街	支路	528.86	4608.05	0.00	3608.65	8216.70	1005.92	环谷路	科创路		花砖
82	铁银街	支路	1278.71	21446.98	0.00	0.00	21446.98	2335.60	防洪渠	头屯河公路		
83	昌隆巷	支路	137.42	827.45	0.00	0.00	827.45	264.49	明通巷西侧90米	明秦路与明泰巷交叉		
84	金石路	支路	2203.19	24539.39	0.00	10409.23	34948.62	4080.99	银华街	沙坪西街		花砖
85	明泰巷	支路	364.65	2083.34	0.00	0.00	2083.34	714.16	北站公路	明秦路与昌隆巷交叉		
86	银华街	支路	1911.70	23907.41	0.00	9446.46	33353.87	3534.20	金屯路	东坪路		花砖
87	北站东路北四巷	支路	271.68	1212.22	0.00	0.00	1212.22	471.50	北站东路	丰田村农田		
88	北站四路西二巷	支路	122.84	820.85	0.00	150.37	971.22	220.44	北站四路	北站畜牧产业工贸公司		花砖
89	祥云西街南巷	支路	551.74	6505.21	0.00	0.00	6505.21	979.24	祥云西街	欧冶工业品西北大区门前		
90	北站东路北五巷	支路	265.69	1354.06	0.00	0.00	1354.06	1011.08	北站东路	丰田村农田		
91	铁金街	支路	948.36	15258.41	0.00	0.00	15258.41	1614.13	防洪渠	头屯河公路		
92	北泰路	支路	1684.89	11643.75	0.00	0.00	11643.75	3356.97	北站公路	中央粮食储备库		
93	明晨街	支路	1932.66	15167.35	0.00	0.00	15167.35	3591.81	明志巷	祥云西街南巷		
94	北站东路北三巷	支路	276.45	1568.13	0.00	0.00	1568.13	481.94	北站东路	丰田村农田		
95	创新路	支路	1124.79	19161.80	0.00	9415.09	28576.89	2145.16	科创路	环园路		花砖
96	沙坪西街	支路	1166.98	13752.12	0.00	6986.93	20739.05	2055.67	头屯河公路	金环路	Y027	花砖
97	文新巷	支路	358.11	2138.72	0.00	646.36	2785.08	661.96	明慧巷	头屯河公路		花砖
98	鸣谷路	支路	3316.72	54045.04	0.00	25368.75	79413.79	6142.90	十二号路	金桥路		花砖

市政设施养护项目（二标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
99	中樞北路东巷	支路	110.98	650.96	0.00	0.00	650.96	203.91	中樞北路	头屯河区政府后门		
100	银星街	支路	1877.11	20948.69	0.00	11713.02	32661.71	3151.69	新坪街	东坪路		花砖
101	沙坪西街北一巷	支路	454.34	3662.45	0.00	0.00	3662.45	927.96	沙坪西街	三坪大道南侧		
102	明兴巷	支路	214.42	1095.46	0.00	0.00	1095.46	348.56	祥云西街	防洪渠		
103	环谷路西一巷	支路	630.63	4953.04	0.00	3965.62	8918.67	1094.69	环谷路	鸣谷路		花砖
104	科创路西四巷	支路	779.55	12522.17	0.00	4855.85	17378.02	1330.02	科创路	鸣谷路		花砖
105	环谷路西三巷	支路	564.24	9923.98	0.00	4131.26	14055.24	1074.20	望谷路	环谷路		花砖
106	银砂路	支路	756.23	6794.00	0.00	2786.97	9580.97	1398.23	金环路	沙坪西街		花砖
107	北站东路北九巷	支路	258.88	1469.71	0.00	0.00	1469.71	463.88	北站东路	丰田村农田	C510	
108	钢艺路	支路	1789.55	30627.34	0.00	975.31	31602.64	3095.52	北站公路	钢材市场路		花砖
109	北站东路北七巷	支路	257.50	1214.05	0.00	0.00	1214.05	457.45	北站东路	丰田村农田		
110	北站东路北二巷	支路	281.93	1448.98	0.00	0.00	1448.98	522.46	北站东路	丰田村农田		
111	环谷路西二巷	支路	814.45	12274.37	0.00	5358.02	17632.39	1350.41	鸣谷路	环谷路		花砖
112	北站东路北一巷	支路	147.58	732.74	0.00	0.00	732.74	284.04	北站东路	丰田村农田		
113	明通巷	支路	355.93	2701.03	0.00	0.00	2701.03	673.74	北站公路	昌隆巷		
114	北站东路北十一巷	支路	98.17	331.72	0.00	0.00	331.72	181.77	北站东路北十巷	丰田南二巷		
115	北站东路北十巷	支路	75.80	272.49	0.00	0.00	272.49	144.55	北站东路北九巷	死胡同		
116	明志巷	支路	426.95	3725.93	0.00	0.00	3725.93	743.72	祥云西街	防洪渠		
117	客辆段路	支路	221.54	1896.15	0.00	206.64	2102.78	443.10	西园街	机务段西街		花砖
118	北塔街	支路	802.27	6407.49	0.00	255.75	6663.25	1472.30	车辆段路	沙雅路		花砖

市政设施养护维护项目（二标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
119	南屏街	支路	481.59	3890.29	0.00	0.00	3890.29	809.17	三十五户路	安康路		
120	机务段西街	支路	554.12	4534.01	0.00	2928.71	7462.71	1055.78	机务段路	鸟鲁木齐市地六十九中学		花砖
121	安康路	支路	423.69	3321.85	0.00	3597.41	6919.26	713.01	东林街	站前街		花砖
122	北站东路北六巷	支路	274.87	1294.65	0.00	0.00	1294.65	0.00	南横巷	丰田北二巷		
123	三十五户路	支路	420.23	2859.43	0.00	1439.08	4298.51	801.94	站前街	东林街		花砖
124	景明路	支路	833.75	5931.42	0.00	1353.59	7285.01	1479.74	站前街	北站西路		花砖
125	城园路	支路	2995.33	25704.13	0.00	21190.81	46894.94	5621.74	科创路西四巷	安居街		花砖
126	环谷路	支路	2884.65	47579.38	0.00	23084.89	70664.27	5168.43	鸣谷路	金桥路		花砖
127	丰田北一巷	支路	201.11	976.58	0.00	0.00	976.58	390.90	北站东路北十一巷	北东路北九巷		
128	豫新路	支路	592.64	4396.16	0.00	0.00	4396.16	1155.06	北站西路	铁路		
129	河南庄街（西段）	支路	1020.16	5607.66	0.00	0.00	5607.66	1972.92	豫清路	中枢北路		
130	支二路	支路	303.56	2550.41	0.00	1950.62	4501.03	568.66	万盛大街	金岭东一路东一巷		花砖
131	北站五路东巷	支路	720.15	4035.31	0.00	0.00	4035.31	1438.97	北站五路	兵团农十二师供销社仓库		
132	西七路	支路	195.90	2934.38	0.00	2271.17	5205.55	737.84	北站西路南侧	君悦天成驾校西侧	西七路	石材
133	南一路（国际纺织服装中心）	支路	1765.89	14638.16	0.00	13760.54	28398.70	3237.17	中枢北路	暂无	南一路	石材
134	南四路	支路	854.17	6998.21	0.00	1231.89	8230.10	1690.19	中枢北路	豫香路	南四路	石材
135	东二北路	支路	358.47	2887.06	0.00	2815.34	5702.41	696.68	南一路	南三路	东二北路	石材
136	东三路	支路	282.59	2249.04	0.00	2005.67	4254.71	538.16	看守所路	北站西路	东三路	石材
137	通达街南一巷	支路	907.35	13395.37	1025.56	5006.57	19427.50	1618.94	万盛大街	通达街	东二路（万盛大街-通达街）	石材
138	明和巷	支路	1293.47	9664.19	795.72	7820.63	18280.54	2369.12	北站一路	瑞昌街	东二路（北站一路-洪湖路）	石材

市政设施养护项目（二标）道路明细

序号	道路名称	道路等级	道路长度	机动车道面积	非机动车道面积	人行道面积	道路总面积	路沿石长度	起点	止点	原路名	备注
139	南二路	支路	775.13	8924.80	0.00	2626.28	11551.08	1403.58	豫香路	乌奎公路	南二路	石材
140	南三路（国际纺织服装中心）	支路	892.25	8328.41	0.00	7611.26	15939.67	1718.68	豫香路	暂无	南三路	石材
141	东二南路	支路	217.56	1813.84	0.00	1329.22	3143.06	438.79	看守所路	看守所路	东二南路	石材
142	锦园路	支路	472.94	3651.08	0.00	3498.00	7149.08	848.82	北站公路	同坪路	锦园路（北站路-同坪路）市政工程	石材
143	东一路	支路	216.79	1699.32	0.00	1391.76	3091.07	376.69	南二路	南三路	东一路	石材
144	看守所路	支路	1782.16	14891.72	0.00	13691.70	28583.42	3236.39	中板北路	西七路	看守所路	石材
145	楚晖路	支路	1695.89	14094.25	0.00	12375.00	26469.25	3162.11	银环街	沙坪路	纵一路	石材
146	科创路东一巷	支路	940.79	14305.83	2471.85	5229.41	22007.09	1830.60	科创路	通达街	科创路东一巷（通达街-科创路）	石材
147	科创路东二巷	支路	625.83	9332.68	1745.76	3736.43	14814.87	1200.55	科创路	通达街南一巷（在建）	科创路东二巷（东二路-科创路）	石材
148	规划一路	支路	865.31	6091.01	0.00	1429.95	7520.96	1530.66	科创路	通达街	新增规划一路（科创路-东二路）	石材
149	科创路西一巷	支路	774.56	11120.53	0.00	5436.68	16557.21	1431.36	鸣谷路	科创路南延	十二号路（创业北路-西四路）	石材
150	科创路西三巷	支路	650.58	5630.22	2650.85	2592.69	10873.76	1231.05	鸣谷路	科创路	十三号路（创业北路-西四路）	石材
151	规划二路（西城一品）	支路	504.79	4173.27	0.00	0.00	4173.27	968.08	西城一品	祥云中街西侧	规划二路	石材
152	通达街南二巷	支路	984.12	15054.05	1198.21	7741.71	23993.96	1650.99	红岩街	通达街	东一路（通达街-万盛大街）	石材
153	规划二路	支路	475.88	3267.19	0.00	738.26	4005.44	918.11	通达街南一巷	科创路	新增规划二路（东一路-东二路）	仿石材
154	西园街	支路	1242.91	12193.49	0.00	5681.46	17774.95	2293.24	中板南路	客辆段路		仿石材
	次干道及支路小计		148905.23	1879014.73	48290.77	550926.87	2703191.47	276283.42				花砖
						25758.18						仿石材
						199200.93						石材
						684151.38						花砖
						25758.18						仿石材
	合计		188712.64	2819602.24	152224.59	3910209.85	375515.66					石材

市政设施养护项目（二标）护栏、隔离墩粉刷、人行道指示牌统计

序号	分类	单位	工程量	备注
1	护栏	m	6556	
2	人行道指示牌统计	个	16	
3	隔离墩粉刷	m ²	27519.8	

市政设施养维护项目（二标）消防设施明细

序号	名称	单位	数量	备注
1	消防水鹤	座	16	
2	消火栓	套	205	
3	消火栓井	座	205	
4	阀门井	座	124	
5	标识标牌	个	202	

市政设施养维护项目（二标）桥梁维护统计表

序号	名称	单位	工程量	备注
1	万盛大桥桥梁	m ²	21105.00	
2	王家沟大桥桥梁	m ²	17765.00	
	合计		38870.00	

