

分类分项工程量清单计价表

项目名称：常乐镇圪塔村美丽乡村建设提质项目

分组名称：建筑工程

编号	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程					
壹	建筑工程					
一	土方工程					
1	垃圾外运（运距2km）	m ³	8345			
2	地基开挖	m ³	0			
3	地基土方压实	m ³	0			
4	松填土转运压实					
(1)	挖掘机挖土	m ³	4862			
(2)	推土机推土（运距40m）	m ³	4862			
(3)	土方压实	m ³	4121			
5	外运土方压实					
(1)	外运土方（运距2km）	m ³	18205			
(2)	土方压实	m ³	15428			
二	排水沟	m	210			
1	土方开挖	m ³	42			
2	模板制安	m ²	126			
3	C25砼现浇排水沟	m ³	23.1			
4	伸缩缝切割	m	46.2			
5	1:1:4沥青水泥砂浆	m ²	0.03			
6	聚苯乙烯硬质泡沫板	m ²	4.62			
三	贴坡排水体	m	30			
1	地基土方开挖	m ³	45			
2	基槽开挖回填	m ³	0			
3	粗砂垫层（厚30cm）	m ³	110.4			
4	砂砾料垫层（厚30cm）	m ³	64.2			
5	干砌块石护坡（厚50cm）	m ³	148.8			
6	青草护坡（草籽撒播、养护）	m ²	2296			
四	排水渠	m	240			
1	土方开挖	m ³	192			
2	地基夯实	m ³	31.2			
3	三七灰土垫层（厚15cm）	m ³	36			
4	模板制安	m ²	240			
5	C25砼现浇排水渠	m ³	64.8			
6	伸缩缝切割	m	86.4			
7	1:1:4沥青水泥砂浆	m ²	0.04			
8	聚苯乙烯硬质泡沫板	m ²	5.76			
五	集水井	座	1			

1	土方开挖	m ³	5.36		
2	地基夯实	m ³	0.85		
3	现浇C20砼底板	m ³	0.56		
4	M7.5水泥砂浆井壁砌砖	m ³	1.21		
5	DN600双壁波纹管购安	m	6		
6	1:2水泥砂浆抹面	m ²	7.1		
7	钢筋制安	t	0.05		
六	场地硬化	m ²	2787.56		
1	原有砼拆除及石渣外运 (1km)	m ³	224.09		
2	砌体拆除	m ²	180		
3	场地平整	m ²	2787.56		
4	路基压实	m ²	2787.56		
5	3:7灰土垫层 (厚30cm)	m ³	836.27		
6	现浇C25砼硬化 (厚15cm)	m ²	2787.56		
7	伸缩缝	m	696.89		
8	1:1:4沥青水泥砂浆	m ²	0.28		
9	聚苯乙烯硬质泡沫板	m ²	1.81		
七	仿木栏杆	m	71		
1	土方开挖	m ³	102.24		
2	3:7灰土垫层 (厚30xm)	m ³	25.56		
3	现浇C25砼基础浇筑	m ³	31.24		
4	钢筋制安	t	0.47		
5	现浇C25砼梁浇筑	m ³	11.36		
6	成品仿木栏杆	m	71		
八	绿化工程				
	路缘石 (300*990*100)	m	72		

