

红石乡红石村饮水管网改造工程

工 程 量 清 单

吉林恒成【2026】第 112 号

吉林恒成建设项自管理咨询有限公司

2026年2月

工程量清单编制及投标报价说明

1. 工程概况

红石村位于敦化市西南部，本项目计划修建阀门井 6 座， $\Phi 63$ 管线 400 米， $\Phi 32$ 管线 1433 米， $\Phi 20$ 管线 1541 米。

工程名称：红石乡红石村水管网改造工程

2. 工程招标范围

设计图纸内工作内容。

3. 工程量清单编制依据

- 1) 《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007;
- 2) 《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2024〕323 号）;
- 3) 延边水利水电勘测设计股份有限公司·《红石乡红石村水管网改造工程》设计图纸。

4. 工程质量、材料和施工工艺的特殊要求

- 1) 施工用水投标单位自行考虑。

5. 其他需要说明的问题

- 1) 本工程不设暂列金；

吉林恒成建设项目管理咨询有限公司

2026 年 2 月



红石乡红石村饮水管网改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(签字或盖章)



红石乡红石村饮水管网改造工程 工程

招标工程量清单

招标人: _____ 造价咨询人: _____
(单位盖章) (单位资质专用章)



法定代表人或其授权人: _____ 法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章) (签字或盖章)



编制人: _____ 复核人: _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



编制时间:

复核时间:

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 红石乡红石村水管网改造工程 (项目名称) 红石乡红石村水管网改造工程 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
—		第一部分 建筑工程				
1		管线工程		1		
1.1	500101004001	土方开挖 (利用)	m ³	1266.95		
1.2	500103001001	土方回填 (利用)	m ³	1219.64		
1.3	500114001001	拉管 (DN110以下)	m	3374		
1.4	500109010001	路面拆除	m ³	250		
1.5	500103007001	砂砾石垫层20cm	m ²	1250		
1.6	500109001001	路面恢复混凝土20cm (C30 F200)	m ²	1250		
1.7	500114001002	阀门井 (DN1400)	座	6		
2		PE管		1		
2.1	500114001003	标准管DN63 (2.0MPa)	m	400		
2.2	500114001004	标准管DN32 (2.0MPa)	m	1433		
2.3	500114001005	标准管DN20 (2.0MPa)	m	1541		
2.4	500114001006	弯头及管件 (2.0MPa)	个	16		
二		第二部分 机电设备及安装工程		1		
1		机电设备		1		
1.1	500114001009	检修阀 (DN63mm)	个	6		
	YZZHF	运杂综合费 (运杂费5.74%)	元	1		
三		第五部分 施工临时工程		1		
1		施工专项工程		1		
1.1	500114002002	施工安全生产专项	%	2.5		
2		施工房屋建筑工程		1		
2.1	500114002003	施工仓库	m ²	100		
2.2	500114002004	办公、生活及文化福利建筑	%	1.5		
3		其他施工临时工程		1		
3.1	500114002005	其他施工临时工程	%	0.5		

