

侍庄街道殡葬设施建设项目三期工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

侍庄街道殡葬设施建设项目三期工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	010100000	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:详见地勘报告及现场综合考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、未见说明处详见设计图纸及相关规范要求	m3	206.59			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人勘测现场后自行确认 2、挖土深度:1m 内	m3	332.98			
3	010101004001	绿化种植挖土	1、土壤类别:投标单位根据地勘报告或踏勘现场后自行考虑,自主报价 2、挖土深度:1m 内	m3	100			
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	16.68			
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:原土 2、运距:由投标人自行考虑	m3	622.89			
		分部小计						
		基层						
6	010501001001	垫层	1、材料种类:碎石垫层 2、天然基土硬压密实,压实系数 $\geq 95\%$	m3	143.52			
7	010501001002	垫层	1、材料种类:碎石垫层 2、素土夯实(夯实系数 $\geq 93\%$)	m3	53.24			
8	010501001003	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	53.24			
9	010501001004	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	95.68			
		分部小计						
	010500000	铺装						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050201001001	园路	1、700*400*30厚五莲花火烧面花岗岩 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3、防护层材料种类：涂刷“石材处理剂”二道，符合设计要求 4、石材倒角、磨边、加工、保护等投标人综合考虑 5、未见说明处详见设计图纸及相关规范要求	m2	896.84			
11	050201001002	园路	1、150*600*30厚芝麻灰火烧面花岗岩收边 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3、防护层材料种类：涂刷“石材处理剂”二道，符合设计要求 4、石材倒角、磨边、加工、保护等投标人综合考虑 5、未见说明处详见设计图纸及相关规范要求	m2	59.97			
12	010904004001	变形缝	1、铺装需设置伸缩缝，纵向、横向伸缩缝间距不大于6m，缝宽10mm，伸缝间距为20-30m，缝宽20mm，沥青灌缝。 3、未见说明处详见设计图纸及相关规范要求	m	52			
分部小计								
管道								
13	031001006001	排水管	1、材质及规格：φ110PVC排水管 2、铺设深度：投标人详见设计图纸及现场综合考虑 3、未见说明处详见设计图纸及相关规范要求	m	1248			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031001006002	渗水管	1、材质及规格：φ75PVC渗水管 2、铺设深度：投标人详见设计图纸及现场综合考虑 3、未见说明处详见设计图纸及相关规范要求	m	208			
15	010103001002	回填方	1、中粗砂 2、位置：管道 3、沉降量投标人自行考虑 4、未见说明处详见设计图纸及相关规范要求	m ³	282.17			
16	010103001003	回填方	1、6%灰土 2、密实度≥90% 3、未见说明处详见设计图纸及相关规范要求	m ³	152.26			
17	010501001005	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C20	m ³	4.32			
18	040504009001	雨水口	1、采用PE成品雨水井 2、尺寸：400*300*500 3、30厚花岗岩雨篦子（五莲花），配套石材雨水篦子边框 4、未见说明处详见设计图纸及相关规范要求	座	144			
		分部小计						
		墓穴						
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011507002001	墓穴保护箱	1、尺寸要求：588*396*312（单位：MM）±2毫米 2、箱体为双穴合面安葬方式，箱盖四周有祥云图案，箱底有吉祥图案，中间隔板为可插拔结构 3、保护箱材质要求：BMC材质 4、保护箱整体抗压等级≥1500KG 5、保护箱球压痕硬度≥220MPA 6、保护箱压缩强度≥150MPA 7、保护箱防火性能V0级 8、保护箱材料吸水性<0.08 9、保护箱耐高温315° 1H不融化、不变形 10、保护箱耐低温-45° 3H不开裂、不变形 11、保护箱防水性能IPX6级防水 12、未见说明处详见设计图纸及相关规范要求	套	1344			
20	011206001001	卧碑盖板石	1、尺寸要求：628mm*436mm*80mm 2、黑金沙花岗岩抛光面，盖板为整石掏制 3、石材抛光度：≥95度，石材要求5面抛光 4、未见说明处详见设计图纸及相关规范要求	块	1344			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		种植土						
1	050101009001	种植土回(换)填	1、沙壤土混合黄土 2、符合设计要求	m3	100			
		分部小计						
		绿化						
2	050102002001	栽植洒金柏	1、种类:洒金柏 2、高度: 60cm 3、冠幅: 50cm 4、树形优美,生长健壮,全冠,假植苗 5、养护期:成活率 养护2年	株	98			
3	050102005001	栽植绿篱	1、种类:侧柏绿篱 2、高度: 1.6-1.8米以上,分枝点, 2.5米以上 3、冠幅:冠幅40厘米-50厘米 4、精品苗,树形优美,生长健壮,全冠,假植苗 5、养护期:成活率 养护2年	m2	95			
4	050102005002	栽植金丝苔草	1、种类:金丝苔草(混播石蒜) 2、高度: 60-70mm 3、冠幅: 30-74mm 4、64株/平方米,多年生,不脱脚,修剪整齐 5、养护期:成活率 养护2年	m2	121			
5	050102008001	栽植丰花月季	1、花卉种类:丰花月季 2、高度: 30-40mm 3、养护期:成活率 养护2年	m2	28			
6	050101001001	乔木移栽	1、对现有地块一上苗木进行移栽至地块二周边 2、投标人自行勘察现场自行报价	项	1			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
		本页小计						
		合 计						

