

单项工程投标报价汇总表

工程名称：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制
审片厅维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.4砌筑工程		
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	A.6金属结构工程		
1.4	A.8门窗工程		
1.5	A.9屋面及防水工程		
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.13天棚工程		
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	A.15其他装饰工程		
1.12	A.16拆除工程		
1.13	D.9钢筋工程		
1.14	补充分部		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制
审片厅维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：窗洞砖砌筑封堵 2. 砖品种、规格、强度等级：120厚烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	9.53			
2	010402001001	砌块墙	1. 部位：OA网络地板侧口100加气块封堵 2. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	0.95			
3	010402001002	砌块墙	1. 部位：屋面空调通风、防排烟200加砌砖外包 2. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 3. 墙体类型：外墙 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	7.13			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.87			
2	010512001001	平板	1. 部位：屋面预制钢筋混凝土盖板 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.62			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6以内	t	0.288			
4	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30 3. 灌浆材料及其强度等级：细石混凝土	m3	16.83			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
1	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格：	t	12.179			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			Q235B. 2. 焊缝均为满焊, 沿可焊边焊接, 焊缝高度为hf=3mm。 3. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
2	010606012002	钢支架	1. 钢材品种、规格:12#工字钢 2. 12#工字钢, 吊点滑轮梁, 包含预埋件, 焊条, 油漆, 等辅料 3. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	t	0.168			
3	010606012003	桁架	1. 钢材品种、规格:桁架保护性拆除并安装 2. 型号:300*300 3. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	t	0.42			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
1	010801001001	暗装消防栓门	1. 门代号及洞口尺寸:暗装消防栓门 2. 暗藏式拉丝不锈钢把手、暗藏消防栓粘贴消防栓标识 3. 门骨架为40x40x3mm镀锌方钢管框架满焊, 双防处理 4. 含5mm厚U形杆件满焊, 双防处理 5. 双层石膏板+25mm厚吸音板(非阻燃剂浸泡)面层 6. 内含防火岩棉封堵 7. 含第一次转动门轴、第二次转动门轴 8. L50X4镀锌角码满焊, 双防处理, M10x85膨胀	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			锚栓 9. 保证装饰门扇170%D以上开启, 门轴设为两组, 用U形杆件连接。第一次旋转开启至90%D, 第二次旋转开启至180%D。消防箱装饰洞口应贴消防箱一侧设置, 避免装饰暗门门轴阻挡消防箱正面。 10. 如个别地方消防要求, 消防栓门表面应设置发光标志, 可根据要求增加发光标志。 11. 备注: 满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
2	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 900*2200 2. 门框、扇材质: 装饰一体门(开门净宽800), 屏体检修区为内镶门框 3. 含隐藏式闭门器 木饰面 防火锁等 4. 包含合页、铰链、拉手、插销、门吸、滑轮滑轨、地弹簧、角码、螺丝等完成门安装所需的各类配件 5. 备注: 满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	樘	6			
3	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FMJ1423 2. 门框或扇外围尺寸: 1400*2300 3. 门框、扇材质: 甲级防火隔声门(深咖啡色) 4. 含隐藏式闭门器 防火观察窗、定制拉手等 5. 原有门改造, 甲级防火隔声门, 开启方向为推杠锁(开门净宽≥1200)	m2	12.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
4	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FMY0922 2. 门框或扇外围尺寸:900*2200 3. 门框、扇材质:乙级防火门(开门净宽800) 4. 含隐藏式闭门器 木饰面 防火锁等 5. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	5.94			
5	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FMY0822 2. 门框或扇外围尺寸:800*2200 3. 门框、扇材质:乙级防火门 4. 含隐藏式闭门器 木饰面 防火锁等 5. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	1.76			
6	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FMJ1823 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2300 3. 门框、扇材质:甲级防火隔声门(深咖啡色) 4. 5mm深度凹槽 5. 含隐藏式闭门器 防火观察窗、定制拉手等 6. 甲级防火隔声门, 开启方向为推杠锁(开门净宽≥1400) 7. 开窗尺寸参照图集:12J609-P16 8. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	8.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目
 第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:排烟窗 2. 窗代号及洞口尺寸:C2720 2700*2000 3. 框、扇材质:铝合金平开窗 4. 玻璃品种、厚度:窗为隔热金属框+中空玻璃(6mm透明+12mm空气+6mm透明) 5. 离地1400处设置上(下悬&平开)窗手动开启装置,开启扇>70度 排烟窗有效开启扇面积2.16平米 6. 备注:满足现场使用要求,未尽事宜详见设计图纸、建设方要求,相关验收规范及标准等	m2	5.4			
8	010810001001	二幕	1. 窗帘材质:金丝绒 2. 窗帘高度、宽度:10m*6.5m 3. 窗帘层数:二层 4. 折比: 3:1 颜色: 待定 阻燃方式: 泡染式 阻燃处理 阻燃等级: 阻燃B1级 5. 电动式 6. 含轨道及安装 7. 备注:满足现场使用要求,未尽事宜详见设计图纸、建设方要求,相关验收规范及标准等	m2	390			
9	010810001002	二幕衬里	1. 窗帘材质:复合纺 2. 窗帘高度、宽度:10m*6.5m 3. 窗帘层数:二层 4. 折比: 1:1, 颜色: 待定, 阻燃方式: 泡染式 阻燃处理, 阻燃等级: 阻燃B1级 5. 备注:满足现场使用要求,未尽事宜详见设计图纸、建设方要求,相关验收规范及标准等	m2	130			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:二道 3. 备注:满足现场使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m2	778.6			
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:屋面预制钢筋混凝土盖板上部 2. 卷材品种、规格、厚度:干铺油毡一层 3. 附加油毡一层内填沥青麻丝	m2	9.79			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001002001	保温隔热天棚	1. 部位:梁窝隔音层 2. 含5mm橡胶垫膨胀螺栓 50*5镀锌角铁与结构梁固定连接 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm岩棉板,容重不小于80kg/m3 4. 面层:双层12mm厚石膏板内夹用弹性隔声垫 5. 备注:满足现场使用要求,未尽事宜详见设计图纸、建设方要求,相关验收规范及标准等	m2	451.21			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:屋面预制钢筋混凝土盖板上部 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	9.79			
2	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位:屋面保温找坡层上 2. 面层厚度、混凝土强度等级:30厚C20细石混凝土找平层 3. 表面压光	m2	721.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
3	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位:多功能审片厅地暖上 2. 面层厚度、混凝土强度等级:30厚C20细石混凝土找平层 3. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	510			
4	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 素水泥结合层一道 2. 结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600米色陶瓷薄片 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	49.7			
5	011103003001	阻燃PVC楼地面	1. 基底:25MM厚镁纤板 2. 基层:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 3. 粘结层厚度、材料种类:刷聚醋酸乙烯乳液底子油一道, 每次涂刷1平方米左右。 4. 面层材料品种、规格、颜色:塑料色浆一道, 配比:聚醋酸乙烯乳液:颜料:水=1:3.5:0.3 刮塑料腻子一道, 配比:聚醋酸乙烯乳液:石英粉=1:0.8-1 5. B1级阻燃 6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	179.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	011104001001	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯 2. 燃烧性能 B1级 3. 粘结材料种类:详图纸设计 4. 压线条种类:铝合金 5. 地面地毯铺设的台阶均设金属防滑条 6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	358.12			
7	011104004001	防静电活动地板	1. 名称:OA架空防静电地板 2. 支架高度、材料种类:可调支架系统 可调拉杆系统 3. 带线槽模块盖板、线槽模块 4. 选型 $\geq 3\text{kn}/\text{m}^2$ 5. 含横梁 6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	99.18			
8	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:100MM 2. 面层材料品种、规格、颜色:灰色亚光烤漆踢脚线 3. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	14.35			
9	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100MM 2. 面层材料品种、规格、颜色:100高成品铝合金踢脚线 3. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	4.15			
10	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位:门槛石 2. 贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 1: 2.5 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色冰纹花	m2	2.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			岗岩 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 7mm 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 13mm 1:2.5 水泥砂浆	m ²	737.31			
2	011207001001	墙面装饰板	1. 名称: 观众厅扶手墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 双排40x40x3镀锌方管支撑@600 表面防锈, 防腐处理 3. 基层材料种类、规格: 双面双层9.5厚石膏板封板 4. 面层材料品种、规格、颜色: 双面3mm厚阻燃改性吸音板(非阻燃剂浸泡) 5. (A级阻燃材料) 6. 100MM宽成品面饰黑色哑光PVC铝扶手 (含铝合金型材 U型铝合金型材 减震条等) 7. 备注: 满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m ²	30.44			
3	011207001002	墙面装饰板	1. 部位: 立面图15 2. 面层材料品种、规格、颜色: 深灰色9厚A级阻燃灰色改性吸音板@600, 2mm倒角 3. (A级阻燃材料) 4. 备注: 满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m ²	110.78			
4	011207001003	墙面装饰	1. 名称: 观众厅扶手墙	m	32.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		板	下部内侧 2. 面层材料品种、规格、颜色：双层9.5厚石膏板封板 3. (A级阻燃材料) 4. 备注：满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	2				
5	011207001004	墙面装饰板	1. 名称：观众厅扶手墙下部 2. 龙骨材料种类、规格、中距：侧墙面50型钢龙骨与墙面链接(将墙面与扶手下口垫平) 3. 基层材料种类、规格：双层9.5厚石膏板封板 4. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚阻燃改性吸音板(非阻燃剂浸泡) 5. (A级阻燃材料) 6. 备注：满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	m2	47.48			
6	011207001005	墙面装饰板	1. 部位：立面图14 2. 面层材料品种、规格、颜色：深灰色9厚A级阻燃灰色改性吸音板@600,2mm倒角 3. (A级阻燃材料) 4. 备注：满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	m2	125.16			
7	011207001006	墙面装饰板	1. 部位：立面图3、立面图1 2. 面层材料品种、规格、颜色：深灰色9厚A级阻燃灰色改性吸音板@600,2mm倒角 3. (A级阻燃材料) 4. 备注：满足现场使用要求，未尽事宜详见设计	m2	43.01			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计图纸、建设方要求， 相关验收规范及标准等					
8	011207001007	墙面装饰板	1. 部位:立面图3、立面图1 2. 面层材料品种、规格、颜色:t=50~75mm, @300x150成品声锥选择 3. (A级阻燃材料) 4. 备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	m2	37.2			
9	011207001008	墙面装饰板	1. 部位:立面图3、立面图1 2. 面层材料品种、规格、颜色:t50吸音板 3. (A级阻燃材料) 4. 备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	m2	23.58			
10	011207001009	墙面装饰板	1. 部位:立面图3、立面图1 2. 面层材料品种、规格、颜色:t25吸音板 3. (A级阻燃材料) 4. 备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	m2	245.78			
11	011207001010	墙面装饰板	1. 部位:立面图2 2. 面层材料品种、规格、颜色:t=50mm吸音板 3. (A级阻燃材料) 4. 厂家现场放样H1200~1350, W600~800 5. 备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	m2	28.5			
12	011207001011	墙面装饰板	1. 部位:立面图4 2. 面层材料品种、规格、颜色:t25吸音板	m2	19.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. (A级阻燃材料) 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
13	011207001014	墙面装饰板	1. 部位:立面图13 2. 面层材料品种、规格、颜色:t50吸音板 3. (A级阻燃材料) 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	107.59			
14	011207001015	墙面装饰板	1. 部位:立面图12 2. 面层材料品种、规格、颜色:t50吸音板 3. (A级阻燃材料) 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	10			
15	011207001016	墙面装饰板	1. 部位:立面图11 2. 面层材料品种、规格、颜色:卡式条纹t25吸音板 3. (A级阻燃材料) 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	38.4			
16	011207001017	墙面装饰板	1. 部位:立面图10 2. 面层材料品种、规格、颜色:t50吸音板 3. (A级阻燃材料) 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	98.84			
17	011207001020	墙面装饰板	1. 部位:台口柱 2. 面层材料品种、规格、颜色:内层整体贴20厚黑色玻纤板(相关尺寸、网布开口尺寸由设备集成商定) 3. (A级阻燃材料)	m2	51.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
18	011207001018	墙面装饰板	1. 部位:检修空间 2. 面层材料品种、规格、颜色:9厚A级阻燃灰色改性吸音板 3. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	38.96			
19	011207001019	墙面装饰板	1. 部位:环境扬声器安装 2. 龙骨材料种类、规格、中距:扬声器架 3. 配套螺钉 4. 基层材料种类、规格:音箱安装基层内填80K岩棉, 满填 5. 面层材料品种、规格、颜色:30厚A级阻燃板或双层18厚A级阻燃板与结构墙牢固固定(防止扬声器与装饰墙面共振) 6. (A级阻燃材料) 7. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	0.72			
20	011210002001	金属隔断	1. 部位:W4 2. 骨架、边框材料种类、规格:新做100系列轻钢龙骨隔墙。主龙骨壁厚1.2mm 3. 采用%%c10化学锚栓L40X40X4 口100X100X5镀锌管与外墙可靠连接 4. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层12厚石膏板, 内填容重80K岩棉 5. (内衬墙槽口100X100X5镀锌管加强) 6. 备注:满足现场使用	m2	198.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等					
21	011210002002	金属隔断	1. 部位:W3 2. 骨架、边框材料种类、规格:新做100系列轻钢龙骨隔墙。主龙骨壁厚1.2mm 3. 采用%%c10化学锚栓L40X40X4 口100X100X5镀锌管与外墙可靠连接 4. 隔板材料品种、规格、颜色:外侧双层12厚石膏板、内侧单层12厚石膏板,内填容重80K岩棉 5. (内衬墙槽口100X100X5镀锌管加强) 6. 备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	m2	69.36			
22	011210002003	金属隔断	1. 部位:W2 2. 骨架、边框材料种类、规格:新做100系列轻钢龙骨隔墙。主龙骨壁厚1.2mm 3. L40*4镀锌角钢竖向龙骨支撑件 4. RM10化学螺栓X2 5. 隔板材料品种、规格、颜色:单面双层12厚石膏板 6. 高度超过3米的轻质隔墙均与原建筑墙体间设支撑 7. 含2厚阻尼垫 8. 含1厚20宽镀锌扁铁@300(抽芯铆钉固定)横向通长%%c12对销螺栓 9. 备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	m2	374.24			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 13	天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:现浇钢筋混凝土楼板 2. 抹灰厚度、材料种类:5厚1:3水泥砂浆打底拉毛, 5厚1:2.5水泥砂浆罩面	m2	49.2			
2	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨(承载龙骨)CS60X27X1.2 T型 主龙骨38X24X0.3 T型 次龙骨32X24X0.3 2. M10钢筋吊杆吊点 3. 面层材料品种、规格:灰色矿棉板吊顶(A级阻燃材料) 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	33.92			
3	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:CS60吊件(壁厚≥2.5mm) 主龙骨CS60x27x1.6 T型次龙骨32x24x0.3 2. 含40x40x3镀锌方钢管、M10钢筋吊杆吊点 3. 面层材料品种、规格:20mm厚玻纤吸声板(A级阻燃材料) 4. 压条材料种类、规格:灰色明框 5. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	353.05			
4	011302001004	吊顶天棚	1. 部位:天花详图2 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 3. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x3镀锌方钢管@1200 4. 双层9.5mm纸面石膏板 5. 面层材料品种、规	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格:25mm厚玻纤吸声板((A级阻燃材料)) 6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
5	011302001005	吊顶天棚	1. 部位:天花详图2 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 3. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x3镀锌方钢管@1200 4. 阻燃多层板垫平 5. 面层材料品种、规格:100厚吸音板, ((A级阻燃材料))颜色同天花 6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	12			
6	011302001006	吊顶天棚	1. 部位:舞台裸顶天花 2. 基层:隔音层 3. 面层材料品种、规格:沿梁、隔音层基层满贴25厚黑色吸音板((A级阻燃材料)) 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	267.39			
7	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨(承载龙骨)CS60X27X1.2 T型 主龙骨38X24X0.3 T型 次龙骨32X24X0.3 2. M10钢筋吊杆吊点 3. 面层材料品种、规格:白色矿棉板吊顶((A级阻燃材料)) 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	45.55			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目
 第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥抹灰墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:满刮腻子二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料两遍	m2	58			
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥抹灰墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:满刮腻子二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:米色彩砂无机涂料两遍	m2	53.24			
3	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:钢支架 2. 防火等级要求:耐火等级为一级,柱的耐火极限要求为不小于3.0小时,钢梁的耐火极限要求为不小于2.0小时,可采用非膨胀型防火涂料(厚型);楼梯耐火极限要求为不小于1.5小时,可采用膨胀性防火涂料(薄型),。 3. 备注:满足现场使用要求,未尽事宜详见设计图纸、建设方要求,相关验收规范及标准等	t	12.179			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
1	011502006001	铝塑装饰线	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条材料品种、规格、颜色:100厚成平吸音板 高度350 3. (带灯槽)LED灯条 4. (A级阻燃材料) 5. 备注:满足现场使用要求,未尽事宜详见设计图纸、建设方要求,相关验收规范及标准等	m	55			
2	011502006002	铝塑装饰线	1. 基层类型:一般抹灰	m	55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面 2. 线条材料品种、规格、颜色:100厚成平吸音板 高度300 3. (带灯槽)LED灯条 4. (A级阻燃材料) 5. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
3	011502006003	铝塑装饰线	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条材料品种、规格、颜色:100厚成平吸音板 高度200 3. (带灯槽)LED灯条 4. (A级阻燃材料) 5. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m	55			
4	011501020001	操作台	1. 名称:操作台 2. 材料种类、规格:采用钢木结合材质, 高度740~760mm, 宽度定制, 台体下部留有足够的腿部活动空间. 台面板: 绿色环保, 板材厚度不低于25mm, 采用高密度颗粒板双贴面防火板. 框架结构: 框架结构中各部件均使用一级冷轧钢板冲压折弯成型, 主体框架冷轧钢构厚度不低于2mm, 台面承重结构厚度不低于3mm, 外表面静喷塑处理. 台面板封边工艺及环保要求: 台面边缘以聚氨酯鸭嘴式造型收边, 要求宽度不低于30mm. 前后门板: 采用1.2m厚度优质冷轧钢门板, 门板须有通风散热设计, 通风率（开孔	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			率）应不小于35%。 3. 备注：满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等					
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：地面砼垫层拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：100MM 3. 备注：投标人根据施工现场实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）	m3	52.2			
2	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称：原看台拆除 2. 备注：投标人根据施工现场实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）	m3	175.5			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：块料地面砖拆除 2. 备注：投标人根据施工现场实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）	m2	447			
4	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：木龙骨 2. 龙骨及饰面种类：原木地板拆除 3. 备注：投标人根据施工现场实际情况在满足	m2	75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）					
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：矿棉板及龙骨拆除 2. 备注：投标人根据施工现场实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）	m2	522			
6	011607001001	刚性层拆除	1. 名称：屋面刚性层拆除 2. 刚性层厚度：30细石砼 3. 备注：投标人根据施工现场实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）	m2	721.6			
7	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类：原二道SBS防水层拆除 2. 备注：投标人根据施工现场实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）	m2	721.6			
8	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：原墙面乳胶漆 2. 备注：投标人根据施工现场实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）	m2	688			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等 相关费用)					
9	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类 :轻钢龙骨 2. 拆除隔墙的饰面种类 :装饰板面层 厚度200 MM 3. 备注:投标人根据施 工现场实际情况在满足 市政市容管理要求前提 下自行考虑综合报价 (包 含场内倒运、倾倒地 圾、渣土等废弃物需缴 纳的建筑垃圾处置费等 相关费用)	m2	43.4			
10	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1200* 2300 1600*2300 2. 备注:投标人根据施 工现场实际情况在满足 市政市容管理要求前提 下自行考虑综合报价 (包 含场内倒运、倾倒地 圾、渣土等废弃物需缴 纳的建筑垃圾处置费等 相关费用)	樘	6			
11	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢 管拆除	m	75.8			
12	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:柱型 散热器拆除	套	15			
13	011613001002	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:5.6米 2. 灯具种类:舞台射灯 拆除 3. 备注:投标人根据施 工现场实际情况在满足 市政市容管理要求前提 下自行考虑综合报价 (包 含场内倒运、倾倒地 圾、渣土等废弃物需缴 纳的建筑垃圾处置费等 相关费用)	套	24			
14	011613001003	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:5.6米 2. 灯具种类:原LED平板 灯拆除	套	95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 备注:投标人根据施工现场实际情况在满足 市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（ 包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴 纳的建筑垃圾处置费等 相关费用）					
15	011613002001	LED屏拆除	1. 名称:原LED大屏保护 性拆除、清洁 2. 规格:8.448*4.6米 3. 含LED屏屏体、电源 、接收卡、控制设备, 并按规定摆放移交等 4. 备注:投标人根据施 工现场实际情况在满足 市政市容管理要求前提 下自行考虑综合报价（ 包含场内倒运、倾倒垃 圾、渣土等废弃物需缴 纳的建筑垃圾处置费等 相关费用）	m2	39			
16	011614005001	窗帘拆除	1. 名称:原布窗帘拆除 2. 高度:6.5米以内	m	56.5			
17	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:屋面开洞 2. 打洞部位材质:200厚 钢筋砼 3. 洞尺寸:详图纸设计 4. 含屋面原有防水保温 找平层材料拆除 5. 备注:投标人根据施 工现场实际情况在满足 市政市容管理要求前提 下自行考虑综合报价（ 包含场内倒运、倾倒垃 圾、渣土等废弃物需缴 纳的建筑垃圾处置费等 相关费用）	个	10			
		分部小计						
	D.9	钢筋工程						
1	040901008001	植筋	1. 材料规格:Φ10 2. 植入深度:植入竖向 井道钢筋 深度5d 3. 植筋胶品种:详图纸 设计	根	198			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		补充分部						
1	01B001	窗户内侧玻璃贴膜	1. 名称:窗户内侧玻璃贴膜 2. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	79.43			
2	01B002	黑色网布	1. 名称:黑色网布 2. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m	20			
3	01B003	座位分布图显示器	1. 名称:座位分布图显示器 2. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	个	1			
4	01B004	定制标识背光源, 依标准LOGO为准	1. 名称:定制标识背光源, 依标准LOGO为准 2. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	套	1			
5	01B006	碳纤维加固	1. 部位:屋面开楼板四周附加一层碳纤维加固 2. 纤维布常用规格:宽度200~300mm, 面积质量200~300g/m2。 3. 粘贴钢板压条>-100x5 锚栓>M1 4. 备注:未尽事宜详《13G311-1混凝土结构加固构造图集》128页	m2	49.2			
6	01B005	成品防火封包	1. 名称:成品防火封包 2. 采用耐火极限大于1小时的板材 3. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m2	221.39			
7	01B007	设备机房围护	1. 名称:设备机房围护 2. 采用耐火极限大于1	m2	34.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片
厅维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 (生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		0.38	
1.13	医疗保险费(生育保险)	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制
审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计 6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m	74.17			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计 6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m	124.4			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计 6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m	113.9			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计 6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m	74.02			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:法兰连接 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	2			
7	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	4			
8	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:法兰连接 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	2			
9	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)保温层, 一层为30mm, 二层为20mm 2. 边角保温层:聚苯保温板 3. 加热盘管:地暖加热盘管采用PE-XC管, 使用条件级别为4级、管系列(S)值为5, 管道压力	m2	520			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			等级为0.8MPa、壁厚为2.0mm，管径为dn20X2.0，分水器 and 立管处管段采用PE-XC管，管径为dn32X2.9mm。 4. 其他：4.1 管间距小于100mm处应加柔性保护套管隔热，并在混凝土保护填充层中距地暖盘管管顶上方1cm处加4*150*150的钢丝网。加热盘管间距布置从外向内逐渐增大，其范围：100~200mm；4.2 地板采暖面积大于30平方米或长边超过6m时，混凝土填充层应设置间距<6m，宽度>5mm的伸缩缝，缝中填充弹性膨胀材料，当地暖盘管穿越中间膨胀缝、墙体时，集、分水器与PE-RT管连接时，均应设柔性套管。管道穿越门洞处地面须作防膨胀、龟裂措施。4.3 细石混凝土的浇捣，必须在加热盘管试压合格后进行，浇捣混凝土时，加热盘管内应保持不低于0.4MPa的压力，待大于48h养护期满后方能卸压。4.4 每个分水器前应设阀门及过滤器，集水器后应设阀门；集（分）水器各支路加调节阀，集（分）水器前供回水管间加旁通阀；集水器，分水器上应设放气阀；管道井内予留热计量表位置。 5. 备注：满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
10	031003001001	分水器前	1. 类型：球阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：	个	96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 备注：满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
11	030224001001	板式换热器	1. 结构形式:板式换热机组 2. 换热量:120KW, 电气功率5kw 一次侧进出口温度:75/50℃;二次侧进出口温度:45/35℃;流量12m3/h, 板式换热器压降50KPa, 水泵扬程15m。 3. 满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	台	1			
12	03B001	电动水钻钻洞	1. 电动水钻钻洞 DN50 2. 备注:满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	8			
13	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试 2. 备注:满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 类型:钢管脚手架	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片
厅维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片
厅维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制
审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
1.2	应急照明		
1.3	屋面空调配电		
1.4	屋面防排烟配电		
1.5	插座		
1.6	照明、台阶灯照明		
1.7	配电干线		
1.8	多功能扩声系统		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		火灾报警						
1	030411001001	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配 4. 备注: 满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m	349.17			
2	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 应急照明线路 3. 规格: WDZB1N-BYJ2.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷 6. 备注: 满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m	547.8			
3	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 火灾报警线路 3. 规格: WDZB1N-BYJ-2x1.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷 6. 备注: 满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m	509.29			
4	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 火灾报警线路 3. 规格: WDZB1N-RYJS-2X1.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷 6. 备注: 满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m	158.95			
5	030904001001	点型探测器	1. 名称: 编码感烟探测器(点型) 2. 规格: 详图纸设计 3. 线制: 总线制	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 2 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
6	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾警报扬声器 2. 安装方式:吸顶/壁挂安装 3. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	个	6			
7	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:声压级应高于背景噪声15dB, 且不应低于60dB。 3. 安装方式:壁挂2.3m 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	个	2			
8	030904003001	按钮	1. 名称:编码手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 规格:详图纸设计 3. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	个	2			
9	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔离模块 2. 规格:详图纸设计 3. 类型:控制模块 4. 安装部位:消防端子箱内(或吸顶安装) 5. 输出形式:总线制 6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	个	1			
10	030904003002	按钮	1. 名称:编码消火栓启泵按钮 2. 规格:详图纸设计 3. 装在消火栓内 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 3 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计图纸、建设方要求， 相关验收规范及标准等					
11	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁盒 3. 规格:86型，壁厚≥1.2mm 4. 备注:满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	32			
12	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:火灾自动报警系统调试 2. 点数:64点以下 3. 线制:总线制 4. 备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	系统	1			
13	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:编码输入输出控制模块 2. 规格:详图纸设计 3. 类型:控制模块 4. 安装部位:配电箱内 5. 输出形式:总线制 6. 备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	个	4			
		分部小计						
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:ALE1分布式电源集中控制型配电箱 2. 规格:详图纸设计 3. 在箱面设置明显的“消防”字样标志 4. 安装方式:嵌入式距地1.5m壁挂装 5. 备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	台	1			
2	030411001002	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	265.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 4 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
3	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:应急照明线路 3. 规格:WDZDN-RYJSP-2x1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m	45			
4	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:应急照明线路 3. 规格:WDZB1N-RYJS-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m	358.08			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTTRZ-0.6/1KV-3x2.5 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	44			
6	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:BJ-BLJC I系列, A型LED, 1x1W (COS%>0.9) 3. 安装部位:壁挂装 4. 安装高度:门框上	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 5 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			0. 2m暗装/吊装2. 5米 5. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
7	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:LED36V/8W 3. 安装部位:吸顶安装 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	套	16			
8	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:BJ-BLJC I系列, A型LED, 1x1W (COS%>0. 9) 3. 安装部位:壁挂装 4. 安装高度:距地0. 3m 5. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	套	4			
9	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:双向疏散指示灯 2. 规格:BJ-BLJC I系列, A型LED, 1x1W (COS%>0. 9) 3. 安装部位:壁挂装 4. 安装高度:距地0. 3m 5. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	套	1			
10	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 规格:BJ-BLJC I系列, A型LED, 1x1W (COS%>0. 9) 3. 安装部位:壁挂装 4. 安装高度:门框上0. 2m暗装/吊装2. 5米 5. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 6 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁盒 3. 规格:86型, 壁厚≥1.2mm 4. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	27			
12	030414006001	应急照明系统调试	1. 名称:应急照明系统调试 2. 类型:应急照明 3. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	系统	1			
		分部小计						
		屋面空调配电						
1	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管（国标） 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配 5. 备注:含防火堵洞自动装置防消模块、防消模块、有机膨胀胶联材料、防火涂料、耐火隔板等图纸大样中包含的所有材料, 应采用JF-III防火材料封堵密实, 电缆沟、穿墙、穿楼板、电缆槽盒封堵安装, 未经事宜详见图纸设计电施	m	268			
2	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZRRVB-2X1.5 4. 材质:铜芯阻燃电线 5. 配线部位:暗敷 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	34.5			
3	030404017002	配电箱	1. 名称:D/3配电箱 2. 型号:详设计 3. 接线端子材质、规	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 7 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格:详电施配电系统说明,符合设计及设计选用规范要求的产品 4.端子板外部接线材质、规格:详电施配电系统说明,符合设计及设计选用规范要求的产品 5.柜体采用 I P65型 面板设置控制按钮 6.安装方式:落地式 7.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
4	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:RVS-2X1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	241.5			
5	030411003001	桥架	1.名称:金属防水桥架 2.规格:200*100 3.材质:符合设计及设计选用规范要求 4.敷设方式:符合设计及设计选用规范要求 5.垫高300mm 6.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	42.59			
6	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管(国标) 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	21.55			
7	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管(国标) 3.规格:SC50	m	5.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 8 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 配置形式:暗配 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
8	030411001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管（国标） 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	7			
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格、型号:35mm2以下 3. 材质、类型:铜芯, 户内热缩式 4. 安装部位:配电箱及设备处 5. 电压等级 (kV):1KV 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	4			
10	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格、型号:70mm2以下 3. 材质、类型:铜芯, 户内热缩式 4. 安装部位:配电箱及设备处 5. 电压等级 (kV):1KV 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	6			
11	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管（国标） 3. 规格:SC100 4. 配置形式:暗配 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计	m	110			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 9 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			图纸、相关验收规范及标准等。					
12	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格、型号: 25mm ² 以下 3. 材质、类型: 铜芯, 户内热缩式 4. 安装部位: 配电箱及设备处 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 备注: 满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	6			
13	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格、型号: 10mm ² 以下 3. 材质、类型: 铜芯, 户内热缩式 4. 安装部位: 配电箱及设备处 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 备注: 满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	12			
14	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY5X4 3. 敷设方式、部位: 管内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV以内 5. 备注: 满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	178.77			
15	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY5X16 3. 敷设方式、部位: 管内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV以内 5. 备注: 满足使用要	m	49.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 10 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
16	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY-3X70+2X35 3. 敷设方式、部位: 管内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 以内 5. 备注: 满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	145.8			
17	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 备注: 计图纸范围内接线盒、过线盒，投标人综合考虑，满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	9			
18	030411005001	接线口	1. 名称: 预留接线口 (观片灯/眼科视力表) F 2. 安装形式: 底边距地 1.2m 3. 备注: 满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	9			
19	030414002002	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级 (kV): 1 KV 以下 3. 备注: 满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	系统	1			
		分部小计						
		屋面防排烟配电						
1	030404017003	配电箱	1. 名称: X3/6 配电箱 2. 型号: 详设计 3. 接线端子材质、规	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 11 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格:详电施配电系统说明,符合设计及设计选用规范要求的产品 4.端子板外部接线材质、规格:详电施配电系统说明,符合设计及设计选用规范要求的产品 5.采用PC级 采用Ⅲ型,带隔离功能 6.安装方式:悬挂式 7.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
2	030404017004	配电箱	1.名称:APpy配电箱 2.型号:详设计 3.接线端子材质、规格:详电施配电系统说明,符合设计及设计选用规范要求的产品 4.端子板外部接线材质、规格:详电施配电系统说明,符合设计及设计选用规范要求的产品 5.采用PC级 采用Ⅲ型,带隔离功能 6.安装方式:悬挂式 7.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	台	1			
3	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管(国标) 3.规格:SC70 4.配置形式:暗配 5.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	440			
4	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.规格、型号:25mm2以下 3.材质、类型:铜芯,户内热缩式 4.安装部位:配电箱及	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 12 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			设备处 5. 电压等级（kV）:1KV 6. 备注:满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
5	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格、型号:50mm2以下 3. 材质、类型:铜芯，户内热缩式 4. 安装部位:配电箱及设备处 5. 电压等级（kV）:1KV 6. 备注:满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	16			
6	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格、型号:35mm2以下 3. 材质、类型:铜芯，户内热缩式 4. 安装部位:配电箱及设备处 5. 电压等级（kV）:1KV 6. 备注:满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	4			
7	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格、型号:70mm2以下 3. 材质、类型:铜芯，户内热缩式 4. 安装部位:配电箱及设备处 5. 电压等级（kV）:1KV 6. 备注:满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	16			
8	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	220			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 13 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:BTTRZ-0.6/1KV-4X50+1X25 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
9	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTTRZ-0.6/1KV-4X70+1X35 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	220			
10	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	4			
11	030411005002	接线口	1. 名称:预留接线口(观片灯/眼科视力表)F 2. 安装形式:底边距地1.2m 3. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	4			
12	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4X16 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 电压等级(kV):1KV以	m	69.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 14 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			内 5. 备注：满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
13	030408001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZN-YJY-4X25 3. 敷设方式、部位：管内敷设 4. 电压等级（kV）：1KV以内 5. 备注：满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	25.1			
14	030411004008	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 规格：WDZN-RYJS-4X1.5 4. 材质：铜芯阻燃电线 5. 配线部位：暗敷 6. 备注：满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	189.73			
15	030411001008	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管（国标） 3. 规格：SC16 4. 配置形式：暗配 5. 备注：满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	126.75			
16	030411001009	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管（国标） 3. 规格：SC50 4. 配置形式：暗配 5. 备注：满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	15.15			
17	030411003002	桥架	1. 名称：金属防水桥架 2. 规格：200*100 3. 材质：符合设计及设计选用规范要求	m	34.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 15 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 敷设方式:符合设计及设计选用规范要求 5. 垫高300mm 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
18	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV 以下 3. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	系统	1			
		分部小计						
		插座						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:M2/放映厅配电箱 2. 型号:详设计 3. 接线端子材质、规格:详电施配电系统说明, 符合设计及设计选用规范要求的产品 4. 端子板外部接线材质、规格:详电施配电系统说明, 符合设计及设计选用规范要求的产品 5. 柜体采用 I P65型 6. 安装方式:嵌入式 7. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	台	1			
2	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 (国标) 3. 规格:SC70 4. 配置形式:暗配 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	110			
3	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 16 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			头 2. 规格、型号:35mm ² 以下 3. 材质、类型:铜芯,户内热缩式 4. 安装部位:配电箱及设备处 5. 电压等级 (kV):1KV 6. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
4	030408006010	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格、型号:16mm ² 以下 3. 材质、类型:铜芯,户内热缩式 4. 安装部位:配电箱及设备处 5. 电压等级 (kV):1KV 6. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	2			
5	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC1-YJY-4x35+E16 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 电压等级 (kV):1KV以内 5. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	110			
6	030404035001	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:10A二、三极单相安全型插座 3. 安装方式:距地0.3m 4. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	20			
7	030404035002	插座	1. 名称:普通地插插座	个	155			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 17 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:10A二、三极单相安全型插座 3. 安装方式:暗装 4. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
8	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	175			
9	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管（国标） 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	739.8			
10	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯阻燃电线 5. 配线部位:暗敷 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	427.48			
11	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:WDZC1-BYJ-4 4. 材质:铜芯阻燃电线 5. 配线部位:暗敷 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	1864.51			
12	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管（国标） 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 18 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
13	030414002004	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV 以下 3. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	系统	1			
		分部小计						
		照明、台阶灯照明						
1	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管（国标） 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	492.29			
2	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:WDZC1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯阻燃电线 5. 配线部位:暗敷 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	1681.48			
3	030412004001	装饰灯	1. 名称:防水防尘散光型、暖光源筒灯 2. 规格:(LED灯)12W 3. 安装形式:嵌入式安装 可调光型 4. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	套	51			
4	030412005001	荧光灯	1. 名称:防爆日光灯 2. 规格:(LED灯)18W 3. 安装形式:壁装 安装	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 19 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			高度2.5m 4.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
5	030412001001	普通灯具	1.名称:暖光壁灯 2.规格:12W 3000K 3.类型:壁挂式 4.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	套	2			
6	030412005002	荧光灯	1.名称:LED通体发光踏步灯 2.规格:10cm宽铝合金材质 3.安装形式:吸顶安装 4.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	190.45			
7	030412005003	荧光灯	1.名称:内藏式灯带 2.规格:功率8W/M 色温4000K 3.安装形式:吸顶安装 4.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	172.5			
8	030412004002	装饰灯	1.名称:嵌入式三管荧光灯 2.规格:3x18W 3.辅房用 4.安装形式:嵌入式安装 5.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	套	5			
9	030412004003	装饰灯	1.名称:散光型、暖光源筒灯 2.规格:(LED灯)18W 嵌入吊顶 3.安装形式:嵌入吊顶安装 可调光型	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 20 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
10	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 备注: 满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	110			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装底边距地1.3m 4. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	2			
12	030404034002	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装底边距地1.3m 4. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	2			
13	030404034003	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装底边距地1.3m 4. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	2			
14	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装底边距地1.3m 4. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	3			
15	030404034005	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装底边	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 21 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			距地1.3m 4.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
		分部小计						
		配电干线						
1	030411003003	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:200*100 3.材质:符合设计及设计选用规范要求 4.敷设方式:符合设计及设计选用规范要求 5.沿吊顶敷设 6.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	59.23			
2	030411003004	桥架	1.名称:弱电桥架200*100 2.规格:200*100 3.材质:符合设计及设计选用规范要求 4.敷设方式:符合设计及设计选用规范要求 5.沿吊顶敷设 6.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	98.52			
3	030404017007	配电箱	1.名称:MK1LED配电箱 2.型号:详设计 3.接线端子材质、规格:详电施配电系统说明,符合设计及设计选用规范要求的产品 4.端子板外部接线材质、规格:详电施配电系统说明,符合设计及设计选用规范要求的产品 5.柜体采用 I P65型 面板设置控制按钮 6.安装方式:嵌入式	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 22 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
4	030404017008	配电箱	1. 名称:MK2灯光配电箱 2. 型号:详设计 3. 接线端子材质、规格:详电施配电系统说明, 符合设计及设计选用规范要求的产品 4. 端子板外部接线材质、规格:详电施配电系统说明, 符合设计及设计选用规范要求的产品 5. 柜体采用 I P65型面板设置控制按钮 6. 安装方式:嵌入式 7. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	台	1			
5	030404017009	配电箱	1. 名称:MK3音频机柜配电箱 2. 型号:详设计 3. 接线端子材质、规格:详电施配电系统说明, 符合设计及设计选用规范要求的产品 4. 端子板外部接线材质、规格:详电施配电系统说明, 符合设计及设计选用规范要求的产品 5. 柜体采用 I P65型面板设置控制按钮 6. 安装方式:嵌入式 7. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	台	1			
6	030404017010	配电箱	1. 名称:MK4检修间配电箱 2. 型号:详设计 3. 接线端子材质、规格:详电施配电系统说明, 符合设计及设计选用规范要求的产品	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 23 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 端子板外部接线材质、规格:详电施配电系统说明,符合设计及设计选用规范要求的产品 5. 柜体采用 I P65型面板设置控制按钮 6. 安装方式:嵌入式 7. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
7	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管(国标) 3. 规格:SC100 4. 配置形式:暗配 5. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	310			
8	030408006011	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格、型号:95mm ² 以下 3. 材质、类型:铜芯,户内热缩式 4. 安装部位:配电箱及设备处 5. 电压等级(kV):1KV 6. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	2			
9	030408006012	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格、型号:185mm ² 以下 3. 材质、类型:铜芯,户内热缩式 4. 安装部位:配电箱及设备处 5. 电压等级(kV):1KV 6. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	8			
10	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	115.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 24 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:WDZ-YJY-0.6/1KV 4x185+1x95 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 电压等级(kV):1KV以内 5. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
11	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZN-RVS-2x1.5 4. 材质:铜芯阻燃电线 5. 配线部位:暗敷 6. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	45			
12	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管(国标) 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	116.36			
13	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管(国标) 3. 规格:SC70 4. 配置形式:暗配 5. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	5.8			
14	030408006013	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格、型号:35mm2以下 3. 材质、类型:铜芯,户内热缩式 4. 安装部位:配电箱及设备处 5. 电压等级(kV):1KV	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 25 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
15	030408006014	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格、型号:16mm2以下 3. 材质、类型:铜芯, 户内热缩式 4. 安装部位:配电箱及设备处 5. 电压等级 (kV):1KV 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	1			
16	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC1-YJY-4x35+E16 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 电压等级 (kV):1KV以内 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	112.5			
17	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 (国标) 3. 规格:SC70 4. 配置形式:暗配 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	92.5			
18	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC1-YJY-4x70+E35 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 电压等级 (kV):1KV以内 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计	m	253.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 26 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			图纸、相关验收规范及标准等。					
19	030408006015	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格、型号: 70mm ² 以下 3. 材质、类型: 铜芯, 户内热缩式 4. 安装部位: 配电箱及设备处 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 备注: 满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	16			
20	030408006016	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格、型号: 35mm ² 以下 3. 材质、类型: 铜芯, 户内热缩式 4. 安装部位: 配电箱及设备处 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 备注: 满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	4			
21	030411001018	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 (国标) 3. 规格: JDG50 4. 配置形式: 暗配 5. 备注: 满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	22.5			
22	030408006017	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格、型号: 16mm ² 以下 3. 材质、类型: 铜芯, 户内热缩式 4. 安装部位: 配电箱及设备处 5. 电压等级 (kV): 1KV	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 27 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
23	030408006018	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格、型号:25mm2以下 3. 材质、类型:铜芯, 户内热缩式 4. 安装部位:配电箱及设备处 5. 电压等级 (kV):1KV 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	8			
24	030411001019	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 (国标) 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:暗配 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	13.6			
25	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC1-YJV-4x10+E10 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 电压等级 (kV):1KV以内 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	35.6			
26	030408006019	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格、型号:10mm2以下 3. 材质、类型:铜芯, 户内热缩式 4. 安装部位:配电箱及设备处 5. 电压等级 (kV):1KV	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 28 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
27	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:WDZC1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯阻燃电线 5. 配线部位:暗敷 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	228.75			
28	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:WDZC1-BYJ-4 4. 材质:铜芯阻燃电线 5. 配线部位:暗敷 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	143.44			
29	030404035003	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:10A二、三极单相安全型插座 3. 安装方式:距地0.3m 4. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	9			
30	030404035004	插座	1. 名称:普通地插插座 2. 规格:10A二、三极单相安全型插座 3. 安装方式:暗装 4. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	3			
31	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 29 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV 以下 3. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	系统	1			
		分部小计						
		多功能扩声系统						
1	030504002001	台式电脑	1. 名称:台式电脑 2. 规格:刃7000K 3. I9-14900HX/32GB/1TSSD/RTX5060TI 8G/风冷 配套键盘、鼠标 4. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 5. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	台	1			
2	031101004001	无线话筒套装	1. 名称:无线话筒套装 保护性拆除并重新安装 2. 型号:SLX4 3. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	套	2			
3	031101004002	会议话筒	1. 名称:会议话筒 保护性拆除并重新安装 2. 型号:AT8688S 3. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	套	6			
4	031101004003	电容话筒会议话筒	1. 名称:电容话筒会议话筒 2. 型号:TD-201	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 30 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 音头：Ø 16 mm镀金膜驻极体电容音头、全金属方柱型麦克风设计，俯仰角度可调、超强抗手机干扰能力，1 kHz~4 kHz频率120°指向衰减达28 dB以上，拾音区域精准，抗噪性能突出、底部带拨码开关，可实现低切、LED灯圈状态和话筒面板按键功能等设置、具备话筒开启LED状态指示灯、频率响应20 Hz~20 kHz、最大声压级132 dB@1 kHz，THD ≤ 0.5%、灵敏度-37 dB (0 dB = 1 V/Pa)、等效噪声20 dBA、信噪比74 dBA、尺寸110 × 135 × 36 mm (底座)241 × 36 × 27 mm (话筒)、重量0.6 kg 4. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 5. 备注：满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等					
5	031101004004	无线手持话筒	1. 名称：无线手持话筒 2. 型号：F-320/300H 3. 音头：Ø 16 mm镀金膜驻极体电容音头、全金属方柱型麦克风设计，俯仰角度可调、超强抗手机干扰能力，1 kHz~4 kHz频率120°指向衰减达28 dB以上，拾音区域精准，抗噪性能突出、底部带拨码开关，可实现低切、LED灯圈状态和话筒面板按键功能等设置、具备话筒开启LED状态指	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 31 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			示灯、频率响应20 Hz ~ 20 kHz 、最大声压级132 dB@1 kHz, THD ≤ 0.5%、 灵敏度-37 dB (0 dB = 1 V/Pa)、等效噪声20 dBA、信噪比74 dBA、 尺寸110 × 135 × 36 mm (底座)241 × 36 × 27 mm (话筒)、重 量0.6 kg 4. 含运费、安装、调试 、维护、质保等与本设 备构成的相关事宜 5. 备注:满足现场使用 要求, 未尽事宜详见设 计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
6	031101098001	天线分配放大器	1. 名称:天线分配放大 器 2. 型号:AD215 3. 1. 可最大连接4台接 收机 2. 通过BNC接口为接收 机供电 3. 和无线手持话筒同一 品牌 4. 含运费、安装、调试 、维护、质保等与本设 备构成的相关事宜 5. 备注:满足现场使用 要求, 未尽事宜详见设 计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	台	1			
7	031102002001	室内天线	1. 名称:指向性天线 2. 型号:AT2003 3. 含运费、安装、调试 、维护、质保等与本设 备构成的相关事宜 4. 1. 频率范围不劣于45 0 - 960 MHz 2. 和无线手持话筒同一 品牌 3. 含安装支架 5. 备注:满足现场使用 要求, 未尽事宜详见设	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 32 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计图纸、建设方要求， 相关验收规范及标准等					
8	030506004001	数字调音台	1. 名称:数字调音台 2. 规格:Qu-6 3. 1. 96kHz FPGA核心处理引擎、0.7ms系统延时 2. 38路混音输入、12组混音总线、4组矩阵 3. 128x128智能SLink扩展端口，支持全接口系统互联 4. 6组多效果引擎（带独立返回通道） 5. 7英寸电容式触摸屏 6. USB-C多通道音频接口（32x32录制/回放） 7. SD卡槽（多轨录音/回放：16x16@96kHz，32x32@48kHz） 8. USB-A，支持U盘播放或录制立体声 9. 多彩通道电平表 10. 8个可编程软按键 11. AMM自动混音管理技术、支持DEEP处理架构、内置反馈抑制助手和增益优化助手 4. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 5. 备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	台	1			
9	030507010001	音频处理器	1. 名称:音频处理器保护性拆除并安装 2. 型号:ESP-880 3. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 4. 备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	台	1			
10	031101098002	功率放大器	1. 名称:功率放大器保	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 33 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			护性拆除并安装 2. 型号:PM8250 3. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
11	030904007002	主扩声扬声器	1. 名称:主扩声扬声器 保护性拆除并安装 2. 型号:F1 套装 3. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	个	2			
12	030904007003	返送音响	1. 名称:返送音响 保护性拆除并安装 2. 型号:Panaray 620M 3. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	个	2			
13	030904007004	补声扬声器	1. 名称:补声扬声器 保护性拆除并安装 2. 型号:RMU108 3. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	个	4			
14	030904007005	补声扬声器	1. 名称:补声扬声器 2. 型号:AMU108 3. 1. 频率范围(-10dB) 不劣于: 80~20000 (Hz) 2. 灵敏度 ≥ 94dB 3. 最大声压级 ≥	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 34 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			131dB 4. 水平覆盖角度范围： $90 \pm 10^\circ$ 5. 垂直覆盖角度范围： $60 \pm 5^\circ$ 6. 额定功率 $\geq 250W$ 7. 低音单元规格 $\geq 1 \times 8$ 英寸低音单元 8. 既可定阻驱动，也可定压驱动，定压时可调功率 4. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 5. 备注：满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等					
15	030503003001	电源时序器	1. 名称：电源时序器 2. 型号：PSP208 3. 1. 最大输入电流：60A； 2. 单路最大输出电流：16A； 3. 前面板1个直通万用插座，后面板8个受控万用插座； 4. 可顺序开机，逆序关机； 5. 每通道可进行中控网络控制，且可支持8台级联； 6. 空气开关； 7. 电容滤波器； 8. 电压显示。 4. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 5. 备注：满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	台	1			
16	030502001001	机柜、机架	1. 名称：标准机柜 2. 规格：MS3.6632.9601 3. 600宽*600深*1600高	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 35 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			32U前单开网口门，后门双开网孔门. 黑色整件机柜（含3个托盘，1个10A8孔PDU插座） 4. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 5. 备注：满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等					
17	031002002001	话筒支架	1. 名称:话筒支架 2. 1. 黑色落地式高杆话筒支架 2. 高度：1000-1700mm 3. 斜杆：620-1060mm 3. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 4. 备注：满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	套	2			
18	030608010001	麦克风线缆	1. 名称:麦克风线缆 2. 缠绕屏蔽麦克风线缆。 3. 规格:RCEVJP1 2×37/0.1 4. 含运输、安装、调试等与本线缆构成的事宜 5. 敷设方式:暗敷 6. 备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	m	400			
19	030608010002	音频安装线	1. 名称:音频安装线 2. 规格:A3SVYJP4 2×7/0.26+1 3. 含运输、安装、调试等与本线缆构成的事宜 4. 敷设方式:暗敷 5. 备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	m	600			
20	030608010003	2芯扬声器线缆	1. 名称:2芯扬声器线缆	m	600			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 36 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:E3CVVJ 2×2.5 3. 芯数:2芯 4. 含运输、安装、调试等与本线缆构成的事宜 5. 1. 护套绞形扬声器线缆, 2. 导体截面积: 2×2.5mm ² (14AWG) 3. 标称护套外径: 9.0mm 4. 标称导体直流电阻 (20℃): 6.9Ω /km 6. 敷设方式:暗敷 7. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
21	03B003	接插件	1. 名称:接插件 2. 卡侬头、二芯头、莲花头、四芯插、水晶头 3. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 4. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	项	1			
22	030411006008	舞台综合接线盒	1. 名称:舞台综合接线盒 2. 规格:舞台综合接线盒, 卡农输入, 输出接口, RJ45网络接口, 16A电源接口等。 3. 安装形式:暗装 4. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 5. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	个	155			
23	030411003005	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:50*50 3. 材质:符合设计及设计选用规范要求 4. 敷设方式:符合设计	m	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 37 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			及设计选用规范要求 5.含运输、安装、调试等与本桥架构成的事宜 6.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
24	030411003006	桥架	1.名称:金属桥架 2.规格:100*100 3.材质:符合设计及设计选用规范要求 4.敷设方式:符合设计及设计选用规范要求 5.含运输、安装、调试等与本桥架构成的事宜 6.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	100			
25	030412004006	装饰灯	1.名称:ED成像灯保护性拆除并安装 2.含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 3.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	套	10			
26	030412004004	装饰灯	1.名称:LED平板柔光灯保护性拆除并安装 2.含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 3.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	套	16			
27	030412004005	装饰灯	1.名称:LED染色灯保护性拆除并安装 2.含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 3.备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	套	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 38 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	030404015001	控制台	1. 名称:数字调光台保护性拆除并安装 2. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 3. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	台	1			
29	031101098003	信号放大器	1. 名称:信号放大器保护性拆除并安装 2. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 3. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	台	2			
30	030607005001	数字智能电箱	1. 名称:数字智能电箱保护性拆除并安装 2. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 3. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	台	1			
31	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV3*4 3. 材质:符合国家及行业标准（防火要求） 4. 配线部位:暗敷 5. 含运输、安装、调试等与本配线构成的事宜 6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m	200			
32	030608010004	灯光信号线	1. 名称:灯光信号线 2. 型号:RS485-SFTP-EY 1Px0.22mm27/0.207 3. 含运输、安装、调试等与本配线构成的事宜 4. 专业的DMX512信号控制线缆, 5. 敷设方式:暗敷	m	400			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 39 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
33	030502001002	拉幕机	1. 名称:拉幕机 2. 型号:BRD-LM2 3. 规格:1. 类型: 悬挂设备; 2. 拉幕机牵引力: 400N; 3. 对开: 0. 4m/s; 4. 运行噪音: ≤50dB (A); 5. 驱动类型: 匀速拉幕机装置, 使用三相交流异步电机; 4. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 5. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	台	1			
34	031101012001	轨道	1. 名称:轨道 2. 型号:BRD-GD 3. 1. 行程: 单边对开9m; 2. 导轨载荷: ≤400kg; 3. 轨道: 铝合金定制轨道内含钢丝绳、幕布挂钩、水平轮、拐角轮等。 4. 包含: 拉幕机安装架、水平滑轮支架、吊挂件、桁架、滑轮、小滑车、钢丝绳、限位开关、安装辅助材料 4. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 5. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	m	20			
35	031101028001	内部通讯主机	1. 名称、类别:内部通	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 40 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			讯主机 2. 型号:HL-PT520 3. 1、内置锂电池 3.7V 容量 5000mAh，可以持续通话 10 个小时以上，待机 15 天以上。 2、具有可四面显示的一体化 tally 灯，每个方位均清晰可见。 3、六芯 MINI 卡侬头专业音频耳机接口，防脱拉设计安全可靠。 4、待机功率 40mW / 10mA。 4. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 5. 备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等					
36	03B002	头戴式单耳机	1. 型号:HL-PT100 2. 产品特点: 3. 六芯 MINI卡侬专业音频接口， 防脱拉设计。 4. 头戴式单边和左右互换，甄选蛋 白棉材料，佩戴舒适。 5. 53MM 大功率封闭式动圈喇叭；14MM 动圈、心型麦克风。 6. 产品参数: 7. 额定功率:30mW ；最大功率：500mW。 8. 耳机阻抗:60Ω ；耳机灵敏度:115dB/1KHz。 9. MIC 阻抗:250Ω ；MIC 灵敏度：-58dB/1KHz 。 10. 头弓夹力:4.5N 11. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 41 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			12. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
37	040205020001	高清摄像头	1. 类型: 高清摄像头 2. 规格、型号: 1、半球摄像机, 传感器尺寸≥1/1.8, 最大图像尺寸≥2560 × 1440, 定焦镜头; 2、彩色低照度≤0.0005 Lux, 宽动态≥120dB, 内置1颗CPU、GPU、NPU一体化芯片; 3、补光灯灯杯采用双层透镜结构, 补光灯开启后, 补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑, 支持柔光灯补光, 照射距离≥50m; 4、具有日夜场景自适应功能, 在白天和夜晚环境下设备均可输出彩色图像, 在夜晚自动开启补光灯条件下, 夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%; 5、设备具备智能分析行为, 报警目标设置为人形时, 仅当检测场景中 出现人形时触发报警; 6、具有图像质量提升功能, 在低照度环境下, 可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等; 7、设备内置麦克风, 支持POE供电, 防护等	台	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 42 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			级≥IP67； 3.含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 4.备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
38	030507014001	控制键盘	1.名称:控制键盘 2.规格:K70 3.1.7英寸高清触摸屏：实时观看当前摄像机画面，支持四路视频流实时显示，1路主画面+3路小画面。 2.★AI功能可视化旋钮：实现摄像机AI功能可视化快速调用、关闭、操作直观高效。 3.Tally灯实时状态显示：内置Tally灯协议，实时反馈设备运行状态，避免误操作风险。 4.超强设备管理能力：统一管控254台相机，支持分组存储。 5.支持摄像机轨迹录制和回放 6.快速控制摄像机对焦、曝光设置和摇摄/倾斜/变焦/对焦速度 7.支持NDI（选配）、VISCA、VISCA-IP、Pelco P&D、ONVIF控制协议 8.Tally接口（DB26）用于切换和指示摄像机。 9.支持POE+供电 4.含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 5.备注:满足现场使用要求，未尽事宜详见设计图纸、建设方要求，相关验收规范及标准等	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 43 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	030501012001	交换机	1. 名称:POE交换机 2. 型号:S110-24LP2SR 3. 1. 24个10/100/1000 BASE-T以太网端口(247 W PoE+), 2个千兆SFP, 内置交流供电 2. 背板带宽: 52Gbps, 包转发率: 38.69Mpps 4. 含运费、安装、调试 、维护、质保等与本设 备构成的相关事宜 5. 备注:满足现场使用 要求, 未尽事宜详见设 计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	台	1			
40	080901011001	高清视频拼接处理 器	1. 名称:高清视频拼接 处理器 2. 型号:MOBIUS-G26-V5 -04TS 3. 含运费、安装、调试 、维护、质保等与本设 备构成的相关事宜 4. 1. 设备采用信号实时 处理, 对各个输入通道 采用纯硬件处理技术, 采用独享带宽方式为每 个输入通道分配带宽, 切换过程中对其他信号 无影响; 2. ★最大单机背板信号 处理带宽不小于1000 Gbps; 本次配置: 输入 : 4路SDI;输出: 4路 HDMI; 3. 设备前面板可显示设 备IP地址, 型号等基础 信息内容; 4. ★支持采集Dual- linkDVI、HDMI1.4、 DisplayPort、DP1.2等 4K信号, 以及HDBaseT 、VGA、YPbPr、DVI、 CVBS、HDMI、SDI、光 纤等2K信号;	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 44 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			5. 支持输出DVI、CVBS、HDBaseT、HDMI、VGA、SDI、光纤、Ypbpr等常见的2K信号，Dual-linkDVI、HDMI1.4等4K信号； 6. 设备可实现任意一路画面的任意比例开窗、叠加、漫游、缩放；支持设置拼接处理器输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系 7. 支持信号源预览功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面；支持大屏图像回显，可在控制端显示整面拼接墙的显示图像； 8. ★支持分辨率实时全兼容技术，单台设备能通过控制软件实现分成4组不同分辨率显示； 9. 支持解码中断时保留最后一帧的功能，且解码卡不同输出口以及跨解码卡的输出之间输出色彩无色差； 10. 支持整面多行拼接屏的画面同步功能，支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确到1个像素； 11. 支持支持输入信号热备份，当输入信号丢失时，可自动切换至指定备份信号；支持双信号输出冗余备份，具备双路信号切换无闪断。 12. 设备PC客户端支持Windows操作系统，设备支持移动终端控制； 13. 产品生产厂家应具有产品3C、CB、CE、					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 45 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			FCC 5. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等					
41	030507014002	显示器	1. 名称:显示器 2. 规格:QD-Mini LED T 6L 3. 55英寸 超高清4K 屏幕比例16:9 运行内存4GB 储存内存64GB CPU 架构四核A73 4. 含运费、安装、调试、维护、质保等与本设备构成的相关事宜 5. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	台	1			
42	03B004	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:NC-RJC6E-F 3. 带宽级别 250MHz, 性能符合ANSI/TIA-568 -C.2 、YD/T 1019 六类标准 . 线规: 23AWG. 绝缘层: 高密度聚乙烯 (HDPE), 厚度: 0.2mm . 外护套: 聚氯乙烯 (PVC), 厚度: 0.5mm. 线缆外径: 6.3 ±0.2 mm. 骨芯结构: 十字骨架 4. 含运输、安装、调试等与本线路构成的事宜 5. 敷设方式:暗敷 6. 备注:满足现场使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、建设方要求, 相关验收规范及标准等	箱	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片
厅维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
2	031302001005	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001006	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004002	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010004	检验试验费						
11	X031302010005	其中：自检试验费		0				
12	X031302010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991002	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片
厅维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制
审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	屋面空调通风		
1.2	屋面防排烟		
1.3	室内空调通风-新风		
1.4	室内空调通风-排风		
1.5	室内空调风-防排烟		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		屋面空调通风						
1	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒管 3. 规格、压力等级:无缝紫铜管Φ31.8 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冷媒管保温材料宜采用不燃材料,其导热系数在平均温度为0度时不大于0.035W/(m.K),外缠塑料包扎带、吹污、检漏、保温、真空干燥、冷媒粉、保温、堵洞、分歧管冷媒管采用无缝紫铜管,并应符合国标 GB/T1527-1997、 6. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	79.25			
2	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒管 3. 规格、压力等级:无缝紫铜管Φ15.9 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冷媒管保温材料宜采用不燃材料,其导热系数在平均温度为0度时不大于0.035W/(m.K),外缠塑料包扎带、吹污、检漏、保温、真空干燥、冷媒粉、保温、堵洞、分歧管冷媒管采用无缝紫铜管,并应符合国标 GB/T1527-1997、 6. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	m	79.25			
3	031001002005	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:凝结水 3. 规格、压力等级:	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详图纸设计 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
4	030108003001	轴流通风机	1. 名称:PF-1 2. 型号:风 量3m/h8000 机外余压Pa300 启动方式 直接 电源 V/Ph/Hz 220/1/50 马达功率 KW 3.0 安装方式 管道式 3. 规格:含底座支架制作、安装、含柔性软接头 4. 采用低噪音风机 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	台	1			
5	030108003002	轴流通风机	1. 名称:PF-2 2. 型号:风 量3m/h 400 0 机外余压Pa300 启动方式 直接 电源 V/Ph/Hz 220/1/50 马达功率 KW 1.5 安装方式 管道式 3. 规格:含底座支架制作、安装、含柔性软接头 4. 采用低噪音风机 5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	台	1			
6	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防烟防火阀1200*400 2. 内容:含支架制作安装 3. 备注: 满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70℃防烟防火阀800*400 2. 内容:含支架制作安装 3. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	5			
8	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:70℃电动对开式防火阀800*400 2. 内容:含支架制作安装 3. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	4			
9	030701003003	空调器	1. 名称:室外机 2. 型号:MDV-560T1/XFSYN1 制冷量:56kw 制热量:39kw, 功率:2.25kw风量:5000cmh 静压:300Pa 3. 规格:落地安装的多联机外机、空调新风机、通风防排烟风机底部设置减振器,管道与设备之间采用软接头连接 4. 安装形式:落地式 5. 进风口设置防水弯头 6. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	台	3			
10	030701003004	空调器	1. 名称:室外机 2. 型号:MKSII-050DL 送风量:5000cmh 制热量:70KW 余压:300Pa, N=2.2KW 3. 规格:落地安装的多联机外机、空调新风机、通风防排烟风机底部设置减振器,管道与设备之间采用软接头连接 4. 安装形式:落地式	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
11	030113003001	恒温恒湿空调机组 室外机-屋面	1. 名称:MDV-560W/DSN1-910i 2. 型号:制冷 冷量KW56.0、供热热量KW 63.0 输入功率KW15.8、噪声dB(A) 40/62 重量Kg 348 电 源%%c-V-Hz 三相380V, 50Hz 3. 备注: IPLV(C)=4.0 4. 设 备位置设置于屋面 5. 空调箱底座下采用厂方提供的弹簧减振器隔振。供货商必须提供空调箱各频段的噪声值, 以便对不同的频段作消声处理 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	台	3			
12	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1200*400 5. 板材厚度:1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口 8. a. 管道在试压、清洗合格后方能进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度; 非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆	m2	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			工作。 d. 风管角钢法兰先进行 两度防锈底漆处理后方可 铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应 涂识别色或识别环, 识 别环宽度应不小于50mm , 最大间隔为6m。 9. 备注: 满足使用要求 , 未尽事宜详见设计图 纸、相关验收规范及标 准等。					
13	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 800*400 5. 板材厚度: 1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及 支架设计要求: 成品支 架安装 7. 接口形式: 咬口 8. a. 管道在试压、清洗 合格后方可进行除锈和 油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须 除锈后刷防锈漆两度; 非保温者再刷面漆两度 。 c. 非镀锌支、吊架应在 安装前完成除锈、刷漆 工作。 d. 风管角钢法兰先进行 两度防锈底漆处理后可 铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应 涂识别色或识别环, 识 别环宽度应不小于50mm , 最大间隔为6m。 9. 备注: 满足使用要求 , 未尽事宜详见设计图 纸、相关验收规范及标 准等。	m2	51.48			
14	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 竖向新风管道 风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形	m2	52.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 规格:周长3400以内 5. 板材厚度:1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口 8. a. 管道在试压、清洗合格后方能进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度;非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环,识别环宽度应不小于50mm,最大间隔为6m。 9. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
15	030703020001	消声器	1. 名称:ZP200消声器 2. 规格:法兰接口尺寸800×400 3. 材质:详图纸设计 4. 有效长度1米 5. 支架形式、材质:型材制作安装 6. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	5			
16	030703020002	消声器	1. 名称:ZP200消声器 2. 规格:法兰接口尺寸1200×400 3. 材质:详图纸设计 4. 有效长度1米 5. 支架形式、材质:型材制作安装 6. 备注:满足使用要	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
17	030704001001	通风工程检测、调试	1. 风管工程量:通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		屋面防排烟						
1	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:70℃防烟防火阀500*1600 2. 内容:含支架制作安装 3. 备注:满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	1			
2	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:70℃防烟防火阀1500*800 2. 内容:含支架制作安装 3. 备注:满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	1			
3	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:280℃防烟防火阀1500*1300 2. 内容:含支架制作安装 3. 备注:满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	2			
4	030108003003	消防风机	1. 名称:消防风机PY-1/2 2. 型号:风量:113498cmh机外余压:702Pa风机类型 轴流 启动方式 直接 电源 V/Ph/Hz 380/1/50 马达功率:30kw 安装方式 卧式 供应房间 排烟 3. 规格:落地安装的通风防排烟风机底部设置减振器,管道与设备之	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			间采用软接头连接 备注：满足使用要求， 未尽事宜详见设计图纸 、相关验收规范及标准 等。					
5	030108003004	消防风机	1. 名称:消防风机BF-1/ 2 HTF- I #12 2. 型号: 风量:57748 cmh机外余压:740Pa风 机类型 轴流 启动方式 直接 电源 V/Ph/Hz 3 80/1/50 马达功率:18. 5kw 安装方式 卧式 供 应房间 补风 3. 规格:落地安装的通 风防排烟风机底部设置 减振器,管道与设备之 间采用软接头连接 备注：满足使用要求， 未尽事宜详见设计图纸 、相关验收规范及标准 等。	台	2			
6	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1500*1300 5. 板材厚度:1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及 支架设计要求:成品支 架安装 7. 接口形式:咬口 8. 增加防护网罩 带防 蚊网 设置防水弯头 9. a. 管道在试压、清洗 合格后方能进行除锈和 油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须 除锈后刷防锈漆两度； 非保温者再刷面漆两度 。 c. 非镀锌支、吊架应在 安装前完成除锈、刷漆 工作。 d. 风管角钢法兰先进行 两度防锈底漆处理后方	m2	62.72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环, 识别环宽度应不小于50mm, 最大间隔为6m。					
7	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1500*800 5. 板材厚度: 1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 7. 增加防护网罩 带防蚊虫网 设置防水弯头 8. 接口形式: 咬口 9. a. 管道在试压、清洗合格后方能进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度; 非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环, 识别环宽度应不小于50mm, 最大间隔为6m。	m2	16.79			
8	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 500*600 5. 板材厚度: 1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 7. 增加防护网罩 带防蚊虫网 设置防水弯头 8. 接口形式: 咬口 9. a. 管道在试压、清洗合格后方能进行除锈和	m2	15.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度；非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环，识别环宽度应不小于50mm，最大间隔为6m。					
9	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称: 竖向新风管道风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1500*900 5. 板材厚度: 1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 7. 接口形式: 咬口 8. a. 管道在试压、清洗合格后方能进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度；非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环，识别环宽度应不小于50mm，最大间隔为6m。	m2	28.8			
10	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称: 竖向新风管道风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形	m2	25.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 规格:1600*500 5. 板材厚度:1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口 8. a. 管道在试压、清洗合格后方能进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度;非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环,识别环宽度应不小于50mm,最大间隔为6m。					
11	030704001002	通风工程检测、调试	1. 风管工程量:通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		室内空调通风-新风						
1	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:235*190 5. 板材厚度:0.5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:镀锌钢板咬口制作,法兰连接。 8. a. 管道在试压、清洗合格后方能进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度;非保温者再刷面漆两度。	m2	11.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环, 识别环宽度应不小于50mm, 最大间隔为6m。 9. 备注: 备注: 满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等, 排烟道平设置的排烟管道采用防火包覆处理。					
2	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 铝合金百叶风口尺寸235*190 3. 内容: 含支架制作安装 4. 备注: 满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	4			
3	030108003005	轴流通风机	1. 名称: PF-4 2. 型号: 风量3m³/h180机外余压Pa77 启动方式 直接 电源 V/Ph/Hz 220/1/50 马达功率 KW 0.019 安装方式 管道式 3. 规格: 含底座支架制作、安装、含柔性软接头 4. 备注: 满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	台	1			
4	030701003001	空调器	1. 名称: 1.5HP室内机 2. 型号: 送风形式 四面出风 3. 规格: 标准风量CMH1290 静压ESPPa30 电源 %c-V-Hz单相	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			220V, 50Hz 制 冷 冷 量 KW11.2 供 热 热 量KW1 2.5 最大噪声dB(A) 39 4. 安装形式:吊顶式 含 底座支架制作、安装、 含柔性软接头 5. 四面出风 自带提升 水泵 1.5HP 1拖1空调 6. 隔振垫(器)、支架 形式、材质:成品支架 安装 7. 备注:满足使用要求 , 未尽事宜详见设计图 纸、相关验收规范及标 准等。					
5	031001002006	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:凝结水 3. 规格、压力等级:DN3 2 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:详图纸设计	m	32.5			
6	030108003006	轴流通风机	1. 名称:SF-1 2. 型号:风 量3m/h180 机外余压Pa77 启动方 式 直接 电源 V/Ph/Hz 220/1/50 马达功率 KW0.019 安装方式 管 道式 3. 规格:含底座支架制 作、安装、含柔性软接 头 4. 备注:满足使用要求 , 未尽事宜详见设计图 纸、相关验收规范及标 准等。	台	1			
7	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:70℃防烟防火 阀 235*190 2. 内容:含支架制作安 装 3. 备注:满足使用要求 , 未尽事宜详见设计图 纸、相关验收规范及标 准等。	个	3			
8	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管	m2	20.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 400*500 5. 板材厚度: 0.5mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 7. 接口形式: 镀锌钢板咬口制作, 法兰连接。 8. a. 管道在试压、清洗合格后方可进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度; 非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环, 识别环宽度应不小于 50mm, 最大间隔为 6m。 9. 备注: 备注: 满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等, 排烟道平设置的排烟管道采用防火包覆处理。					
9	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 560*400 5. 板材厚度: 0.6mm 以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 7. 接口形式: 镀锌钢板咬口制作, 法兰连接。 8. a. 管道在试压、清洗合格后方可进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须	m2	3.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			除锈后刷防锈漆两度； 非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在 安装前完成除锈、刷漆 工作。 d. 风管角钢法兰先进行 两度防锈底漆处理后方 可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应 涂识别色或识别环，识 别环宽度应不小于50mm ，最大间隔为6m。 9. 备注：备注：满足使 用要求，未尽事宜详见 设计图纸、相关验收规 范及标准等，排烟道平 设置的排烟管道采用防 火包覆处理。					
10	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称：碳钢风管 2. 材质：优质镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：600*250 5. 板材厚度：0.75mm以 内 6. 管件、法兰等附件及 支架设计要求：成品支 架安装 7. 接口形式：镀锌钢板 咬口制作，法兰连接。 8. a. 管道在试压、清洗 合格后方可进行除锈和 油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须 除锈后刷防锈漆两度； 非保温者再刷面漆两度 。 c. 非镀锌支、吊架应在 安装前完成除锈、刷漆 工作。 d. 风管角钢法兰先进行 两度防锈底漆处理后方 可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应 涂识别色或识别环，识	m2	20.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			别环宽度应不小于50mm,最大间隔为6m。 9. 备注:备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等,排烟道平设置的排烟管道采用防火包覆处理。					
11	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:700*300 5. 板材厚度:0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:镀锌钢板咬口制作,法兰连接。 8. a. 管道在试压、清洗合格后方可进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度;非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环,识别环宽度应不小于50mm,最大间隔为6m。 9. 备注:备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等,排烟道平设置的排烟管道采用防火包覆处理。	m2	28.8			
12	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*400	m2	30.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:镀锌钢板咬口制作,法兰连接。 8. a. 管道在试压、清洗合格后方可进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度;非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环,识别环宽度应不小于50mm,最大间隔为6m。 9. 备注:备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等,排烟道平设置的排烟管道采用防火包覆处理。					
13	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*400 5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:镀锌钢板咬口制作,法兰连接。 8. a. 管道在试压、清洗合格后方可进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度;非保温者再刷面漆两度。	m2	30.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环, 识别环宽度应不小于50mm, 最大间隔为6m。 9. 备注: 备注: 满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等, 排烟道平设置的排烟管道采用防火包覆处理。					
14	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1200*500 5. 板材厚度: 1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 7. 接口形式: 镀锌钢板咬口制作, 法兰连接。 8. a. 管道在试压、清洗合格后方可进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度; 非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环, 识别环宽度应不小于50mm, 最大间隔为6m。 9. 备注: 备注: 满足使用要求, 未尽事宜详见	m2	9.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			设计图纸、相关验收规范及标准等，排烟道平设置的排烟管道采用防火包覆处理。					
15	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:球形喷口直径400mm 2. 内容:含支架制作安装 3. 备注:未尽事宜，详见图纸设计	个	4			
16	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:旋流风口直径600mm 2. 内容:含支架制作安装 3. 备注:未尽事宜，详见图纸设计	个	16			
17	030701003002	空调器	1. 名称:SNJ-112 室内机 2. 型号:送风形式 侧送上回 3. 规格:标准风量CMH1290 静压ESPPa30 电源%%c-V-Hz单相 220V, 50 Hz 制 冷 冷 量KW11.2 供 热 热 量KW12.5 最大噪声dB(A) 39 4. 安装形式:吊顶式 含底座支架制作、安装、含柔性软接头 5. 风管机 自带提升水泵 8HP 1拖2空调 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装 7. 备注:满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	台	2			
18	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口(带滤虫网) 2. 规格:560×400 3. 内容:含支架制作安装 4. 备注:满足使用要	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
19	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶风口(带滤虫网) 2. 规格:560×400 3. 内容:含支架制作安装 4. 备注:满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	1			
20	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:70℃防烟防火阀 1000*400 2. 内容:含支架制作安装 3. 备注:满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	3			
21	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:70℃防烟防火阀 500*600 2. 内容:含支架制作安装 3. 备注:满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	7			
22	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:70℃防烟防火阀 400*500 2. 内容:含支架制作安装 3. 备注:满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	2			
23	030108003007	轴流通风机	1. 名称:PF-3 2. 型号:风 量3m/h1800 机外余压Pa450 启动方式 直接 电源 V/Ph/Hz 220/1/50 马达功率 KW 1.5 安装方式 管道式 3. 规格:含底座支架制作、安装、含柔性软接头	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
24	030703020004	消声器	1. 名称:ZP200消声器 2. 规格:法兰接口尺寸1000×400 3. 材质:详图纸设计 4. 有效长度1米 5. 支架形式、材质:型材制作安装 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	3			
25	030703020006	消声器	1. 名称:ZP200消声器 2. 规格:法兰接口尺寸400×500 3. 材质:详图纸设计 4. 有效长度1米 5. 支架形式、材质:型材制作安装 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	2			
26	030704001003	通风工程检测、调试	1. 风管工程量:通风工程检测、调试	系统	1			
27	031001004003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒管 3. 规格、压力等级:无缝紫铜管Φ9.5 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冷媒管保温材料宜采用不燃材料,其导热系数在平均温度为0度时不大于0.035W/(m·K),外缠塑料包扎带,、吹污、检漏、保温、真空干燥、冷媒粉、保温、堵洞、分歧管冷媒管采用无缝紫铜管,并应符合国标 GB/T1527-1997、	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 备注：满足使用要求，未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
28	031001004004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒管 3. 规格、压力等级:无缝紫铜管Φ15.9 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冷媒管保温材料宜采用不燃材料,其导热系数在平均温度为0度时不大于0.035W/(m.K),外缠塑料包扎带,含支架制作安装、吹污、检漏、保温、真空干燥、冷媒、保温、堵洞,冷媒管支吊架:吊架做法参见《暖通空调设计选用手册》中国标T616,吊架间距见附表,冷媒管采用无缝紫铜管,并应符合国标 GB/T1527-1997 6. 备注: 未经事宜详见图纸设计	m	30			
		分部小计						
		室内空调通风-排风						
1	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1200*500 5. 板材厚度:1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口 8. a. 管道在试压、清洗合格后方能进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度;非保温者再刷面漆两	m2	12.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环, 识别环宽度应不小于50mm, 最大间隔为6m。					
2	030702001018	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1000*500 5. 板材厚度: 1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 7. 接口形式: 咬口 8. a. 管道在试压、清洗合格后方可进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度; 非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环, 识别环宽度应不小于50mm, 最大间隔为6m。	m2	7.5			
3	030702001019	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 800*500 5. 板材厚度: 1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 7. 接口形式: 咬口	m2	14.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			8. a. 管道在试压、清洗合格后方可进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度；非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环，识别环宽度应不小于50mm，最大间隔为6m。					
4	030702001020	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：600*200 5. 板材厚度：1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：成品支架安装 7. 接口形式：咬口 8. a. 管道在试压、清洗合格后方可进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度；非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环，识别环宽度应不小于50mm，最大间隔为6m。	m2	5.68			
5	030703020007	消声器	1. 名称：ZP200消声器 2. 规格：法兰接口尺寸1200×500	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质:详图纸设计 4. 有效长度1米 5. 支架形式、材质:型材制作安装 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。					
6	030703020008	消声器	1. 名称:ZP200消声器 2. 规格:法兰接口尺寸800×500 3. 材质:详图纸设计 4. 有效长度1米 5. 支架形式、材质:型材制作安装 6. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	1			
7	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:铝合金百叶风口尺寸600*600 3. 内容:含支架制作安装 4. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	6			
8	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:70℃防烟防火阀 1200*500 2. 内容:含支架制作安装 3. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	1			
9	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:70℃防烟防火阀 800*500 2. 内容:含支架制作安装 3. 备注:满足使用要求, 未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	1			
1	030704001004	通风工程检测、调	1. 风管工程量:通风工	系	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0		试	程检测、调试	统				
		分部小计						
		室内空调风-防排烟						
1	030703023001	排烟风机手动开启装置	1. 名称:排烟风机手动开启装置 2. 规格:详图纸设计	个	2			
2	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:铝合金百叶风口(消防补风口) 1600*1000 3. 内容:含支架制作安装 4. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	2			
3	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:铝合金百叶风口(消防排烟口) 600*1200 3. 内容:含支架制作安装 4. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	6			
4	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:280℃防烟防火阀 1500*900 2. 内容:含支架制作安装 3. 备注:满足使用要求,未尽事宜详见设计图纸、相关验收规范及标准等。	个	2			
5	030702001021	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1500*900 5. 板材厚度:1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装	m2	45.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片
译制审片厅维修改造项目

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7. 接口形式:咬口 8. a. 管道在试压、清洗合格后方可进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度；非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环，识别环宽度应不小于50mm，最大间隔为6m。					
6	030702001022	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1400*700 5. 板材厚度:1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7. 接口形式:咬口 8. a. 管道在试压、清洗合格后方可进行除锈和油漆工作。 b. 所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两度；非保温者再刷面漆两度。 c. 非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作。 d. 风管角钢法兰先进行两度防锈底漆处理后方可铆接到风管上。 e. 管道最外层显眼处应涂识别色或识别环，识别环宽度应不小于50mm，最大间隔为6m。	m2	49.92			
7	030702001023	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形	m2	35.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片
厅维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001007	安全文明施工						
2	031302001008	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001009	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004003	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010007	检验试验费						
11	X031302010008	其中：自检试验费		0				
12	X031302010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991003	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制
审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13