xxx

空调室外机性能表：

设备名称	制冷量	供热量	输入功率	噪声	重量	数量	电源	设备位置	备注
	KW	KW	KW	dB(A)	Kg	台	ø-V-Hz		
SWJ-560	56.0	63.0	15.8	40/62	348	3	三相 380V,50Hz	设置于屋面	KT-1 KT-2 KT-3

空调室内机性能表：

设备名称	送风形式	风机			制冷量	供热量	最大噪声	数量	备注
		标准风量	静压 ESP	电源					
		CMH	Pa	ø-V-Hz	KW	KW	dB(A)	台	
SNJ-112	侧送上回	1290	30	单相 220V,50Hz	11.2	12.5	39	2	风管机 自带提升水泵 8HP 1拖2空调
1.5HP室内机	四面出风							1	四面出风 自带提升水泵 1.5HP 1拖1空调

多联新风组性能表：

设备名称	制冷量	供热量	输入功率	噪声	重量	数量	风量	风压	电源	备注
	Kw	Kw	Kw	dB(A)	Kg	台	m^3/h	Pa	ø-V-Hz	
新风机	56.0	39.0	1.3	59	218	3	5000	300	三相 380V,50Hz	室外机型

水系统新风组性能表：

设备名称	制冷量	供热量	输入功率	噪声	重量	数量	风量	风压	电源
	Kw	Kw	Kw	dB(A)	Kg	台	m^3/h	Pa	ø-V-Hz
新风机	--	70	2.2			1	5000	300	三相 380V,50Hz

排风机参数：

机组编号	风量 m^3/h	机外余压 Pa	启动方式	电源	马达功率	安装方式	供应房间
				V/Ph/Hz	KW		
PF-1	8000	300	直接	220/1/50	1.5	管道式	影厅排风机 新增
PF-2	4000	300	直接	220/1/50	1.5	管道式	影厅排风机 新增
PF-3	1800	450	直接	220/1/50	0.75	管道式	机房排风机 新增
PF-4	180	77	直接	220/1/50	0.019	管道式	检修空间排风 新增
SF-1	180	77	直接	220/1/50	0.019	管道式	检修空间送风 新增

消防风机参数：

机组编号	风量 CMH	机外余压 Pa	风机类型	启动方式	电源	马达功率	安装方式	供应房间	备注
					V/Ph/Hz	KW			
PY-1/2	113498	702	轴流	直接	380/1/50	30	卧式	排烟	与消控中心联动 新增
BF-1/2	57748	740	轴流	直接	380/1/50	18.5	卧式	补风	与消控中心联动 新增

板换机组

机组型号	机组参数
板换机组	换热量：120KW，一次侧进出口温度：75/50℃；二次侧进出口温度：45/35℃；流量12m3/h，板式换热器压降50KPa，水泵扬程15m

设计单位

建筑行业(建筑工程)甲级 A133A02327 市设行业专业乙级 风景园林专项甲级 城乡规划编制乙级

浙江恒欣设计集团股份有限公司

上海市松江区中辰路111号1号楼2楼

TEL:021-67658768 18930288499

会签栏				项目负责人		建设单位：天山电影制片厂	图名：主要设备表	比例	1:120	出图负责人		注册结构师执业用章	注册建筑师执业用章	未盖出图专用章无效
结	水	审核		专业负责人		项目名称：天山电影制片厂少数民族语影片译制审片厅维修改造项目		图号	NS-02					
电	暖	校对		设计/绘图		单体名称：天山电影制片厂少数民族影视制作中心	工程编号	出图日期	2026.4	版次	1			