

青海油田教育管理中心普通
高中发展提升基础设施维修
项目（包1-运动场维修）工程

最高投标限价

招标人：_____



造价咨询人：_____



年 月 日

青海油田教育管理中心普通高中发展提升基础设施
维修项目（包1-运动场维
修）工程

最高投标限价

最高投标限价 (小写)： 2690761.09

(大写)： 贰佰陆拾玖万零柒佰陆拾壹元零玖分

招 标 人：




造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

青海油田教育管理中心普通高中
发展提升基础设施维修项目
(包1-运动场维修) 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____



年 月 日

青海油田教育管理中心
普通高中发展提升基础
设施维修项目（包1-运
动场维修）工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

王吉
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

王吉印
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：2026年4月22日

复核时间：2026年4月24日

总 说 明

工程名称：青海油田教育管理中心
普通高中发展提升基础设施维
修项目（包1-运动场维修）

第 1 页 共 1 页



最高投标限价编制说明

一、工程概况

1. 项目名称：青海油田教育管理中心普通高中发展提升基础设施维修项目（包 1-运动场维修）。

2. 项目地点：青海油田教育管理中心（敦煌基地）所属第一中学校园内。

二、招标范围：青海油田教育管理中心普通高中发展提升基础设施维修项目（包 1-运动场维修）招标工程量清单全部内容。

三、编制依据

1. 国家现行相关规范、施工图纸、施工现场情况及招标人提供的其他有关文件；

2. 《工程量清单项目计量规范（2013-甘肃）》、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019 地区基价）》、《甘肃省安装工程预算定额（2019 地区基价）》、《甘肃省市政工程预算定额（2018）》、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额（2010）》；

3. 取费标准按工程类别的相关规定执行：本项目按三类取费。

4. 省、市截止 2026 年 3 月份的有关政策性文件，本次材料及人工价格执行酒市建字[2026]34 号酒泉市住房和城乡建设局关于酒泉市 2026 年第一期工程建设材料信息价格及人工信息价的通知中的价格，信息价没有的材料价格按照市场询价确定；

四、其他需说明的问题

- 1.本工程混凝土、砂浆使用商品混凝土、预拌砂浆



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：青海油田教育管理中心普通高中发展提升基础设施维修项目（包1-运动场维修）

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011608001002	拆（铲）除人造草坪	1. 铲除部位名称：人造草坪 2. 拆除清理原草坪面层、破损基层、杂物及积水，确保修复基面干净、干燥、坚实。	m2	8015				
2	011608001003	拆（铲）除球场面层	1. 铲除部位名称：球场面层 2. 拆除清理原球场面层、破损基层、杂物及积水，确保修复基面干净、干燥、坚实。	m2	5010				
3	010103002001	垃圾清运	1. 废弃料品种：拆除垃圾 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	306.5				
		分部小计							
		篮排球场地							
4	011103001001	弹性硅PU球场面层 厚度8mm	1. 面层材料品种、规格、颜色：弹性硅PU球场面层，厚度8mm 2. 具体做法详见实施方案	m2	5010				
		分部小计							
		人造草坪							
5	011103001002	人造草坪	1. 面层材料品种、规格、颜色：人造草坪 2. 包含拆除后基层处理，具体做法详见实施方案 3. 草丝形状：挤出型菱形带筋PE单丝	m2	8015				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：青海油田教育管理中心普通高中发展提升基础设施维修项目（包1-运动场维修）

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计									
			4. 草丝颜色：深绿、果绿双色间隔 5. 底布走针方式：Z字型走针 6. 草纤维磅重（dtex）： ≥ 10000 （dtex） 7. 草高：50mm ± 1 mm 8. 行距：3/4英寸 9. 织距：22.8/10cm 10. 密度：12000针/m ² 11. 草丝厚度：直单丝300um ± 20 um 12. 草丝宽度：直单丝1.4mm-1.5mm 13. 底布材质：三层加强网格底布（黑色PP+绒+网格） 14. 背胶：黑色环保丁苯乳胶 15. 卷宽：4米，（卷长按场地实际需求） 16. 填充物：石英砂填充30kg/m ² ，EPDM环保颗粒填充5 kg/m ² 17. 人造草坪技术参数符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层场地》标准要求。 18. 人造草坪						
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：青海油田教育管理中心普通高中发展提升基础设施维修项目（包1-运动场维修）

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			符合学生用品安全性GB21027-2020人造草坪系统在低温-40和高温60摄氏度交替放置500H（共1000H）标准要求						
		分部小计							
		运动器材							
6	080703011001	篮球架	1.名称:篮球架(国标) 2.规格、执行标准:主件及附件满足并符合国家执行标准要求	付	6				
7	080703011002	排球柱	1.名称:排球柱(国标) 2.规格、执行标准:主件及附件满足并符合国家执行标准要求	付	4				
8	080703011003	11人制足球门	1.名称:11人制足球门(国标) 2.规格、执行标准:主件及附件满足并符合国家执行标准要求	付	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

