

工程名称：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目

标段名称：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目      标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：道路工程

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及  
配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

### 标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套设施

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		清理新做路肩处垃圾					
1	040101001001	清理垃圾土	1. 清理垃圾土杂树等 2. 运距在5km	m3	80		
		道路硬化					
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C25混凝土断面250*20 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:地面平整、150厚三七灰土垫层	m	2670		
3	04B004	凿毛	1、原有混凝土清洗凿毛	m2	6675		
4	040203004001	粘层	1. 乳化沥青	m2	6675		
5	040203006001	沥青混凝土	1. 50厚细粒式沥青混凝土面层 2. 10厚细粒式沥青混凝土调平层	m2	6675		
		原道路加宽段					
6	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C25混凝土断面250*20 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:地面平整、150厚三七灰土垫层	m	60		
7	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:16cm 3. 塑料薄膜养护 4. 150厚三七灰土垫层	m2	30		
8	04B005	凿毛	1、原有混凝土清洗凿毛	m2	150		
9	040203004002	粘层	乳化沥青	m2	150		
10	040203006002	沥青混凝土	1. 50厚细粒式沥青混凝土面层 2. 10厚细粒式沥青混凝土调平层	m2	150		
		原有混凝土面修复					
本页小计							



## 材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及  
配套项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



### 其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套设施

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及  
配套项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：道路工程

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心  
及配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”,并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”,  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心  
及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 创优创新明细表

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套设施

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	创优创新费						承建工程获得依规批准设立的国家级、省级和市级优质工程、绿色建筑创新奖项的，分别按照不低于中标价的 1.5%、1.0%和 0.8%的标准计取创优创新费（以最高奖项计）
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## BIM技术施工应用服务费明细表

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及  
配套项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心  
及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 工程项目清单汇总表

工程名称：分拣中心及场地硬化

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及  
配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
2	专业措施项目费	
3	通用措施项目费	
4	其他项目费	
4.1	暂列金额	
4.2	专业工程暂估价	
4.3	计日工	
4.4	总承包服务费	
4.5	创优创新费	
4.6	BIM技术施工应用服务费	
4.7	合同中约定的其他项目	
5	增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）	
合    计		

注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣中心及场地硬化

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心  
及配套项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分拣中心场地硬化					
1	040101001001	挖一般土方	1. 挖除地表垃圾、杂树杂草等 2. 运距:5Km	m3	167.25		
2	040201020001	褥垫层	1. 材料种类及配比:150厚3:7灰土	m2	1115		
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:16cm 3. 混凝土横向纵向伸缩缝间距5m, 缝宽30mm, 缝深60mm, 缝内填沥青类材料;	m2	1115		
		场地硬化					
		彩钢棚					
4	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:机械人工配合	m3	8.87		
5	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.8m	m3	41.16		
6	010501001001	基础垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土	m3	8.23		
7	010501001002	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.22		
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	16.8		
9	010102007001	回填方	1. 密实度要求:1. 密实度要求:压实系数 $\geq 0.95$ 2. 填方材料品种:素土	m3	22.54		
10	010505003001	基础联系梁模板	1、模板制作 2、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	30.24		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣中心及场地硬化

## 标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套设施

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 2、模板制作 3、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	56		
12	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30 2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.03		
13	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	0.122		
14	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ14以内 三级钢	t	0.23		
15	010506025001	预埋铁件	1. 构件名称: 钢板 2. 钢材品种、规格: t=10mm	t	0.176		
16	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类: 地脚螺栓 2. 规格: 16mm	套	56		
17	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: DN219*6镀锌钢管柱 2. 钢柱制安	t	2.648		
18	010607003001	钢檩条	屋面檩条 2. 钢材品种、规格: LTC120*50*20*2.5 3. 构件类型: 檩条 4. 安装高度: 8m以内 5. 钢构运输、拼装 6. 构件安装	t	1.772		
19	010602001001	钢屋架	1、GJ-1 2、钢材品种、规格: 详见断面图 3、构件类型: 型钢 4、安装高度: 8m以内 5、钢构运输、拼装 6、构件安装	t	1.505		
20	010607002002	钢支撑、钢拉条	20圆钢	t	0.154		
21	010605003001	钢屋面板	1. 型材品种、规格: 5厚压型彩钢	m2	286.64		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣中心及场地硬化

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心  
及配套项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：分拣中心及场地硬化

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及  
配套项目

工程名称：分拣中心及场地硬化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

### 其他项目清单计价表

工程名称：分拣中心及场地硬化

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套设施

工程名称：分拣中心及场地硬化

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及  
配套项目

工程名称：分拣中心及场地硬化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：分拣中心及场地硬化

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：分拣中心及场地硬化

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心  
及配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：分拣中心及场地硬化

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心  
及配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 创优创新明细表

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套设施

工程名称：分拣中心及场地硬化

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	创优创新费						承建工程获得依规批准设立的国家级、省级和市级优质工程、绿色建筑创新奖项的，分别按照不低于中标价的 1.5%、1.0%和 0.8%的标准计取创优创新费（以最高奖项计）
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## BIM技术施工应用服务费明细表

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及  
配套项目

工程名称：分拣中心及场地硬化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

