

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

迪庆州藏文中学学生计算机教室改造
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(盖章)

表C. 1. 1 招标工程量清单扉页

工程名称：迪庆州藏文中学学生计算机教室
改造项目

标段名称：迪庆州藏文中学学生计算机教室
改造项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表

工程名称：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

时间：2026年5月26日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	421779.76	肆拾贰万壹仟柒佰柒拾玖元柒角陆分
2	措施项目费	47134.27	肆万柒仟壹佰叁拾肆元贰角柒分
2.1	安全生产措施项目费	11220.60	壹万壹仟贰佰贰拾元陆角
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	2667.23	贰仟陆佰陆拾柒元贰角叁分
2.3	其他措施项目费	33246.44	叁万叁仟贰佰肆拾陆元肆角肆分
3	其他项目费	57107.62	伍万柒仟壹佰零柒元陆角贰分
4	增值税	45541.95	肆万伍仟伍佰肆拾壹元玖角伍分
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	571563.60	伍拾柒万壹仟伍佰陆拾叁元陆角

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：迪庆州藏文中学
学生计算机教室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额 (元)	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目 费	增值税
			分部分项工 程费合计	其中：材料 暂估价	措施项目 费合计	其中：安全 生产措施费		
1	迪庆州藏文中学学 生计算机教室改造 项目							
1.1	建筑装饰工程							
1.2	安装工程							
合 计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	拆除工程	
1.2	外墙工程	
1.3	计算机教室一	
1.4	计算机教室二	
1.5	计算机教室三	
1.6	计算机教室四	
1.7	天棚工程	
1.8	屋面防水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机
教室改造项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单 价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
	0410	拆除工程								
1	01B001	拆除乳胶漆 墙面面层以 及20mm厚砂 浆基层	1. 名称:拆除乳 胶漆墙面面层 以及20mm厚砂 浆基层 2. 拆除方式: 人工拆除	m ²	100.47					
2	01B002	拆除乳胶漆	1. 名称:拆除乳 胶漆墙面面层 2. 拆除方式: 人工拆除	m ²	366.75					
3	01B003	拆除原刚性 屋面	1. 名称: 拆除 原刚性屋面(含 地砖) 2. 拆除方式: 人工拆除	m ²	49.59					
4	01B004	拆除地面防 静电地板以 及配套架空 龙骨基层	1. 名称: 拆除 地面防静电地 板以及配套架 空龙骨基层 2. 拆除方式: 人工拆除	m ²	348.45					
5	01B005	拆除外墙泛 水	1. 名称: 拆除 外墙泛水 2. 拆除方式: 人工拆除	m ²	5.50					
6	01B006	拆除泛水	1. 拆除砼翻边 的泛水 2. 拆除方式: 人工拆除	m ²	6.43					
7	01B007	拆除门	1. 拆除钢制防 火门 2. 规格: 1200m m*2400mm 3. 人工拆除	樘	8					
8	01B008	建筑垃圾外 运	1. 名称: 建筑 垃圾外运 2. 装车方式: 人工装车 3. 运距: 暂按5 km考虑	m ³	17.01					
		外墙工程								
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
9	011404001001	外墙面真石漆	1. 基层清理干净, 填补缝隙麻坑缺损, 均匀润湿 2. 3厚刮涂柔性耐水腻子 3. 1~2厚涂刷封闭底漆 4. 2~3厚天然真石漆, 2~3厚涂刷罩光清漆 5. 外墙勾缝: 300*600mm	m ²	5.50					
		计算机教室一								
		墙面装饰工程								
10	011201001001	内墙面面一般抹灰	1. 名称: 墙面一般抹灰 2. 基层类型、部位: 内墙 3. 各层厚度、材料种类及强度等级: 9厚M15水泥砂浆打底扫毛, 6厚1:3水泥砂浆找平, 5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光	m ²	67.78					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机
教室改造项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
11	011404001002	墙面喷刷涂料（内墙）	1. 名称：墙面喷刷涂料（内墙） 2. 基层类型：抹灰面 3. 腻子种类及遍数：墙面满刮腻子两遍（2-3mm厚），磨平 4. 涂料品种、喷刷遍数：环保型乳胶漆底漆一遍，面漆两遍（一底两面）	m ²	109.98					
12	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥基复合防水材料防水层（高度至梁底） 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm	m ²	59.12					
13	01B009	PVC立体字、图案	1. 材质：PVC立体字、图案 2. 厚度：20mm厚 3. 规格：1100mm*1800mm、1100mm*3600mm 4. 内容：具体详见设计图纸	m ²	5.94					
14	01B010	计算机使用规则牌	1. 名称：计算机使用规则牌 2. 材质及规格：5mm厚雪弗板+20宽铝合金边框（600*800） 3. 内容由招标人确定	块	2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机
教室改造项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
15	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1200*2400 2. 防火等级：乙级	m ²	5.76					
		地面铺装								
16	011102003001	陶瓷静电地板	1. 名称：陶瓷静电地板 2. 品种、规格：600*600*30陶瓷静电地板 3. 其他：金属骨架、可调节支架、金属压条	m ²	87.57					
17	011101003001	自流平楼地面	1. 名称：地面防尘漆 2. 漆材料种类：环氧树脂漆，1mm厚 3. 地面满做防尘漆，墙面翻边150mm	m ²	79.66					
18	011102001001	黑金沙门槛石	1. 名称：黑金沙门槛石 2. 规格：240*1200mm	m ²	0.58					
19	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格：瓷砖	m	34.70					
		计算机教室二								
		墙面装饰工程								
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
20	011404001003	墙面喷刷涂料（内墙）	1. 名称:墙面喷刷涂料（内墙） 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类及遍数:墙面满刮腻子两遍(2-3mm厚)，磨平 4. 涂料品种、喷刷遍数:环保型乳胶漆底漆一遍，面漆两遍（一底两面）	m²	132.52					
21	011205001001	墙面装饰造型一	1. 名称：墙面装饰造型一 2. 龙骨：30*40木龙骨刷防腐防火涂料，竖向间距600 3. 基层：12mm厚阻燃木工板基层 4. 面层：9.5厚纸面石膏板面饰 5. 其他：米黄乳胶漆及40宽硅胶灯条另计	m²	19.51					
22	011205001002	包管	1. 名称：包管 2. 龙骨：30*40木龙骨刷防腐防火涂料，竖向间距600 3. 基层：12mm厚阻燃木工板基层 4. 面层：9.5厚纸面石膏板面饰 5. 其他：涂料层另计	m²	2.77					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
23	01B011	米黄色木质置物板	1. 名称：定制米黄色木质置物板 2. 规格：宽250mm，厚32mm 3. 款式详见设计图	m	8.56					
24	01B012	PVC立体字	1. 材质：PVC立体字 2. 厚度：20mm厚 3. 内容：引领未来科技、赋能智慧生活	项	1					
25	01B013	计算机使用规则牌	1. 名称：计算机使用规则牌 2. 材质及规格：5mm厚雪弗板+20宽铝合金边框（600*800） 3. 内容由招标人确定	块	2					
26	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1200*2400 2. 防火等级：乙级	m²	5.76					
		地面铺装								
27	011102003002	陶瓷静电地板	1. 名称：陶瓷静电地板 2. 品种、规格：600*600*30陶瓷静电地板 3. 其他：金属骨架、可调节支架、金属压条	m²	86.70					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
28	011101003002	自流平楼地面	1. 名称：地面防尘漆 2. 漆材料种类：环氧树脂漆，1mm厚 3. 地面满做防尘漆，墙面翻边150mm	m ²	78.10					
29	011102001002	黑金沙门槛石	1. 名称：黑金沙门槛石 2. 规格：240*1200mm	m ²	0.58					
30	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格：瓷砖	m	34.23					
		计算机教室三								
		墙面装饰工程								
31	011404001004	墙面喷刷涂料（内墙）	1. 名称：墙面喷刷涂料（内墙） 2. 基层类型：抹灰面 3. 腻子种类及遍数：墙面满刮腻子两遍（2-3mm厚），磨平 4. 涂料品种、喷刷遍数：环保型乳胶漆底漆一遍，面漆两遍（一底两面）	m ²	132.44					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
32	011205001003	墙面装饰造型二	1. 名称：墙面装饰造型二 2. 龙骨：30*40木龙骨刷防腐防火涂料，竖向间距600 3. 基层：12mm厚阻燃木工板基层 4. 面层：9.5厚纸面石膏板面饰 5. 其他：天空蓝色乳胶漆、白色乳胶漆、LED灯管、灯片另计	m²	12.30					
33	011205001004	包管	1. 名称：包管 2. 龙骨：30*40木龙骨刷防腐防火涂料，竖向间距600 3. 基层：12mm厚阻燃木工板基层 4. 面层：9.5厚纸面石膏板面饰 5. 其他：涂料层另计	m²	2.77					
34	01B014	PVC立体字、图案	1. 材质：PVC立体字、图案 2. 厚度：20mm厚 3. 规格：1600mm*1000mm、1400mm*3900mm 4. 内容：具体详见设计图纸	m²	6.76					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机
教室改造项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
35	01B015	计算机使用规则牌	1. 名称：计算机使用规则牌 2. 材质及规格：5mm厚雪弗板+20宽铝合金边框（600*800） 3. 内容由招标人确定	块	2					
36	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1200*2400 2. 防火等级：乙级	m ²	5.76					
		地面铺装								
37	011102003003	陶瓷静电地板	1. 名称：陶瓷静电地板 2. 品种、规格：600*600*30陶瓷静电地板 3. 其他：金属骨架、可调节支架、金属压条	m ²	86.61					
38	011101003003	自流平楼地面	1. 名称：地面防尘漆 2. 漆材料种类：环氧树脂漆，1mm厚 3. 地面满做防尘漆，墙面翻边150mm	m ²	78.77					
39	011102001003	黑金沙门槛石	1. 名称：黑金沙门槛石 2. 规格：240*1200mm	m ²	0.58					
40	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格：瓷砖	m	34.39					
		计算机教室四								
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		墙面装饰工程								
41	011201001002	内墙面面一般抹灰	1. 名称:墙面一般抹灰 2. 基层类型、部位:内墙 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚M15水泥砂浆打底扫毛, 6厚1:3水泥砂浆找平, 5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光	m²	50.50					
42	011404001005	墙面喷刷涂料（内墙）	1. 名称:墙面喷刷涂料（内墙） 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类及遍数:墙面满刮腻子两遍(2-3mm厚), 磨平 4. 涂料品种、喷刷遍数:环保型乳胶漆底漆一遍, 面漆两遍（一底两面）	m²	43.47					
43	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水材料防水层(高度至梁底) 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m²	59.66					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机
教室改造项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
44	01B016	PVC立体字、图案	1. 材质：PVC立体字、图案 2. 厚度：20mm厚 3. 规格：1180mm*3900mm 4. 内容：具体详见设计图纸	m ²	4.68					
45	01B017	UV喷印	1. 名称：UV喷印 2. 具体做法详见设计图	m ²	1.80					
46	011205001005	8mm厚木纹冰火板	1. 名称：木纹冰火板 2. 基层：12mm厚阻燃木工板基层 3. 面层：8mm厚木纹冰火板	m ²	7.69					
47	01B018	计算机使用规则牌	1. 名称：计算机使用规则牌 2. 材质及规格：5mm厚雪弗板+20宽铝合金边框（600*800） 3. 内容由招标人确定	块	2					
48	010802004004	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1200*2400 2. 防火等级：乙级	m ²	5.76					
		地面铺装								
49	011102003004	陶瓷静电地板	1. 名称：陶瓷静电地板 2. 品种、规格：600*600*30陶瓷静电地板 3. 其他：金属骨架、可调节支架、金属压条	m ²	87.57					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
50	011101003004	自流平楼地面	1. 名称：地面防尘漆 2. 漆材料种类：环氧树脂漆，1mm厚 3. 地面满做防尘漆，墙面翻边150mm	m²	79.66					
51	011102001004	黑金沙门槛石	1. 名称：黑金沙门槛石 2. 规格：240*1200mm	m²	0.58					
52	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格：瓷砖	m	34.70					
	0113	天棚工程								
53	011302001001	更换硅钙板吊顶	1. 名称：更换硅钙板吊顶 2. 龙骨：原有龙骨 3. 面板材料品种、规格：600*600*15硅钙板	m²	30.00					
	0109	屋面防水工程								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
54	010902001001	屋面卷材防水	1. 面层：防滑地砖，防水砂浆勾缝（地砖样式同原屋面） 2. 找平层：20mm厚聚合物砂浆铺卧 3. 保护层：40mm厚C20细石混凝土保护层，配Φ6钢筋，双向@150mm，钢筋网片绑扎或点焊（设分格缝） 4. 隔离层：10~20mm厚低强度水泥砂浆（M5）隔离层 5. 找坡层：1:6陶粒混凝土找坡，坡度按设计，最薄处30mm厚 6. 防水层：1.5mm厚合成高分子防水卷材一道（遇墙反起高出完成面300mm） 7. 找平层：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 8. 防水层：3mm厚SBS卷材防水层一道（遇墙反起高出完成面300mm） 9. 找平层：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 10. 防水层：2mm聚脲防水涂料	m²	24.79					
本页小计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：建筑装饰工程 标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目 第 1 页 共 1 页

项目编码	011601012001	项目名称	特殊地区施工增加				
项目特征			计量单位	天	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	特殊地区施工增加费 海拔高度 3000~3500（m）	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：建筑装饰工程 标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1. 初期设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	1	脚手架工程							
2	2	垂直运输							
3	3	其他大型机械设备进出场及安拆							
4	4	施工降水							
5	5	施工排水							
6	6	地下室施工供电照明							
7	7	施工监测、监控							
8	011601012001	特殊地区施工增加							
1	011601009001	安全生产							
2	011601006001	临时设施							
3	011601007001	文明施工							
4	011601008001	环境保护							
5	011601010001	冬雨季施工增加							
6	011601011001	夜间施工增加费							
7	011601013001	二次搬运							
8	011601014001	已完工程及设备保护费							
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护							
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护							
11	01B002	行车、行人干扰增加费							
12	01B003	压缩工期增加费							
本页小计				--		--		--	
合计				--		--		--	

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：迪庆州藏文
中学学生计算机教
室改造项目

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额			10000.00			
	暂列金额	10000.00		10000.00			
2							
3							
4							
5							
本页小计				10000.00			
合 计		-	-	10000.00			

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认计算基 础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本 标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本 标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本 标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率 B ”, 并计算填写“金额 C_1 ”, $C_1 = A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额 C_1 ”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表G. 2. 1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：建筑装饰工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	木纹冰火板 δ 8	m²		150.00					
2	阻燃板 δ 12	m²		51.90					
3	陶瓷地砖	m²		52.55					
4	防滑地砖 300×300	m²		65.00					
5	全钢防静电高架活 动地板(含支架) 60 0*600*30	m²		250.33					
6	黑金沙门槛石 240* 1200mm	m²		188.60					
7	硅酸钙板 600*600* 15	m²		58.00					
8	钢质防火门 乙级	m²		385.90					
9	环保型乳胶漆 内墙 用	kg		14.05					
10	SBS改性沥青防水卷 材 3mm	m²		29.53					
11	合成高分子防水卷 材 1.5mm	m²		25.00					
12	聚合物水泥基复合 防水	kg		12.38					
13	米黄色木质置物板	m		200.00					
14	PVC立体字	项		200.00					
15	计算机使用规则牌 600*800mm	块		80.00					
16	计算机使用规则牌 600*800mm	块		80.00					
17	PVC立体字、图案 1 100mm*1800mm、11 00mm*3600mm	m²		165.00					
18	PVC立体字、图案 1 600mm*1000mm、14 00mm*3900mm	m²		165.00					
19	PVC立体字、图案 1 180mm*3900mm	m²		165.00					
20	UV喷印	m²		150.00					
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造

工程名称: 安装工程

项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		强电工程								
1	030412003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式 5. 其他:满足设计规范要求 6. 含桥架支撑架	m	100.80					
2	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-4mm2 3. 材质:铜芯 4. 其他:满足设计规范要求	m	1374.90					
3	030412004002	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-4mm2 3. 材质:铜芯 4. 其他:满足设计规范要求	m	1113.60					
4	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-6mm2 3. 材质:铜芯 4. 其他:满足设计规范要求	m	36.80					
5	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:碳钢 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:吊棚内敷设 5. 其他:满足设计规范要求	m	453.20					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
6	030412001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 碳钢 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 静电地板下敷设 5. 其他: 满足设计规范要求	m	12.80					
7	030413005001	平板灯	1. 名称: LED平板灯 2. 型号: 600*600, 84W或96W 3. 安装方式: 嵌入吊顶安装 4. 含接线盒 5. 其他: 满足设计规范要求	套	24					
8	030413002001	硅胶灯条	1. 名称: 硅胶灯条 2. 型号: 宽40mm 3. 其他: 满足设计规范要求	m	12.90					
9	030413002002	硅胶灯条	1. 名称: 硅胶灯条 2. 型号: 宽20mm 3. 其他: 满足设计规范要求	m	16.30					
10	030413002003	灯片	1. 名称: 灯片 2. 型号: 内含LED灯管光源, 做法详设计 3. 其他: 满足设计规范要求	m	13.80					
11	030413014001	五孔安全插座	1. 名称: 五孔安全插座 2. 规格: AC250V 10A 3. 安装方式: 距地0.3米安装 4. 含接线盒 5. 其他: 满足设计规范要求	套	16					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
12	030413014002	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 规格:AC250V 10A 3. 安装方式:距地1.1米安装 4. 含接线盒 5. 其他:满足设计规范要求	套	12					
13	030413014003	地面插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:AC250V 10A 3. 安装方式:地面安装 4. 含接线盒 5. 其他:满足设计规范要求	套	398					
14	030413014004	预留电源	1. 名称:预留电源 2. 含接线盒 3. 其他:满足设计规范要求	套	4					
15	030413013001	控制开关	1. 名称:控制开关 2. 规格:AC250V 10A 3. 安装方式:讲台桌内安装 4. 含接线盒 5. 其他:满足设计规范要求	套	4					
16	030416006001	输配电装置系统调试	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1					
		弱电工程								
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
17	030412003002	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: 100*50 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 其他: 满足设计规范要求 6. 含桥架支撑架	m	120.10					
18	030412001003	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: 碳钢 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 吊棚内敷设 5. 其他: 满足设计规范要求	m	48.10					
19	030412001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 碳钢 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 静电地板下敷设 5. 其他: 满足设计规范要求	m	196.80					
20	030412001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 碳钢 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 静电地板下敷设 5. 其他: 满足设计规范要求	m	23.20					
21	030502003001	六类网线	1. 名称: 六类网线 2. 规格: UTP6 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 其他: 满足设计规范要求	m	87.70					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机
教室改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
22	030502003002	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:桥架内敷设 4. 其他:满足设计规范要求	m	2038.40					
23	030502010001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:地面暗装 3. 含底盒 4. 其他:满足设计规范要求	个	210					
24	030501021001	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他:满足设计规范要求	台	4					
25	030502008001	光纤配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:48口 3. 其他:满足设计规范要求	架	4					
26	030502008002	六类配线架	1. 名称:六类配线架 2. 规格:24口 3. 其他:满足设计规范要求	架	12					
27	030502015001	理线器	1. 名称:理线器 2. 其他:满足设计规范要求	个	12					
28	030502007001	光纤跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 其他:满足设计规范要求	条	32					
29	030502007002	六类跳线	1. 名称:六类跳线 2. 其他:满足设计规范要求	条	188					
本页小计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001001	脚手架			
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
1.9	031401017001	特殊地区施工增加			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础” “费率” “价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：安装工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初期设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1	1	脚手架工程							
1.1	031401001 001	脚手架							
2	2	大型机械设备 进出场及安拆							
3	3	临时专用防护 棚							
4	4	施工操作平台							
5	5	临时支撑架							
6	6	隧道内临时施 工的通风、供 水、供气、供 电、照明及通 信设施							
7	7	吊装加固							
8	8	胎（模）具							
9	031401017 001	特殊地区施工 增加							
1	031401009 001	安全生产							
2	031401012 001	临时设施							
3	031401010 001	文明施工							
4	031401011 001	环境保护							
5	031401021 001	冬雨季施工增 加							
6	031401020 001	夜间施工增加 费							
7	031401013 001	二次搬运							
8	031401015 001	已完工程及设 备保护费							
9	031401014 001	既有建（构）筑 物、设施保护							
10	031401016 001	顶升、提升装 置							
11	031401022 001	其他措施							
本页小计				--		--		--	

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 安装工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2. 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：迪庆州藏文
中学学生计算机教
室改造项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机
教室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基 础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本 标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本 标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本 标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率 B ”, 并计算填写“金额 C_1 ”, $C_1 = A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额 C_1 ”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：安装工程

标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表G. 2. 1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程
 标段：迪庆州藏文中学学生计算机教室改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	电线管 JDG20	m		3.55					
2	镀锌钢管 SC32	m		14.69					
3	电线管 JDG25	m		4.23					
4	灯片	m		85.00					
5	平板灯 600*600	套		355.20					
6	硅胶灯条 宽40mm	套		52.00					
7	硅胶灯条 宽20mm	套		22.00					
8	控制开关	只		10.49					
9	信息插座	个		124.70					
10	五孔安全插座 电流 (A) ≤15	套		16.37					
11	地面插座 电流(A) ≤15	套		121.00					
12	六类网线 UTP6	m		4.12					
13	绝缘电线 WDZ-BYJ- 0.45/0.75KV-4mm2	m		3.94					
14	电缆桥架 100*50	m		20.62					
15	光纤跳线	条		112.00					
16	六类跳线	条		18.00					
17	无线AP	套		458.00					
18	光纤配线架 48口	架		1328.00					
19	六类配线架 24口	架		832.00					
20	光模块	个		534.00					
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。