

## 报价文件部分格式

项目名称：浙江省乔司监狱十分监狱监管设施维修工程项目

项目编号：330000263610150000048



磋商响应供应商（盖章）：杭州金顺建设有限公司

磋商响应供应商地址：杭州市拱墅区中交财富大厦2幢A座14楼

磋商响应供应商联系电话：0571-88302426

2026 年 05 月 07 日

《报价文件》：

- (1) 磋商响应函；
- (2) 工程量清单及计价表；
- (3) 供应商认为其他需要提供的资料（格式自拟）。



## (1) ▲磋商响应函

### ▲磋商响应函

浙江省乔司监狱：

1. 我方已仔细研究了浙江省乔司监狱十分监狱监管设施维修工程项目施工磋商文件的全部内容，愿意以人民币壹拾玖万玖仟壹佰玖拾捌元整（大写）元（¥199198元）的磋商总报价，工期45日历天，项目经理：夏学平（身份证号码：340827197711014315，执业证书信息：浙2332023202319369），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

2. 我方承诺磋商响应文件有效期为自响应文件递交截止时间起90天，在竞争性磋商有效期内不修改、撤销磋商响应文件。

3. 如我方成交：

(1) 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 我方承诺按照磋商文件规定向你方递交预付款担保。

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. （其他补充说明）/。

说明：磋商响应供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在政采云系统上填报的报价（总价，元）金额与加密的报价文件中所列的响应报价（总价，元）金额不一致时，以加密的报价文件中所列的金额为准进行修正。

磋商响应供应商（盖章）：杭州金顺建设有限公司

地址：杭州市拱墅区中交财富大厦（莫干山路929号）2幢A座14楼

电话：0571-88302426

传真：/

邮政编码：310005

2026年05月07日

浙江省乔司监狱十分监狱监管 工程  
设施维修工程项目

---

投 标 报 价



投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

【表10.2.2-6】

# 投 标 报 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 浙江省乔司监狱十分监狱监管设施维修工程项目

投 标 总 价 (小写)： 199198元

(大写)： 壹拾玖万玖仟壹佰玖拾捌元整

投 标 人： \_\_\_\_\_



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_



(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价工程师签字盖章)

编制日期： 年 月 日

# 编制说明

工程名称：浙江省乔司监狱十分监狱监管设施维修工程项目

第 1 页 共 1 页

- (1) 工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等。
- (2) 工程招标和分包范围。
- (3) 工程量清单编制依据。
- (4) 工程质量、材料、施工等的特殊要求。
- (5) 其他需要说明的问题。









## 主要材料和工程设备一览表

工程名称：十分监狱监管设施维修

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	1.0厚304不锈钢	m2	5.5	178	979	
2	闭门器	副	6.06	84.48	511.95	
3	地弹簧	套	4.864385	247.95	1206.12	
4	合页 75以内	副	9.09	5.75	52.27	
5	双开执手锁	把	3.03	180	545.4	
6	胶合板 δ9	m2	42.105	30	1263.15	
7	细木工板 δ18	m2	5.25	45	236.25	千年舟E0级
8	瓷砖墙面	m2	27.1728	65	1766.23	亚细亚
9	防滑地砖楼地面	m2	15.288	80	1223.04	亚细亚
10	10厚地砖踢脚	m2	13.31616	80	1065.29	亚细亚
11	纸面石膏板 1200×2400×9.5	m2	8.48	9.96	84.46	可耐福
12	铝合金长城板面层1.2mm厚	m2	36.33	88	3199.68	
13	300*300铝扣板吊顶	m2	50.4	75	3785.25	友邦
14	90系列铝合金 8+1.52PVB+8钢化玻璃	m2	25.0884	330	8279.17	广东凤铝；玻璃：南玻
15	轻型龙骨 U50	m2	50.47	20.91	1055.33	可耐福
16	铝合金钢化玻璃门 6+1.52PVB+6钢化安全玻璃	m2	6.3	300	1890	广东凤铝；玻璃：南玻
17	60系列铝合金框 6+1.52PVB+6钢化安全玻璃	m2	4.32	300	1296	广东凤铝；玻璃：南玻
18	90系列铝合金固定窗 8+1.52PVB+8钢化玻璃	m2	7.49574	330	2473.59	广东凤铝；玻璃：南玻
19	乳胶漆	kg	479.20544	15.52	7437.27	多乐士
20	红丹防锈漆	kg	5.8422	12.39	72.38	
21	弹性体改性沥青防水卷材 3.0mm IGM	m2	28.456	23.28	662.46	
22	3厚橡胶卷材楼地面	m2	278.938	60	16736.28	
23	不锈钢蹲坑安装(含配件)	个	18.18	680	12362.4	
24	LED吸顶灯 50W	套	60.6	100	6060	三雄极光
25	LED平板灯 50w	套	36.36	110	3999.6	三雄极光
26	防爆灯 50w	套	2.02	350	707	三雄极光
27	地面插座(二孔+三孔)	套	2.04	100	204	正泰
28	单相二孔加三孔插座	套	15.3	13	198.9	正泰
29	WDZ-BYJ-2.5	m	58	2.9	168.2	永通中策
30	WDZ-BYJ-4	m	22	3.83	84.26	永通中策
31	JDG20	m	51.5	2.58	132.87	
32	JDG50	m	20.6	6.42	132.25	



# 单位工程投标报价费用表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	$\Sigma(\text{分部分项工程量} \times \text{综合单价})$	136713.41	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	$\Sigma \text{分部分项}(\text{人工费}+\text{机械费})$	40795.86	
2	措施项目费	(2.1+2.2)	12916.05	
2.1	施工技术措施项目	$\Sigma(\text{技术措施项目工程量} \times \text{综合单价})$	9171.14	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	$\Sigma \text{技术措施项目}(\text{人工费}+\text{机械费})$	6015.54	
2.2	施工组织措施项目	$\Sigma \text{计费基数} \times \text{费率}$	3744.91	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费	$\Sigma \text{计费基数} \times \text{费率}$	3744.91	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	$\Sigma \text{计日工}(\text{暂估数量} \times \text{综合单价})$		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	$\Sigma \text{专业发包工程}(\text{暂估金额} \times \text{费率})$		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	$\text{甲供材料暂估金额} \times \text{费率} + \text{甲供设备暂估金额} \times \text{费率}$		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数 $\times$ 费率	4681.14	
5	增值税	计算基数 $\times$ 费率	13887.95	
	投标报价合计	1+2+3+4+5	168,198.55	

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		教学楼				71784.35	20590.68	45.9			
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240*115*53 MU10	m3	3.15	515.12	1622.63	654.51	6.65		
2	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸：1500*2100 铝合金钢化玻璃门 具体样式由甲方确认后安装 2. 框材质：60系列铝合金框 3. 玻璃品种、厚度：6+1.5 2PVB+6钢化安全玻璃 4. 其它：含门锁、执手闭门器、合页等配套五金	樘	2	2059.95	4119.9	742.88			
3	010805005002	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸：1800*2400，具体样式由甲方确认后安装 2. 框材质：60系列铝合金框 3. 玻璃品种、厚度：6+1.5 2PVB+6钢化安全玻璃 4. 其它：含门锁、执手闭门器、合页等配套五金	樘	1	2624.12	2624.12	447.68			
本页小计						8366.65	1845.07	6.65			

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*900 2. 框、扇材质:90系列铝合金固定窗 3. 玻璃品种、厚度:8+1.52PVB+8钢化玻璃	樘	5	724.43	3622.15	136.95			
5	010808004001	金属门窗套	1. 基层材料种类:细木工板基层 2. 面层材料品种、规格:1.0厚304不锈钢,阳角位置折弯处理	m2	5	343.43	1717.15	291.9	0.25		
6	011101005001	自流平楼地面	1. 面层材料种类:4mm水泥基自流平砂浆楼地面	m2	253.58	27.26	6912.59	4090.25	30.43		
7	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:3厚橡胶卷材楼地面(含配套粘结材料、压条等) 2. 其它:具体样式由甲方确认后施工	m2	253.58	88.48	22436.76	3631.27			
8	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:10厚1:2水泥砂浆粘接层内掺建筑胶 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖踢脚	m	106.7	18.96	2023.03	829.06	1.07		
本页小计							36711.68	8979.43	31.75		

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:直形 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆	m2	31.24	28	874.72	525.46	7.5		
10	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、 颜色:现有门洞9.5mm厚石 膏板封堵	m2	8	20.82	166.56	74.24			
11	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:90 系列铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色: 8+1.52PVB+8钢化玻璃	m2	24.84	415.33	10316.8	1121.03			
12	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 腻子要求:腻子2遍, 打磨平整 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳 胶漆两道	m2	582.16	21.64	12597.94	8045.45			
13	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:墙面开窗洞 2. 洞尺寸:1800*900	个	5	550	2750				
		监舍二号楼					44725.69	17301.2			
14	011207001002	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:9 mm木工板基层 2. 面层材料品种、规格、 颜色:铝合金长城板面层 2mm厚	m2	36	158.39	5702.04	989.28			
本页小计							32408.06	10755.46	7.5		

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:U50系列轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板吊顶	m2	49	131.93	6464.57	1394.05			
16	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:腻子2遍,打磨平整 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两道	m2	584.08	21.64	12639.49	8071.99			
17	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:腻子2遍,打磨平整 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两道	m2	495.36	21.64	10719.59	6845.88			
18	01B005	高压注浆防水	1. 名称:高压注浆防水	处	40	180	7200				
19	01B006	管道修复	1. 名称:破损污水管道修复	项	1	2000	2000				
		罪犯小组					11703.37	2848.03	10.05		
20	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间抬高 2. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖	m3	2	532.54	1065.08	446.36	4.46		
21	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:改性沥青卷材一层(热熔)	m2	10.3	36.86	379.66	59.43			
本页小计							40468.39	16817.71	4.46		

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：平面改性沥青卷材一层（热熔）	m2	14.7	33.88	498.04	48.8			
23	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm干混砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖楼地面	m2	14.7	148.58	2184.13	678.26	5.59		
24	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色、界面剂一道，瓷砖墙面（做法同原有墙面），规格颜色由甲方确认后施工	m2	26.64	142.81	3804.46	1615.18			
25	01B001	石材挡板	1. 名称：蹲坑四周石材围挡高60cm，做法同原有	m2	2.16	450	972				
26	01B003	洗脸槽拆除恢复	1. 名称：洗脸槽需搬移恢复	项	1	800	800				
27	01B007	地面修复	1. 名称：不锈钢蹲坑换新破损处地面修复（同原有做法）	项	1	2000	2000				
		拆除工程					8500				
本页小计							10258.63	2342.24	5.59		

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				备注		
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费		暂估价	
28	01B004	拆除工程	1. 名称:拆除（本项目所有土建、装饰及安装工程） 2. 其他:包含但不限于土建及装饰工程的墙面、顶面、地面及所有面层、基层、家具设施拆除，包含其它未单列拆除项目含柜子门窗套、灯具、洁具等； 3. 安装施工范围内水、电等系统中涉及管线、不可利用旧设备拆除；拆除不可利用的设备、管道等由施工单位自行处理； 4. 拆除垃圾外运，运距自行考虑，结合现场实际情况综合考虑报价；该费用为一次性报价，结算时不做调整。	项	1	8500	8500					
本页小计							8500					
合 计							136713.41	40739.91	55.95			



## 施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋  
建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					9171.14	5784.42	231.12		
1	011701006001	脚手架	1. 名称:本工程所需脚手架,施工单位根据现场实际情况综合考虑	m2	642	11.17	7171.14	5784.42	231.12		
2	01B002	其它措施费	1. 名称:本工程所需其它措施费用含现状成品保护、材料搬运等,施工单位根据现场实际情况综合考虑	项	1	2000	2000				
本页小计							9171.14	5784.42	231.12		
合 计							9171.14	5784.42	231.12		



## 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称: 十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

标段:

第 1 页 共 5 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		教学楼									
1	010401003001	实心砖墙	m3	3.15	207.78	298.93	2.11	6.3		515.12	1623
	4-8	混凝土实心砖 墙厚1/2砖	10m3	0.315	2077.76	2989.26	21.06	62.96		5151.04	1623
2	010805005001	全玻自由门	樘	2	371.44	1677.37		11.14		2059.95	4120
	8-96	全玻璃门扇安装 有框门扇 换为【铝合金钢化玻璃门6+1. 52PVB+6钢化安全玻璃】	100m2	0.063	6515.6	41507.78		195.47		48218.85	3038
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	10把	0.2	432.56	1818		12.98		2263.54	453
	8-187	门特殊五金 闭门器暗装	10个	0.4	345.39	853.25		10.36		1209	484
	8-177	门特殊五金 合页	10个	1.2	89.78	29.04		2.69		121.51	146
3	010805005002	全玻自由门	樘	1	447.68	2163.01		13.43		2624.12	2624
	8-96	全玻璃门扇安装 有框门扇 换为【60系列铝合金框6+1.5 2PVB+6钢化安全玻璃】	100m2	0.0432	6515.6	41507.78		195.47		48218.85	2083
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	10把	0.1	432.56	1818		12.98		2263.54	226
	8-187	门特殊五金 闭门器暗装	10个	0.2	345.39	853.25		10.36		1209	242
	8-177	门特殊五金 合页	10个	0.6	89.78	29.04		2.69		121.51	73
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	樘	5	27.39	696.22		0.82		724.43	3622
	8-113	隔热断桥铝合金 固定窗 换 为【90系列铝合金固定窗8+1 .52PVB+8钢化玻璃】	100m2	0.081	1690.58	42976.84		50.72		44718.14	3622
5	010808004001	金属门窗套	m2	5	58.38	283.25	0.05	1.75		343.43	1717
	8-134	门窗套基层 细木工板门套	10m2	0.5	353.39	784.83	0.53	10.62		1149.37	575

## 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称: 十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

标段:

第 2 页 共 5 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-137	门窗套面层 不锈钢板 换为【1.0厚304不锈钢】	10m2	0.5	230.38	2047.69		6.91		2284.98	1142
6	011101005001	自流坪楼地面	m2	253.58	16.13	10.52	0.12	0.49		27.26	6913
	11-15	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚	100m2	2.5358	1612.98	1052.3	11.64	48.74		2725.66	6912
7	011103002001	橡胶板卷材楼地面	m2	253.58	14.32	73.73		0.43		88.48	22437
	11-77	橡胶卷材	100m2	2.5358	1432.37	7373.01		42.97		8848.35	22438
8	011105003001	块料踢脚线	m	106.7	7.77	10.95	0.01	0.23		18.96	2023
	11-97	踢脚线 陶瓷地面砖 干混砂浆铺贴 换为【10厚地砖踢脚】	100m2	0.12804	6475.24	9122.19	10.74	194.58		15802.75	2023
9	011201001001	墙面一般抹灰	m2	31.24	16.82	10.43	0.24	0.51		28	875
	12-1	墙面一般抹灰 内墙14+6mm	100m2	0.3124	1681.88	1043.15	24.42	51.19		2800.64	875
10	011207001001	墙面装饰板	m2	8	9.28	11.26		0.28		20.82	167
	12-124 换	墙饰面 石膏板基层 换为【纸面石膏板1200×2400×9.5】	100m2	0.08	928.12	1125.81		27.84		2081.77	167
11	011210003001	玻璃隔断	m2	24.84	45.13	368.85		1.35		415.33	10317
	12-206	不锈钢框玻璃隔断 换为【90系列铝合金8+1.52PVB+8钢化玻璃】	100m2	0.2484	4512.52	36885.44		135.38		41533.34	10317
12	011407001004	墙面喷刷涂料	m2	582.16	13.82	7.41		0.41		21.64	12598
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	100m2	5.8216	808.47	270.52		24.25		1103.24	6423
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍	100m2	5.8216	573.5	470.36		17.21		1061.07	6177

## 分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

标段：

第 3 页 共 5 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
13	011615001001	开孔(打洞)	个	5		550				550	2750
	补子目001	开孔(打洞)	个	5		550				550	2750
		监舍二号楼									
14	011207001002	墙面装饰板	m2	36	27.48	130.09		0.82		158.39	5702
	12-123 换	墙饰面 木夹板基层 换为【 胶合板 89】	100m2	0.36	915.76	3194.31		27.47		4137.54	1490
	12-147	墙饰面 成品木饰面粘贴 换 为【铝合金长城板面层1.2mm 厚】	100m2	0.36	1832.22	9814.77		54.97		11701.96	4213
15	011302001001	吊顶天棚	m2	49	28.45	102.63		0.85		131.93	6465
	13-10	轻钢龙骨(450型)平面	100m2	0.49	2079.82	2525.58		62.39		4667.79	2287
	13-43	天棚面层 铝合金方板面层 净 搁式 换为【300*300铝扣板 吊顶】	100m2	0.49	764.9	7737.24		22.95		8525.09	4177
16	011407001005	墙面喷刷涂料	m2	584.08	13.82	7.41		0.41		21.64	12639
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	100m2	5.8408	808.47	270.52		24.25		1103.24	6444
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍	100m2	4.9536	573.5	470.36		17.21		1061.07	6198
17	011407002001	天棚喷刷涂料	m2	495.36	13.82	7.41		0.41		21.64	10720
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	100m2	4.9536	808.47	270.52		24.25		1103.24	5465
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍	100m2	4.9536	573.5	470.36		17.21		1061.07	5256
18	01B005	高压注浆防水	处	40		180				180	7200
	补子目005	高压注浆防水	处	40		180				180	7200
19	01B006	管道修复	项	1		2000				2000	2000

## 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称: 十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

标段:

第 4 页 共 5 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	补子目007	管道修复	项	1		2000				2000	2000
		罪犯小组									
20	010401012001	零星砌砖	m3	2	223.18	300.37	2.23	6.76		532.54	1065
	4-15	混凝土实心砖 零星砌体	10m3	0.2	2231.78	3003.74	22.32	67.62		5325.46	1065
21	010903001001	墙面卷材防水	m2	10.3	5.77	30.92		0.17		36.86	380
	9-48	改性沥青卷材热熔法 一层 立面	100m2	0.103	576.82	3092.33		17.3		3686.45	380
22	010904001001	楼(地)面卷材防水	m2	14.7	3.32	30.46		0.1		33.88	498
	9-47	改性沥青卷材热熔法 一层 平面	100m2	0.147	332.35	3045.77		9.97		3388.09	498
23	011102003001	块料楼地面	m2	14.7	46.14	100.66	0.38	1.4		148.58	2184
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):15	100m2	0.147	812.93	693.42	16.21	24.87		1547.43	227
	11-47	地砖楼地面(干混砂浆铺贴) 周长2400mm以外密缝 换为【防滑地砖楼地面】	100m2	0.147	3800.68	9372.91	21.48	114.66		13309.73	1957
24	011204003001	块料墙面	m2	26.64	60.63	80.36		1.82		142.81	3804
	12-50	墙面瓷砖(干粉型粘结剂) 周长650mm以内 换为【瓷砖墙面】	100m2	0.2664	6063.2	8036.37		181.9		14281.47	3805
25	01B001	石材挡板	m2	2.16		450				450	972
	补子目002	石材挡板	m2	2.16		450				450	972
26	01B003	洗脸槽拆除恢复	项	1		800				800	800

## 分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

标段：

第 5 页 共 5 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	补子目003	洗脸槽拆除恢复	项	1		800				800	800
27	01B007	地面修复	项	1		2000				2000	2000
	补子目006	地面修复	项	1		2000				2000	2000
		拆除工程									
28	01B004	拆除工程	项	1		8500				8500	8500
	补子目004	拆除工程	项	1		8500				8500	8500
合 计：											136713





# 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 1 页 共 28 页

项目编号	010401003001		项目名称	实心砖墙		计量单位	m3	
清单综合单价组成明细								
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中
						暂估单价(元)		暂估合价(元)
1	人工	二类人工	工日	1.376	151		207.78	
	人工费小计							207.78
2	材料	水	m3	0.0678	4.56		0.31	
		混凝土实心砖 240×115×53 MU10	千块	0.557	388		216.12	
		干混砌筑砂浆 DM M7.5	kg	330	0.25		82.50	
	材料(工程设备)费小计							298.93
3	机械	干混砂浆罐式 搅拌机2000L	台班	0.01	210.56		2.11	
	机械费小计							2.11
4	工料机费用合计(1+2+3)						508.82	
5	管理费 (计费基数×费率)						6.30	
6	利润 (计费基数×费率)							
7	综合单价(4+5+6)						515.12	





## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰


第 3 页 共 28 页

项目编号	010805005002		项目名称	全玻自由门		计量单位	樘
清单综合单价组成明细							
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	
						暂估单价(元)	合价 (元)
1	人工	三类人工	工日	2.5729	174		447.68
	人工费小计						447.68
2	材料	水	m3	0.003731	4.56		0.02
		干混地面砂浆 DS M20.0	kg	24.9696	0.26		6.49
		地弹簧	套	1.9787	247.95		490.62
		双开执手锁	把	1.01	180		181.80
		闭门器	副	2.02	84.48		170.65
		合页75以内	副	3.03	5.75		17.42
		60系列铝合金 框6+1.52PVB+ 6钢化安全玻 璃	m2	4.32	300		1296.00
材料（工程设备）费小计						2163.00	
3	机械						
	机械费小计						
4	工料机费用合计(1+2+3)						2610.69
5	管理费（计费基数×费率）						13.43
6	利润（计费基数×费率）						
7	综合单价(4+5+6)						2624.12

# 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

项目编号	010807001001		项目名称	金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	樘
清单综合单价组成明细							
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	
						暂估单价(元)	合价 (元)
1	人工	三类人工	工日	0.1574	174		27.39
	人工费小计						
2	材料	其他材料费	元	40.6108	1.02		41.42
		聚氨酯发泡密封胶750ml/支	支	3.6122	20.09		72.57
		硅酮耐候密封胶	kg	2.4445	35.8		87.51
		90系列铝合金固定窗8+1.52PVB+8钢化玻璃	m <sup>2</sup>	1.4991	330		494.70
材料（工程设备）费小计							696.21
3	机械						
	机械费小计						
4	工料机费用合计(1+2+3)						723.61
5	管理费（计费基数×费率）						0.82
6	利润（计费基数×费率）						
7	综合单价(4+5+6)						724.43



# 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 5 页 共 28 页

项目编号	010808004001		项目名称	金属门窗套		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细										
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中		
						暂估单价(元)		暂估合价(元)		
1	人工	三类人工	工日	0.3355	174		58.38			
	人工费小计							58.38		
2	材料	胶合板 δ9	m2	0.861	30		25.83			
		万能胶环氧树脂	kg	0.42	18.97		7.97			
		玻璃胶335g	支	0.0969	10.34		1.00			
		其他材料费	元	0.046	1.02		0.05			
		杉板枋材	m3	0.0018	1625		2.93			
		细木工板 18	m2	0.05	45		47.25			
		硬木板枋材(进口)	m3	0.0001	3276		0.33			
		枪钉	盒	0.108	6.47		0.70			
		圆钉50mm	kg	0.0296	4.74		0.14			
		冲击钻头 φ8	个	0.08	4.48		0.36			
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.1618	5.6		0.91			
		1.0厚304不锈钢	m2	1.1	178		195.80			
		材料(工程设备)费小计							283.25	
		3	机械	木工圆锯机500mm	台班	0.0019	27.68		0.05	
机械费小计							0.05			
4	工料机费用合计(1+2+3)						341.68			
5	管理费 (计费基数×费率)						1.75			
6	利润 (计费基数×费率)									
7	综合单价(4+5+6)						343.43			

## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 6 页 共 28 页


项目编号	011101005001		项目名称	自流坪楼地面		计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
序号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	其中	合价(元)	其中	
						暂估单价(元)		暂估合价(元)	
1	人工	三类人工	工日	0.0927	174		16.13		
	人工费小计							16.13	
2	材料	其他材料费	元	0.5759	1.02		0.59		
		水	m3	0.002436	4.56		0.01		
		水泥基自流平砂浆	kg	6.985997	1.38		9.57		
		界面剂	kg	0.204	1.73		0.35		
	材料、工程设备、费用小计							10.52	
3	机械	灰浆搅拌机200L	台班	0.0007	171.23		0.12		
	机械费小计							0.12	
4	工料机费用合计(1+2+3)							26.77	
5	管理费 (计费基数×费率)							0.49	
6	利润 (计费基数×费率)								
7	综合单价(4+5+6)							27.26	

# 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 7 页 共 28 页

项目编号	011103002001		项目名称	橡胶板卷材楼地面		计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中	
						暂估单价(元)		暂估合价(元)	
1	人工	三类人工	工日	0.0823	174		14.32		
	人工费小计							14.32	
2	材料	其他材料费	元	0.5	1.02		0.51		
		棉纱头	kg	0.02	10.34		0.21		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.017	5.6		0.10		
		氯丁橡胶粘接剂	kg	0.45	14.81		6.66		
		羧甲基纤维素	kg	0.0034	13.14		0.04		
		成品腻子粉	kg	0.1731	0.86		0.15		
		水砂纸	张	0.06	1		0.06		
		3厚橡胶卷材楼地面	m2	1.1	60		66.00		
材料（工程设备）费小计							73.73		
3	机械								
	机械费小计								
4	工料机费用合计(1+2+3)							88.05	
5	管理费 (计费基数×费率)							0.43	
6	利润 (计费基数×费率)								
7	综合单价(4+5+6)							88.48	



## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 8 页 共 28 页


项目编号	011105003001		项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	
清单综合单价组成明细								
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中
						暂估单价(元)		暂估合价(元)
1	人工	三类人工	工日	0.0447	174		7.78	
	人工费小计							7.78
2	材料	其他材料费	元	0.0524	1.02		0.05	
		电	kW·h	0.0054	0.78		0.00	
		干混地面砂浆 DS M15.0	kg	2.060394	0.26		0.54	
		水	m <sup>3</sup>	0.003099	4.56		0.01	
		干混地面砂浆 DS M20.0	kg	1.040394	0.26		0.27	
		普通硅酸盐水 泥P·0 42.5 综合	kg	0.152954	0.34		0.05	
		白色硅酸盐水 泥425#、二级 白度	kg	0.0171	0.59		0.01	
		棉纱头	kg	0.0012	10.34		0.01	
		石料切割锯片	片	0.0004	27.17		0.01	
		10厚地砖踢脚	m <sup>2</sup>	0.1248	80		9.98	
材料(工程设备)费小计							10.95	
3	机械	干混砂浆罐式 搅拌机20000L	台班	0.0001	210.56		0.02	
	机械费小计							0.02
4	工料机费用合计(1+2+3)						18.73	
5	管理费 (计费基数×费率)						0.23	
6	利润 (计费基数×费率)							
7	综合单价(4+5+6)						18.96	

# 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 9 页 共 28 页

项目编号	011201001001		项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m <sup>2</sup>	
清单综合单价组成明细								
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中		合价 (元)
						暂估单价(元)		
1	人工	三类人工	工日	0.0967	174			16.83
	人工费小计							
2	材料	其他材料费	元	0.03	1.02			0.03
		水	m <sup>3</sup>	0.014308	4.56			0.07
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	kg	88.28	0.27			10.34
	材料(工程设备)费小计							
3	机械	干混砂浆罐式 搅拌机2000L	台班	0.0012	210.56			0.25
		机械费小计						
4	工料机费用合计(1+2+3)							27.49
5	管理费 (计费基数×费率)							0.51
6	利润 (计费基数×费率)							
7	综合单价(4+5+6)							28.00




# 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 10 页 共 28 页

项目编号	011207001001		项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2
清单综合单价组成明细								
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中
						暂估单价(元)		暂估合价(元)
1	人工	三类人工	工日	0.0533	174		9.27	
	人工费小计							9.27
2	材料	其他材料费	元	0.039	1.02		0.04	
		电	kW·h	0.29	0.78		0.23	
		自攻螺钉M4×25	百个	0.2012	2.16		0.43	
		纸面石膏板1200×2400×9.5	m2	1.06	9.96		10.56	
材料(工程设备)费小计							11.26	
3	机械							
	机械费小计							
4	工料机费用合计(1+2+3)						20.54	
5	管理费 (计费基数×费率)						0.28	
6	利润 (计费基数×费率)							
7	综合单价(4+5+6)						20.82	



## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 11 页 共 28 页


项目编号	011210003001		项目名称	玻璃隔断		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细								
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中
						暂估单价(元)		暂估合价(元)
1	人工	三类人工	工日	0.2593	174		45.12	
	人工费小计							45.12
2	材料	玻璃胶335g	支	0.1404	10.34		1.45	
		其他材料费	元	0.2	1.02		0.20	
		电	kw·h	0.564	0.78		0.44	
		金属膨胀螺栓M6	套	0.2182	0.19		0.04	
		橡胶条	m	6.227	5.26		32.89	
		自攻螺钉ST6×20	百个	0.0757	3.45		0.26	
		自攻螺钉ST6×30	百个	0.0619	4.31		0.27	
		90系列铝合金8+1.52PVB+8钢化玻璃	m2	1.01	330		333.30	
	材料（工程设备）费小计							368.85
3	机械							
	机械费小计							
4	工料机费用合计(1+2+3)						413.98	
5	管理费 (计费基数×费率)						1.35	
6	利润 (计费基数×费率)							
7	综合单价(4+5+6)						415.33	

# 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 12 页 共 28 页

项目编号	011407001004		项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中		合价 (元)	
						暂估单价(元)			其中 暂估合价(元)
1	人工	三类人工	工日	0.0794	174			13.82	
	人工费小计								13.82
2	材料	其他材料费	元	0.0412	1.02			0.04	
		水	m3	0.0004	4.56			0.00	
		成品腻子粉	kg	3	0.86			2.58	
		木砂纸	张	0.3	1.03			0.31	
		乳胶漆	kg	0.2884	15.52			4.48	
材料(工程设备)费小计								7.41	
3	机械								
	机械费小计								
4	工料机费用合计(1+2+3)								21.23
5	管理费 (计费基数×费率)								0.41
6	利润 (计费基数×费率)								
7	综合单价(4+5+6)								21.64




# 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 13 页 共 28 页

项目编号	011615001001			项目名称	开孔（打洞）			计量单位	个	
清单综合单价组成明细										
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中		合价 (元)	其中	
						暂估单价(元)			暂估合价(元)	
1	人工									
	人工费小计									
2	材料	开孔（打洞）	个	1	550			550.00		
	材料（工程设备）费小计								550.00	
3	机械									
	机械费小计									
4	工料机费用合计(1+2+3)							550		
5	管理费 (计费基数×费率)									
6	利润 (计费基数×费率)									
7	综合单价(4+5+6)							550.00		



## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 14 页 共 28 页

项目编号	011207001002		项目名称	墙面装饰板		计量单位	m <sup>2</sup>	
清单综合单价组成明细								
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中		合价 (元)
						暂估单价(元)		
1	人工	三类人工	工日	0.1579	174			27.47
	人工费小计							
2	材料	胶合板 δ9	m <sup>2</sup>	1.05	30			31.50
		其他材料费	元	0.139	1.02			0.14
		气排钉	盒	0.0212	4.31			0.09
		圆钉	kg	0.029	4.74			0.14
		电	kW·h	0.458	0.78			0.36
		硅酮结构胶300ml	支	0.8333	10.78			8.98
		铝合金长城板面层1.2mm厚	m <sup>2</sup>	1.01	88			88.88
材料（工程设备）费小计								130.09
3	机械							
	机械费小计							
4	工料机费用合计(1+2+3)							157.57
5	管理费（计费基数×费率）							0.82
6	利润（计费基数×费率）							
7	综合单价(4+5+6)							158.39




## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 16 页 共 28 页

项目编号	011407001005		项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细								
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中		
						暂估单价(元)	合价 (元)	其中 暂估合价(元)
1	人工	三类人工	工日	0.0794	174		13.82	
	人工费小计							13.82
2	材料	其他材料费	元	0.0412	1.02		0.04	
		水	m3	0.0004	4.56		0.00	
		成品腻子粉	kg	3	0.86		2.58	
		木砂纸	张	0.3	1.03		0.31	
		乳胶漆	kg	0.2884	15.52		4.48	
	材料(工程设备)费小计							7.41
3	机械							
	机械费小计							
4	工料机费用合计(1+2+3)							21.23
5	管理费 (计费基数×费率)							0.41
6	利润 (计费基数×费率)							
7	综合单价(4+5+6)							21.64




# 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 17 页 共 28 页

项目编号	011407002001		项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	
清单综合单价组成明细								
序号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	其中	合价(元)	其中
						暂估单价(元)		暂估合价(元)
1	人工	三类人工	工日	0.0794	174		13.82	
	人工费小计						13.82	
2	材料	其他材料费	元	0.0412	1.02		0.04	
		水	m3	0.0004	4.56		0.00	
		成品腻子粉	kg	3	0.86		2.58	
		木砂纸	张	0.3	1.03		0.31	
		乳胶漆	kg	0.2884	15.52		4.48	
材料(工程设备)费小计						7.41		
3	机械							
	机械费小计							
4	工料机费用合计(1+2+3)						21.23	
5	管理费 (计费基数×费率)						0.41	
6	利润 (计费基数×费率)							
7	综合单价(4+5+6)						21.64	










## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 21 页 共 28 页

项目编号	010903001001	项目名称	墙面卷材防水		计量单位	m2		
清单综合单价组成明细								
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中
						暂估单价(元)		暂估合价(元)
1	人工	二类人工	工日	0.0382	151		5.77	
	人工费小计							5.77
2	材料	石油沥青	kg	0.155136	2.67		0.41	
		汽油综合	kg	0.373296	6.12		2.28	
		弹性体改性沥青防水卷材3.0mm IGM	m <sup>2</sup>	1.15	23.28		26.77	
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.668	7.16		0.43	
		液化石油气	kg	0.2699	3.79		1.02	
	材料(工程设备)费小计							30.92
3	机械							
	机械费小计							
4	工料机费用合计(1+2+3)						36.69	
5	管理费 (计费基数×费率)						0.17	
6	利润 (计费基数×费率)							
7	综合单价(4+5+6)						36.86	



## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 22 页 共 28 页

项目编号	010904001001		项目名称	楼（地）面卷材防水		计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中	
						暂估单价(元)		暂估合价(元)	
1	人工	二类人工	工日	0.022	151		3.32		
	人工费小计							3.32	
2	材料	石油沥青	kg	0.155136	2.67		0.41		
		汽油综合	kg	0.373296	6.12		2.28		
		弹性体改性沥青防水卷材3.0mm IGM	m <sup>2</sup>	1.13	23.28		26.31		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.9698	7.16		0.43		
		液化石油气	kg	0.2699	3.79		1.02		
材料（工程设备）费小计							30.46		
3	机械								
	机械费小计								
4	工料机费用合计(1+2+3)							33.78	
5	管理费（计费基数×费率）							0.10	
6	利润（计费基数×费率）								
7	综合单价(4+5+6)							33.88	

## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 23 页 共 28 页

项目编号	011102003001		项目名称	块料楼地面		计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中	
						暂估单价(元)		暂估合价(元)	
1	人工	三类人工	工日	0.2652	174		46.14		
	人工费小计							46.14	
2	材料	其他材料费	元	0.6245	1.02		0.64		
		电	kW·h	0.0906	0.78		0.07		
		干混地面砂浆 DS M15.0	kg	26.01	0.26		6.76		
		水	m3	0.03637	4.56		0.17		
		干混地面砂浆 DS M20.0	kg	34.68	0.26		9.02		
		普通硅酸盐水 泥P·0 42.5 综合	kg	127462	0.34		0.43		
		白色硅酸盐水 泥425#、二级 白度	kg	0.102	0.59		0.06		
		棉纱头	kg	0.0103	10.34		0.11		
		锯木屑	m3	0.006	21.55		0.13		
		石料切割锯片	片	0.003	27.17		0.08		
		防滑地砖楼地 面	m2	1.04	80		83.20		
		材料(工程设备)费小计							100.66
3	机械	干混砂浆罐式 搅拌机20000L	台班	0.0018	210.56		0.38		
	机械费小计							0.38	
4	工料机费用合计(1+2+3)							147.18	
5	管理费 (计费基数×费率)							1.40	
6	利润 (计费基数×费率)								
7	综合单价(4+5+6)							148.58	







## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

项目编号	01B003		项目名称		洗脸槽拆除恢复		计量单位	项
清单综合单价组成明细								
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中
						暂估单价(元)		暂估合价(元)
1	人工							
	人工费小计							
2	材料	洗脸槽拆除恢复	项	1	800		800.00	
	材料(工程设备)费小计						800.00	
3	机械							
	机械费小计							
4	工料机费用合计(1+2+3)						800	
5	管理费 (计费基数×费率)							
6	利润 (计费基数×费率)							
7	综合单价(4+5+6)						800.00	







# 技术措施综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

第 1 页 共 2 页

项目编号	011701006001		项目名称		脚手架		计量单位	m2			
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中		合价 (元)	其中		
						暂估单价(元)			暂估合价(元)		
1	人工	二类人工	工日	0.0597	151			9.01			
	人工费小计								9.01		
2	材料	其他材料费	元	0.03	1.02			0.03			
		脚手架钢管	kg	0.1757	3.62			0.64			
		脚手架扣件	只	0.0447	5.22			0.23			
		脚手架钢管底座		0.0038	5.69			0.02			
		竹脚手片	m2	0.04	8.19			0.33			
		镀锌铁丝18#	kg	0.024	6.55			0.16			
		红丹防锈漆	kg	0.0091	12.39			0.11			
		溶剂油	kg	0.001	2.29			0.00			
材料（工程设备）费小计								1.52			
3	机械	载货汽车4t	台班	0.0009	386.774			0.35			
	机械费小计								0.35		
4	工料机费用合计(1+2+3)								10.89		
5	管理费（计费基数×费率）								0.28		
6	利润（计费基数×费率）										
7	综合单价(4+5+6)								11.17		








## 暂列金额明细表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合 计				










# 计日工表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					



# 总承包服务费计价表

工程名称：十分监狱监管设施维修-房屋建筑与装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料(工程设备)				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合 计					



# 单位工程投标报价费用表

工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	$\Sigma$ （分部分项工程量 $\times$ 综合单价）	27905.84	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项（人工费+机械费）	3053.89	
2	措施项目费	(2.1+2.2)	229.04	
2.1	施工技术措施项目	$\Sigma$ （技术措施项目工程量 $\times$ 综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	$\Sigma$ 技术措施项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	$\Sigma$ 计费基数 $\times$ 费率	229.04	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费	$\Sigma$ 计费基数 $\times$ 费率	229.04	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	$\Sigma$ 计日工（暂估数量 $\times$ 综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程（暂估金额 $\times$ 费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数 $\times$ 费率	305.39	
5	增值税	计算基数 $\times$ 费率	2559.62	
	投标报价合计	1+2+3+4+5	30,999.89	

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		教学楼				2102.78	469.35	2.5			
1	030412001002	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯, , 具体样式由甲方确认后安装 2.型号:50W 3.类型:吸顶 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件	套	10	121.06	1210.6	181.2			
2	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯	m	50	4.09	204.5	34			
3	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷设 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作	m	50	7.91	395.5	210.5	2.5		
本页小计						1810.6	425.7	2.5			

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404035003	插座	1. 名称:地面插座（二孔+三孔），业主选样 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:埋地敷设	个	2	111.68	223.36	17.46			
5	030404035006	插座	1. 名称:单相二孔加三孔插座 2. 规格:250V, 10A	个	3	22.94	68.82	26.19			
		二楼					25803.06	2580.24	1.8		
6	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED平板灯, 具体样式由甲方确认后安装 2. 型号:50w 3. 其它:包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件	套	36	131.16	4721.76	652.32			
7	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯, 具体样式由甲方确认后安装 2. 型号:50w 3. 其它:包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件	套	50	121.06	6053	906			
本页小计							11066.94	1601.97			


## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030412001005	普通灯具	1. 名称:防爆灯, 具体样式由甲方确认后安装 2. 型号:50w 3. 其它:包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件	套	2	393.01	786.02	65.56			
9	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZB-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	20	4.88	97.6	12.6			
10	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷设 5. 接地要求:含接地及防腐 6. 其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作	m	20	16.31	326.2	151.4	1.8		
11	030404035005	插座	1. 名称:单相二孔加三孔插座 2. 规格:250V, 10A	个	12	22.94	275.28	104.76			
本页小计							1485.1	334.32	1.8		



## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
12	031004006001	大便器	1. 材质:不锈钢蹲坑安装（含配件）	组	18	752.4	13543.2	687.6			
本页小计							13543.2	687.6			
合 计							27905.84	3049.59	4.3		




## 施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：十分监狱监管设施维修-通用  
安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合 计											



## 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称: 十分监狱监管设施维修-通用安装工程

标段:

第 1 页 共 2 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)					合计(元)	
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润		小计
		教学楼									
1	030412001002	普通灯具	套	10	18.12	102.21		0.73		121.06	1211
	4-13-1	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	10套	1	181.2	1022.05		7.25		1210.5	1211
2	030411004002	配线	m	50	0.68	3.37		0.03		4.09	205
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面(mm <sup>2</sup> 以内)2.5	100m	0.5	68.25	337.58		2.73		408.56	204
3	030411001002	配管	m	50	4.21	3.48	0.05	0.17		7.91	396
	4-11-8	套接紧定式镀锌钢管(FDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 称直径(mm)20	100m	0.5	421.29	348.02	5.33	17.06		791.7	396
4	030404035003	插座	个	2	8.73	102.6		0.35		111.68	223
	4-13-325	单相带接地暗插座电流(A)≤16	10套	0.2	87.28	1026.02		3.49		1116.79	223
5	030404035006	插座	个	3	8.73	13.86		0.35		22.94	69
	4-13-325	单相带接地暗插座电流(A)≤16	10套	0.3	87.28	138.62		3.49		229.39	69
		二号楼									
6	030412001003	普通灯具	套	36	18.12	112.31		0.73		131.16	4722
	4-13-1	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	10套	3.6	181.2	1123.05		7.25		1311.5	4721
7	030412001004	普通灯具	套	50	18.12	102.21		0.73		121.06	6053
	4-13-1	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	10套	5	181.2	1022.05		7.25		1210.5	6053
8	030412001005	普通灯具	套	2	32.78	358.92		1.31		393.01	786

## 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称: 十分监狱监管设施维修-通用安装工程

标段:

第 2 页 共 2 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-13-236	密封灯具安装 防爆灯直杆式	10套	0.2	327.82	3589.18		13.11		3930.11	786
9	030411004004	配线	m	20	0.63	4.22		0.03		4.88	98
	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面(mm2 以内)4	100m	0.2	62.97	422.39		2.52		487.88	98
10	030411001004	配管	m	20	7.57	8.34	0.09	0.31		16.31	326
	4-11-12	套接紧定式镀锌钢管(JDG) 敷设 砖、混凝土结构暗配 公 称直径(mm)50	100m	0.2	757.11	833.95	9.05	30.65		1630.76	326
11	030404035005	插座	个	12	8.73	13.86		0.35		22.94	275
	4-13-325	单相带接地暗插座电流(A) 6	10套	1.2	87.28	138.62		3.49		229.39	275
12	031004006001	大便器	组	18	38.2	712.67		1.53		752.4	13543
	10-3-32	蹲式大便器安装,脚踏开关	10套	1.8	382.03	7126.7		15.28		7524.01	13543
合 计:											27906



## 施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：十分监狱监管设施维修-通用  
安装工程

标段：

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称]									
合 计：											





## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程

第 1 页 共 12 页

项目编号	030412001002		项目名称	普通灯具		计量单位	套
清单综合单价组成明细							
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	
						暂估单价(元)	合价 (元)
1	人工	二类人工	工日	0.12	151		18.12
	人工费小计						18.12
2	材料	其他材料费	元	0.021	1.02		0.02
		铜芯塑料绝缘 线BV2.5	m	0.458	1.29		0.59
		木螺钉d2~4× 6~65	个	4.16	0.07		0.29
		塑料胀管 d6~ 8	个	4.4	0.04		0.18
		冲击钻头 d6~ 8	个	0.028	4.48		0.13
		LED吸顶灯50W	套	1.01	100		101.00
	材料（工程设备）费小计						102.20
3	机械						
	机械费小计						
4	工料机费用合计(1+2+3)						120.33
5	管理费（计费基数×费率）						0.73
6	利润（计费基数×费率）						
7	综合单价(4+5+6)						121.06




## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程

第 2 页 共 12 页

项目编号	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m			
清单综合单价组成明细								
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中
						暂估单价(元)		暂估合价(元)
1	人工	二类人工	工日	0.0045	151		0.68	
	人工费小计						0.68	
2	材料	钢丝 φ1.2~1.8	kg	0.0007	5.27		0.00	
		电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	2.59		0.01	
		其他材料费	元	0.0002	1.02		0.00	
		WDZ-BYJ-2.5	m	0.46	2.9		3.36	
材料(工程设备)费小计						3.38		
3	机械							
	机械费小计							
4	工料机费用合计(1+2+3)					4.05		
5	管理费 (计费基数×费率)					0.03		
6	利润 (计费基数×费率)							
7	综合单价(4+5+6)					4.09		



## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程

第 3 页 共 12 页


项目编号	030411001002		项目名称	配管		计量单位	m	
清单综合单价组成明细								
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中
						暂估单价(元)		暂估合价(元)
1	人工	二类人工	工日	0.0279	151		4.21	
	人工费小计						4.21	
2	材料	其他材料费	元	0.0145	1.02		0.01	
		普通硅酸盐水泥P·0 42.5 综合	kg	0.1728	0.34		0.06	
		黄砂净砂	m <sup>3</sup>	0.001091	92.23		0.10	
		水	m <sup>3</sup>	0.000216	4.56		0.00	
		砂轮片φ100	片	0.0027	4.31		0.01	
		镀锌铁丝φ1.2~1.8	kg	0.0005	5.78		0.03	
		钢锯条	条	0.026	2.59		0.07	
		铜芯塑料绝缘线BVR4	m	0.032	2.16		0.07	
		塑料护口(电线管用)DN15~20	个	0.4124	0.09		0.04	
		镀锌地线夹20	套	0.3366	0.78		0.26	
		镀锌管接头1.5×20	个	0.1652	1		0.17	
		JDG20	m	1.03	2.58		2.66	
材料(工程设备)费小计						3.48		
3	机械	其他机械费	元	0.0523	1.02		0.05	
	机械费小计						0.05	
4	工料机费用合计(1+2+3)						7.74	
5	管理费 (计费基数×费率)						0.17	
6	利润 (计费基数×费率)							
7	综合单价(4+5+6)						7.91	



## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程

项目编号	030404035006		项目名称	插座		计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中	
						暂估单价(元)		暂估合价(元)	
1	人工	二类人工	工日	0.0578	151		8.73		
	人工费小计							8.73	
2	材料	其他材料费	元	0.011	1.02		0.01		
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	0.458	1.29		0.59		
		单相二孔加三孔插座		1.02	13		13.26		
	材料(工程设备)费小计							13.86	
3	机械								
	机械费小计								
4	工料机费用合计(1+2+3)							22.59	
5	管理费 (计费基数×费率)							0.35	
6	利润 (计费基数×费率)								
7	综合单价(4+5+6)							22.94	



## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程

第 6 页 共 12 页

项目编号	030412001003		项目名称		普通灯具		计量单位	套	
清单综合单价组成明细									
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中	
						暂估单价(元)		暂估合价(元)	
1	人工	二类人工	工日	0.12	151		18.12		
	人工费小计							18.12	
2	材料	其他材料费	元	0.021	1.02		0.02		
		铜芯塑料绝缘 线BV2.5	m	0.458	1.29		0.59		
		木螺钉d2~4× 6~65	个	4.16	0.07		0.29		
		塑料胀管 d6~ 8	个	4.4	0.04		0.18		
		冲击钻头 d6~ 8	个	0.028	4.48		0.13		
		LED平板灯50w	套	1.01	110		111.10		
材料(工程设备)费小计							112.30		
3	机械								
	机械费小计								
4	工料机费用合计(1+2+3)							130.43	
5	管理费 (计费基数×费率)							0.73	
6	利润 (计费基数×费率)								
7	综合单价(4+5+6)							131.16	

## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程

第 7 页 共 12 页


项目编号	030412001004		项目名称	普通灯具		计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中		合价 (元)	
						暂估单价(元)			其中 暂估合价(元)
1	人工	二类人工	工日	0.12	151			18.12	
	人工费小计								18.12
2	材料	其他材料费	元	0.021	1.02			0.02	
		铜芯塑料绝缘 线BV2.5	m	0.458	1.29			0.59	
		木螺钉d2~4× 6~65	个	4.16	0.07			0.29	
		塑料胀管 d6~ 8	个	4.4	0.04			0.18	
		冲击钻头 d6~ 8	个	0.028	4.48			0.13	
		LED吸顶灯50W	套	1.01	100			101.00	
材料(工程设备)费小计								102.20	
3	机械								
	机械费小计								
4	工料机费用合计(1+2+3)								120.33
5	管理费 (计费基数×费率)								0.73
6	利润 (计费基数×费率)								
7	综合单价(4+5+6)								121.06

## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称: 十分监狱监管设施维修-通用安装工程

第 8 页 共 12 页

项目编号	030412001005		项目名称	普通灯具		计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中	
						暂估单价(元)		暂估合价(元)	
1	人工	二类人工	工日	0.2171	151		32.78		
	人工费小计							32.78	
2	材料	其他材料费	元	0.096	1.02		0.10		
		铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	3.054	1.29		3.94		
		金属膨胀螺栓M8	个	4.08	0.31		1.26		
		冲击钻头φ10	个	0.028	4.14		0.12		
		防爆灯50w	套	1.01	350		353.50		
材料(工程设备)费小计							358.92		
3	机械								
	机械费小计								
4	工料机费用合计(1+2+3)							391.7	
5	管理费 (计费基数×费率)							1.31	
6	利润 (计费基数×费率)								
7	综合单价(4+5+6)							393.01	





## 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程

第 10 页 共 12 页

项目编号	030411001004		项目名称	配管		计量单位	m	
清单综合单价组成明细								
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中
						暂估单价(元)		暂估合价(元)
1	人工	二类人工	工日	0.0501	151		7.57	
	人工费小计							7.57
2	材料	其他材料费	元	0.0305	1.02		0.03	
		普通硅酸盐水泥P·0 42.5 综合	kg	0.5856	0.34		0.20	
		黄砂净砂	m <sup>3</sup>	0.003697	92.23		0.34	
		水	m <sup>3</sup>	0.000732	4.56		0.00	
		砂轮片φ100	片	0.0038	4.31		0.02	
		镀锌铁丝φ1.2~1.8	kg	0.0005	5.78		0.03	
		钢锯条	条	0.02	2.59		0.05	
		铜芯塑料绝缘线BVR4	m	0.032	2.16		0.07	
		塑料护口(电线管用)DN40~50	个	0.1552	0.26		0.04	
		镀锌地线夹50	套	0.3366	1.03		0.35	
		镀锌管接头1.5×50	个	0.1652	3.59		0.59	
		JDG50	m	1.03	6.42		6.61	
材料(工程设备)费小计							8.34	
3	机械	其他机械费	元	0.0887	1.02		0.09	
	机械费小计							0.09
4	工料机费用合计(1+2+3)						16	
5	管理费 (计费基数×费率)						0.31	
6	利润 (计费基数×费率)							
7	综合单价(4+5+6)						16.31	



# 分部分项综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程

第 12 页 共 12 页

项目编号	031004006001		项目名称	大便器		计量单位	组		
清单综合单价组成明细									
序号	名称及规格		单位	数量	单价 (元)	其中	合价 (元)	其中	
						暂估单价(元)		暂估合价(元)	
1	人工	二类人工	工日	0.253	151		38.20		
	人工费小计							38.20	
2	材料	其他材料费	元	0.753	1.02		0.77		
		大便器胶皮碗 (配喉箍)	套	1.05	4.31		4.53		
		大便器排水接头		1.01	4.48		4.52		
		烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.016	310		4.96		
		石灰膏	m <sup>3</sup>	0.0185	270		5.00		
		黄砂毛砂	m <sup>3</sup>	0.009	136		1.22		
		聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.6	0.29		0.46		
		锯条(各种规格)	根	0.15	0.66		0.10		
		防水密封胶	支	0.5	8.62		4.31		
		不锈钢蹲坑安装(含配件)	个	1.01	680		686.80		
材料(工程设备)费小计							712.67		
3	机械								
	机械费小计								
4	工料机费用合计(1+2+3)							750.87	
5	管理费 (计费基数×费率)							1.53	
6	利润 (计费基数×费率)								
7	综合单价(4+5+6)							752.40	

【表10.2.2-18】

# 技术措施综合单价工料机分析表

工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程

第 1 页 共 1 页












## 专业工程暂估价表

工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合 计				





# 计日工表

工程名称：十分监狱监管设施维修-通用安装工程 标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

