

青沟子乡老屯村饮水管网改造工程

工 程 量 清 单

吉林恒成【2026】第 111 号

吉林恒成建设项日管理咨询有限公司

2026年2月



工程量清单编制及投标报价说明

1. 工程概况

青沟子乡老屯村位于敦化市中北部，计划修建蓄水池 1 座，阀门井 1 座， $\Phi 90$ 管线 1447 米，备用管长度为 20 米，总长度 1467m。

工程名称：青沟子乡老屯村饮水管网改造工程

2. 工程招标范围

设计图纸内工作内容。

3. 工程量清单编制依据

- 1) 《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007；
- 2) 《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2024〕323号）；
- 3) 延边水利水电勘测设计股份有限公司·《青沟子乡老屯村饮水管网改造工程》设计图纸。

4. 工程质量、材料和施工工艺的特殊要求

- 1) 施工用水投标单位自行考虑。

5. 其他需要说明的问题

- 1) 本工程不设暂列金；

吉林恒成建设项目管理咨询有限公司

2026年2月



青沟子乡老屯村饮水管网改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(签字或盖章)



青沟子乡老屯村饮水管网改造工程 工程

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间:

复核时间:

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 青沟子乡老屯村饮水管网改造工程 (项目名称)

青沟子乡老屯村
饮水管网改造工程

(标段名称) 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
—		第一部分 建筑工程				
1		管线工程		1		
1.1		拉管工程	m	1467		
1.1.1	500101004070	土方开挖 (利用)	m ³	1036.72		
1.1.2	500103001069	土方回填 (利用)	m ³	1028.84		
1.1.3	500114001244	拉管 (DN110以下)	m	1467		
1.2		阀门井	座	1		
1.2.1	500114001245	阀门井 (DN1400)	座	1		
1.3		钢筋混凝土蓄水池50m ³	座	1		
1.3.1	500101004071	土方开挖 (利用)	m ³	139.2872		
1.3.2	500103001070	土方回填 (利用)	m ³	118.04		
1.3.3	500103001071	土方开挖 (外弃)	m ³	86.25		
1.3.4	500109001001	C30, W6混凝土-底板	m ³	12.8		
1.3.5	500109001002	C30, W6混凝土-侧壁	m ³	38.12		
1.3.6	500109001003	C30, W6混凝土-顶板	m ³	4.1		
1.3.7	500109001004	C30, W6混凝土-井圈	m ³	1.84		
1.3.8	500109001005	C30混凝土台阶	m ³	0.63		
1.3.9	500109001006	C25混凝土垫层	m ³	4.4		
1.3.10	500109001007	C30围栏基础	m ³	24.64		
1.3.11	500111001001	钢筋加工及安装	t	1.018		
1.3.12	500110001001	普通模板	m ²	282.2		
1.3.13	500114001246	防水套管Q235B (DN150, L=300)	个	2		
1.3.14	500114001247	防水套管Q235B (DN100, L=300)	个	2		
1.3.15	500114001248	钢梯	套	1		
1.3.16	500114001249	井盖及支座	套	1		
1.3.17	500109008001	橡胶止水带	m	41.8		
1.3.18	500114001250	铁丝网围栏	m	30.8		
2		PE管		1		
2.1	500114001251	标准管DN90 (1.0MPa)	m	1467		
2.2	500114001252	弯头及管件 (2.0MPa)	个	10		
3		彩钢房		1		

