

彝良县海子镇大田村2026年竹笋、天麻 项目
等产业发展配套道路建设项目

彝良县海子镇大田村2026年竹笋、 合同段
天麻等产业发展配套道路建设项目

招 标 工 程 量 清 单

发 包 人： _____ 造价咨询单
(单位盖章) 位： _____
(单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 审 核 人： _____
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年5月12日

审 核 时 间： 2026年5月12日

彝良县海子镇大田村2026年竹笋、天麻等
产业发展配套道路建设项目 项目

彝良县海子镇大田村2026年竹笋、
天麻等产业发展配套道路建设项目 合同段

最高投标限价

最高投标控制价(小写): 1282472.00 元

(大写): 壹佰贰拾捌万贰仟肆佰柒拾贰元整 元

发 包 人: _____
(单位盖章)

造价咨询单
位: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人: _____
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2026年5月12日

审 核 时 间: 2026年5月12日

招标控制价及工程量清单编制说明

一、工程概况

彝良县海子镇大田村 2026 年竹笋、天麻等产业发展配套道路建设项目位于昭通市彝良县海子镇，主要建设内容：1.大田村委会至焦家梁子长 1.94 公里；2.长环组主公路至轿子支部活动室长 0.1 公里，长环组卿家偏子至元田组长 0.81 公里。天然砂砾石路基调型层厚度 15cm，C30 水泥混凝土路面路面厚度为 18cm。

二、编制依据及取费

（一）编制依据

1. 建设单位提供的彝良县海子镇大田村 2026 年竹笋、天麻等产业发展配套道路建设项目实施方案；

2. 《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；

3. 《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《云南省农村公路养护工程预算定额》（2019）；

4. 《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

5. 交办公路(2016)66 号《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》；

6. 云交建设(2019) 34 号云南省交通运输厅关于印发《云南省公路工程项目估算概算预算编制办法补充规定》；

7. 云交管养(2016)868 号文件《(2016 营改增)云南公路专项养护预算计价依据；

8. 云交基建[2016]679 号文件《关于印发省公路基本建设项目估算概算预算编制办法补充规定“营改增”调整方案的通知》；

9. 国家发展计划委员会投资(1999)1340 号文《国家计委关于加强基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》；

10. 云南省地方行业标准《公路工程工程量标准清单》（DB 53/T2001.2-2014）；

11. 云南省地方行业标准《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T2001.2-2014）；

12. 材料单价外购材料除部分按调查价格外，材料的供应地点及供应价格按昭通市房地产业和建筑业协会主办发布的《昭通市建设工程材料及设备价格信息》（2026 年 04 月）及云南省交通运输厅公路路政管理总队发布的《云南省交通运输工程材料及设备指导价》（2026 年第 04 期），部分材料采用市场询价计入；

（二）取费

1. 根据云交建设(2019) 34 号《云南省公路工程项目估算概算预算编制办法补充规定》的通知，人工工资以 90.18 元/工日计。

2. 其他工程费及间接费综合费率

其他工程费及间接费：按《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》及《云南公路工程估算、概算、预算编制办法补充规定》进行计算和取定。

3. 利润、税金

利润， $\text{利润} = (\text{直接费} + \text{间接费} - \text{规费}) \times 7.42\%$ ；

税金， $\text{税金} = (\text{直接费} + \text{间接费} + \text{利润}) \times 9\%$ 。

4. 建设项目管理费

建设项目企业管理费、措施费按照《公路工程项目估算预算编制办法》（JTG 3830-2018）的规定计列。

5. 规费取费费率根据《云南省公路工程项目估算概算预算编制办法补充规定》中的规定，取规费费率为 35.45%，其中养老保险费 16%，失业保险费 0.7%，医疗保险费 10%，工伤保险费 0.75%，住房公积金 8%。

6. 建筑工程一切险及第三方责任险暂按建安工程费（不含保险费本身）的 3.5%、0.5%计算，结算时根据相关发票进行结算。

7. 安全生产费暂按建安工程费（不含保险费及安全生产费本身）的 1.5%计算，结算时根据相关发票进行结算。

5.1 工程量清单表

工程量清单表

| 清单 第100章 总则 | | | | | |
|-------------------|--------------------|----|----|----|----|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 | | | | |
| 101-1 | 保险费 | | | | |
| 101-1-1 | 按合同条款规定, 提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | | |
| 101-1-2 | 按合同条款规定, 提供第三者责任险 | 总额 | 1 | | |
| 102 | 工程管理 | | | | |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | | |
| 清单 第100章 合计 人民币 元 | | | | | |

