

新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：CLX-2026-009号

采购人：策勒县文化体育广播电视和旅游局

采购代理机构：新疆楷源工程项目管理有限责任公司

2026年4月

竞争性磋商文件

项目名称：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

项目编号：CLX-2026-009号

采购人（盖章）：策勒县文化体育广播电视和旅游局

联系人：张振

联系电话：0903-6712682

地址：策勒县英巴扎街17号

采购代理机构（盖章）：新疆楷源工程项目管理有限责任公司项

目负责人：龙洁

电话：0903-2513027/18016908725

详细地址：和田市龙煤大厦13楼

目录

第一章竞争性磋商公告	4
第二章投标人须知前附表	8
第三章采购需求	32
第四章评标办法	33
第五章拟签订的合同文本	40
第六章响应文件格式	84

第一章竞争性磋商公告

项目概况

新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目的潜在投标人应登录政采云平线上获取采购文件，并于2026年5月13日11点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CLX-2026-009号

项目名称：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2783100.00元

最高投标限价：2782948.18.00元

资金来源：中央2026年旅游发展基金补助地方项目资金

项目概况：

标项	标项名称	数量	单位	简要规格描述	备注
1	新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目	1	批	基础设施施工：按国家文旅部二类标准，在源起昆仑舞台附近、蒙古包、地乳峰三个点位建设32位卫生间，单个面积130.90平方米，二、建设小型垃圾处理站占地面积458.90平方米，解决景区垃圾收集与初步处理问题，减少环境压力。	

服务期限：120日历天（具体以签订合同为准）

本项目（否）接受联合体投标：

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求

(1) 财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

(2) 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

(3) 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

(4) 市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

(5) 财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行；

(6) 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

(7) 财政部（财库[2014]68号文）；

(8) 财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。

3. 本项目的其他资格要求：

(1) 投标人须具备在中华人民共和国依法注册的独立法人，具备有效的营业执照（三证合一）（或事业法人登记证或身份证等相关证明）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人需提供2024或2025年度由第三方审计机构出具的在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的财务审计报告（会计周期不满一年的按实际发生情况提供银行出具的资信证明）和单独提供健全的财务会计制度；；

(3) 提供税务机关出具近三个月的完税证明（近三个月是指2026年1月至2026年3月，依法免税的，应提供相应文件证明，代扣缴税的完税证明不作为税务缴费凭证，如社保缴税等）（新成立公司按实际发生提供）；

(4) 法定代表人需提供法定代表人证明书（须附法人身份证正反面）或委托代理人需提供法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面），被委托人须提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（近三个月是指2026年1月至2026年3月，单位社保缴费凭证，成立不足三个月的公司按实际发生提供）；

(5) 投标人近三年内如在“信用中国网www.creditchina.gov.cn”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购活动（开标现场查询）；

(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

(1) 投标人须具备有效的资质证书，须具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质；

(2) 投标人须具备有效的安全生产许可证；

(3) 项目负责人的资格要求：贰级（含）以上注册建造师（房屋建筑工程专业）且具备有效的安全生产考核证，须在本单位注册（不接受临时执业注册建造师）；

三、获取采购文件

时间：2026年4月30日至2026年5月12日，每天上午00:00至13:59，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台<https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

四、响应文件提交

时间：2026年5月13日11点00分（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台<https://www.zcygov.cn/>，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供

应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名称：策勒县文化体育广播电视和旅游局

地址：策勒县英巴扎街17号

联系方式：0903-6712682

2、采购代理机构信息：

名称：新疆楷源工程项目管理有限责任公司

地址：和田市龙煤大厦13楼

联系方式：0903-2513027

3、项目联系方式

项目联系人：龙洁

联系方式：0903-2513027

特别提醒：

- 1、投标企业采用银行转账或电汇的方式缴纳磋商保证金的，磋商保证金由投标人账户汇出（磋商保证金需一笔汇出，分笔汇出银行系统将不予统计），磋商保证金需在2026年5月13日11点00分（北京时间）前到账，超过时间则不予认可。投标人须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或采购项目编号。该项目不换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由贵公司自行承担。
- 2、投标企业下载采购文件后请仔细阅读，如对采购文件内容有质疑，投标人应在投标截止7日前按采购文件中载明的邮箱：460041585@qq.com地址：和田市龙煤大厦13楼，以书面形式通知采购人。采购人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认采购文件不存在质疑的相关问题。超过采购文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。
- 3、为确保磋商保证金的及时退还，评标结束后投标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜红公章）交至新疆楷源工程项目管理有限责任公司办理。（注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，请投标企业及时办理退款），中标企业签订政府采购合同后，携带合同原件一份及以上资料办理退磋商保证金事宜。
4. 电子保函使用方法：1、登录新疆自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（投标人信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线：400-9039583

第二章投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	采购人：策勒县文化体育广播电视和旅游局 地址：策勒县英巴扎街17号 联系人：张振 联系电话：0903-6712682
2	代理机构	采购代理机构：新疆楷源工程项目管理有限责任公司 地址：和田市龙煤大厦13楼室 业务联系人：龙洁 联系电话：0903-2513027/18016908725
3	监督部门	名称：策勒县财政局 联系人：张女士 监督投诉电话：0903-6712645
4	采购项目名称	新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目
5	★采购内容、范围	建设内容：基础设施施工：按国家文旅部二类标准，在源起昆仑舞台附近、蒙古包、地乳峰三个点位建设32位卫生间，单个面积130.90平方米，二、建设小型垃圾处理站占地面积458.90平方米，解决景区垃圾收集与初步处理问题，减少环境压力。 采购范围：全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工程内容（包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件补充、图纸等内容）。
6	资金来源	中央2026年旅游发展基金补助地方项目资金
7	采购概算价	最高投标限价：2782948.18.00元（此采购预算为最高投标限价、如超过预算价的报价为无效报价） 投标报价高于预算限价将做否决投标处理，敬请投标人注意！二次报价须以清单方式提交，如未按规定方式提交，则视同为维持上一轮的报价。
8	采购方式	竞争性磋商
9	评标方法	本项目采用综合评分法。
10	信息公告媒体	新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ ）
11	★资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业； (1) 财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）； (2) 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； (3) 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）； (4) 市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

		<p>(5) 财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行；</p> <p>(6) 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；</p> <p>(7) 财政部（财库[2014]68号文）；</p> <p>(8) 财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。</p> <p>3. 本项目的其他资格要求：</p> <p>(1) 投标人须具备在中华人民共和国依法注册的独立法人，具备有效的营业执照（三证合一）（或事业法人登记证或身份证等相关证明）；</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人需提供2024或2025年度由第三方审计机构出具的在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的财务审计报告（会计周期不满一年的按实际发生情况提供银行出具的资信证明）和单独提供健全的财务会计制度；；</p> <p>(3) 提供税务机关出具近三个月的完税证明（近三个月是指2026年1月至2026年3月，依法免税的，应提供相应文件证明，代扣缴税的完税证明不作为税务缴费凭证，如社保缴税等）（新成立公司按实际发生提供）；</p> <p>(4) 法定代表人需提供法定代表人证明书（须附法人身份证正反面）或委托代理人需提供法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面），被委托人须提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（近三个月是指2026年1月至2026年3月，单位社保缴费凭证，成立不足三个月的公司按实际发生提供）；</p> <p>(5) 投标人近三年内如在“信用中国网www.creditchina.gov.cn”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购活动（开标现场查询）；</p> <p>(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>4. 本项目的特定资格要求：</p> <p>(1) 投标人须具备有效的资质证书，须具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质；</p> <p>(2) 投标人须具备有效的安全生产许可证；</p> <p>(3) 项目负责人的资格要求：贰级（含）以上注册建造师（房屋建筑工程专业）且具备有效的安全生产考核证，须在本单位注册（不接受临时执业注册建造师）；</p>
12	合同履行期限	120日历天（具体以签订合同为准）
13	★质量要求	合格
14	合同付款方式	具体以签订合同为准
15	验收要求	政府采购合同履行完毕后中标人验收申请15日内组织履约验收
16	联合体投标	不接受
17	踏勘现场	不组织
18	★分包	不允许
19	★转包	不允许
20	投标人对采购文件提出质疑的时间	投标人应在投标截止3日前；质疑函的方式：将PDF格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至460041585@qq.com邮箱。

		<p>接受质疑的单位：新疆楷源工程项目管理有限责任公司 联系电话：0903-2513027、18016908725</p> <p>注：采购人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认采购文件不存在质疑的相关问题。超过采购文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。</p>
21	构成采购文件的其他文件	采购文件的澄清、修改书及有关补充通知为采购文件的有效组成部分。
22	投标截止时间	2026年5月13日11点00分（北京时间）
23	★投标有效期	90日历天（从投标截止之日算起）
24	★磋商保证金	<p>磋商保证金金额：27000元（大写：贰万柒仟元整） 磋商保证金的形式：转账、电汇、电子保函 开户名称：新疆楷源工程项目管理有限责任公司和田分公司 开户银行：和田县农村信用合作联社建设路信用社 帐号：877150012010123298188</p> <p>注：1. 采用银行转账或电汇的方式的，由报名单位基本账户于2026年5月13日11点00分（北京时间）前汇至新疆楷源工程项目管理有限责任公司和田分公司专用账户，不得以现金和其他形式缴纳，报名单位在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确资金用途、项目名称或项目编号，以便查对核实。磋商保证金缴纳截止时间为递交响应文件截止时间，无须换取收据。</p> <p>2. 电子保函使用方法：1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（投标人信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线：400-9039583。</p> <p>保函承保期限：90日历天 时间：2026年5月12日至2026年8月10日</p>
25	备选投标方案	本项目不接受备选投标方案。
26	递交响应文件的地点及方式	<p>开标地点：不见面电子开标</p> <p>递交响应文件的地点及方式：投标人应2026年5月13日11点00分之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。</p> <p>因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。</p>
27	标前准备	<p>1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。投标人应按照相关格式要求上传响应文件即可，无需到现场开标。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各投标人应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。</p> <p>3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的投标人，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载；“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290</p>

		4、投标人将新疆政府采购电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用新疆政府采购投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ ）下载专区查看，如有问题可拨打新疆政府采购客户服务热线95763进行咨询。
28	响应文件解密时间	30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。
29	评标委员的组建	磋商小组构成：3人，其中甲方代表1人，评标专家2人 评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在新疆政府采购专家库中随机抽取此次评标专家。
30	招标代理服务费	(1) 招标代理服务费用依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）》实行市场调节价。参考《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）文件仅作为协商价格的基础。 (2) 招标（采购）代理服务收费参考差额定率累进法计算。 (3) 招标代理服务费（中标服务费）为固定金额。若中标人的中标份额数量在实际的采购中有所调整，招标代理服务费（中标服务费）不再进行调整。 本项目招标代理服务费：由中标人一次性支付。
31	履约保证金	合同约定执行（不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式：支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函、等非现金形式提交（履约赔付地点为项目所在地） 提交履约保证金的时间：签订合同后3日历年日
32	验收方式	采购人按服务标准和技术要求及国家、行业的相关规定及竞争性磋商文件和合同要求进行验收。
33	政府采购政策支持	本项目全面面向中小/小微企业采购 根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号》等有关法律法规执行； 注：投标人应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，中小企业应当提供《中小企业声明函》。 本项目所属行业：建筑业
34	★关于小微企业报价扣除比例说明	1. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 本项目专门面向中小企业采购，故不享受政策。
35	合同备案	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历年内将合同扫描件电子版发给新疆楷源工程项目管理有限责任公司：邮箱：460041585@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ ）予以公告。
36	其他说明1	特别提醒： 1、所有投标人的报价高于本项目（标项）最高限价额度的视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同

		<p>项下投标的，按一家投标人计算，评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>3、投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。</p> <p>4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。</p> <p>5、采购代理机构将拒绝接受未在政采云平台获取竞争性磋商文件的投标人的响应文件。</p> <p>6、本项目资格审查模块由资格审查小组进行，资格审查小组由监督人和代理机构组成。</p>
37	其他说明2	<p>在评标过程中，磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商提供的书面材料等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>
38	★重要提示	<p>(1) 中标投标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标投标人未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标投标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；</p> <p>(2) 中标投标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标投标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标投标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；</p> <p>(3) 合同签订后，中标投标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒；</p> <p>(4) 中标投标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作；</p> <p>(5) 中标投标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。</p>
39	其他方式采购	<p>公开采购数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理：</p> <p>(1) 采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；</p>

		(2) 采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
40	质疑	<p>投标人认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面或邮件形式一次性向采购人（采购代理机构）提出质疑或投标人对采购人（采购代理机构）的质疑答复不满意或者采购人（采购代理机构）未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后五个工作日内向有关监管部门投诉。</p> <p>注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出公开采购文件、公开招标过程及公开招标结果的范围及时效限制。</p>
41	投诉	<p>(1) 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。</p> <p>(2) 质疑、投诉应当采用书面或邮件形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。</p> <p>注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。</p>
42	执行政策	<p>依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。</p> <p>供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。</p>
<p>投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款为招标的实质性要求和条件。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。</p> <p>请注意：投标人需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。</p> <p>投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。</p> <p>响应文件中如有弄虚作假的内容，其响应文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证明材料及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的响应文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。</p> <p>前三名中标候选人需在开标结束后五日内需向采购代理机构提供三份纸质版标书，一份电子版标书（PDF格式，并与纸质版标书内容一致）。联系方式：0903-2513027/18016908725</p>		

备注：本须知前附表内容与采购文件的内容相对应，如有矛盾，应以投标须知前附表为准。

。

投标人须知正文部分

(一) 总则

1. 项目说明

1.1本项目的说明详见供应商须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2本采购项目已经批准，采购人为**策勒县文化体育广播电视和旅游局**，该项目已具备采购条件，现对该项目进行竞争性磋商。

1.3本采购项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次磋商**不接受联合体、不接受备选方案**。

供应商资格必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合竞争性磋商文件中对供应商的规定，且具备独立完成所投项目或所投标项的能力，成交后不允许转包、违法分包。

1.4资格后审包括下列的内容

1.4.1供应商具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2竞争性磋商文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按竞争性磋商文件要求签署；

1.4.3供货期限符合竞争性磋商文件要求；

1.4.4供货地点符合竞争性磋商文件规定；

1.4.5投标内容质量、服务等满足竞争性磋商文件要求；

1.4.6响应文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8无法律、法规和规章禁止的其他情况。

2. 采购范围

2.1本采购项目的采购范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目竞争性磋商文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦领取了竞争性磋商文件并参加本项目，即被认为接受了竞争性磋商文件中的所有条件和规定。

3.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 采购项目实施要求

4.1质量标准已通过“前附表”第3项所述，本采购项目的质量等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2供应方与采购人签订合同后，按照竞争性磋商文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

5. 供货期限及供货地点

5.1供货期限已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；供货地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1采购单位的资金通过“前附表”第1项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 投标费用

供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9. 合格供应商的条件

9.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

9.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

9.2.1具有独立承担民事责任的能力；

9.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

9.2.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

9.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9.2.6法律、行政法规规定的其他条件；

9.2.7具有本竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第4项规定的资格条件。

9.3供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

9.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

9.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

9.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

9.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

9.4 供应商授权代表须持有《法定代表人授权委托书》。

9.5 供应商通过新疆政府采购网 (<http://www.cccp-xinjiang.gov.cn/>) 的“政采云登录入口”登录后, 在“项目采购”项下的“获取采购文件”自行领取竞争性磋商文件。

9.6 供应商按时足额交纳磋商保证金。

10. 联合体 (本项目不适用)

10.1 供应商须知前附表中接受联合体的, 供应商可以联合体形式参加磋商, 否则联合体投标视为无效响应; 接受联合体的, 除应符合本章第7款规定外, 还应遵守以下规定:

10.1.1 联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议, 明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例;

10.1.2 联合体各方签订联合体协议书后, 不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11. 信用信息查询

11.1 查询渠道: “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.cccp.gov.cn)。

11.2 查询截止时间: 公告发布之日起至投标截止时间。

11.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定, 对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商, 拒绝参与本项目政府采购活动。

11.4 信用信息查询由采购代理机构在开标/磋商后通过本须知11.1所述渠道进行网上查询, 对存在本须知11.3所述情形的供应商, 将对其查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的, 将对所有联合体成员进行信用记录查询, 联合体成员存在不良信用记录的, 视同联合体存在不良信用记录。

(二) 竞争性磋商文件

12. 竞争性磋商文件的组成

12.1 竞争性磋商文件包括下列内容

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款

第四章 采购需求

第五章 评审办法

第六章 响应文件格式

12.2 本次磋商的最小单位是标项。竞争性磋商文件未分标项的, 供应商须对全部采购内容投标, 不得部分投标; 竞争性磋商文件分标项的, 供应商应当以标项为单位编制并提交响应文件。

12.3竞争性磋商文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

12.4竞争性磋商文件由本文件及由采购人按竞争性磋商文件有关规定发出的竞争性磋商文件补充构成。

12.5竞争性磋商文件的澄清、修改、磋商答疑会议纪要等书面材料在本采购项目中均称竞争性磋商文件补充。

12.6竞争性磋商文件补充作为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果竞争性磋商文件补充内容与在此竞争性磋商文件补充发出之前的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行竞争性磋商文件补充的相关内容，先前发出的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7供应商应认真审阅和理解竞争性磋商文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝评审”、“无效响应”、“评审不予通过”等的条款，按照竞争性磋商文件要求编制响应文件。任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

13. 竞争性磋商文件的获取

13.1竞争性磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见竞争性磋商公告。

13.2凡符合资格要求并有意参加磋商的供应商，通过新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）在“项目采购”项下的“获取采购文件”自行领取竞争性磋商文件。

14. 竞争性磋商文件的澄清或修改

14.1供应商若对竞争性磋商文件有任何疑问，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对竞争性磋商文件质疑的截止时间见“前附表”第12项，供应商须在截止时间前一次性提出对竞争性磋商文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2质疑项目的名称、编号；

14.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4事实依据；

14.1.5必要的法律依据；

14.1.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标供应商公章。

14.2在响应文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

14.3竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有参与磋商的供应商，并对其具有约束力，供应商应立即以传真形式回复采购人，确认已收到修改文件。

14.4为使供应商有充分的时间对竞争性磋商文件的修改文件进行研究，采购人有权推迟磋商时间，并将此变更书面通知所有参与磋商的供应商。

14.5在上述情况下，采购人与供应商响应文件递交截止日前的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的响应文件递交截止期。

14.6供应商领取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺应在领到竞争性磋商文件后5日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失自负；供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按竞争性磋商文件要求提交全部资料或者没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

14.6响应文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目竞争性磋商公告发布网站（新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>））上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在响应文件递交截止时间后递交的响应文件视为无效响应文件。

15. 磋商报价

15.1本采购项目使用的货币为人民币，实施时亦以人民币支付。

15.2磋商报价为本竞争性磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评审时将其视为无效响应。

15.3磋商价格应包括：价格部分是对磋商服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。磋商报价包括供应商为实施本项目提供全部服务内容所包括的全部价格的体现。

15.3.1磋商报价为含税价，应是完成竞争性磋商文件及合同条款上所列采购范围及所需的全部服务费用，供应商不得以任何理由予以重复，未列和没有填写的项目费用，视为已考虑在磋商总报价中。

15.3.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

15.3.3供应商应在《响应文件报价一览表》标明供应商磋商报价；在《报价明细表（项目清单）》提供明细报价。

15.3.4本次磋商实行两次报价，加密的响应文件中提供的供应商报价为一次报价，在磋商小组对各供应商的响应文件进行初步评审（资格评审、符合性评审）后，由磋商小组开启二次报价，各供应商须在二次报价开启后的20分钟内登录政采云系统进行二次（最后）报价。因供应商自身原因未在系统内及时填报二次报价的，其责任由供应商承担。

提示：开标/磋商时，请供应商随时关注政采云账号内的站内信；注册时留下的注册人的手机短息（系统会推送短信至注册联系人的手机），但此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

16. 磋商保证金

16.1磋商保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的磋商

保证金。成交供应商如未能按竞争性磋商文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权提取成交供应商磋商保证金。

16.2 供应商应提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。竞争性磋商文件前附表规定交纳磋商保证金的，供应商应按竞争性磋商文件前附表规定的要求提交保证金，磋商保证金有效期应与竞争性磋商文件规定的磋商有效期一致。供应商未按照竞争性磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。

16.3 磋商保证金缴纳方式要求见供应商须知前附表。**凡未按竞争性磋商文件要求提交磋商保证金的，将视为非实质性响应性磋商文件要求，其响应文件将被拒绝。**

16.4 竞争性磋商文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.5 未成交供应商的磋商保证金，将在《成交通知书》发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的磋商保证金不予退回。

16.6 成交供应商的磋商保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.7 下列任何情况发生时，磋商保证金将可能被没收：

16.7.1 供应商在规定的磋商有效期内撤回其响应文件的；

16.7.2 成交供应商无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按竞争性磋商文件要求提交履约保证金的；

16.8 供应商办理磋商保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.8.1 供应商须给采购代理机构提供账户信息（单位名称、开户银行名称、银行账号、银行行号）

16.8.2 成交供应商办理磋商保证金退款申请时，除16.8.1项要求外，还须提供与采购人签订的已加盖成交供应商公章的合同全本复印件一份及PDF扫描件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：成交供应商须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》原件壹份（及复印件壹份加盖成交供应商公章）提交至采购代理机构。

17. 磋商答疑会和现场踏勘

17.1 磋商须知前附表规定组织磋商答疑会和现场踏勘的，采购人按磋商须知前附表规定的时间、地点组织供应商磋商答疑会及踏勘项目现场。

17.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

17.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

17.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

18. 磋商有效期

18.1 磋商有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞争性磋商文件要求的响应文件均保持有效。磋商有效期不足的，在评审时将其视为无效响应。

18.2在特殊情况下，采购人在原定的磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原磋商有效期期届满后将不再有效，但有权收回其磋商保证金；同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其响应文件。

(三) 响应文件的编制

19. 响应文件编制要求

19.1 供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 响应文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本竞争性磋商文件及竞争性磋商文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 响应文件的组成：响应书、资格证明文件、商务部分、技术部分。

22. 响应文件的编制及格式

22.1 供应商提供的响应文件应按照本须知第21条规定的内容编制，供应商在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致响应文件无效。

22.2 供应商提供的响应文件应当使用竞争性磋商文件所提供响应文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

22.3 本竞争性磋商文件规定的响应文件编制中所需提交的证明材料须加盖供应商电子公章，且内容须清晰可辨。

22.4 响应文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字。

22.5 竞争性磋商文件中分标段的，供应商须针对本单位所投标段分别编制响应文件并单独提交。供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

22.6 电子响应文件制作时，按照竞争性磋商文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。操作方法详见本须知前附表第24项。

22.7 电子响应文件须使用供应商电子公章以及法定代表人的电子签名（或手写签名的扫描件）。若无电子签章/签名，则视为无效响应。

22.8 电子招响应文件具有法律效力，与其他形式的招响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与竞争性磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评审系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其投标被拒绝。

23. 响应文件的份数和签署

23.1 供应商应当按照本须知前附表第6项规定的响应文件递交截止时间前通过新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 的”政采云登录入口”登录后, 将加密电子响应文件(为.jmbs后缀格式)上传到对应项目的指定位置。

23.2 成交的供应商在领取成交通知书时须向采购代理机构递交纸质响应文件三份、格式为PDF的电子响应文件一份(U盘存储)。

(四) 响应文件的递交

24. 响应文件的提交

24.1 供应商在响应文件递交截止时间前通过新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 的”政采云登录入口”登录后, 将加密电子响应文件(为.jmbs后缀格式)上传到对应项目的指定位置

25. 响应文件提交的截止时间

25.1 响应文件提交的截止时间详见本供应商须知前附表规定。

25.2 采购人可按本须知第14条规定以修改补充通知的方式, 酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下, 采购人与供应商在原响应文件递交截止时间前的全部权力和义务, 将适用于延长后新的响应文件递交截止时间。

25.3 截至响应文件递交截止时间, 采购人收到的响应文件少于3个的, 采购人将依法重新组织采购活动。评审过程中有效供应商少于3个的, 应终止评审, 由采购人依法重新组织采购活动, 政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目), 在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的, 竞争性磋商采购活动可以继续进行。

26. 迟交的响应文件

供应商在本供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间以后送达的响应文件, “政采云平台”将拒绝接受, 采购人对于逾期未上传到指定位置的响应文件不予受理。

27. 响应文件的补充、修改与撤回

27.1 供应商在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间之前, 可在政采云平台上随时撤回已上传的电子响应文件, 将修改好的电子响应文件在响应文件递交截止时间前重新上传到政采云平台的制定位置。

(五) 开标/磋商

28. 开标/磋商

28.1 采购人在规定的响应文件递交截止时间(开标/磋商时间)和供应商须知前附表规定的地点进行不见面远程开标/磋商。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标/磋商现场, 仅需在任意地点通过新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 的”政采云登录入口”登录后, 进入“政采云远程开标大厅”参加开标/磋商会议, 并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标/磋商唱标、二次报价、结果公布等交互环节。

28.2 开标/磋商时, 各供应商应在规定的解密时间(20分钟)内对本单位加密的电子响应文件进行解密, 如在规定的解密时间内仍有供应商未解密, 采购代理机构将采取“异常处理”, 开启该单位的备份标书。采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下开启响应文件。

（七）磋商小组与评审

29. 评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组的名单在评审结果公告前应当保密。

29.1 本项目磋商小组由3人组成，其中：专家库中随机抽取专家2人,采购人代表1人。

29.2 参与过本项目的论证专家不得作为评审专家参加评审，采购人不得以专家身份参与评审。

29.3 磋商小组主任由磋商小组成员推举产生，并与磋商小组其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任磋商小组组长。

29.4 磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

29.5 磋商小组根据竞争性磋商文件确定的评比标准和方法，对响应文件进行系统地评审和比较。竞争性磋商文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。

29.6 在评审过程中，磋商小组发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加磋商的，该供应商的响应文件作无效处理。并在评审报告中说明。

（八）授予合同

30. 确定成交供应商

30.1 成交的标准

30.1.1 响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求；

30.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

30.1.3 能够最大限度满足竞争性磋商文件的各项要求；

30.2 采购人将确定资格合格的成交候选人为成交供应商。

31. 授予合同的准则

31.1 采购人将把合同授予经确认的成交供应商。

（九）成交通知书

32. 成交通知书

32.1 采购人依据磋商小组推荐的成交候选人排序确定排名第一的成交候选人为成交供应商后，将对成交结果公示1工作日，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

32.2 《成交通知书》对成交供应商和成交供应商具有法律约束力。《成交通知书》发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

（九）合同的签订

33. 合同的签订

33.1 采购人应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

33.2 竞争性磋商文件要求成交供应商提交履约保证金或者其他形式履约担保的，成交供应商应当提交；拒绝提交的，视为放弃成交项目。

33.3 竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件均是该书面合同的附件。

33.4 成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织采购活动。

33.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

(十) 买方授标时更改采购服务数量的权利

34. 采购人在授予合同时有权按“供应商须知前附表”第17项约定的内容对采购需求中规定物资数量予以局部增加或减少，但不得实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型成交服务价结算。

(十一) 质疑与投诉

35. 质疑与投诉

35.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2 质疑函的必备内容

35.2.1 供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

35.2.2 质疑项目的名称、编号；

35.2.3 具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.2.4 事实依据；

35.2.5 提起质疑的日期；

35.2.6 质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

35.2.7 委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

35.3 质疑应符合下列条件：

35.3.1 质疑人是参与所质疑项目的采购活动的供应商；

35.3.2 质疑函内容符合相关的规定；

35.3.3 在规定的有效期限内提起质疑；

35.3.4 招投标监管部门规定的其他条件。

35.4 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。作出答复前，将暂停招标采购活动。

35.5 提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标采购监督管理部门投诉。政府招标采购监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

(十二) 履约担保 (如需要)

36. 履约担保

36.1 成交供应商须在与采购人签署合同前按竞争性磋商文件有关要求提交履约担保。成交供应商应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

36.2 履约担保采用下列方式

36.2.1 履约保证金担保方式：/

1) 银行汇票；2) 支票；3) 银行转账；4) 担保公司担保；5) 采购人与供应商协商确定的其他担保方式。

36.2.3 如成交供应商不能按照供应商须知第35条的规定执行，采购人将视为成交供应商放弃成交项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃成交项目的成交供应商应当赔偿。

(十三) 其他

37. 成交服务费

37.1 成交供应商应按本竞争性磋商文件的规定，在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付成交服务费。其计算标准和方法：以中标单位的中标金额为基准，参照执行计价格【2015】299号及发改办价格【2011】534号文计取，由成交单位支付招标代理服务费；

37.2 成交服务费的计算基数是成交供应商成交总金额，即成交通知书中载明的成交金额。如需要开具增值税专用发票，供应商需提供增值税专用发票开票信息。

38. 竞争性磋商文件的解释权

本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214号）及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定编制的，解释权属新疆楷源工程项目管理有限责任公司。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2.....

签字(签章)： 日期：

质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址： 邮编：

被投诉人1:

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于.....年.....月.....日，向提出质疑，

质疑事项为：

采购人/采购代理机构于.....年.....月.....日，就质疑事项做出了答复/没有在法定期限内做出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2.....

签字(签章)： 日期：

投诉书制作说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分包号。
4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

农、林、牧、渔业	营业收入20000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	500万元-20000万元
	小型	50万元-500万元
	微型	50万元以下
工业 (包括采矿业, 制造业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业)	从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员300人—1000人, 且营业收入2000万元—40000万元
	小型	从业人员20人—300人, 且营业收入300万元—2000万元
	微型	从业人员20人以下或营业收入300万元以下
建筑业	营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	营业收入6000万元—80000万元, 且资产总额5000万元—80000万元
	小型	营业收入300万元—6000万元, 且资产总额300万—5000万元
	微型	营业收入300万元以下或资产总额300万元以下
批发业	从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员20人—200人, 且营业收入5000万元—40000万元
	小型	从业人员5人—20人, 且营业收入1000万元—5000万元
	微型	从业人员5人以下或营业收入1000万元以下
零售业	从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员50人—300人, 且营业收入500万元—20000万元
	小型	从业人员10人—50人, 且营业收入100万元—500万元
	微型	从业人员10人以下或营业收入100万元以下

交通运输业（不含铁路运输业）	从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员300人—1000人，且营业收入3000万元—30000万元
	小型	从业人员20人—300人，且营业收入200万元—3000万元
	微型	从业人员20人以下或营业收入200万元以下
仓储业	从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员100人—200人，且营业收入1000万元—30000万元
	小型	从业人员20人—100人，且营业收入100万元—1000万元
	微型	从业人员20人以下或营业收入100万元以下
邮政业	从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员300人—1000人，且营业收入2000万元—30000万元
	小型	从业人员20人—300人，且营业收入100万元—2000万元
	微型	从业人员20人以下或营业收入100万元以下
住宿业	从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员100人—300人，且营业收入2000万元—10000万元
	小型	从业人员10人—100人，且营业收入100万元—2000万元
	微型	从业人员10人以下或营业收入100万元以下
餐饮业	从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员100—300人，且营业收入2000万元—10000万元
	小型	从业人员10人—100人，且营业收入100万元—2000万元
	微型	从业人员10人以下或营业收入100万元以下
信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）	从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员100人—2000人，且营业收入1000万元—10000万元
	小型	从业人员10人—100人，且营业收入100万元—1000万元
	微型	从业人员10人以下或营业收入100万元以下
	从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。	

软件和信息技术服务业	中型	从业人员100—300人，且营业收入1000万元—10000万元
	小型	从业人员10人—100人，且营业收入50万元—1000万元
	微型	从业人员10人以下或营业收入50万元以下
房地产开发经营	营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	营业收入1000万元—200000万元，且资产总额5000万元—10000万元
	小型	营业收入100万元—1000万元，且资产总额2000万元—5000万元
	微型	营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业
物业管理	从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员300人—1000人，且营业收入1000万元—5000万元
	小型	从业人员100人—300人，且营业收入500万元—1000万元
	微型	从业人员100人以下或营业收入500万元以下
租赁和商务服务业	从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。	
	中型	从业人员100人—300人，且资产总额8000万元—120000万元
	小型	从业人员10人—100人，且资产总额100万元—8000万元
	微型	从业人员10人以下或资产总额100万元以下
其他未列明行业	从业人员300人以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员100—300人
	小型	从业人员10人—100人
	微型	从业人员10人以下

第三章采购需求

（一）项目概况：

基础设施施工:按国家文旅部二类标准，在源起昆仑舞台附近、蒙古包、地乳峰三个点位建设32位卫生间，单个面积130.90平方米，二、建设小型垃圾处理站占地面积458.90平方米，解决景区垃圾收集与初步处理问题，减少环境压力。

（二）项目内容

新建1座I类旅游公共卫生间，用地面积为640平方米、建筑面积为197.10平方米，地上一层，结构形式为砖混结构，基础形式为条型基础、硬化面积为394.95平方米、路沿石长度为98米；新建I类旅游公共卫生间，用地面积为481平方米、建筑面积为130.90平方米，地上一层，结构形式为砖混结构，基础形式为条型基础、硬化面积为310.56平方米、路沿石长度为83米；新建I类旅游公共卫生间，用地面积为611平方米、建筑面积为130.90平方米，地下一层，结构形式为剪力墙结构，基础形式为筏板基础、硬化面积为415.10平方米、路沿石长度为93米；新建一座小型垃圾处理站、用地面积为193.05平方米、硬化面积为160.30平方米、路沿石长度为20米、挖方量为40立方米；及附属配套设施建设；

（实际建设内容以工程量清单为准）

（三）商务要求：

1、项目相关商务条款（实质性要求）

（1）投标报价为履行合同的最终价格，应包括完成本项目所有费用。

★（2）供应商应保证所撰写的认证资料均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

★（3）供应商不得向第三方传播和泄漏采购人所提供的任何资料。

★（4）项目实施过程中，若出现安全生产责任事故，一切责任由供应商自行负责。

2、交货安装时间及交货地点（实质性要求）

★（1）服务时限：120日历天。

（2）服务地点：策勒县（采购单位指定地点）

3、成果归属：本项目所有成果归属采购人。

★4、本项目清单全部为实质性响应条款，任何对工程量的修改都视为不响应招标文件。

（四）后续服务：

1、有完备的售后服务方案和人员配备。

新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

新疆昆仑山景区基础设施
设备提升建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

清单编制说明

一、项目概况

本项目为新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目，建设内容及规模：新建三座公共卫生间，总建筑面积 458.90 平方米，新建小型垃圾处理站(含垃圾处理设备)及附属配套设施等。

二、工程量清单编制范围

施工图纸中所示内容，详见工程量清单和设计图纸。

三、工程量清单编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
- 2、《房屋工程总承包工程量计算规范》T/CCEAS002-2022;
- 3、招标人提供的图纸及编标口径;
- 4、设计图纸答疑回复;
- 5、其他详见设计答疑。

四、计价依据

- 1、《新疆建筑工程消耗量定额和田地区单位估价表（2020）》；
- 2、《全统装饰装修工程消耗量定额和田地区单位估价表（2020）》；
- 3、《新疆安装工程预算定额和田地区单位估价表（2020）》；
- 4、《新疆市政工程消耗量定额和田地区单位估价汇总表（2020）》；
- 5、《新疆建安补充消耗量定额和田地区估价表（2015）》；
- 6、《新疆建安补充消耗量定额和田地区估价表（2015）》；
- 7、和田市有关部门发布的相关规定文件；
- 8、和田地区近期建设工程材料价格信息；
- 9、管理费、利润取费费率按照区间上限考虑；
- 10、安全文明施工费按照规定取值；
- 11、材料信息价上没有的材料设备单价，参照项目所在地区类似项目或近期市场价格；
- 12、执行《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额和田地区估价汇总表(2020)一类人工费单价 116 元/定额工日;二类人工费单价 128 元/定额工日;三类人工费单价 142 元/定额工;
- 13、工料机表中价格是除税价；
- 14、工程造价中包含安全文明施工费，临时设施费，规费，税金；

五、施工工艺说明

土方运距，按照施工工艺自行考虑。

六、其他说明

- 1、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程图纸和常规施工工艺，按照工程量计算规范进行计算的，仅作为投标报价的共同基础，投标方报价时需充分考虑清单项目特征描述，图纸，施工场地实际情况，风险等因素科学报价；如果投标单位对工程量清单有重大疑问时，请在规定时间内以书面形式申请答疑。
- 2、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范，计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；
- 3、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；
- 4、工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算；
- 5、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照工程量计算规范的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）有关规定执行；
- 6、投标人不可修改招标工程量清单中的项目编码、项目特征、计量单位、工程量且不可自行增减项，如投标人认为招标工程量清单有漏项、重复项或工程量错误的情况，可单独提供增减造价清单，并将该增减造价清单汇总入本工程的投标报价汇总表；
- 7、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只进行重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；
- 8、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并做出报价；
- 9、本工程施工产生的余土、弃土运距由投标单位自行踏勘现场及周边环境后综合考虑，后期实际运距与投标运距不符时，不做费用调整；
- 10、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范，计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1#公共卫生间				
2	2#公共卫生间				
3	3#公共卫生间				
4	垃圾处理站				
5	垃圾处理站室外附属				
6	1#公共卫生间室外附属				
7	2#公共卫生间室外附属				
8	3#公共卫生间室外附属				
9	暂列金及智慧工地				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：1#公共卫生间

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1#公共卫生间--建筑与装饰工程				
2	1#公共卫生间--电气设备安装工程				
3	1#公共卫生间--给排水工程				
4	1#公共卫生间--采暖工程				
5	1#公共卫生间--通风工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面及防水工程		
1.6	保温、隔热、防腐工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	天棚工程		
1.10	油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	其他装饰工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 3. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m ²	130.9			
2	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m ³	183.45			
3	010101004001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m ³	47.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:回填土尚应按建筑要求分层选料 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	189.42			
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距: 施工单位自行考虑 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	41.68			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	20.66			
2	010401004002	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖	m3	14.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段: 新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 墙体类型: 内墙 3. 厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 混合砂浆 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输					
3	010401004003	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 厚度: 120mm 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 混合砂浆 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.01			
4	010607005001	钢丝网加固 (不同材质部位)	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 两种不同材料墙体接缝处, 沿缝钉钢丝网300mm宽 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 铺贴 2. 铆固	m2	114.54			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 名称: 垫层 2. 混凝土种类: 商品混	m3	8.87			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			凝土（含泵送及铺底砂浆） 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
2	010501002001	带形基础	[项目特征] 1. 名称: 带形基础 2. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送及铺底砂浆） 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	28.54			
3	010501003001	独立基础	[项目特征] 1. 名称: 独立基础 2. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送及铺底砂浆） 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.88			
4	010502002001	构造柱、抱框柱	[项目特征] 1. 名称: 构造柱、抱框柱 2. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送及铺底砂浆） 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	10.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010503004001	地圈梁	[项目特征] 1. 名称:地圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.1			
6	010503002001	矩形梁	[项目特征] 1. 名称:矩形梁 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.66			
7	010503004002	圈梁	[项目特征] 1. 名称:圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.1			
8	010505001001	有梁板	[项目特征] 1. 名称:有梁板 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容]	m3	12.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
9	010505008001	悬挑板	[项目特征] 1. 名称:悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.01			
10	010504001001	女儿墙	[项目特征] 1. 名称:女儿墙 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.96			
11	010503005001	过梁	[项目特征] 1. 名称:过梁 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.6			
12	010507005001	窗下压顶	[项目特征] 1. 名称:窗下压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见	m3	1.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
13	010503004003	止水台	[项目特征] 1. 名称:止水台 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	4.36			
14	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ6 HPB300箍筋 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.104			
15	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ8 HPB300箍筋 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.055			
16	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ6 HRB400箍筋 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.105			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 焊接(绑扎)					
17	010515001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ8 HRB400箍筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.456			
18	010515001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ6 HPB300钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.257			
19	010515001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ8 HPB300钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.203			
20	010515001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ12 HPB300钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.294			
21	010515001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ14 HPB300钢筋 2. 其他：未尽事项，详见	t	0.226			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)					
22	010515001009	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ8 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.296			
23	010515001010	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.117			
24	010515001011	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ12 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.649			
25	010515001012	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ14 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.402			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	010515001013	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ16 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.077			
27	010515001014	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ18 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.058			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010801002001	成品套装门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸：成品套装门 M1024 1000*2400mm 2. 其他：含五金、门框、门扇等全部，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 门、窗框与墙体间填缝	樘	4			
2	010802001001	铝合金断桥隔热门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸：铝合金断桥隔热门 M 2427 2400*2700mm 2. 门框、扇材质：65系列铝合金断桥隔热门 3. 其他：含五金等全部，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			相关规范 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装					
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸：平开塑钢窗 C0921 900*2100mm 2. 框、扇材质：65系列平开塑钢窗 3. 要求：开启扇装卷帘式纱扇 4. 玻璃品种、厚度：4+12A+4 5. 其他：含五金等全部，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	樘	6			
4	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸：平开塑钢窗 C1209 1200*900mm 2. 框、扇材质：65系列平开塑钢窗 3. 要求：开启扇装卷帘式纱扇 4. 玻璃品种、厚度：4+12A+4 5. 其他：含五金等全部，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	樘	10			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水-不上人屋面	[项目特征] 1. 部位：屋面卷材防水-不上人屋面	m ²	186.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 卷材品种、规格、厚度:3+3两道SBS改性沥青聚氨酯防水卷材 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝					
2	010902001002	屋面隔离层-不上人屋面	[项目特征] 1. 部位: 屋面隔离层-不上人屋面 2. 卷材品种、规格、厚度: 干铺350g沥青防水卷材隔离层 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	138.89			
3	010904001001	楼（地）面卷材防水	[项目特征] 1. 名称: 卫生间防水 2. 卷材品种、规格、厚度: 1.5厚高分子自粘胶膜防水卷材防水层, 四周翻起300高 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	138.89			
4	010904002001	楼（地）面涂膜防水	[项目特征] 1. 名称: 卫生间防水 2. 防水膜品种: 水泥基防水材料一道, 四周翻起300高 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m2	212.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层					
5	010903001001	墙面卷材防水-内墙	[项目特征] 1. 名称: 墙面卷材防水-内墙 2. 卷材品种、规格、厚度: 3厚聚氯乙烯防水卷材 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	169.99			
6	010902003001	屋面刚性层-不上人屋面	[项目特征] 1. 名称: 屋面刚性层-不上人屋面 2. 找坡层: 1:6水泥陶粒找2%的坡, 最薄处30mm 3. 找平层: 30mm厚C20细石混凝土找平层 4. 面层厚度: 粒料保护层 5. 图集: 详见新22J02-A9-平屋9 6. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 混凝土运输制作、运输、铺筑、养护 3. 钢筋制安	m2	170.62			
7	010901001002	瓦屋面	[项目特征] 1. 名称: 树脂瓦屋面 (含轻钢龙骨等其它附属构件安装) 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	183.18			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面-不上人屋面	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120mm厚XPS板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料	m2	144.12			
2	011001001002	水平防火隔离带	[项目特征] 1. 名称: 不上人屋面-防火隔离带 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 120mm岩棉板保温 3. 部位: 屋顶与外墙交接处及屋顶开口部位(上人孔位置)四周(即沿屋面女儿墙四周500宽范围设置水平防火隔离带) 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料	m2	26.5			
3	011001003001	保温隔热墙面-外墙	[项目特征] 1. 保温隔热部位: 外墙保温 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板保温采用竖丝岩棉板, 铺设采用垂摆法岩棉板(燃烧性能为A级材料) 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m2	150.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段: 新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷(喷)防护材料					
4	011001002001	保温隔热天棚	[项目特征] 1. 部位: 悬挑板下保温 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 50厚岩棉板保温采用竖丝岩棉板, 铺设采用垂摆法岩棉板 (燃烧性能为A级材料) 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料	m2	49.5			
5	011001003002	保温隔热墙面-女儿墙	[项目特征] 1. 保温隔热部位: 女儿墙外保温 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 50厚岩棉板保温采用竖丝岩棉板, 铺设采用垂摆法岩棉板 (燃烧性能为A级材料) 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装	m2	22			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷(喷)防护材料					
6	011001003003	保温隔热墙面（门窗洞口侧壁保温）	[项目特征] 1. 保温隔热部位:保温隔热墙面（门窗洞口侧壁保温） 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚EPS板保温 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 嵌缝 8. 铺、刷(喷)防护材料	m2	14.99			
7	011001005001	周边地面保温	[项目特征] 1. 保温隔热部位:周边地面保温 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:45mmXPS挤塑聚苯板(带表皮) 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料	m2	94.16			
8	011002003001	基础防腐	[项目特征] 1. 防腐部位:埋土混凝土构件接触土壤部位（基础、垫层等） 2. 面层厚度:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度 $\geq 300 \mu m$ 3. 其他:未尽事项,详见	m2	235.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 胶泥调制、摊铺					
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 名称:地砖防水地面 2. 垫层:素土夯实,压实系数 ≥ 0.94 ; 150厚戈壁土碾压密实; 100厚C20混凝土垫层 3. 找坡层:C20细石混凝土从门口处向地漏找1%坡,最薄处 ≥ 30 厚,随打随抹平 4. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15砂浆(或1:3水泥砂浆(内掺建筑胶))结合层 5. 面层材料品种、规格、颜色:撒素水泥面(洒适量清水); 铺5-12厚800*800地砖地面,干水泥擦缝,颜色由甲方自定 6. 部位:所有地面 7. 图集:新22J01-C20-面砖地-02(一级) 8. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	116.22			
2	010507001001	水泥砂浆散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:素土夯实,向外坡5%,压实系数 ≥ 0.94 ;	m ²	24.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 2. 面层厚度：100厚C30混凝土面层撒1:1水泥砂子压光随打随磨光 3. 图集：新22J01-A13-1 4. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞					
3	010507001002	无障碍坡道	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度：素土夯实；300厚卵石灌M2.5混合砂浆垫层 2. 面层厚度：100厚C25细石混凝土随打随抹光镶嵌卵石微露出卵石面 3. 图集：新22J10-33-7 4. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	7.65			
4	010507004001	面砖台阶	[项目特征] 1. 垫层：素土夯实，压实系数≥0.94；300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 2. 找坡：100厚C30混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 3. 结合层：素水泥浆一道（内掺建筑胶）；30厚DS M15砂浆（或1:3干硬性水泥砂浆）粘接层，	m2	4.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段: 新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			表面撒素水泥 4. 面层:10厚铺地砖面层, DTG填缝砂浆(或1:1水泥砂浆)勾缝 5. 图集:新22J01-A06-4 6. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚DP M15砂浆打底压实抹平 3. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	228.87			
2	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚DP M15砂浆打底压实抹平 3. 部位:所有房间 4. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	332.26			
3	011204003001	块料墙面	[项目特征]	m2	146.09			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 墙体类型：内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：4厚DTA砂浆粘接层；粘贴8厚陶瓷墙砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类：DTG砂浆勾缝 4. 部位：所有房间 5. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡					
		分部小计						
		天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 名称：铝合金条板不上人吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：M8自膨胀全牙吊杆双向中距≤1500；L40x4，L=40用膨胀螺栓固定在现浇楼板底，中距横向≤1200，纵向≤1500；U型钢主龙骨中距≤1500，用吊件与M8自膨胀全牙吊杆固定；U型钢次龙骨中距≤1500 3. 面层材料品种、规格：0.8厚铝合金条板离缝安装带(或不带)插缝板 4. 部位：所有房间 5. 图集：新22J01-E22-金属顶02 6. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国	m2	109.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段: 新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料					
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料-内墙	[项目特征] 1. 名称: 内墙涂料 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙防水涂料 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	186.17			
2	011407001002	墙面喷刷涂料-外墙	[项目特征] 1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 真石漆 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	228.87			
		分部小计						
		其他装饰工程						
1	011503001001	无障碍坡道栏杆	[项目特征] 1. 名称: 无障碍坡道栏杆 2. 其他: 详见图纸、规范及图集详新22J10-34 3. 其他: 未尽事项, 详见	m	5.4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料					
2	011210005001	卫生间成品隔断	[项目特征] 1. 名称:卫生间成品隔断 2. 其他:含预埋件等全部,其他详见图纸、规范、图集详见新12J05-36页 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m ²	87.87			
3	011505007001	挂衣钩	[项目特征] 1. 支架、配件品种、规格:挂衣钩 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	套	4			
4	011505002001	多功能台	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:多功能台 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	2			
5	011505005001	固定式安全抓杆	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			色:固定式安全抓杆 2. 支架、配件品种、规格:坐便器安全抓杆、洗手盆安全抓杆、小便器抓杆、安全抓杆 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆					
6	011505008001	取纸器	[项目特征] 1. 名称:取纸器 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	2			
7	011505001001	大理石洗漱台	[项目特征] 1. 名称:大理石洗漱台 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m ²	3.72			
8	011502007001	滴水线	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色:滴水线 2. 图集: 详见新22J02-A 24-4 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容]	m	110			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 成品线条安装 2. 刷防护材料					
9	01B001	构造柱与主梁连接	[项目特征] 1. 部位: 构造柱与主梁连接 2. 嵌缝材料种类: 用沥青麻丝或苯板填实 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	处	28			
10	011502008001	GRC装饰线条	[项目特征] 1. 名称: 成品GRC构建 2. 线条规格: 100*600 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 成品线条安装 2. 刷防护材料	m	47.8			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1. 建筑结构形式: 综合脚手架 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m ²	130.9			
2	01B002	建筑物密目网垂直封闭	[项目特征] 1. 搭设方式: 建筑物密目网垂直封闭 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国	m ²	257.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 密目网安装 3. 拆除后材料的堆放					
3	011702001001	垫层	[项目特征] 1. 构件名称: 垫层模板 2. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内杂物、刷隔离剂等	m2	20.85			
4	011702001002	带形基础	[项目特征] 1. 构件名称: 带形基础 模板 2. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内杂物、刷隔离剂等	m2	173.23			
5	011702001003	独立基础	[项目特征] 1. 构件名称: 独立基础 模板 2. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内杂物、刷隔离剂等	m2	6.14			
6	011702003001	构造柱、抱框柱	[项目特征] 1. 构件名称: 构造柱、 抱框柱模板 2. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范	m2	89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
7	011702008001	地圈梁	[项目特征] 1. 构件名称:地圈梁模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	25.82			
8	011702006001	矩形梁	[项目特征] 1. 构件名称:矩形梁模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	13.86			
9	011702008002	圈梁	[项目特征] 1. 构件名称:圈梁模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	10.33			
10	011702014001	有梁板	[项目特征] 1. 构件名称:有梁板模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国	m2	106.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
11	011702023001	悬挑板	[项目特征] 1. 构件名称:悬挑板模板 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	50.06			
12	011702011001	女儿墙	[项目特征] 1. 构件名称:女儿墙模板 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	28.91			
13	011702009001	过梁	[项目特征] 1. 构件名称:过梁模板 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	19.03			
14	011702009002	窗下压顶	[项目特征] 1. 构件名称:窗下压梁模板	m2	9.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
15	011702025001	止水台	[项目特征] 1. 构件名称: 止水台模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	38.56			
16	011702027001	台阶	[项目特征] 1. 构件名称: 台阶模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.38			
17	011702029001	散水、坡道	[项目特征] 1. 构件名称: 散水、坡道模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.66			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提
升建设项目

第 29 页 共 29 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间--建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间--建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：1#公共卫生间--建筑与装饰工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#公共卫生间--建筑与装饰工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#公共卫生间--建筑与装饰工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：1#公共卫生间--建筑与装饰工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1#公共卫生间--电气设备安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	配电箱		
1.2	接地、防雷、调试		
1.3	插座、开关、灯具		
1.4	电缆		
1.5	配线		
1.6	配管		
1.7	其他		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:APZ-CN 3. 规格:配电箱尺寸按电井尺寸来定制,门开启方式双开门 4. 功率:Pe=24KW 5. 安装方式:距地1.6m安装 6. 其他:含空气开关、断路器、涌浪保护器、接地等零部件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
		分部小计						
		接地、防雷、调试						
1	030409002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:用40x4不锈钢扁钢与柱内主筋及基础钢筋网可靠联接 3. 规格:40*4 4. 安装部位:做法详见新22D6-32页,接地电阻R<1欧姆 5. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范,含零配件安装 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	69.21			
2	030409008001	总等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子板 MEB 2. 安装高度:有两处与联合接地体联接,安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#公共卫生间—电气设备安装工程

标段: 新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			见新22D6-64页 3.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范,含零配件 安装 [工作内容] 1.本体安装					
3	030409008002	卫生间局部等电位	[项目特征] 1.名称:卫生间局部等 电位 LEB 2.安装高度:距地0.4米 暗装,做法详见新新22D 6-75页 3.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范,含零配件 安装 [工作内容] 1.本体安装	台	6			
4	030409008003	接地测试卡	[项目特征] 1.名称:接地测试卡 2.材质:40X4的铜包扁 钢在冻土层以下预留了 3米,接地体采用镀锌 地棒余同做法详见新22 D6第37页 3.安装高度:距室外地 坪上0.5米 暗装,做法 详见新22D6第38~40页 4.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范,含零配件 安装 [工作内容] 1.本体安装	组	6			
5	030409005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:接闪带采用Φ1 0不锈钢,做法详新22D6 -9页 3.安装形式:接闪带敷 设于女儿墙上(均同,间 距不应大于1.0m) 4.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范,含零配件	m	63.59			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			安装 [工作内容] 1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷（喷）油漆					
6	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称：避雷引下线 2. 材质：2根 $\geq\phi 16$ 柱主筋做接闪器垂直引下线 3. 安装部位：主筋焊接引下线与接地网连为一体 4. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范，含零配件安装 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷（喷）油漆	m	22.44			
7	030409008004	断接卡子	[项目特征] 1. 名称：断接卡子 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范，含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装	块	6			
8	030414002001	送配电装置系统调试	[项目特征] 1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV)：1KV 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
9	030414011001	接地系统测试	[项目特征] 1. 名称：接地系统测试 2. 类别：接地网调试 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范 [工作内容] 1. 接地电阻测试					
		分部小计						
		插座、开关、灯具						
1	030412001001	防水防尘灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格: IP67 220V, 30W LED 光源 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	12			
2	030412001002	家用型太阳能灯	[项目特征] 1. 名称:家用型太阳能灯 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	1			
3	030404035001	采暖插座	[项目特征] 1. 名称:采暖插座 2. 规格:250V 20A(带开关) 3. 安装方式:底边距地2.2M安装 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	10			
4	030404034001	密闭防水二联单控开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防水二联单控开关 2. 规格:250V 10A IP65 3. 安装方式:底边距地1.4M安装(均防火)	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线					
5	030904003001	紧急求助按钮	[项目特征] 1. 名称: 紧急求助按钮 2. 安装方式: 底边距地0.9M安装 / 底边距地0.4M安装 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4			
6	030904005001	无障碍声光报警器	[项目特征] 1. 名称: 无障碍声光报警器 2. 规格: 工作电压24V, 自带安全隔离变压器 3. 安装方式: 底边距地2.8M安装 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4			
7	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装	个	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		电缆						
1	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-5*10mm ² 3. 电压等级(kV): 0.6/1kV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 6. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含电缆卡子等零配件 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	7.63			
2	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-3*2.5mm ² 3. 电压等级(kV): 0.6/1kV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 6. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含电缆卡子等零配件 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	146.38			
3	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 电缆截面(mm ²) ≤10 3. 规格: 铜芯 4. 电压等级(kV): 0.6/1kV 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 电力电缆头制作	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 电力电缆头安装 3. 接地					
		分部小计						
		配线						
1	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 型号: WDJ-BYJ-4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 穿管 5. 其他: 含接线夹子等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	400.58			
2	030411006002	接线端子	[项目特征] 1. 名称: 接线端子 2. 规格: 截面4mm2 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 本体安装	个	9			
		分部小计						
		配管						
1	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	4.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置 安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	130.23			
3	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC16 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置 安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	116.81			
		分部小计						
		其他						
1	031002003001	刚性防水套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防 水套管 2. 规格:DN50 3. 其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
2	030408008001	防火堵洞	[项目特征] 1. 名称:防火堵洞 2. 材质:有机防火堵料 3. 其他:未尽事项,详见	处	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 安装						
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	5000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	5000		明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#公共卫生间—电气设备安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#公共卫生间--电气设备安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#公共卫生间--电气设备安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	太阳能光伏发电系统	设计容量:系统年均发电总量3708kwh。太阳能光伏发电系统计算:1)此伏板数量为9块;光伏板面积为:9*0.8*0.9=17.16m;单位面积发电功率为0.2kw;系统装机容量为:5.72*0.20=3.43kW。	5000			据实结算
合 计			5000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：1#公共卫生间--电气设备安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001002001	钢塑复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: DN80 衬塑焊接钢管, 系统工作压力≤1.0MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压, 水冲洗 6. 其他: 含管件等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	17.19			
2	031001002002	钢塑复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: DN50 衬塑焊接钢管, 系统工作压力≤1.0MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压, 水冲洗 6. 其他: 含管件等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	19.39			
3	031001006001	无规共聚聚丙烯管 (PP-R)	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 无规共聚聚丙烯管 (PP-R) De50 S5系列的 (纳米抗菌) 4. 连接形式: 热熔连接 5. 公称压力: ≤1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压, 水冲洗 7. 其他: 含管件等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	20.55			
4	031001006002	无规共聚聚丙烯管	1. 安装部位: 室内	m	14.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		(PP-R)	2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯管(PP-R) De40 S5系列的(纳米抗菌) 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力:≤1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压,水冲洗 7. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范					
5	031001006003	无规共聚聚丙烯管(PP-R)	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯管(PP-R) De32 S5系列的(纳米抗菌) 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力:≤1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压,水冲洗 7. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	15.82			
6	031001006004	无规共聚聚丙烯管(PP-R)	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯管(PP-R) De25 S5系列的(纳米抗菌) 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力:≤1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压,水冲洗 7. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	44.83			
7	031003013001	水表组	1. 安装部位(室内外): 室外	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格:水表组DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 组件:闸阀两个、过滤器一个、止回阀一个、软接头一个、水表一个 5. 其他:含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范					
8	031003001001	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质: 阀门采用与管材同质配套阀门或铜芯 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	3			
9	031003001002	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质: 阀门采用与管材同质配套阀门或铜芯 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	2			
10	031003001003	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质: 阀门采用与管材同质配套阀门或铜芯 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	2			
11	031003001004	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质: 阀门采用与管材同质配套阀门或铜芯 3. 规格、压力等级:DN20	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范					
12	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 给水管道支架 3. 刷油: 支架除锈后刷防锈漆二道, 调和漆二道 4. 其他: 含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	kg	64.84			
13	031208002001	管道保温	1. 绝热材料品种: 铝箔玻璃棉管壳做防冻保温 2. 绝热厚度: 40mm 3. 其他: 含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m ³	0.05			
14	031002003001	柔性防水套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN100 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	1			
15	030408008001	防火堵洞	[项目特征] 1. 名称: 防火堵洞 2. 材质: 有机防火堵料 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 安装	处	1			
		分部小计						
		排水						
1	031001005001	柔性接口铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 柔性接口铸铁管 De150 4. 连接形式: 接口采用压兰式密封橡胶圈	m	24.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、管道冲洗 6. 其他:含管件等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范					
2	031001006005	PVC-U双壁螺旋消音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U双壁螺旋消音管 De150 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、管道冲洗 6. 其他:含管件等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	16.36			
3	031001006006	PVC-U双壁螺旋消音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U双壁螺旋消音管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、管道冲洗 6. 其他:含管件等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	90.21			
4	031004006001	大便器(坐式)	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:大便器(坐式)(自带水封装置) 3. 组装形式:工程压力P≤0.05MPa 额定流量:0.1L/s 当量:0.5, 水封深度≥50mm, (应采用冲洗水箱或空气隔断冲洗阀) 4. 其他:含冲洗阀等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	组	4			
5	031004006002	大便器(蹲式)	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:大便器(组	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			蹲式)(自带水封装置) 3. 组装形式:0.1MPa≤P≤0.15MPa, 额定流量:1.2L/s, 当量:6, 水封深度≥50mm, (应采用冲洗水箱或空气隔断冲洗阀) 4. 其他:含冲洗阀等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范					
6	031004006003	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器 3. 组装形式:0.1MPa≤P≤0.15MPa, 额定流量:1.2L/s, 当量:6, 水封深度≥50mm, (应采用冲洗水箱或空气隔断冲洗阀) 4. 其他:含冲洗阀等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	组	16			
7	031004003001	台式洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗脸盆(延时自闭式水龙头)(自带水封装置) 3. 组装形式:工程压力P≤0.1MPa, 额定流量:0.15L/s, 当量:0.75, 水封深度≥50mm, 非接触式或延时自闭式水龙头 4. 其他:含水龙头等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	组	10			
8	031004014001	地漏	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:地漏 DN100 3. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	7			
9	031004014002	透气帽	1. 型号、规格:透气帽 DN100 2. 其他:未尽事项, 详见	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			招标图、招标文件及国家相关规范					
10	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种：内外刷防锈漆二道外刷银粉漆二道 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范	m ²	11.39			
11	031002001002	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：给水管道支架 3. 刷油：支架除锈后刷防锈漆二道，调和漆二道 4. 其他：含零配件，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范	kg	23.76			
12	031002003002	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN200 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	7			
13	030408008002	防火堵洞	[项目特征] 1. 名称：防火堵洞 2. 材质：有机防火堵料 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 安装	处	7			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
		本页小计						
		合计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#公共卫生间--给排水工程

标段: 新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注: 材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#公共卫生间--给排水工程

标段: 新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1#公共卫生间—采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间---采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部分项							
1	031005005001	储热式自带温控电暖气	1. 名称:储热式自带温控电暖气 2. 型号、规格:功率:2000W,使用16A插头,防冻(冷保护)启动温度:0℃房间加热启动温度:18℃房间停止加热温度:30℃ 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	台	10				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间---采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间---采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#公共卫生间---采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#公共卫生间---采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：1#公共卫生间---采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030702001001	通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.其他:含风管支架等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m2	22.76			
2	030108001001	轴流风扇	1.名称:轴流风扇 2.安装方式:自带止回装置 3.其他:含零配件安装,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	台	6			
3	030703001001	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.规格:300*200mm 3.其他:含零配件安装,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	6			
4	030703007001	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:300*300mm 3.其他:含零配件安装,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	11			
5	030704001001	通风工程检测、调试	1.风管工程量:通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计		0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：1#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2#公共卫生间

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	2#公共卫生间--建筑与装饰工程				
2	2#公共卫生间--电气设备安装工程				
3	2#公共卫生间--给排水工程				
4	2#公共卫生间--采暖工程				
5	2#公共卫生间--通风工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面及防水工程		
1.6	保温、隔热、防腐工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	天棚工程		
1.10	油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	其他装饰工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 3. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m ²	197.1			
2	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m ³	337.2			
3	010101004001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m ³	11.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:回填土尚应按建筑要求分层选料 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	285			
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距: 施工单位自行考虑 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	64.11			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	28.71			
2	010401004002	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖	m3	27.82			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:240mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 5. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输					
3	010607005001	钢丝网加固（不同材质部位）	[项目特征] 1. 材料品种、规格:两种不同材料墙体接缝处,沿缝钉钢丝网300mm宽 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 铺贴 2. 铆固	m ²	139.4			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 名称:垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土（含泵送及铺底砂浆） 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	12.94			
2	010501002001	带形基础	[项目特征] 1. 名称:带形基础 2. 混凝土种类:商品混凝土（含泵送及铺底砂浆） 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他:未尽事项,详见	m ³	44.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
3	010501003001	独立基础	[项目特征] 1. 名称:独立基础 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.47			
4	010502002001	构造柱、抱框柱	[项目特征] 1. 名称:构造柱、抱框柱 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	10.43			
5	010503004001	地圈梁	[项目特征] 1. 名称:地圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.99			
6	010503002001	矩形梁	[项目特征] 1. 名称:矩形梁 2. 混凝土种类:商品混	m3	2.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			凝土（含泵送及铺底砂浆） 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
7	010503004002	圈梁	[项目特征] 1. 名称: 圈梁 2. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送及铺底砂浆） 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.88			
8	010505001001	有梁板	[项目特征] 1. 名称: 有梁板 2. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送及铺底砂浆） 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	19.39			
9	010505008001	悬挑板	[项目特征] 1. 名称: 悬挑板 2. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送及铺底砂浆） 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.65			
10	010504001001	女儿墙	[项目特征]	m3	2.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 名称:女儿墙 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
11	010503005001	过梁	[项目特征] 1. 名称:过梁 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.33			
12	010507005001	窗下压顶	[项目特征] 1. 名称:窗下压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.68			
13	010503004003	止水台	[项目特征] 1. 名称:止水台 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输	m3	6.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			、浇筑、振捣、养护					
14	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ6 HPB300箍筋 2. 其他：未尽事项，详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.165			
15	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ8 HPB300箍筋 2. 其他：未尽事项，详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.064			
16	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ6 HRB400箍筋 2. 其他：未尽事项，详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.163			
17	010515001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ8 HRB400箍筋 2. 其他：未尽事项，详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.386			
18	010515001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ6 HPB300钢筋 2. 其他：未尽事项，详见	t	0.365			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)					
19	010515001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ8 HPB300钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.298			
20	010515001015	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ12 HPB300钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.446			
21	010515001016	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ14 HPB300钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.33			
22	010515001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ8 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.824			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	010515001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.552			
24	010515001009	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ12 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.597			
25	010515001010	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ14 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.354			
26	010515001011	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ16 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.096			
27	010515001014	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ22 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范	t	0.079			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)					
		分部小计						
		门窗工程						
1	010801002001	成品套装门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸： 成品套装门 M1024 1000*2400mm 2. 其他：含五金、门框、门扇等全部，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 门、窗框与墙体间填缝	樘	6			
2	010802001001	铝合金断热桥隔热门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸： 铝合金断热桥隔热门 M 2427 2400*2700mm 2. 门框、扇材质：65系列铝合金断热桥隔热门 3. 其他：含五金等全部，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	1			
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸： 平开塑钢窗 C0921 900*2100mm 2. 框、扇材质：65系列平开塑钢窗 3. 要求：开启扇装卷帘式纱扇 4. 玻璃品种、厚度：4+12A+4	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 其他:含五金等全部, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装					
4	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸: 平开塑钢窗 C1209 1200*900mm 2. 框、扇材质: 65系列平开塑钢窗 3. 要求: 开启扇装卷帘式纱扇 4. 玻璃品种、厚度: 4+12A+4 5. 其他: 含五金等全部, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	樘	14			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水-不上人屋面	[项目特征] 1. 部位: 屋面卷材防水-不上人屋面 2. 卷材品种、规格、厚度: 3+3两道SBS改性沥青聚氨酯防水卷材 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m ²	268.15			
2	010902001002	屋面隔离层-不上人屋面	[项目特征] 1. 部位: 屋面隔离层-不上人屋面 2. 卷材品种、规格、厚度: 干铺350g沥青防水卷材隔离层	m ²	268.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝					
3	010904001001	楼（地）面卷材防水	[项目特征] 1. 名称: 卫生间防水 2. 卷材品种、规格、厚度: 1.5厚高分子自粘胶膜防水卷材防水层, 四周翻起300高 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	212.52			
4	010904002001	楼（地）面涂膜防水	[项目特征] 1. 名称: 卫生间防水 2. 防水膜品种: 水泥基防水材料一道, 四周翻起300高 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	212.52			
5	010903001001	墙面卷材防水-内墙	[项目特征] 1. 名称: 墙面卷材防水-内墙 2. 卷材品种、规格、厚度: 3厚聚氯乙烯防水卷材 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂	m2	234.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝					
6	010902003001	屋面刚性层-不上人屋面	[项目特征] 1. 名称:屋面刚性层-不上人屋面 2. 找坡层:1:6水泥陶粒找2%的坡,最薄处30mm 3. 找平层:30mm厚C20细石混凝土找平层 4. 面层厚度:粒料保护层 5. 图集:详见新22J02-A9-平屋9 6. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 混凝土运输制作、运输、铺筑、养护 3. 钢筋制安	m2	247.74			
7	010901001002	瓦屋面	[项目特征] 1. 名称:树脂瓦屋面(含轻钢龙骨等其它附属构件安装) 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	263.63			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面-不上人屋面	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120mm厚XPS板 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料	m2	214.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料					
2	011001001002	水平防火隔离带	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:不上人屋面-防火隔离带</p> <p>2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120mm岩棉板保温</p> <p>3. 部位:屋顶与外墙交接处及屋顶开口部位(上人孔位置)四周(即沿屋面女儿墙四周500宽范围设置水平防火隔离带)</p> <p>4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刷粘结材料</p> <p>3. 铺粘保温层</p> <p>4. 铺、刷(喷)防护材料</p>	m2	33.5			
3	011001003001	保温隔热墙面-外墙	<p>[项目特征]</p> <p>1. 保温隔热部位:外墙保温</p> <p>2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚岩棉板保温采用竖丝岩棉板,铺设采用垂摆法岩棉板(燃烧性能为A级材料)</p> <p>3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刷界面剂</p> <p>3. 安装龙骨</p> <p>4. 填贴保温材料</p> <p>5. 保温板安装</p> <p>6. 粘贴面层</p> <p>7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层</p> <p>8. 嵌缝</p> <p>9. 铺、刷(喷)防护材料</p>	m2	195.67			
4	011001002001	保温隔热天棚	[项目特征]	m2	62.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 部位:悬挑板下保温 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚岩棉板保温采用竖丝岩棉板,铺设采用垂摆法岩棉板(燃烧性能为A级材料) 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料					
5	011001003002	保温隔热墙面-女儿墙	[项目特征] 1. 保温隔热部位:女儿墙外保温 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚岩棉板保温采用竖丝岩棉板,铺设采用垂摆法岩棉板(燃烧性能为A级材料) 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷(喷)防护材料	m2	27.6			
6	011001003003	保温隔热墙面(门窗洞口侧壁保温)	[项目特征] 1. 保温隔热部位:保温隔热墙面(门窗洞口侧壁保温) 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚EPS板保温 3. 其他:未尽事项,详见	m2	19.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 嵌缝 8. 铺、刷(喷)防护材料					
7	011001005001	周边地面保温	[项目特征] 1. 保温隔热部位:周边地面保温 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:45mmXPS挤塑聚苯板(带表皮) 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料	m2	122.32			
8	011002003001	基础防腐	[项目特征] 1. 防腐部位:埋土混凝土构件接触土壤部位(基础、垫层等) 2. 面层厚度:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度 $\geq 300 \mu m$ 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 胶泥调制、摊铺	m2	368.31			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 名称:地砖防水地面 2. 垫层:素土夯实,压实系数 ≥ 0.94 ; 150厚戈壁土碾压密实; 100	m2	171.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			厚C20混凝土垫层 3. 找坡层：C20细石混凝土从门口处向地漏找1%坡，最薄处≥30厚，随打随抹平 4. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆（或1：3水泥砂浆（内掺建筑胶））结合层 5. 面层材料品种、规格、颜色：撒素水泥面（洒适量清水）；铺5-12厚800*800地砖地面，干水泥擦缝，颜色由甲方自定 6. 部位：所有地面 7. 图集：新22J01-C20-面砖地-02（一级） 8. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输					
2	010507001001	水泥砂浆散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度：素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94；300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 2. 面层厚度：100厚C30混凝土面层撒1：1水泥砂子压光随打随磨光 3. 图集：新22J01-A13-1 4. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层	m2	33.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞					
3	010507001002	无障碍坡道	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度：素土夯实；300厚卵石灌M2.5混合砂浆垫层 2. 面层厚度：100厚C25细石混凝土随打随抹光镶嵌卵石微露出卵石面 3. 图集：新22J10-33-7 4. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	7.65			
4	010507004001	面砖台阶	[项目特征] 1. 垫层：素土夯实，压实系数 ≥ 0.94 ；300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 2. 找坡：100厚C30混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 3. 结合层：素水泥浆一道（内掺建筑胶）；30厚DS M15砂浆（或1:3干硬性水泥砂浆）粘接层，表面撒素水泥 4. 面层：10厚铺地砖面层，DTG填缝砂浆（或1:1水泥砂浆）勾缝 5. 图集：新22J01-A06-4 6. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	4.02			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚DP M15砂浆打底压实抹平 3. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	294.48			
2	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚DP M15砂浆打底压实抹平 3. 部位:所有房间 4. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	463.6			
3	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:4厚DTA砂浆粘接层; 粘贴8厚陶瓷墙砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:DTG砂浆勾缝 4. 部位:所有房间 5. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容]	m2	202.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡					
		分部小计						
		天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 名称:铝合金条板不上人吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:M8自膨胀全牙吊杆双向中距≤1500; L40x4, L=40用膨胀螺栓固定在现浇楼板底,中距横向≤1200,纵向≤1500; U型轻钢主龙骨中距≤1500,用吊件与M8自膨胀全牙吊杆固定; U型轻钢次龙骨中距≤1500 3. 面层材料品种、规格:0.8厚铝合金条板离缝安装带(或不带)插缝板 4. 部位:所有房间 5. 图集:新22J01-E22-金属顶02 6. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	166.52			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料-内墙	[项目特征] 1. 名称:内墙涂料	m2	261.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数：内墙防水涂料 4. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料					
2	011407001002	墙面喷刷涂料-外墙	[项目特征] 1. 基层类型：一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆 4. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	294.48			
		分部小计						
		其他装饰工程						
1	011503001001	无障碍坡道栏杆	[项目特征] 1. 名称：无障碍坡道栏杆 2. 其他：详见图纸、规范及图集详新22J10-34 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	5.4			
2	011210005001	卫生间成品隔断	[项目特征] 1. 名称：卫生间成品隔断 2. 其他：含预埋件等全部，其他详见图纸、规范、图集详见新	m2	109.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			12J05-36页 3.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口					
3	011505007001	挂衣钩	[项目特征] 1. 支架、配件品种、规格:挂衣钩 2. 其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运 输、安装 2. 杆、环、盒、配件 安装 3. 刷油漆	套	6			
4	011505002001	多功能台	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜 色:多功能台 2. 其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 台面及支架运输、 安装 2. 杆、环、盒、配件 安装 3. 刷油漆	个	2			
5	011505005001	固定式安全抓杆	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜 色:固定式安全抓杆 2. 支架、配件品种、规格:坐便器安全抓杆、 洗手盆安全抓杆、小便 器抓杆、安全抓杆 3. 其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 台面及支架运输、 安装 2. 杆、环、盒、配件 安装	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 刷油漆					
6	011505008001	取纸器	[项目特征] 1. 名称:取纸器 2. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	2			
7	011505001001	大理石洗漱台	[项目特征] 1. 名称:大理石洗漱台 2. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m ²	5.95			
8	011502007001	滴水线	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色:滴水线 2. 图集:详见新22J02-A24-4 3. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 成品线条安装 2. 刷防护材料	m	138			
9	01B001	构造柱与主梁连接	[项目特征] 1. 部位:构造柱与主梁连接 2. 嵌缝材料种类:用沥青麻丝或苯板填实 3. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	处	28			
10	011502008001	GRC装饰线条	[项目特征] 1. 名称:成品GRC构建 2. 线条规格:100*600	m	61.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 成品线条安装 2. 刷防护材料					
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1. 建筑结构形式: 综合脚手架 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	197.1			
2	01B002	建筑物密目网垂直封闭	[项目特征] 1. 搭设方式: 建筑物密目网垂直封闭 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 密目网安装 3. 拆除后材料的堆放	m2	333.32			
3	011702001001	垫层	[项目特征] 1. 构件名称: 垫层模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整	m2	30.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内杂物、刷隔离剂等					
4	011702001002	带形基础	[项目特征] 1. 构件名称:带形基础 模板 2. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内杂物、刷隔离剂等	m2	269.56			
5	011702001003	独立基础	[项目特征] 1. 构件名称:独立基础 模板 2. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内杂物、刷隔离剂等	m2	1.54			
6	011702003001	构造柱、抱框柱	[项目特征] 1. 构件名称:构造柱、 抱框柱模板 2. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内杂物、刷隔离剂等	m2	81.77			
7	011702008001	地圈梁	[项目特征] 1. 构件名称:地圈梁模 板 2. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范	m2	41.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
8	011702006001	矩形梁	[项目特征] 1. 构件名称:矩形梁模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	16.64			
9	011702008002	圈梁	[项目特征] 1. 构件名称:圈梁模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	17.17			
10	011702014001	有梁板	[项目特征] 1. 构件名称:有梁板模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	161.59			
11	011702023001	悬挑板	[项目特征] 1. 构件名称:悬挑板模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国	m2	63.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
12	011702011001	女儿墙	[项目特征] 1. 构件名称:女儿墙模板 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	36.23			
13	011702009001	过梁	[项目特征] 1. 构件名称:过梁模板 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	27.53			
14	011702009002	窗下压顶	[项目特征] 1. 构件名称:窗下压梁模板 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	13.97			
15	011702025001	止水台	[项目特征] 1. 构件名称:止水台模板	m2	54.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段: 新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内杂物、刷隔离剂等						
16	011702027001	台阶	[项目特征] 1. 构件名称: 台阶模板 2. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内杂物、刷隔离剂等	m ²	4.02				
17	011702029001	散水、坡道	[项目特征] 1. 构件名称: 散水、坡 道模板 2. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内杂物、刷隔离剂等	m ²	12.46				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#公共卫生间--建筑与装饰工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#公共卫生间--建筑与装饰工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2#公共卫生间--建筑与装饰工程 标段: 新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差(元)	备注
1						
合 计			0			—

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：2#公共卫生间--建筑与装饰工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	配电箱		
1.2	接地、防雷、调试		
1.3	插座、开关、灯具		
1.4	电缆		
1.5	配线		
1.6	配管		
1.7	其他		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:APZ-CN 3. 规格:配电箱尺寸按电井尺寸来定制,门开启方式双开门 4. 功率:Pe=26KW 5. 安装方式:距地1.6m安装 6. 其他:含空气开关、断路器、涌浪保护器、接地等零部件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
		分部小计						
		接地、防雷、调试						
1	030409002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:用40x4不锈钢扁钢与柱内主筋及基础钢筋网可靠联接 3. 规格:40*4 4. 安装部位:做法详见新22D6-32页,接地电阻R<1欧姆 5. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范,含零配件安装 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	102.74			
2	030409008001	总等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子板 MEB 2. 安装高度:有两处与联合接地体联接,安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			见新22D6-64页 3.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范,含零配件 安装 [工作内容] 1.本体安装					
3	030409008002	卫生间局部等电位	[项目特征] 1.名称:卫生间局部等 电位 LEB 2.安装高度:距地0.4米 暗装,做法详见新新22D 6-75页 3.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范,含零配件 安装 [工作内容] 1.本体安装	台	7			
4	030409008003	接地测试卡	[项目特征] 1.名称:接地测试卡 2.材质:40X4的铜包扁 钢在冻土层以下预留了 3米,接地体采用镀锌 地棒余同做法详见新22 D6第37页 3.安装高度:距室外地 坪上0.5米 暗装,做法 详见新22D6第38~40页 4.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范,含零配件 安装 [工作内容] 1.本体安装	组	6			
5	030409005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:接闪带采用Φ1 0不锈钢,做法详新22D6 -9页 3.安装形式:接闪带敷 设于女儿墙上(均同,间 距不应大于1.0m) 4.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范,含零配件	m	103.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			安装 [工作内容] 1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷（喷）油漆					
6	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称：避雷引下线 2. 材质：2根 $\geq\phi 16$ 柱主筋做接闪器垂直引下线 3. 安装部位：主筋焊接引下线与接地网连为一体 4. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范，含零配件安装 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷（喷）油漆	m	37.4			
7	030409008004	断接卡子	[项目特征] 1. 名称：断接卡子 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范，含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装	块	10			
8	030414002001	送配电装置系统调试	[项目特征] 1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV)：1KV 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
9	030414011001	接地系统测试	[项目特征] 1. 名称：接地系统测试 2. 类别：接地网调试 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范 [工作内容] 1. 接地电阻测试					
		分部小计						
		插座、开关、灯具						
1	030412001001	防水防尘灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格: IP67 220V, 30W LED 光源 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	15			
2	030404035001	采暖插座	[项目特征] 1. 名称:采暖插座 2. 规格:250V 20A(带开关) 3. 安装方式:底边距地2.2M安装 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	11			
3	030404034002	密闭防水一联单控开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防水一联单控开关 2. 规格:250V 10A IP65 3. 安装方式:底边距地1.4M安装(均防火) 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	7			
4	030404034001	密闭防水二联单控开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防水二联单控开关	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:250V 10A IP65 3. 安装方式:底边距地1.4M安装(均防火) 4. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线					
5	030404034003	密闭防水三联单控开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防水三联单控开关 2. 规格:250V 10A IP65 3. 安装方式:底边距地1.4M安装(均防火) 4. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
6	030904003001	紧急求助按钮	[项目特征] 1. 名称:紧急求助按钮 2. 安装方式:底边距地0.9M安装 /底边距地0.4M安装 3. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4			
7	030904005001	无障碍声光报警器	[项目特征] 1. 名称:无障碍声光报警器 2. 规格:工作电压24V, 自带安全隔离变压器 3. 安装方式:底边距地2.8M安装 4. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范，含零配件安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试					
8	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范,含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装	个	57			
		分部小计						
		电缆						
1	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*10mm2 3. 电压等级(kV):0.6/1kV 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管暗敷设 6. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范,含电缆卡子等零配件 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	8.31			
2	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-3*2.5mm2 3. 电压等级(kV):0.6/1kV 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管暗敷设 6. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国	m	324.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范，含电缆卡子等零配件 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板					
3	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 电缆截面 (mm ²) ≤10 3. 规格: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 0.6/1kV 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6			
		分部小计						
		配线						
1	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 型号: WDZ-BYJ-4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 穿管 5. 其他: 含接线夹子等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	500.18			
2	030411006002	接线端子	[项目特征] 1. 名称: 接线端子 2. 规格: 截面4mm ² 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 本体安装	个	33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		配管						
1	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	5.57			
2	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	154.63			
3	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC16 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	213.28			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		其他						
1	031002003001	刚性防水套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
2	030408008001	防火堵洞	[项目特征] 1. 名称:防火堵洞 2. 材质:有机防火堵料 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 安装	处	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：2#公共卫生间—电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#公共卫生间--电气设备安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	太阳能光伏发电系统	设计容量:系统年均发电总量3708kwh。太阳能光伏发电系统计算:1)此伏板数量为9块;光伏板面积为:9*0.8*0.9=17.16m;单位面积发电功率为0.2kw;系统装机容量为:5.72*0.20=3.43kW。	5000			据实结算
	合 计		5000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：2#公共卫生间--电气设备安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	排水		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001002001	钢塑复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: DN80 4. 衬塑焊接钢管, 系统工作压力≤1.0MPa 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 其他: 含管件等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	17			
2	031001002003	钢塑复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: DN60 4. 衬塑焊接钢管, 系统工作压力≤1.0MPa 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 其他: 含管件等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	4.68			
3	031001002002	钢塑复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: DN50 4. 衬塑焊接钢管, 系统工作压力≤1.0MPa 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 其他: 含管件等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	8.15			
4	031001006001	无规共聚聚丙烯管 (PP-R)	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水	m	27.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯管(PP-R) De50 S5系列的(纳米抗菌) 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力:≤1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压,水冲洗 7. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范					
5	031001006002	无规共聚聚丙烯管(PP-R)	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯管(PP-R) De40 S5系列的(纳米抗菌) 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力:≤1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压,水冲洗 7. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	33.29			
6	031001006003	无规共聚聚丙烯管(PP-R)	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯管(PP-R) De32 S5系列的(纳米抗菌) 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力:≤1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压,水冲洗 7. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	14.12			
7	031001006004	无规共聚聚丙烯管(PP-R)	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共	m	53.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			聚丙烯管(PP-R) De25 S5系列的(纳米抗菌) 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力:≤1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压,水冲洗 7. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范					
8	031003013001	水表组	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:水表组DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 组件:闸阀两个、过滤器一个、止回阀一个、软接头一个、水表一个 5. 其他:含零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	组	1			
9	031003001001	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质:阀门采用与管材同质配套阀门或铜芯 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:含零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	2			
10	031003001002	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质:阀门采用与管材同质配套阀门或铜芯 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:含零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	4			
11	031003001003	球阀	1. 类型:球阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质：阀门采用与管材同质配套阀门或铜芯 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：含零配件，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范					
12	031003001004	球阀	1. 类型：球阀 2. 材质：阀门采用与管材同质配套阀门或铜芯 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：含零配件，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	4			
13	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：给水管道支架 3. 刷油：支架除锈后刷防锈漆二道，调和漆二道 4. 其他：含零配件，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范	kg	76.2			
14	031208002001	管道保温	1. 绝热材料品种：铝箔玻璃棉管壳做防冻保温 2. 绝热厚度：40mm 3. 其他：含零配件，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范	m3	0.05			
15	031002003001	柔性防水套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN100 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	1			
16	030408008001	防火堵洞	[项目特征] 1. 名称：防火堵洞 2. 材质：有机防火堵料	处	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 安装					
		分部小计						
		排水						
1	031001005001	柔性接口铸铁管	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：柔性接口铸铁管 De150 4. 连接形式：接口采用压兰式密封橡胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、管道冲洗 6. 其他：含管件等零配件，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	48.66			
2	031001006005	PVC-U双壁螺旋消音管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U双壁螺旋消音管 De150 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、管道冲洗 6. 其他：含管件等零配件，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	32.19			
3	031001006006	PVC-U双壁螺旋消音管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U双壁螺旋消音管 De110 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、管道冲洗 6. 其他：含管件等零配件，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	89.07			
4	031004006001	大便器(坐式)	1. 材质：陶瓷	组	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、类型:大便器(坐式)(自带水封装置) 3. 组装形式:工程压力P≤0.05MPa 额定流量:0.1L/s 当量:0.5,水封深度≥50mm,(应采用冲洗水箱或空气隔断冲洗阀) 4. 其他:含冲洗阀等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范					
5	031004006002	大便器(蹲式)	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:大便器(蹲式)(自带水封装置) 3. 组装形式:0.1MPa≤P≤0.15MPa, 额定流量:1.2L/s, 当量:6,水封深度≥50mm,(应采用冲洗水箱或空气隔断冲洗阀) 4. 其他:含冲洗阀等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	组	18			
6	031004006003	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器 3. 组装形式:0.1MPa≤P≤0.15MPa, 额定流量:1.2L/s, 当量:6,水封深度≥50mm,(应采用冲洗水箱或空气隔断冲洗阀) 4. 其他:含冲洗阀等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	组	14			
7	031004003001	台式洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗脸盆(延时自闭式水龙头)(自带水封装置) 3. 组装形式:工程压力P≤0.1MPa, 额定流量:0.15L/s, 当量:0.75,水封深度≥50mm,非接触式或延时自闭式水龙头	组	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			头 4.其他:含水龙头等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范					
8	031004003002	拖布池	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池(自带水封装置) 3.其他:含水龙头等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	组	2			
9	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:地漏 DN100 3.其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	8			
10	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:内外刷防锈漆二道外刷银粉漆二道 2.其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m ²	22.92			
11	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:给水管道支架 3.刷油:支架除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 4.其他:含零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	kg	23.76			
12	031002003002	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	9			
13	030408008002	防火堵洞	[项目特征] 1.名称:防火堵洞 2.材质:有机防火堵料 3.其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国	处	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范 [工作内容] 1. 安装					
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2#公共卫生间--给排水工程
标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：2#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2#公共卫生间--采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设
设计项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031005005001	储热式自带温控电暖气	1. 名称:储热式自带温控电暖气 2. 型号、规格:功率:2000W,使用16A插头,防冻(冷保护)启动温度:0℃房间加热启动温度:18℃房间停止加热温度:30℃ 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	台	12			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

暂列金额明细表

工程名称：2#公共卫生间--采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#公共卫生间--采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：2#公共卫生间--采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030702001001	通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.其他:含风管支架等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m2	18.86			
2	030108001001	轴流风扇	1.名称:轴流风扇 2.安装方式:自带止回装置 3.其他:含零配件安装,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	台	7			
3	030703001001	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.规格:300*200mm 3.其他:含零配件安装,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	8			
4	030703007001	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:300*300mm 3.其他:含零配件安装,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	10			
5	030704001001	通风工程检测、调试	1.风管工程量:通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
		本页小计						
		合计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项
目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计		0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：2#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：3#公共卫生间

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	3#公共卫生间--建筑与装饰工程				
2	3#公共卫生间--电气设备安装工程				
3	3#公共卫生间--给排水工程				
4	3#公共卫生间--采暖工程				
5	3#公共卫生间--通风工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	地基处理与边坡支护工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.5	金属结构工程		
1.6	门窗工程		
1.7	屋面及防水工程		
1.8	保温、隔热、防腐工程		
1.9	楼地面装饰工程		
1.10	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.11	天棚工程		
1.12	油漆、涂料、裱糊工程		
1.13	其他装饰工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=一+二+三+四+六		
------------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 3. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m ²	130.9			
2	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 4. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m ³	2977.59			
3	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:回填前应排除污水, 清除基槽内虚土及建筑垃圾。用不含对有机杂质以及冻土的戈壁土、角砾土或粉土均匀对称、分层进行回填夯实。人工夯实每层厚度不应大于	m ³	1421.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			250mm,机械夯实每层厚度不应大于300mm,并采取保护措施;工程顶部回填土厚度超过500mm时,可采用机械回填碾压。 3.其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实					
4	010103001002	回填方—楼梯下土方	[项目特征] 1.密实度要求:压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:素土夯实 3.部位:楼梯下土方 4.其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	114.59			
5	010103001003	回填方—屋面种植土	[项目特征] 1.密实度要求:压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:素土夯实 3.部位:楼梯下土方 4.其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	99.45			
6	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:施工单位自行考虑 3.其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国	m3	1555.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点					
		分部小计						
		地基处理与边坡支护工程						
1	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比: 换填材料采用戈壁料。换填厚度不小于基底设计标高下1.50米。换填时进行分层换填。每层厚度不应大于0.3米。垫层放宽宽度须超出基础外边缘外2.0米，处理后的地基承载力特征值 f_{ak} 大于等于140Kpa。处理后地层的最终承载力须以检测报告为准。 2. 压实系数: 压实系数不宜小于 0.97。 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	556.4			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 200厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	2.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	010607005001	钢丝网加固（不同材质部位）	[项目特征] 1. 材料品种、规格：为防止抹灰开裂，应采取有效的防裂措施。一般情况下可采用钢丝网片，钢丝网片宽400mm，沿缝居中通长设置。钢丝网片规格宜采用细而密的钢丝网，可与外保温做法构造中采用的钢丝网片相同。 2. 部位：砌体隔墙与混凝土构件（剪力墙、梁、柱等）结合缝处 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 铺贴 2. 铆固	m ²	2.96			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 名称：垫层 2. 混凝土种类：聚合物水泥混凝土（含泵送及铺底砂浆） 3. 混凝土强度等级：C20 4. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	29.16			
2	010501004001	满堂基础	[项目特征] 1. 名称：满堂基础 2. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送及铺底砂浆） 3. 混凝土强度等级：C35；P10 4. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容]	m ³	111.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
3	010503002001	矩形梁	[项目特征] 1. 名称:矩形梁 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C35; P10 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.12			
4	010502001001	矩形柱	[项目特征] 1. 名称:矩形柱 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C35; P10 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.04			
5	010505001001	有梁板	[项目特征] 1. 名称:有梁板 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C35; P10 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	30.56			
6	010504001001	直形墙	[项目特征] 1. 名称:剪力墙 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆)	m3	99.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 混凝土强度等级:C35 ; P10 4. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护					
7	010503005001	过梁	[项目特征] 1. 名称: 过梁 2. 混凝土种类: 商品混 凝土 (含泵送及铺底砂 浆) 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护	m3	0.07			
8	010503004003	止水台	[项目特征] 1. 名称: 止水台 2. 混凝土种类: 商品混 凝土 (含泵送及铺底砂 浆) 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护	m3	0.23			
9	010506001001	直形楼梯	[项目特征] 1. 名称: 直形楼梯 2. 混凝土种类: 商品混 凝土 (含泵送及铺底砂 浆) 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护	m2	27.84			
10	040201022001	排水沟	[项目特征] 1. 名称: 排水沟	m	4.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 图集：排水沟宽300，起点深200，终点深500，做法参照新12J9-B07页 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 基础、垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑 4. 侧墙浇捣或砌筑 5. 勾缝、抹面 6. 盖板安装					
11	040201022002	集水坑	[项目特征] 1. 名称：集水坑 2. 图集：集水坑做法参照新2J9-D06-1 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 基础、垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑 4. 侧墙浇捣或砌筑 5. 勾缝、抹面 6. 盖板安装	m ³	21.06			
12	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ6 HPB300箍筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.011			
13	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ8 HPB300箍筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国	t	0.594			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)					
14	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ6 HRB400箍筋 2. 其他：未尽事项，详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.558			
15	010515001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ8 HRB400箍筋 2. 其他：未尽事项，详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.098			
16	010515001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ6 HPB300钢筋 2. 其他：未尽事项，详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.013			
17	010515001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ6 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.011			
1	010515001015	现浇构件钢	[项目特征]	t	3.233			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8		筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)					
19	010515001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	5.114			
20	010515001009	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ12 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.165			
21	010515001010	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ14 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	7.792			
22	010515001011	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ16 HRB400钢筋 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范	t	0.607			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)					
23	010515001016	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ18 HRB400钢筋 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.115			
24	010515001014	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ20 HRB400钢筋 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.102			
25	010515001017	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ22 HRB400钢筋 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	2.114			
26	X010516004001	电渣压力焊	[项目特征] 1. 氧气压力焊:电渣压力焊 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 焊接固定 2. 氧气压力焊断面加工、加工后堆放整齐	个	72			
27	010516002001	预埋件	[项目特征]	t	0.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 钢材种类:预埋件 2. 其他:未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 螺栓、铁件制作、运 输 2. 螺栓、铁件安装					
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010606008001	钢梯	[项目特征] 1. 钢梯形式:爬式钢梯 2. 其他:未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.05			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010801002001	成品套装门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸: 成品套装门 M1024 100 0*2400mm 2. 其他:含五金、门框 、门扇等全部, 未尽事 项, 详见招标图、招标 文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 门、窗框与墙体间填 缝	樘	4			
2	010802001001	铝合金断热桥隔热门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸: 铝合金断热桥隔热门 M 2427 2400*2700mm 2. 门框、扇材质:65系 列铝合金断热桥隔热门 3. 其他:含五金等全	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			部，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装					
3	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸：平开塑钢窗 C1509 1500*900mm 2. 框、扇材质：65系列隔热平开塑钢窗；3、当一樘窗中只有一扇开启时，应根据实际使用情况确定开启扇位置，开启扇均设纱窗。 3. 其他：含五金等全部，未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	樘	1			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水-不上人屋面	[项目特征] 1. 部位：屋面卷材防水 2. 卷材品种、规格、厚度：屋面防水等级为一级，采用3+3（总两道）SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m ²	150.85			
2	010902001002	屋面隔离层-不上人屋面	[项目特征] 1. 部位：屋面隔离层-不上人屋面 2. 卷材品种、规格、厚度：干铺350g沥青防水	m ²	132.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			卷材隔离层 3.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝					
3	010902003001	屋面刚性层	[项目特征] 1.名称:种植屋面 2.做法:1)土工布过滤 层;2)20高聚乙烯塑 料凹凸型或网状交织排 (蓄)水板排水层;3) 50厚C25细石混凝土保 护层(内配6双向钢筋中 距150,分格不大于3mx 3m,缝宽20,内嵌聚氨 酯密封膏);4)低强度 等级砂浆隔离层;5)2 0厚M15水泥砂浆找平层 ;6)LC5.0轻集料混 凝土找2%坡,最薄处30 厚; 3.图集:详见新22J02-A 12-平屋16 4.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土运输制作、运 输、铺筑、养护 3.钢筋制安	m2	132.43			
4	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚 度:4mm厚SBS改性沥青 防水卷材一道 2.部位:外墙 3.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝	m2	292.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚合成高分子涂膜防水层 2. 部位:内墙 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m ²	229.53			
6	010904001001	楼（地）面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:3厚聚氯乙烯防水卷材一道 2. 部位:全地面（含排水沟、集水坑等） 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m ²	157.32			
7	010904002001	楼（地）面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层 2. 涂膜厚度、遍数:高分子防水涂料一道 3. 部位:全地面（含排水沟、集水坑等） 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m ²	157.32			
8	010903004001	墙面变形缝	[项目特征] 1. 止水带材料种类:止水带材料为3mm厚的不锈钢 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国	m	56.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖缝制作、安装 5. 刷防护材料					
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面-不上人屋面	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚XPS板分两次错缝铺设 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料	m2	132.43			
2	011001003001	保温隔热墙面-外墙	[项目特征] 1. 保温隔热部位: 外墙保温 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 50厚XPS保温板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 聚合物砂浆 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷(喷)防护材料	m2	254.39			
3	011001003002	保温隔热柱、梁	[项目特征] 1. 保温隔热部位: 保温	m2	37.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			隔热柱、梁 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:SMXT气凝胶复合保温板(现浇混凝土大模内置保温系统)(燃烧性能为 A 级)厚度为 60mm 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:聚合物砂浆 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷(喷)防护材料					
4	011001005001	周边及非周边地面保温	[项目特征] 1. 保温隔热部位:周边及非周边地面保温 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60mmXPS挤塑聚苯板(带表皮) 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料	m ²	126.63			
5	011002003001	基础防腐	[项目特征] 1. 防腐部位:埋土混凝土构件接触土壤部位(基础、垫层等) 2. 面层厚度:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300 μm 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国	m ²	39.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 胶泥调制、摊铺					
6	011003003001	防腐涂料	[项目特征] 1. 涂刷部位：腐蚀环境下基础梁、柱、墙、板等 2. 涂料品种、刷涂遍数：环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度≥300 μm 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷涂料	m2	292.28			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
1	011102003001	地砖防水地面	[项目特征] 1. 名称：地砖防水地面 2. 垫层：100厚C20混凝土垫层 3. 找坡层：C20细石混凝土从门口处向地漏找1%坡，最薄处≥30厚，随打随抹平 4. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆（或1：3水泥砂浆（内掺建筑胶））结合层 5. 面层材料品种、规格、颜色：撒素水泥面（洒适量清水）；铺5-12厚800*800地砖地面，干水泥擦缝，颜色由甲方自定 6. 部位：所有地面 7. 图集：新22J01-C20-面砖地-02（一级） 8. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国	m2	126.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输					
2	011101001001	水泥砂浆排水沟	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 图集:排水沟宽300,起点深200,终点深500,做法参照新12J9-B07页 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	5.47			
3	011101001002	水泥砂浆集水坑	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 图集:集水坑做法参照新2J9-D06-1 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	17.64			
4	010507004001	面砖台阶	[项目特征] 1. 垫层:素土夯实,压实系数 ≥ 0.94 ; 300厚戈壁土垫层,分两层碾压密实,宽出面层300 2. 找坡:150厚C30混凝土(厚度不包括踏步三角部分),台阶面外坡1%	m2	1.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 结合层:素水泥浆一道(内掺建筑胶); 30厚DS M15砂浆(或1:3干硬性水泥砂浆)粘接层,表面撒素水泥 4. 面层:10厚铺地砖面层, DTG填缝砂浆(或1:1水泥砂浆)勾缝 5. 部位:出入口; 要求做防滑处理 6. 图集:新22J01-A06-4 7. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
5	010507001002	无障碍坡道	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:素土夯实; 300厚卵石灌M2.5混合砂浆垫层 2. 面层厚度:100厚C25细石混凝土随打随抹光镶嵌卵石微露出卵石面 3. 图集:新22J10-33-7 4. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	13.35			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉 3. 部位:外墙内侧 4. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m2	142.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
2	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚DP M15砂浆打底压实抹平 3. 部位：所有房间 4. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	217.73			
3	011204003001	陶瓷墙砖防水墙面	[项目特征] 1. 墙体类型：内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：4厚DTA砂浆粘接层；粘贴8厚陶瓷墙砖；DTG砂浆勾缝；颜色需要甲方现场定样后方可施工。 3. 缝宽、嵌缝材料种类：DTG砂浆勾缝 4. 部位：所有房间 5. 图集：新22J01D-47内面砖-01（砖、砼/水） 6. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	191.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 名称: 铝合金条板不上人吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: M8自膨胀全牙吊杆双向中距≤1500; L40x4, L=40用膨胀螺栓固定在现浇楼板底, 中距横向≤1200, 纵向≤1500; U型轻钢主龙骨中距≤1500, 用吊件与M8自膨胀全牙吊杆固定; U型轻钢次龙骨中距≤1500 3. 面层材料品种、规格: 0.8厚铝合金条板离缝安装带(或不带)插缝板 4. 部位: 所有房间 5. 图集: 新22J01-E22-金属顶02 6. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	126.87			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 防水涂料两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	253.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 刷、喷涂料					
		分部小计						
		其他装饰工程						
1	070205001001	铸铁盖板-1200*800mm	[项目特征] 1. 盖板规格型号:12厚铸铁盖板 2. 规格:1200*800 3. 图集:详见新12J09-C07 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 盖板制作、运输、安装	块	2			
2	070205001002	铸铁盖板-1200*900mm	[项目特征] 1. 盖板规格型号:12厚铸铁盖板 2. 规格:1200*900 3. 图集:详见新12J09-C07 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 盖板制作、运输、安装	块	1			
3	040402016001	排水沟盖板-钢筋篦子	[项目特征] 1. 材质:排水沟盖板-钢筋篦子 2. 规格尺寸:500mm宽 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 制作、安装	m	4.7			
4	011210005001	卫生间成品隔断	[项目特征] 1. 名称:卫生间成品隔断 2. 其他:含预埋件等全部,其他详见图纸、规范、图集详见新12J05-36页 3. 其他:未尽事项,详见	m ²	85.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口					
5	011505007001	挂衣钩	[项目特征] 1. 支架、配件品种、规格：挂衣钩 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	套	4			
6	011505002001	多功能台	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：多功能台 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	2			
7	011505005001	固定式安全抓杆	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：固定式安全抓杆 2. 支架、配件品种、规格：坐便器安全抓杆、洗手盆安全抓杆、小便器抓杆、安全抓杆 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	套	8			
8	011505008001	取纸器	[项目特征]	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 名称:取纸器 2. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆					
9	011505001001	大理石洗漱台	[项目特征] 1. 名称:大理石洗漱台 2. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	3.6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1. 建筑结构形式:综合脚手架 2. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	130.9			
2	01B001	建筑物密目网垂直封闭	[项目特征] 1. 搭设方式:建筑物密目网垂直封闭	m2	303.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 密目网安装 3. 拆除后材料的堆放					
3	011702001001	垫层	[项目特征] 1. 构件名称：垫层模板 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.3			
4	011702001003	筏板基础	[项目特征] 1. 构件名称：筏板基础模板 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	30.6			
5	011702002001	矩形柱	[项目特征] 1. 构件名称：矩形柱模板 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	24.14			
6	011702006001	矩形梁	[项目特征] 1. 构件名称：矩形梁模板	m2	19.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
7	011702014001	有梁板	[项目特征] 1. 构件名称: 有梁板模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	122.26			
8	011702011001	直形墙	[项目特征] 1. 构件名称: 直形墙模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	659.41			
9	011702026001	排水沟	[项目特征] 1. 构件名称: 排水沟模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3			
10	011702026002	集水坑	[项目特征]	m2	14.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 构件名称:排水沟模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
11	011702009001	过梁	[项目特征] 1. 构件名称:过梁模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	0.86			
12	011702025001	止水台	[项目特征] 1. 构件名称:止水台 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.4			
13	011702001004	坡道	[项目特征] 1. 构件名称:坡道模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.4			
14	011702027001	台阶	[项目特征] 1. 构件名称:台阶模板	m2	1.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#公共卫生间—建筑与装饰工程

标段: 新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
15	011702024001	楼梯	[项目特征] 1. 构件名称: 楼梯模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	27.84			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#公共卫生间--建筑与装饰工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	35000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	35000		明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3#公共卫生间--建筑与装饰工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#公共卫生间--建筑与装饰工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	降排水措施	场区稳定水位在自然地面下 4.50~4.70m,年水位变化幅度为 0.5~1.0m。施工时应采取降、排水措施。建议可采用明排水井(坑)或引渗井降水;地层渗透系数粉砂层按3.0m/d选用。地下一层施工完覆土后可以停止降水。	5000			
2	天蓝色阳光板	由厂家设计制作安装;具体以后期实际施工后结算为准。	15000			
3	电动残疾人坡道	电动残疾人坡道(专业厂家定制安装),含电气部分配件等所有施工工序;具体以后期实际施工后结算为准。	10000			
4	深基坑支护	止水帷幕是高水位地区深基坑支护工程中常用的止水措施,其施工方法主要有高压喷射注浆法、浆喷深层搅拌法、粉喷深层搅拌法和压力注浆法等。具体以后期实际施工方案及施工后结算为准。	5000			
合 计			35000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：3#公共卫生间--建筑与装饰工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	配电箱		
1.2	接地、防雷、调试		
1.3	插座、开关、灯具		
1.4	电缆		
1.5	配线		
1.6	配管		
1.7	其他		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:APZ-CN 3. 规格:配电箱尺寸按电井尺寸来定制,门开启方式双开门 4. 功率:Pe=18KW 5. 安装方式:距地1.6m安装 6. 其他:含空气开关、断路器、涌浪保护器、接地等零部件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
		分部小计						
		接地、防雷、调试						
1	030409002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:用40x4不锈钢扁钢与柱内主筋及基础钢筋网可靠联接 3. 规格:40*4 4. 安装部位:做法详见新22D6-32页,接地电阻R<1欧姆 5. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范,含零配件安装 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	64.05			
2	030409008001	总等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子板 MEB 2. 安装高度:有两处与联合接地体联接,安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			见新22D6-64页 3.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范,含零配件 安装 [工作内容] 1.本体安装					
3	030409008002	卫生间局部等电位	[项目特征] 1.名称:卫生间局部等 电位 LEB 2.安装高度:距地0.4米 暗装,做法详见新新22D 6-75页 3.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范,含零配件 安装 [工作内容] 1.本体安装	台	6			
4	030409008003	接地测试卡	[项目特征] 1.名称:接地测试卡 2.材质:40X4的铜包扁 钢在冻土层以下预留了 3米,接地体采用镀锌 地棒余同做法详见新22 D6第37页 3.安装高度:距室外地 坪上0.5米 暗装,做法 详见新22D6第38~40页 4.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范,含零配件 安装 [工作内容] 1.本体安装	组	6			
5	030409005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:接闪带采用Φ1 0不锈钢,做法详新22D6 -9页 3.安装形式:接闪带敷 设于女儿墙上(均同,间 距不应大于1.0m) 4.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范,含零配件	m	70.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			安装 [工作内容] 1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷（喷）油漆					
6	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称：避雷引下线 2. 材质：2根 $\geq\phi 16$ 柱主筋做接闪器垂直引下线 3. 安装部位：主筋焊接引下线与接地网连为一体 4. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范，含零配件安装 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷（喷）油漆	m	21.2			
7	030409008004	断接卡子	[项目特征] 1. 名称：断接卡子 2. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范，含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装	块	6			
8	030414002001	送配电装置系统调试	[项目特征] 1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV)：1KV 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
9	030414011001	接地系统测试	[项目特征] 1. 名称：接地系统测试 2. 类别：接地网调试 3. 其他：未尽事项，详见招标图、招标文件及国	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范 [工作内容] 1. 接地电阻测试					
		分部小计						
		插座、开关、灯具						
1	030412001001	防水防尘灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格: IP67 220V, 30W LED 光源 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	10			
2	030404035001	采暖插座	[项目特征] 1. 名称:采暖插座 2. 规格:250V 20A(带开关) 3. 安装方式:底边距地2.2M安装 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	8			
3	030404034002	密闭防水一联单控开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防水一联单控开关 2. 规格:250V 10A IP65 3. 安装方式:底边距地1.4M安装(均防火) 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4			
4	030404034001	密闭防水二联单控开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防水二联单控开关	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:250V 10A IP65 3. 安装方式:底边距地1.4M安装(均防火) 4. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线					
5	030904003001	紧急求助按钮	[项目特征] 1. 名称:紧急求助按钮 2. 安装方式:底边距地0.9M安装 /底边距地0.4M安装 3. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4			
6	030904005001	无障碍声光报警器	[项目特征] 1. 名称:无障碍声光报警器 2. 规格:工作电压24V, 自带安全隔离变压器 3. 安装方式:底边距地2.8M安装 4. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4			
7	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含零配件	个	44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			安装 [工作内容] 1. 本体安装					
		分部小计						
		电缆						
1	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-5*10mm ² 3. 电压等级(kV): 0.6/1kV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 6. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含电缆卡子等零配件 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	8.31			
2	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE-3*2.5mm ² 3. 电压等级(kV): 0.6/1kV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 6. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含电缆卡子等零配件 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	223.51			
3	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 电缆截面(mm ²) ≤10 3. 规格: 铜芯 4. 电压等级(kV): 0.6/1kV 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			家相关规范 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地					
		分部小计						
		配线						
1	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管 5. 其他:含接线夹子等 零配件, 未尽事项, 详 见招标图、招标文件及 国家相关规范 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置 安装) 3. 支持体(夹板、绝缘 子、槽板等)安装	m	274.14			
2	030411006002	接线端子	[项目特征] 1. 名称:接线端子 2. 规格:截面4mm2 3. 其他:未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 本体安装	个	24			
		分部小计						
		配管						
1	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置	m	5.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			安装) 3. 预留沟槽 4. 接地					
2	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置 安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	82.58			
3	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC16 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置 安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	151.7			
		分部小计						
		其他						
1	031002003001	刚性防水套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 刚性防 水套管 2. 规格: DN50 3. 其他: 未尽事项, 详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
2	030408008001	防火堵	[项目特征]	处	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:有机防火堵料 3.其他:未尽事项,详见 招标图、招标文件及国 家相关规范 [工作内容] 1.安装						
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--电气设备安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	5000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	5000		明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#公共卫生间--电气设备安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

规费、税金项目计价表

工程名称：3#公共卫生间--电气设备安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	排水		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001002001	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN8 0 衬塑焊接钢管,系统工作压力≤1.0MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压,水冲洗 6. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	11.24			
2	031001002003	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN6 5 衬塑焊接钢管,系统工作压力≤1.0MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压,水冲洗 6. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	12.35			
3	031001006001	无规共聚聚丙烯管 (PP-R)	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯管 (PP-R) De50 S5系列的 (纳米抗菌) 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力:≤1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压,水冲洗 7. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	14.77			
4	031001006002	无规共聚聚丙烯管	1. 安装部位:室内	m	46.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		(PP-R)	2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯管(PP-R) De40 S5系列的(纳米抗菌) 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力:≤1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压,水冲洗 7. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范					
5	031001006003	无规共聚聚丙烯管(PP-R)	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯管(PP-R) De32 S5系列的(纳米抗菌) 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力:≤1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压,水冲洗 7. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	4.13			
6	031001006004	无规共聚聚丙烯管(PP-R)	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯管(PP-R) De25 S5系列的(纳米抗菌) 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力:≤1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压,水冲洗 7. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	52.14			
7	031003013001	水表组	1. 安装部位(室内外): 室外	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格:水表组DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 组件:闸阀两个、过滤器一个、止回阀一个、软接头一个、水表一个 5. 其他:含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范					
8	031003001001	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质: 阀门采用与管材同质配套阀门或铜芯 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	2			
9	031003001002	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质: 阀门采用与管材同质配套阀门或铜芯 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	4			
10	031003001003	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质: 阀门采用与管材同质配套阀门或铜芯 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	1			
11	031003001004	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质: 阀门采用与管材同质配套阀门或铜芯 3. 规格、压力等级:DN20	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范					
12	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 给水管道支架 3. 刷油: 支架除锈后刷防锈漆二道, 调和漆二道 4. 其他: 含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	kg	65.15			
13	031208002001	管道保温	1. 绝热材料品种: 铝箔玻璃棉管壳做防冻保温 2. 绝热厚度: 40mm 3. 其他: 含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m ³	0.05			
14	031002003001	柔性防水套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN100 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	1			
15	030408008001	防火堵洞	[项目特征] 1. 名称: 防火堵洞 2. 材质: 有机防火堵料 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 安装	处	1			
		分部小计						
		排水						
1	031001006005	PVC-U双壁螺旋消音管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U双壁螺旋消音管 De150 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设	m	30.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:管道试压、管道冲洗 6.其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范					
2	031001006006	PVC-U双壁螺旋消音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U双壁螺旋消音管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、管道冲洗 6. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	83.18			
3	031001001002	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	6.6			
4	031001001001	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:含管件等零配件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	7.95			
5	031004006001	大便器(坐式)	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:大便器(坐式)(自带水封装置) 3. 组装形式:工程压力P≤0.05MPa 额定流量:0.11L/s 当量:0.5,水封深度≥50mm,(应采用冲洗水箱或空气隔断冲洗阀)	组	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 其他:含冲洗阀等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范					
6	031004006002	大便器(蹲式)	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:大便器(蹲式)(自带水封装置) 3. 组装形式:0.1MPa≤P≤0.15MPa, 额定流量:1.2L/s, 当量:6, 水封深度≥50mm, (应采用冲洗水箱或空气隔断冲洗阀) 4. 其他:含冲洗阀等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	组	17			
7	031004006003	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器 3. 组装形式:0.1MPa≤P≤0.15MPa, 额定流量:1.2L/s, 当量:6, 水封深度≥50mm, (应采用冲洗水箱或空气隔断冲洗阀) 4. 其他:含冲洗阀等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	组	14			
8	031004003001	台式洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗脸盆(延时自闭式水龙头)(自带水封装置) 3. 组装形式:工程压力P≤0.1MPa, 额定流量:0.15L/s, 当量:0.75, 水封深度≥50mm, 非接触式或延时自闭式水龙头 4. 其他:含水龙头等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	组	10			
9	031004003002	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池(自带水封装置)	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 其他:含水龙头等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范					
10	031004014001	地漏	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: 地漏 DN 100 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	9			
11	031002001002	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 给水管道支架 3. 刷油: 支架除锈后刷防锈漆二道, 调和漆二道 4. 其他: 含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	kg	23.76			
12	031003002001	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	6			
13	031003002002	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	6			
14	030601002001	压力表	1. 名称: 压力表 2. 其他: 含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	台	3			
15	030109011001	自动搅匀潜水排污泵	1. 名称: 自动搅匀潜水排污泵	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:型号:JYWQ65-25-18-1400-3参数:Q=25L/s, h=18m, N=3.0KW 3. 其他:含零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范					
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3#公共卫生间--给排水工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称：3#公共卫生间--给排水工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3#公共卫生间—采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间—采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031005005001	储热式自带温控电暖气	1. 名称:储热式自带温控电暖气 2. 型号、规格:功率:2000W,使用16A插头,防冻(冷保护)启动温度:0℃房间加热启动温度:18℃房间停止加热温度:30℃ 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	台	9			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：3#公共卫生间--采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#公共卫生间--采暖工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#公共卫生间--采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计		0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：3#公共卫生间--采暖工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030702001001	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:咬口 6. 其他:含风管支架等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m2	22.82			
2	030108001001	轴流风扇	1. 名称:轴流风扇 2. 安装方式:自带止回装置 3. 其他:含零配件安装, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	台	5			
3	030703001001	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:300*200mm 3. 其他:含零配件安装, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	7			
4	030703007001	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:300*300mm 3. 其他:含零配件安装, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	个	9			
5	030704001001	通风工程检测、调试	1. 风管工程量:通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：3#公共卫生间--通风工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：垃圾处理站

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	垃圾处理站--建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：垃圾处理站--建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾处理站—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 3. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m ²	32.76			
2	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m ³	430.95			
3	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:回填土尚应按建筑要求分层选料 3. 其他:未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m ³	219.67			
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余方弃置	m ³	211.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾处理站—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 运距: 施工单位自行考虑 3. 其他: 详见图纸及规范相关要求 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点					
5	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 名称: 垫层 2. 混凝土种类: 商品混凝土 (含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级: C20 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.73			
6	010403004001	石挡土墙	[项目特征] 1. 名称: 石挡土墙 2. 石料种类、规格: 强度等级不低于MU30 3. 勾缝: 1:3水泥砂浆勾平缝 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 吊装 3. 砌石 4. 变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5. 滤水层 6. 勾缝 7. 材料运输	m3	80.25			
7	010501004001	筏板基础	[项目特征] 1. 名称: 筏板基础 2. 混凝土种类: 商品混凝土 (含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m3	9.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾处理站--建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
8	010507005001	压顶	[项目特征] 1. 名称:压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土(含泵送及铺底砂浆) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.73			
9	010606013001	泄水孔	[项目特征] 1. 构件名称:泄水孔 2. 做法:Φ80泄水孔,间距≤2000 3. 其它:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 补刷油漆	个	24			
10	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ6 HPB300钢筋 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.025			
11	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ8 HPB300钢筋 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.041			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾处理站--建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010903001001	墙面卷材防水-外侧	[项目特征] 1. 名称:墙面卷材防水-外侧 2. 部位:外墙靠土一侧 3. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	108.17			
13	011101005001	自流坪楼地面	[项目特征] 1. 名称:防腐地坪 2. 面漆材料种类、厚度:20厚浆型环氧防腐地坪 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镗自流平面(浆) 7. 拌合自流平浆料 8. 铺面层	m2	25.92			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	垫层	[项目特征] 1. 构件名称:垫层模板 2. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾处理站--建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011702001002	筏板基础	[项目特征] 1. 构件名称:筏板基础模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	7.2			
3	011702025001	压顶	[项目特征] 1. 构件名称:压顶模板 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	23.55			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾处理站—建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾处理站--建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：垃圾处理站--建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	150000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	150000		明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：垃圾处理站—建筑与装饰工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：垃圾处理站—建筑与装饰工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	10m ³ 地理式垃圾处理设备	二次深化设计（由专业厂家定制安装）	150000			后期据实结算
合 计			150000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：垃圾处理站--建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：垃圾处理站室外附属

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	垃圾处理站室外附属--道路工程				
	合计				

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：垃圾处理站室外附属—道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾处理站室外附属一道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 其它:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	160.6			
2	040203005001	碎石路面	[项目特征] 1. 材料品种:碎石路面 2. 厚度:10CM 3. 其它:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	160.6			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾处理站室外附属一道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾处理站室外附属一道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.13				
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：垃圾处理站室外附属一道路工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：垃圾处理站室外附属一道路工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：垃圾处理站室外附属—道路工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计		0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：垃圾处理站室外附属一道路工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		9.53	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.96	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		3.1	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.45	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		2.38	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

单项工程投标报价汇总表

工程名称：1#公共卫生间室外附属

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1#卫生间室外附属—道路工程				
2	1#卫生间室外附属—电气土建工程				
3	1#卫生间室外附属—电气安装工程				
4	1#卫生间室外附属—给排水土建工程				
5	1#卫生间室外附属—给排水安装工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1#卫生间室外附属—道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属—道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 其它:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	310.56			
2	040203005001	碎石路面	[项目特征] 1. 材料品种:碎石路面 2. 厚度:10CM 3. 其它:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	310.56			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属--道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属--道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.13				
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#卫生间室外附属--道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#卫生间室外附属一道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

规费、税金项目计价表

工程名称：1#卫生间室外附属--道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		9.53	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.96	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		3.1	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.45	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		2.38	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1#卫生间室外附属—电气土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属—电气土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度:由投标人根据图纸及施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m3	120			
2	010103001001	原土回填	1. 密实度要求: ≥ 0.95 2. 填方材料品种:原土分层回填 3. 填方来源、运距:施工方自行考虑 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m3	120			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属--电气土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属--电气土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#卫生间室外附属—电气土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#卫生间室外附属—电气土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#卫生间室外附属—电气土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#卫生间室外附属—电气土建工
程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：1#卫生间室外附属一电气土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1#卫生间室外附属—电气安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#卫生间室外附属—电气安装工程

标段: 新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-5*10mm ² 3. 电压等级(kV): 0.6/1kV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 埋地穿管 6. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含电缆卡子等零配件	m	100			
2	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 埋地敷设 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	100			
3	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 电缆截面(mm ²) ≤10 3. 规格: 铜芯 4. 电压等级(kV): 0.6/1kV 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属--电气安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属--电气安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#卫生间室外附属—电气安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1#卫生间室外附属--给排水土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属—给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	040504002001	钢筋混凝土水表井	1. 名称:钢筋混凝土水表井 2. 规格:2500x1000mmmm 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:钢筋混凝土井壁及底板配筋图见第N6页钢筋混凝土盖板平面布置图见第N12页。 5. 踏步材质、规格:集水坑、井盖及支座、踏步做法见第V17-V18页。 6. 防渗、防水要求:管道穿井壁预埋防水套管尺寸表见第V16页。 7. 其他:做法参见新22S2第N2页,含井子架等相关构件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	座	1			
2	040504002002	钢筋混凝土排水检查井	1. 名称:钢筋混凝土排水检查井 2. 规格:Φ1250mm 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:井墙及底板混凝土为C20 5. 盖板材质、规格:混凝土盖板 6. 井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井筒,C30混凝土井圈 7. 踏步材质、规格:流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20 8. 防渗、防水要求:座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 9. 其他:做法见20S515/30页,含井子架等相关构件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属一给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	040504008001	钢化玻璃成品化粪池	1. 材质:钢化玻璃成品化粪池 2. 型号、规格:钢化玻璃成品50m³化粪池 3. 要求:化粪池应设置通气管,通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求。本工程没有市政排水考虑每3个月定期清掏,可及时清除池内沉积的污泥、粪渣及油脂类物质,避免长期堆积导致管道堵塞、污水外溢,保障化粪池正常发酵和排污功能,减少异味及周边环境影响。 4. 其他:做法详见新14SS706-25页,含土方开挖回填等全部,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	座	1			
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度:由投标人根据图纸及施工现场实际情况自行考虑,决定报价 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m3	148.21			
5	010103001001	原土回填	1. 密实度要求:≥0.95 2. 填方材料品种:原土分层回填 3. 填方来源、运距:施工方自行考虑 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m3	138.46			
6	010103001002	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:≥0.94 2. 填方材料品种:填中粗砂,砂中不许含有尖锐碎石及杂物 [工作内容]	m3	9.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属--给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 运输 2. 回填 3. 压实					
7	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种: 多余土方 2. 运距: 投标单位根据实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用） [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	9.76			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属--给排水土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属--给排水土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#卫生间室外附属一给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#卫生间室外附属一给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#卫生间室外附属—给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：1#卫生间室外附属一给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属—给排水安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001006001	聚乙烯PE80塑料给水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 聚乙烯PE80塑料给水管 De90 4. 连接形式: 热熔连接 5. 公称压力: P=1.0MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道安装完毕后, 必须进行水压试验, 各种材质的给水及消防管道试验压力均为工作压力的1.4倍, 工作压力为1.20MPa, 试验压力为1.40MPa。 7. 其他: 含管件等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	54			
		分部小计						
		排水						
1	031001006002	高密度聚乙烯双壁波纹管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管 De250 4. 连接形式: 承插式胶圈接口 5. 环刚度: SN8 6. 公称压力: P=1.0MPa 7. 压力试验及吹、洗设计要求: 通水试验 8. 其他: 含管件等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	40.65			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属--给排水安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#卫生间室外附属--给排水安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#卫生间室外附属一给排水安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#卫生间室外附属—给排水安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计		0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：1#卫生间室外附属一给排水安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2#公共卫生间室外附属

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	2#卫生间室外附属—道路工程				
2	2#卫生间室外附属—电气土建工程				
3	2#卫生间室外附属—电气安装工程				
4	2#卫生间室外附属—给排水土建工程				
5	2#卫生间室外附属—给排水安装工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2#卫生间室外附属—道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属—道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 其它:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	394.95			
2	040203005001	碎石路面	[项目特征] 1. 材料品种:碎石路面 2. 厚度:10CM 3. 其它:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	394.95			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属--道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属--道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况, 按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.13				
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#卫生间室外附属--道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：2#卫生间室外附属--道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#卫生间室外附属一道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#卫生间室外附属—道路工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：2#卫生间室外附属--道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		9.53	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.96	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		3.1	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.45	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		2.38	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2#卫生间室外附属--电气土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属—电气土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度:由投标人根据图纸及施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m3	60			
2	010103001001	原土回填	1. 密实度要求: ≥0.95 2. 填方材料品种:原土分层回填 3. 填方来源、运距:施工方自行考虑 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m3	60			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属--电气土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属--电气土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：2#卫生间室外附属—电气土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#卫生间室外附属—电气土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：2#卫生间室外附属一电气土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2#卫生间室外附属—电气安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属—电气安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项							
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-5*10mm ² 3. 电压等级 (kV): 0.6/1kV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 埋地穿管 6. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含电缆卡子等零配件	m	50				
2	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 埋地敷设 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	50				
3	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 电缆截面 (mm ²) ≤10 3. 规格: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 0.6/1kV 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属--电气安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属--电气安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#卫生间室外附属—电气安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2#卫生间室外附属—电气安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：2#卫生间室外附属一电气安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2#卫生间室外附属—给排水土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属—给排水土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	040504002001	钢筋混凝土水表井	1. 名称:钢筋混凝土水表井 2. 规格:2500x1000mmmm 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:钢筋混凝土井壁及底板配筋图见第N6页钢筋混凝土盖板平面布置图见第N12页。 5. 踏步材质、规格:集水坑、井盖及支座、踏步做法见第V17-V18页。 6. 防渗、防水要求:管道穿井壁预埋防水套管尺寸表见第V16页。 7. 其他:做法参见新22S2第N2页,含井子架等相关构件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	座	1			
2	040504002002	钢筋混凝土排水检查井	1. 名称:钢筋混凝土排水检查井 2. 规格:Φ1250mm 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:井墙及底板混凝土为C20 5. 盖板材质、规格:混凝土盖板 6. 井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井筒,C30混凝土井圈 7. 踏步材质、规格:流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20 8. 防渗、防水要求:座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 9. 其他:做法见20S515/30页,含井子架等相关构件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属一给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	040504008002	钢化玻璃成品化粪池	1. 材质:钢化玻璃成品化粪池 2. 型号、规格:钢化玻璃成品50m³化粪池 3. 要求:化粪池应设置通气管,通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求。本工程没有市政排水考虑每3个月定期清掏,可及时清除池内沉积的污泥、粪渣及油脂类物质,避免长期堆积导致管道堵塞、污水外溢,保障化粪池正常发酵和排污功能,减少异味及周边环境影响。 4. 其他:做法详见新14SS706-25页,含土方开挖回填等全部,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	座	1			
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度:由投标人根据图纸及施工现场实际情况自行考虑,决定报价 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m3	220.51			
5	010103001001	原土回填	1. 密实度要求:≥0.95 2. 填方材料品种:原土分层回填 3. 填方来源、运距:施工方自行考虑 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m3	209.32			
6	010103001002	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:≥0.94 2. 填方材料品种:填中粗砂,砂中不许含有尖锐碎石及杂物 [工作内容]	m3	11.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属—给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 运输 2. 回填 3. 压实					
7	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种: 多余土方 2. 运距: 投标单位根据实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用） [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	11.19			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属--给排水土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属--给排水土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#卫生间室外附属—给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：2#卫生间室外附属一给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属—给排水安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项							
		给水							
1	031001006001	聚乙烯PE80塑料给水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 聚乙烯PE80塑料给水管 De90 4. 连接形式: 热熔连接 5. 公称压力: P=1.0MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道安装完毕后, 必须进行水压试验, 各种材质的给水及消防管道试验压力均为工作压力的1.4倍, 工作压力为1.20MPa, 试验压力为1.40MPa。 7. 其他: 含管件等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	104				
		分部小计							
		排水							
1	031001006002	高密度聚乙烯双壁波纹管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管 De250 4. 连接形式: 承插式胶圈接口 5. 环刚度: SN8 6. 公称压力: P=1.0MPa 7. 压力试验及吹、洗设计要求: 通水试验 8. 其他: 含管件等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	46.64				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属--给排水安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#卫生间室外附属一给排水安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#卫生间室外附属一给排水安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2#卫生间室外附属一给排水安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#卫生间室外附属一给排水安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：2#卫生间室外附属一给排水安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：3#公共卫生间室外附属

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	3#卫生间室外附属—道路工程				
2	3#卫生间室外附属—电气土建工程				
3	3#卫生间室外附属—电气安装工程				
4	3#卫生间室外附属—给排水土建工程				
5	3#卫生间室外附属—给排水安装工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属—道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 其它:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	415.1			
2	040203005001	碎石路面	[项目特征] 1. 材料品种:碎石路面 2. 厚度:10CM 3. 其它:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	415.1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属--道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属--道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况, 按规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.13				
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#卫生间室外附属--道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3#卫生间室外附属一道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#卫生间室外附属一道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3#卫生间室外附属--道路工程

标段: 新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：3#卫生间室外附属--道路工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		9.53	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.96	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		3.1	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.45	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		2.38	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3#卫生间室外附属—电气土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属—电气土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度:由投标人根据图纸及施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 3. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m3	960			
2	010103001001	原土回填	1. 密实度要求: ≥ 0.95 2. 填方材料品种:原土分层回填 3. 填方来源、运距:施工方自行考虑 4. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m3	960			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属--电气土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属--电气土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#卫生间室外附属—电气土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3#卫生间室外附属一电气土建工
程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#卫生间室外附属—电气土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#卫生间室外附属一电气土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：3#卫生间室外附属一电气土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#卫生间室外附属—电气安装工程

标段: 新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-5*10mm ² 3. 电压等级 (kV): 0.6/1kV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 埋地穿管 6. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范, 含电缆卡子等零配件	m	800			
2	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 埋地敷设 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	800			
3	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 电缆截面 (mm ²) ≤10 3. 规格: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 0.6/1kV 5. 其他: 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属--电气安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属--电气安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项
目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#卫生间室外附属一电气安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#卫生间室外附属一电气安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#卫生间室外附属—电气安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：3#卫生间室外附属一电气安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3#卫生间室外附属—给排水土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属—给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	040504002001	钢筋混凝土水表井	1. 名称:钢筋混凝土水表井 2. 规格:2500x1000mmmm 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:钢筋混凝土井壁及底板配筋图见第N6页钢筋混凝土盖板平面布置图见第N12页。 5. 踏步材质、规格:集水坑、井盖及支座、踏步做法见第V17-V18页。 6. 防渗、防水要求:管道穿井壁预埋防水套管尺寸表见第V16页。 7. 其他:做法参见新22S2第N2页,含井子架等相关构件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	座	1			
2	040504002002	钢筋混凝土排水检查井	1. 名称:钢筋混凝土排水检查井 2. 规格:Φ1250mm 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:井墙及底板混凝土为C20 5. 盖板材质、规格:混凝土盖板 6. 井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井筒,C30混凝土井圈 7. 踏步材质、规格:流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20 8. 防渗、防水要求:座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 9. 其他:做法见20S515/30页,含井子架等相关构件,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属一给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	040504008002	钢化玻璃成品化粪池	1. 材质:钢化玻璃成品化粪池 2. 型号、规格:钢化玻璃成品50m³化粪池 3. 要求:化粪池应设置通气管,通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求。本工程没有市政排水考虑每3个月定期清掏,可及时清除池内沉积的污泥、粪渣及油脂类物质,避免长期堆积导致管道堵塞、污水外溢,保障化粪池正常发酵和排污功能,减少异味及周边环境影响。 4. 其他:做法详见新14SS706-25页,含土方开挖回填等全部,未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	座	1			
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度:由投标人根据图纸及施工现场实际情况自行考虑,决定报价 3. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m3	372.19			
5	010103001001	原土回填	1. 密实度要求:≥0.95 2. 填方材料品种:原土分层回填 3. 填方来源、运距:施工方自行考虑 4. 其他:未尽事项,详见招标图、招标文件及国家相关规范	m3	131.32			
6	010103001002	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:≥0.94 2. 填方材料品种:填中粗砂,砂中不许含有尖锐碎石及杂物 [工作内容]	m3	0.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属—给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 运输 2. 回填 3. 压实					
7	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种: 多余土方 2. 运距: 投标单位根据实际情况在满足市政市容管理要求前提下自行考虑综合报价（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用） [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	0.86			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属--给排水土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属--给排水土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#卫生间室外附属一给排水土建工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#卫生间室外附属—给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：3#卫生间室外附属一给排水土建工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属—给排水安装工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001006001	聚乙烯PE80塑料给水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 聚乙烯PE80塑料给水管 De90 4. 连接形式: 热熔连接 5. 公称压力: P=1.0MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道安装完毕后, 必须进行水压试验, 各种材质的给水及消防管道试验压力均为工作压力的1.4倍, 工作压力为1.20MPa, 试验压力为1.40MPa。 7. 其他: 含管件等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	304			
		分部小计						
		排水						
1	031001006002	高密度聚乙烯双壁波纹管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管 De250 4. 连接形式: 承插式胶圈接口 5. 环刚度: SN8 6. 公称压力: P=1.0MPa 7. 压力试验及吹、洗设计要求: 通水试验 8. 其他: 含管件等零配件, 未尽事项, 详见招标图、招标文件及国家相关规范	m	3.6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属--给排水安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#卫生间室外附属一给排水安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：3#卫生间室外附属一给排水安装工程 标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人(造价人员)： _____ 复核人(造价工程师)： _____

单项工程投标报价汇总表

工程名称：暂列金及智慧工地

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费	40000		40000			
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆昆仑山景区基础设施设备提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

第四章评标办法

1、评审说明

1.1本次磋商实行两次报价，加密的响应文件中提供的供应商报价为一次报价，在磋商小组对各供应商的响应文件进行初步评审（资格评审、符合性评审）后，由磋商小组开启二次报价，各供应商须在二次报价开启后的20分钟内登录政采云系统进行二次（最后）报价。因供应商自身原因未在系统内及时填报二次报价的，其责任由供应商承担。

1.2本次磋商采用综合评分法进行评审。综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即对各供应商响应文件的商务、技术、最后报价进行综合评审。磋商小组将按供应商综合得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分及报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列。推荐前三名为成交候选单位。经采购人确认后确定排名第一的供应商为本项目的成交供应商。

1.3根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小微企业报价给予6%-10%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。在服务采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策；在工程、服务采购项目中，只有由小微企业承建、承接，才能享受价格扣除政策；允许联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、评审

2.1本次磋商采用综合评分法进行评审。评审分初步评审和详细评审两个阶段。初步评审分为资格性检查和符合性检查，只有通过初步评审且递交最后报价的供应商才可进入详细评审阶段。

2.2评审方法

磋商小组将对下述评审因素进行量化，并根据磋商小组每个成员对响应文件的评审和理解进行打分，满分为100分。价格部分满分为10分，商务、技术部分满分为90分。供应商各部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

3、初步评审附表

序号	评审内容	投标人
		是否合格
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	
2	投标人须具备在中华人民共和国依法注册的独立法人，具备有效的营业执照（三证合一）（或事业法人登记证或身份证等相关证明）；	
3	提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（近三个月是指2026年1月至2026年3月，单位社保缴费凭证，成立不足三个月的公司按实际发生提供）	

4	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人需提供2024或2025年度由第三方审计机构出具的在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的财务审计报告(会计周期不满一年的按实际发生情况提供银行出具的资信证明)和单独提供健全的财务会计制度；；	
5	提供税务机关出具近三个月的完税证明（近三个月是指2026年1月至2026年3月，依法免税的，应提供相应文件证明，代扣缴税的完税证明不作为税务缴费凭证，如社保缴税等）（新成立公司按实际发生提供）；	
6	法定代表人需提供法定代表人证明书（须附法人身份证正反面）或委托代理人需提供法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面），被委托人须提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明(近三个月是指2026年1月至2026年3月，单位社保缴费凭证，成立不足三个月的公司按实际发生提供)；	
7	投标人近三年内如在“信用中国网www.creditchina.gov.cn”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购活动（开标现场查询）；	
8	缴纳磋商保证金有效凭证（银行回执单或保函）；	
9	履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函；	
10	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	
11	本项目为专门面向中小企业预留，需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料；	
12	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函）	

(2) 符合性检查：由磋商小组依据有关法律、法规及采购文件的要求，对符合资格的投标人的响应文件进行符合性审查（详见附表），以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。只有通过符合性审查的投标人的采购文件才能进入下一阶段的评审！

符合性审查要求

序号	评审内容	评审意见
		是否通过
1	是否按照规定在应由法定代表人或授权代表在所有规定签字及加盖单位公章	

2	响应文件是否针对同一种服务或货物出现了两个或两个以上的报价；报价是否超过项目/包预算或最高限价或经磋商小组认定低于成本的；	
3	是否按照响应文件规定的内容填写；	
4	是否按竞争性磋商文件规定递交保证金、保证金金额、保证金形式是否符合竞争性磋商文件规定的；	
5	投标有效期是否满足响应文件要求	
6	是否响应竞争性磋商文件中“★”号实质性条款的要求	
7	响应文件中是否含有采购人不能接受的附加条件的	
8	响应文件中是否存在违反国家法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形	
结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”		

四、评分标准与分值构成

综合评分法将按商务、技术和投标价格三个部分分别进行评分，商务技术部分满分为70分，价格部分满分为30分，合计总分100分。

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	报价	30	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×30（保留两位小数）	共同评分因素
2	企业业绩	6	2023年4月1日至投标截止时间（以合同签订日期为准）类似项目业绩，每增加一个业绩，得3分，最高得6分； 注：须提供业绩相关证明材料，包括合同或中（成交）标通知书复印件并加盖公章。	商务评审因素
3	项目管理人员组成	5	项目技术负责人、质量员、安全员、施工员、材料员、资料员等要配备齐全。每少提供1名人员扣1分，共计5分（需提供证明材料：身份证、岗位证、社保，技术负责人单独提供中级职称证书，安全员单独提供安全考核合格证（C类））	技术评审因素

5	项目施工方案	10	方案内容至少包含：（1）项目部各职能机构设置（2）本项目施工的具体方法与流程（3）施工环节的注意事项及施工现场管控措施（4）施工组织管理体系（5）针对本项目施工过程的重难点分析及应对措施。方案完整包含以上内容且满足本项目要求得10分，每缺一项扣2分，每有一个缺陷扣1分，本项最多扣10分。（缺陷是指：不完整、不符合本项目特点、不符合本项目实际采购需求、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失等）
6	安全管理体系与措施	8	评审内容至少包含：（1）安全生产管理目标（2）安全管理体系及职责划分（3）安全技术措施（4）安全应急救援预案。方案完整包含以上内容且满足本项目要求得8分，每缺一项扣2分，每有一个缺陷扣1分，本项最多扣8分。（缺陷是指：不完整、不符合本项目特点、不符合本项目实际采购需求、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失等）
7	质量保证措施	10	评审内容至少包含：（1）质量管理目标（2）质量管理体系（3）施工原材料质量保证措施（4）工程施工的质量保证措施。方案完整包含以上内容且满足本项目要求得10分，每缺一项扣2.5分，每有一个缺陷扣1.5分，本项最多扣10分。（缺陷是指：不完整、不符合本项目特点、不符合本项目实际采购需求、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失等）
8	环保和文明施工措施	8	评审方案内容至少包含：（1）环境保护管理目标（2）噪音控制管理措施（3）扬尘管理措施（4）施工现场环境管理和污染物处理及排放措施。方案完整包含以上内容且满足本项目要求得8分，每缺一项扣2分，每有一个缺陷扣1分，本项最多扣8分。（缺陷是指：不完整、不符合本项目特点、不符合本项目实际采购需求、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失等）
9	工程进度计划	12	评审方案内容至少包含：（1）工程进度计划时间安排及计划（2）影响工程施工的因素分析及解决措施（3）进度保障措施。方案完整包含以上内容且满足本项目要求得12分，每缺一项扣4分，每有一个缺陷扣3分，本项最多扣12分。（缺陷是指：不完

			整、不符合本项目特点、不符合本项目实际采购需求、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失等)	
10	应急预案	3	评审方案内容至少包含：（1）应急预案的方针与原则（2）应急事故发生处理流程（3）应急设备配置。方案完整包含以上内容且满足本项目要求得3分，每缺一项扣1分，每有一个缺陷扣0.5分，本项最多扣3分。（缺陷是指：不完整、不符合本项目特点、不符合本项目实际采购需求、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失等）	
11	售后服务	8	供应商针对本项目提供后续服务方案，内容包含（1）质保期内外服务措施（2）响应时间及问题处理措施（3）后续服务质量保障措施（4）针对本项目提供的后续服务人员配备方案及服务承诺。方案完整包含以上内容且满足本项目要求得8分，每缺一项扣2分，每有一个缺陷扣1分，本项最多扣8分。（缺陷是指：不完整、不符合本项目特点、不符合本项目实际采购需求、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失等）	商务评分因素

2.5算数性修正

最后报价有算术错误及其他错误的，磋商小组会按以下原则要求供应商对磋商报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，视为未实质响应磋商文件要求，其响应文件做无效处理：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）项目综合单价合计金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：磋商小组在政采云系统中发出澄清、答疑，供应商在规定时间内系统内回复，修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

3. 磋商小组的权利

3.1磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.2磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

3.3评审报告由磋商小组全体成员签字。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

3.3.1评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

3.3.1.1分值汇总计算错误的；

3.3.1.2分项评分超出评分标准范围的；

3.3.1.3磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

3.3.1.4经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

3.4磋商小组依据供应商须知前附表规定的评审方法，对供应商的响应文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。磋商小组确定供应商最终得分和排名向采购人提出书面报告，并推荐合格的成交候选人。

4. 评审过程的保密

4.1凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他任何情况，磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

4.2在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其响应文件被拒绝。

4.3成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或者其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

4. 定标原则

4.1磋商小组依据供应商须知前附表规定的评审方法和标准，按照得分由高到低的顺序进行排序，最终将前三名作为成交候选人推荐给采购人。

4.2采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

4.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

4.4出现下列情形之一的，本项目予以废标，重新开展采购活动。

4.4.1符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足法定家数的；

4.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.4.3因重大变故，采购任务取消的。

第五章拟签订的合同文本

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就（项目名称）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____

2. 工程地点：_____

3. 工程立项批准文号：_____

4. 资金来源：_____

5. 工程内容：_____

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工程内容（包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件补充、图纸等内容）。

二、合同工期

计划开工日期：2026年__月__日

计划竣工日期：2026年__月__日

工期总日历天数：____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 成交通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执_____份，承包人执_____份。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字） （签字）

组织机构代码：_____	组织机构代码：_____
地 址：_____	地 址：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电 话：_____	电 话：_____
传 真：_____	传 真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

第二部分 通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款，此处略

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：(1) 成交通知书、(2) 投标函及其附表、(3) 专用条款及其附件、(4) 通用条款、(5) 技术标准和要求、(6) 图纸、(7) 已标价工程量清单或预算书、(8) 其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：承包人向发包人、设计部门、造价部门和监理提供生活及办公设施。

1.1.3.9 永久占地包括：执行通用条款。

1.1.3.10 临时占地包括：根据施工现场实际需求确定，及发包人同意临时占用的其他场地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：本合同采用中华人民共和国的法律和行政法规，以及新疆维吾尔自治区有关的工程管理文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。执行有关工程建设的国家、部、行业及地方标准以及相应的规范、规程等，地方标准有高于或严于现行国家、部、行业标准的，承包人应熟悉并遵守。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 合同协议书；
- (2) 成交通知书；
- (3) 投标函及其附录；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 磋商文件、补疑及答疑文件；
- (10) 其他合同文件。

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：4份；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）、施工进度计划、安全生产保证措施、环境保护和文明施工保证措施、维稳治安保卫措施、本项目资金使用计划、事故应急处理预案及事故处理办法、材料和设备采购计划及施工所需的其他文件等；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：3份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公地点或施工现场；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：施工现场或承包人办公地点；

承包人指定的接收人为：项目经理或技术负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场或承包人办公地点；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划红线范围处为场外交通、规划红线范围内为场内交通，特殊路段可根据施工现场实际情况分界。项目以施工围栏为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：(1) 发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项。(2) 发包人提供的工程量清单项目数量有误。(3) 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促监理工程师按照监理合同办事；2、协调各有关单位工作；3、工程进度与工程量的确认；4、督促并控制好工程进度、质量、投资

。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期七日前完成。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____。

发包人是否提供支付担保：_____。

发包人提供支付担保的形式：_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：（1）更换项目经理应当符合行业主管部门规定的条件，并按其规定的程序办理。（2）更换项目经理应当经发包人同意，且应替换同等水平或更好的人员，若擅自变更，将由发包方上报至项目所在地的住建主管部门记不良行为记录。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：（1）承包人应对其项目经理进行有效管理，发包人要求更换不胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目经理，承包人应无条件予以更换。由此而产生的一切费用和责任均由承包人承担。（2）承包人应当按照行业主管部门规定的条件和程序更换项目经理，更换后的项目经理应具有相应的资格和能力。（3）发包人有权解除合同，并由发包方上报至项目所在地的住建主管部门记不良行为记录。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：（1）承包人应对其项目组织机构人员及其他人员进行有效管理，发包人要求撤换不胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目组织机构人员及其他人员的，承包人应无条件予以撤换。由此而产生的一切费用和责任均由承包人承担。（2）承包人应当按照行业主管部门规定的条件和程序撤换主要施工管理人员，撤换后的主要施工管理人员应具有相应的资格和能力。（3）发包人有权解除合同，并由发包方上报至项目所在地的住建主管部门记不良行为记录。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：（1）应当符合行业主管部门规定的条件和程序。（2）应当经发包人同意，且应替换同等水平或更好的人员，未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员，将由发包方上报至项目所在地的住建主管部门记不良行为记录。因更换主要施工管理人员给发包人/承包人造成损失，或者发生额外费用的，均由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：将由发包方上报至项目所在地的住建主管部门记不良行为记录。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条款。

主体结构、关键性工作的范围：根据相关法律法规、规章、标准确定。

关于监理人的其他约定：开工令、停工令、工程变更、经济签证须取得发包人的同意。现场签证及工程进度款报表等由监理工程师先行核实后，再交发包人审核。

上述监理工程师的一切指令、决定、确认和承诺如涉及工程成本费用增加、工期延长、工程的使用功能或质量标准发生变化、材料设备标准的提高或降低等需经发包人书面签字并盖章确认才产生效力。监理工程师擅自发布指令、决定、确认和承诺，引起合同价款变更、工期顺延、工程的使用功能发生变化、以及变更质量标准、材料设备使用的，由此产生的后果由擅自发布指令、决定、确认和承诺的工程师自行承担，与发包人无关。

不管通用合同条款第4.1项如何约定，监理人行使须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) / ；
- (2) / ；
- (3) / ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：（根据具体工程约定）。

关于工程奖项的约定： 无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担 。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定： 开工前提供施工场地治安保卫计划 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①承包人必须按照规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人承担。②承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系。③乙方应根据《建筑施工安全检查标准》和《强制性条文》及有关建筑施工安全生产条例及甲方的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，严格执行文明施工、标准化管理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按工程进度比例支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款，并在每月20日提供当月进度报表和次月进度计划。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕；若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在规定期限内应提供修正的施工组织设计，发包人应在七日内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 日降雨量大于50mm的雨日超过1天；

(2) 风速大于10.8 m/s的六级以上台风灾害；

(3) 其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按《建设工程监理规范》及监理细则有关规定执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按照国家、自治区等相关规定配置，试验设备购置、租用、标定认证、相关人工工资、试验室建立等所有相关费用已含在合同价格中。

施工现场需要配备的试验设备：按照国家、自治区等相关规定配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家、自治区等相关规定配置。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：执行通用条款。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：∟

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格予以调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：

专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过___%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_____%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 ___%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过_____%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：按合同工期平均信息价调整

采用按合同工期平均信息价调整的方法为：

人工调整范围：当合同工期的人工的信息价的平均值（指同类人工单价，下同）与投标报价编制期对应的信息价之比上涨或下降幅度在5%以上时，调整合同价格。

施工机械台班价格的调整是指因机上人工及燃料动力费用价格的变化引起机械台班价格的变化，其调整范围为：当合同工期内的单类机械的价格上涨或下降幅度在5%以上时，调整合同价格。

③材料价格调整范围为：

(a) 单种规格材料的合价占单位工程造价比例在1%（含1%）以上至10%（不含10%）以下的，且该材料合同工期的信息价平均值与投标文件编制期对应的信息价之比上涨或下降幅度在5%以上时，调整合同价格。

(b) 单种规格材料的合价占单位工程造价比例在10%（含10%）以上的，且该材料合同工期的信息价平均值与投标文件编制期对应的信息价之比上涨或下降幅度在3%以上时，调整合同价格。

④人工、材料及施工机械台班价格风险调整范围应以单位工程为计算单位，如房屋建筑工程造价应将建筑、安装等分开计算，安装工程造价应将电器照明、给排水、消防等分开计算，单种规格的材料合价及单位工程造价应以原合同口径计算为准。

⑤价格波动引起合同价款的调整方法采用抽料补差调整法。

计算式： $A = \sum [B/C - 1.05 \text{ (或} 1.03)] \times C \times E$

当 $B > 1.05C$ (或 $1.03C$) 时

$A = \sum [B/C - 0.95 \text{ (或} 0.97)] \times C \times E$

当 $B < 0.95C$ (或 $0.97C$) 时

其中：A为价格调整部分合计

B为合同工期的调价因素的各自的信息价的平均值。

C为投标报价编制期的调价因素各自的信息价

E各调价因素的消耗量（以投标文件确定的消耗量为准）

⑥工期按以下原则确定

计算式： $S = n + m$

其中：S为计算信息价平均工期

n为合同工期（按日历月计，遇小数点进位取整数）

m为计算差价的延误工期增加月份数

计算价差的延误工期增加月份数，按以下原则由承发包双方协商确定：因非承包人造造成工期延误，延误期间如遇调价因素价格上涨的，差价由发包人承担，增加计算差价的延误工期；反之，如遇价格下降的，差价由承包人受益，不增加计算差价的延误工期。因承包人原因造成工期延误的，延误期间如遇调价因素价格上涨的，差价由承包人承担，不增加计算差价的延误工期；反之，如遇价格下降的，差价由承包人受益，增加计算差价的延误工期。

⑦价格调整部分只计取税金，不得计取其他任何费用。

上述条款中的信息价是指工程所在地区工程造价主管部门发布的最新信息价。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：①因综合单价未按特征描述的内容进行组价的，应视为承包人的风险；②因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施费用，由承包人自行

承担；③按合同工期完成所采取的赶工措施费，由承包人自行承担。④由于承包人的原因，冬季发生的施工费用由承包人自行承担。

风险费用的计算方法：由承包人在投标时自行考虑，为包干费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：经济签证、设计变更、人工材料机械价格调整执行施工同期造价站发布的价格信息和建设工程定额内市场人工单价信息，发包人招标时提供的暂定价或暂定项目按发包人最终确认的价格调整，磋商文件的工程量清单和图纸中包含的项目实际上没有发生的，在工程结算时应当取消。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____ / _____

风险费用的计算方法：_____ / _____

风险范围以外合同价格的调整方法：_____ / _____

3、其他价格方式：_____

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价款的30%（不含暂列金）。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

无需提交预付款担保

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及解释。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：执行通用条款。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见须知前附表。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。

(2) 发包人支付进度款的期限：按每月经监理公司、发包人和施工单位三方审核确认的工程进度报表支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款。

(1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程质量竣工验收和消防验收合格后7天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：根据发包人及审计部门要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。

(2) 发包人完成支付的期限：执行通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行通用条款。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：不扣留质量保证金。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(3)种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) / %的工程款；

(3) 其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式： 。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期24个月满后14日内退还质量保证金。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、装饰装修工程为2年；3、屋面防水工程、地下防水工程、有防水要求的房间和外墙面的防渗漏为5年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程、智能化建筑工程为2年；5、供热及供冷系统为2个采暖及供冷期；6、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；7、节能分部工程为5年。8、绿化工景观程如下：景观装修工程为2年；灌溉系统为2年；园路工程为2年；保活期为2年，在缺陷责任期内苗木、草坪成活率为100%；

15.4.3 修复通知

3、承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用条款。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

(3) 发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

(7) 其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）响应文件所列施工管理人员未在工程开工前进入施工现场，并履行相应职责。（2）承包人未按发包人或监理人要求完成相应工作。（3）承包人相关人员无故不参加与工程有关会议或未准时参会。（4）承包人相关人员出现3次以上违约行为的，发包人有权要求承包人撤换此人员。（5）因承包人原因出现农民工上访、游行、聚众讨薪等行为，给社会稳定带来不良影响或影响相关单位人员正常工作、生活的，承包人必须立即采取有效措施妥善处理，并消除影响。（6）因承包人原因造成工程不合格的，承包人按相应通用合同条款承担责任。（7）发包人有权将承包人违约行为上报有关主管部门，要求对承包人进行行政处罚，并扣除相应诚信评价得分。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：1. 承包人应向发包人和监理单位提供月进度计划，若承包人施工工期无故延迟达五天及以上，发包人将签发整改通知书，责令承包人限期抢回，并暂扣承包人相应的工程进度款，待工期抢回后，再还暂扣款。

2. 为了确保工程质量，督促承包人严格按国家有关规定，精心组织施工，承包人承担因此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

3. 如因承包人原因达不到一次性验收合格的工程质量要求，承包人应承担给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

4. 施工现场文明施工管理未达到标准要求，发包人有权要求承包人按照安全文明施工费的一定比例承担违约责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按国家和地方规定，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险，保险费用已含在承包人的投标报价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用条款。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

- (1) 向/仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向 工程项目所在地 人民法院起诉。

21 补充条款

21.1 承包人在工程总承包过程中，若出现违约行为，将由发包方上报至项目所在地的住建主管部门记不良行为记录。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：建设工程廉政责任书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_____（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_____。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_____年；
3. 装修工程为_____年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____年；
5. 供热与供冷系统为_____个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年；
7. 其他项目保修期限约定如下：_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为_____个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

附件6:

承包人主要施工管理人员表

名称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目负责人				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目负责人				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件8:

履约担保

_____ (发包人名称):

鉴于_____ (发包人名称, 以下简称“发包人”) 与 _____ (承包人名称) (以下简称“承包人”) 于____年__月__日就_____ (工程名称) 施工及有关事宜协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同, 向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币 (大写) _____元 (¥_____)。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内, 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时, 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后, 在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时, 我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人 (或其授权代理人) 签字并加盖公章之日起生效。

担保 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

地 址: _____

邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____

_____年_____月_____日

附件9：

预付款担保

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）于_____年_____月_____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年_____月_____日

附件10：

支付担保

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以担保的方式向你方提供如下担保：

一、担保的范围及担保金额

1. 我方的担保范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方担保的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、担保的方式及担保期间

1. 我方担保的方式为：连带责任担保。
2. 我方担保的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，担保期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担担保责任的形式

我方承担担保责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在担保金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担担保责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行担保责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量证明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

五、担保责任的解除

1. 在本保函承诺的担保期间内，你方未书面向我方主张担保责任的，自担保期间届满次日起，我方担保责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条（变更）约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第__种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件12:

建设工程廉政责任书

发包人: _____

承包人: _____

为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规定:

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：_____ (公章) 承包人：_____ (公章)
法定地址：_____ 法定地址：_____

法定代表人：_____ (盖章) 法定代表人：_____ (盖章)

电话：_____ 电话：_____

传真：_____ 传真：_____

电子邮箱：_____ 电子邮箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

帐号：_____ 帐号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

第六章响应文件格式

(项目、标段名称)项目

项目编号：

响应文件

投标人名称：（加盖单位公章）

投标人地址：

法人或法人授权代表（签字）：

投标人联系电话：

____年 月 日

附件1开标一览表（响应文件格式一）

项目编号、包号：

项目名称	
投标报价总价（元）	小写：大写：
投标报价单价（元）	小写：大写：
服务地点	
合同履行期限	
付款方式	
备注：	

说明：

- 1、供应商严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。
- 2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。
- 3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效处理。
- 4、须附详细的报价明细表（项目清单），报价明细表（项目清单）中总金额和报价表金额一致。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）
：日期：年月日

附件2资格、资信证明文件

附件2-1法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件；

说明：1. 提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。2.
投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。
3. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

附件2-2法定代表人授权书(统一格式，自然人投标的无需提供)

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证正反面

投标人：（盖单位章）

年月日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

法定代表人身份证（正面）

被委托人身份证（正面）

法定代表人身份证（反面）

被委托人身份证（反面）

法定代表人签字或签章：被授权人签字：投标人盖章：
附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：_____ 邮政编码：____电子邮箱：
电话：

注：投标人可自拟格式提供，但应与竞争性磋商文件提供的格式具备同等效力。

附件2-3投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人需提供2024或2025年度由第三方审计机构出具的在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的财务审计报告(会计周期不满一年的按实际发生情况提供银行出具的资信证明)和单独提供健全的财务会计制度；

说明：

- 1、复印件并加盖本单位公章
- 2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。
- 3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

附件2-4磋商保证金缴纳凭证复印件

说明：投标人可将本项目磋商保证金支付的汇款凭证或保证金收据的复印件（如有）作为缴纳凭证放在响应文件中，复印件上应加盖本单位公章；

内附磋商保证金凭证

附件2-5投标人缴纳税收的证明

由税务部门出具的投标人缴纳税收的证明（加盖公章）或事业单位近期纳税证明（加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明，具体要求详见本竞争性磋商文件资格要求。

【依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税。】

附件2-6投标人为职工缴纳社会保险的证明

由社会保障部门出具的投标人为职工缴纳社会保险的证明（缴纳凭证复印件，加盖公章），具体要求详见本竞争性磋商文件资格要求。

【依法不需要缴纳社保的投标人应做书面说明和证明文件

附件2-7投标人声明函（统一格式）

致：采购人/采购代理机构，代购单位

在参与本次项目投标中，我单位**郑重承诺**：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。）

2、我单位具有履行合同所必需的专业技术能力，并在规定时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成相关工作任务。

3、我单位不存在单位负责人为同一人同时参加本项目投标的情况。

4、我单位不存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参与本项目投标的情况。

5、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

6、我单位在投标过程中，不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策的行为。

7、我单位严格遵守国家及行业相关用工标准，做到合理合法用工。

8、本项目所有岗位涉及工作人员在提供服务过程中，经采购人评价不具备工作能力的，我单位将无条件调换。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去在本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称：（盖章）

投标人授权代表（签字或签章）：

日期：

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）说明：1. 自然人投标的无需盖章，需要签字。

2. 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

附件2-8虚假应标承担责任声明（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

我公司承诺：所提供的响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的服务与响应文件不一致，或发现我公提供了不真实的响应文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字或签章）：

日期：

附件2-9（格式自拟）

投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：

1. 投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
2. 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位；
3. 如无关联单位可不提供此说明。

附件2-10投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：

1. 应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件,具体要求详见本竞争性磋商文件第二章(第11条《资格要求》)。
2. 原件、复印件上均应加盖本单位公章自然人投标的无需盖章,需要签字
3. 如果是联合体投标,联合体各方需提供的满足竞争性磋商文件要求的其他资格证明文件(本项目不接受联合体)。

附件3投标人综合情况（格式）

附件3-1投标人综合情况一览表

投标人名称	(公章)					
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				电话	
	传真				邮箱	
隶属情况（如有）	阐明隶属及组织机构情况					
控股情况（如有）	阐明控股和被控股情况					
组织结构						
简介	包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页）					
法定代表人	姓名			技术职称		电话
技术负责人	姓名			技术职称		电话
成立时间				员工总人数：		
企业资质等级				其中	高级职称人员	
营业执照号					中级职称人员	
注册资金					初级职称人员	
开户银行					其他……	
账号						
经营范围备注						

附件3-2投标人单位简介

(包括但不限于业务范围、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、单位的场地环境和硬件设施等)

附件3-3投标人同类型项目案例（业绩）情况介绍【如有】

业绩统计一览表和合同履行情况

序号	项目委托单位、联系人及电话	项目名称	项目内容	合同金额	合同签订日期	完成情况	备注

注：请投标人按照合同签订时间先后顺序填写此表，并按照同一顺序附相关证明材料，业绩证明材料须提供中标通知书，政府采购合同或合同协议书原件扫描件并加盖单位公章。

投标人名称：（盖公章）

法人代表或其授权人：（签字或签章）

日期：

附件4投标书

投标书

致：XXXXXXXXXX

根据贵方为(项目名称、招标编号)项目的投标邀请,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件,以形式出具的金额为人民币元的磋商保证金。并作出如下承诺:

- 1、如果我方被确定为中标人,我们将按照竞争性磋商文件、我方响应文件及双方确认的合同条款的要求执行。
- 2、我方保证忠实地执行双方所签的合同,并承担合同规定的责任和义务。
- 3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- 4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起90天有效,并对我方具有约束力。
- 5、我方已详细审查全部竞争性磋商文件,包括所有补充通知(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
- 6、在规定的开标时间后,投标人保证遵守竞争性磋商文件中有关保证金的规定。
- 7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄: 地址:
电话: 电子函件:

投标人: (公章)

法定代表人或其授权代理人: (签字或签章)

日期: 年月日

附件5投标分项报价表

投标分项报价明细表（项目清单）

说明：1、供应商必须填写报价明细表（项目清单）（依据项目清单），否则将导致投标被拒绝。

2、报价分析表中的“投标价”应等于“开标一览表”中的“投标价”。

3、报价项目填报不下的，可自行扩展。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：年月日

附件6技术规范偏离表

技术规范偏离表；

项目编号、包号：

序号	项目名称及编号	数量	竞争性磋商文件技术规范、要求	响应文件对应规范	偏差	备注

说明：如供应商提交的服务技术规范与竞争性磋商文件的要求存在偏离，需逐项填写《技术规范偏离表》。若本表为空则视为全部满足。

年月日

附件9关于对本响应文件中资料真实性的承诺书

关于对本响应文件中资料真实性的承诺

至：（项目、包段名称）磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和（项目、包段名称）的竞争性磋商文件的要求，我公司在（项目、包段名称）响应文件中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按竞争性磋商文件要求，在编制本响应文件时，对响应文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

供应商（全称）：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

联系方式：

年月日

说明：投标供应商应按上述要求将内容填写完整，未提供此承诺的其投标将被拒绝！

附件10各类声明函

附件10-1中小企业声明函（如是）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请在本表中填写投标人须知前附表中写明的中小企业行业类别。

3、制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，请填写此声明函，并需要出具相应的声明函和证明文件（格式后附）。

附件10-2监狱企业声明函（如是）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

(1) （制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) （制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为 。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(3) （制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为 。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

：日期：

附件10-3残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

：日期：

附件11评审所需要的其他商务文件

附件12响应文件还应包括的技术文件

一. 项目施工方案

- 1.1 项目部各职能机构设置；
- 1.2 本项目施工的具体方法与流程；
- 1.3 施工环节的注意事项及施工现场管控措施；
- 1.4 施工组织管理体系；
- 1.5 针对本项目施工过程的重难点分析及应对措施。

二. 质量保证措施

- 2.1 质量管理目标；
- 2.2 质量管理体系；
- 2.3 施工原材料质量保证措施；
- 2.4 工程施工的质量保证措施。

三. 安全管理体系与措施

- 3.1 安全生产管理目标；
- 3.2 安全管理体系及职责划分；
- 3.3 安全技术措施；
- 3.4 安全应急救援预案。

四. 环保和文明施工措施

- 4.1 环境保护管理目标；
- 4.2 噪音控制管理措施；
- 4.3 扬尘管理措施；
- 4.4 施工现场环境管理和污染物处理及排放措施。

五. 工程进度计划

- 5.1 工程进度计划时间安排及计划；
- 5.2 影响工程施工的因素分析及解决措施；
- 5.3 进度保障措施。

六. 应急预案

- 6.1 应急预案的方针与原则；
- 6.2 应急保证措施；
- 6.3 应急事故发生处理流程；

6.4 应急设备配置。

七. 后续服务

7.1 质保期内外服务措施；

7.2 响应时间及问题处理措施；

7.3 后续服务质量保障措施；

7.4 针对本项目提供的后续服务人员配备方案及服务承诺。

技术标应针对本工程情况，投标人各自按照合理组织本工程应采取措施，本着有利于为完成本磋商文件的工程内容和工期、质量等要求，体现实现技术目标的可行和先进性。施工组织设计应是施工组织方案的总体构思的体现，应包含本工程的工程概况。

投标人应根据竞争性磋商文件的规定自行编写，详细叙述拟提供服务/产品情况。包括，但不限于：

1. 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合竞争性磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
2. 主要采购需求的详细说明。
3. 从采购方开始使用至竞争性磋商文件规定的服务期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单。
4. 对照竞争性磋商文件技术规格，逐条说明所提供服务的已对竞争性磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
5. 施工方案、组织措施、服务方案等；
6. 竞争性磋商文件要求的或投标人认为有必要提供的其他技术文件；
7. 投标人认为其它需要说明的事宜。