# 十八、最后报价一览表

浙江老年大学办公室,杭州建大工程管理咨询有限公司：

按你方磋商文件要求，我们即本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下最后报价一览表的价格完成老年大学大型设备设施更新项目-空调主机设备、风机盘管及管道改造施工【招标编号：33000026210002000001 4-[2026]15182 号】的实施。

**最后报价一览表(单位均为人民币元)**

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 交货期（含交货、安装、检测等全部工作） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老年大学大型设备设施更新项目-空调主机设备、风机盘管及管道改造施工 | 1 | 项 | 合同签订后45天内 | |
| 投标报价（小写） | | | 1628650 | | |
| 投标报价（大写） | | | 壹佰陆拾贰万捌仟陆佰伍拾元 | | |

注：1、供应商需按本表格式填写，**否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。**

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。**采购内容未包含在《最后报**

**价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合磋商文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、▲响应报价超过最高限价的作无效响应处理。响应报价低于采购项目最高限价 45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%，应提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，未提供的，响应无效.

周晓明印

供应商名称（电子签名）：

日期：　2026 年 5 月 27 日

# （二）投标价格组成明细表（报价表）

浙江老年大学办公室,杭州建大工程管理咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标价格组成明细表（报价表）的价格完成老年大学大型设备设施更新项目-空调主机设备、风机盘管及管道改造施工【招标编号：33000026210002000001 4-[2026]15182 号】的实施。

| 一、卧式暗装风机盘管、管道更换主材明细清单 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 产品参数 | 面积（㎡） | 单间风盘数量 | 房间数量 | 风盘总数量 | 单价（元） |
| 1 | 二管制 3 排管卧式暗装风机盘管（直流无刷），高档风量:850m³/h，制冷量：5.03Kw， 制热量:8.2Kw，机外静压：30Pa，输入功率：51w。 | 40（普通套房） | 2 | 1 | 2 | 1000 |
| 2 | | 16.5（3、4 楼单间） | 1 | 6 | 6 | 1000 |
| 3 | | 21（领导办公室、功能房、标间） | 1 | 72 | 72 | 1000 |
| 4 | 二管制 3 排管卧式暗装风机盘管（直流无刷），高档风量：1020m³/h，制冷量：5.85Kw，制热量：9.1Kw，机外静压：30Pa，输入功率:65w。 | 23.7（5 楼单间） | 1 | 3 | 3 | 1000 |
| 5 | | 48（豪华套房） | 2 | 2 | 4 | 1000 |
| 6 | | 电梯口 | 1 | 5 | 5 | 1000 |
| 7 | 二管制 3 排管卧式暗装风机盘管（直流无刷），高档风量：1360m³/h，制冷量：8.0Kw，制热量：12.65Kw，机外静压:30Pa，输入功率：88w。 | 35（普通套房） | 1 | 4 | 4 | 1375 |
| 8 | | 前台 | 2 | 1 | 2 | 1375 |
| 9 | 液晶温控器 | / | / | / | 98 | 80 |

| 二、卧式暗装风机盘管、管道更换辅材等明细清单 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| 1 | 镀锌钢管 | DN125 | 米 | 14 | 150 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 26 | 110 |
| 3 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 26 | 90 |
| 4 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 33 | 80 |
| 5 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 400 | 70 |
| 6 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 93 | 60 |
| 7 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 93 | 50 |
| 8 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 93 | 50 |
| 9 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 680 | 40 |
| 10 | 蝶 | DN125 | 只 | 2 | 580 |
| 11 | 焊接法兰 | DN125 | 只 | 4 | 150 |
| 12 | 球阀 | DN20 | 只 | 196 | 50 |
| 13 | 过滤器 | DN20 | 只 | 98 | 30 |
| 14 | 电动二通阀 | DN20 | 只 | 98 | 140 |
| 15 | 金属软管 | DN20 | 只 | 196 | 40 |
| 16 | 闸阀 | DN25 | 只 | 32 | 40 |
| 17 | 排气阀 | DN25 | 只 | 16 | 50 |
| 18 | 单面彩钢酚醛风管 | 出风段 | 平方 | 520 | 100 |
| 19 | 出风口、回风口（尺寸与设备一致） | ABS/铝合金 | 套 | 98 | 300 |
| 20 | RVV 电缆 | 控制线（7*1） | m | 600 | 9 |
| 21 | 管道支架 | 角铁 | kg | 800 | 16 |
| 22 | 木托 | / | 项 | 1 | 5000 |
| 23 | 旧设备、管道拆除 | / | 项 | 1 | 100000 |
| 24 | 保护地砖成品 | / | 项 | 1 | 17000 |
| 25 | 辅材（含吊杆、螺栓、螺丝、胶水，氧气、乙炔等） | / | 项 | 1 | 55000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 保温（含人工） | / | 立方 | 5.8 | 2000 |
| 27 | 垃圾清运费 | / | 项 | 1 | 20000 |

## 三、变频风冷模块机组明细清单(1、3 号楼楼顶)

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 变频高效型风冷涡旋式冷水（热泵）机组（制冷量：130kw，制热量：150kw，制冷功率：42.2kw，制热功率：44.6kw，水流量：22.4m³/h，制冷剂：R410a） | 台 | 12 | 70000 |
| 2 | 控制器 | 个 | 5 | 800 |
| 3 | 旧机组拆除费 | 项 | 1 | 4000 |
| 4 | 新机组安装调试费（含机组就位、安装、调试及机组管道改接、管道、保温、基础槽钢等） | 项 | 1 | 180000 |
| 5 | 设备吊装费 | 项 | 1 | 65000 |
| 6 | 控制线（含信号线、线管等） | 米 | 50 | 24 |

浙江宏大建设集团有限公司 3306811001

周晓明印

供应商名称（电子签名）：

日期：　2026 年 5 月　27 日