

青稞酒特色小镇基础设施
施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：青稞酒特色小镇基础设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程名称：青稞酒特色小镇基础设施建设项目
- 二、编制依据：
- 2.1 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
 - 2.2 《青海省房屋建筑与装饰工程定额》（2020年）
 - 2.3 《青海省房屋修缮工程计价定额》（2020版）
 - 2.4 《青海省通用安装工程计价定额》（2020）
 - 2.5 《青海省市政工程计价定额》（2020）
- 三、费用标准：
- 3.1 青建工(2021)168号文件--青海省住房和城乡建设厅青海省财政厅关于发布《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知；
 - 3.2 《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》（青建工2024-388号文）执行；
 - 3.3 《关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》（即青建工【2019】116号文）；
 - 3.4 安全文明施工费按青建工(2022)222号文件执行。
- 五、材料调整：按《青海工程造价管理信息》2026年第1期海东市互助县主材指导价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		虚线外						
1	040203006003	沥青混凝土	1. 40厚中(细)粒式沥青混凝土面层 2. 80厚粗粒式沥青混凝土 3. 300厚稳定层(级配砂内掺10%水泥) 4. 500厚水泥土换填,场地两边外扩1米 5. 压实系数 ≥ 0.97	m ²	4505.87			
2	050201001005	园路	1. 30厚花岗岩(300*600*30mm中国黑花岗岩) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 150厚C25混凝土 4. 300厚3:7灰土分两步打 5. 素土夯实,密实度 $\geq 97\%$	m ²	475.41			
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:石材平缘石,12J003-C6-1B 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m	1302.24			
4	011107004001	混凝土台阶	1. 混凝土台阶做法:青19J5-1-41-1	m ²	21.56			
5	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 室外台阶栏杆做法:青19J5-1-55,15步@350X150	m	12.24			
6	010504004001	挡土墙	1. 做法:青19J5-32-4,长度L=16m 2. 高度:1m-0.4m	m ³	3.36			
7	040205006001	标线	1. 材料品种:停车场标线,常温漆	m	928			
		分部小计						
		虚线内						
8	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合要求 2. 土方回运:18km	m ³	476.13			
9	050201001001	细石混凝土嵌卵石	1. 50厚细石混凝土嵌黄	m	55.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		路面	色卵石粒径20~25(位置详见平面图) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 150厚C25混凝土 4. 300厚3:7灰土分两步打 5. 素土夯实，密实度≥97%	2	4			
10	050201001004	园路	1. 30厚花岗岩(300*600*30mm中国黑花岗岩) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 150厚C25混凝土 4. 300厚3:7灰土分两步打 5. 素土夯实，密实度≥97%	m ²	475.41			
11	040203006002	沥青混凝土	1. 40厚中(细)粒式沥青混凝土面层 2. 80厚粗粒式沥青混凝土 3. 300厚稳定层(级配砂内掺10%水泥) 4. 500厚水泥石土换填,场地两边外扩1米 5. 压实系数≥0.97	m ²	1056.35			
12	050201003001	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格：495X200X150厚成品花岗岩道牙石，30厚1:3水泥砂浆 2. 垫层：C20混凝土 3. 素土夯实，密实度≥97%	m	140.2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

