

西宁市城西区虎台小学改扩建 工程
运动场工程

招标控制价

招 标 人：



造价咨询人：



2026年5月13日

西宁市城西区虎台小学 改扩建运动场工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1451236.83
(大写): 壹佰肆拾伍万壹仟贰佰叁拾陆元捌角叁分

招标人:




造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

2020年5月13日


复核时间:

2020年5月13日

西宁市城西区虎台小学改扩建 工程
运动场工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2026年5月13日

西宁市城西区虎台小学
改扩建运动场工程 工程

招标工程量清单

招标人:




造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2026年5月13日

复核时间: 2026年5月13日

工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：西宁市城西区虎台小学改扩建运动场工程。

建设地点：青海省西宁市城西区虎台小学院内。

主要建设内容：

新建 200m 环形跑道（4 道）、80m 直道（6 道），跑道宽度 1.22m，人造草坪运动场、跳远沙坑、看台轻钢雨棚、升旗台、围网及附属设施。

二、工程量清单编制依据：

1、西宁市城西区虎台小学改扩建运动场工程施工图纸；

2、工程量清单计量按照国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》。

三、其他说明：

1、投标人应将招标工程量清单与招标文件、计价规范、计价定额、拟签订合同的主要条款、相关工程技术规范标准要求、图纸、施工现场实际情况 等结合起来进行查阅、理解和使用；

2、综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、设备费、机械费、管理费和利润，并考虑风险因素。

3、招标工程量清单中的措施项目清单是为完成工程项目施工，发生于施工准备、施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目，投标人应根据招标人提供的图纸、现场踏勘和项目自身的情况，并应充分考虑本工程质量和进度要求、多项目交叉施工等特点，满足招标人对管理的全部要求，详

细编制投标施工组织设计或施工方案中的施工技术组织措施方案，并进行综合报价。

4、考虑施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等设暂列金额 10 万元（不含税），报价中应含以上费用，不得调整。

5、主席台轻钢屋面专业工程暂估价 87500 元（不含税），报价中应含以上费用，不得调整。

四、工程质量：见招标文件。

五、投标人在投标时应按 GB50500—2013《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式、招标文件要求提供相关资料。

六、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

七、工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，施工图中说明或描述不清的按常规做法报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城西区虎台小学改扩建运动场工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		运动场						
1	011103004001	足球运动场人造草坪	1. 粘结层厚度、材料种类:10厚合成材料吸震垫 2. 面层材料品种、规格、颜色:人造草坪（绒长50，内填石英砂、环保橡胶颗粒） 3. 做分道白色划线 4. 具体做法详见设计图纸，满足相关规范要求	m ²	2599.6			
2	011103004002	田径跑道人造草坪	1. 粘结层厚度、材料种类:10厚合成材料吸震垫 2. 面层材料品种、规格、颜色:人造草坪（绒长50，内填石英砂、环保橡胶颗粒） 3. 做分道白色划线 4. 具体做法详见设计图纸，满足相关规范要求	m ²	1720.5			
3	010507003001	排水沟一	具体做法参见详见16J934-3-A26 1. 截面尺寸：400*250 C25钢筋混凝土沟壁200厚。沟内15厚聚合物防水砂浆抹面0.3%水泥砂浆找坡坡向落水口 2. 80厚盖板C25混凝土，L=800 10厚钢板托角；具体做法参见详见16J934-3-A26-B	m	200			
4	040309008001	隔音屏	隔音屏 高度=3000 1. 参见 09MR603-28 下部吸声板、上部通透隔声板 2. 具体做法详见设计图纸，满足相关规范要求	m ²	60			
5	040309008002	隔音屏	隔音屏 高度=4000 1. 参见 09MR603-28 下部吸声板、上部通透隔声板 2. 具体做法详见设计图纸，满足相关规范要求	m ²	524.6			
6	010607004001	成品安全防护围网	1. 成品安全防护围栏：H=4000 @3000设钢柱	m	153.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城西区虎台小学改扩建运动场工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 钢立柱DN75*3.5mm, 立柱钩盘条制作焊接, 插杆塑前8mm 面刷草绿色漆;立柱间距3m膨胀螺钉固定, 面刷草绿色漆 3. 钢横杆DN60*3.0mm(设三道) 面刷草绿色漆 4. 勾花网, 网孔50X50cm, 塑后丝径4mm面刷草绿色漆 5. 具体做法详见设计图纸, 满足相关规范要求 6. 围网由专业公司二次深化设计安装					
		分部小计						
		升旗台						
7	011506002002	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格: 不锈钢管 2. 高度: H=15米 3. 具体做法详见设计图纸, 满足相关规范要求 4. 旗帜风动系统	根	2			
8	011107002001	石材台阶面	1. 台阶面层: 30厚米黄色花岗岩石材湿贴 2. 4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材 (II型) 3. 2.0mm厚橡胶化沥青非固化防水涂料 4. 具体做法详见设计图纸, 满足相关规范要求	m ²	1.77			
9	011102001001	旗台面层	1. 花岗岩石材: 30厚米黄色花岗岩石材湿贴	m ²	16.87			
		分部小计						
		绿化 种树						
10	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 丁香 2. 胸径或干径: ϕ 120cm 3. 株高、冠径: H=1500 4. 养护期: 2年	颗	8			
		分部小计						
		树池、树坑贴20厚						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市城西区虎台小学改扩建运动场工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		花岗岩石板						
11	050201004002	树池	树池：1000*1000 花池贴20厚花岗岩石板 2. 树池内回填种植土	座	2			
12	050201004003	树池	1. 树池：2500*600 花池贴20厚花岗岩石板 2. 树池内回填种植土	座	2			
		分部小计						
		沙坑						
13	04B001	沙坑	沙坑 做法参见：08J933-1 V20-1、V22-1 外形尺寸：3600*7000*1100 1. 坑壁：240砖墙，M5水泥砂浆砌筑；顶部压顶150厚（c20）；池壁水泥砂浆抹面 2. 坑内细砂回填：400厚洁净河沙 3. 500厚细碎石滤水层：5-16mm 4. 200厚粗砂排水层：20-40mm 5. 土工布隔离层：200g/m ² 6. C20 混凝土100厚垫层	座	1			
14	04B002	起跳板	1. 做法参见：08J933-1 V22-1 2. 标准尺寸：1220*200*10mm 3. 材质：木质、无拼接、耐腐蚀、干燥、表面刷漆、平整防滑 4. 按照国家规范施工安装：嵌入式安装；底部垫5mm减震垫 5. 基础垫层，c20混凝土，100厚，	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	011702001001	旗台基础模板		m ²	10.9			
16	011702027001	台阶模板		m ²	1.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

