

叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代 工程
赈项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2026年04月15日

工程项目总价表

合同编号:

工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程量清单项目	
1	第一部分：建筑工程	
2	第三部分：金属结构设备及安装工程	
二	措施项目	
1	第四部分：施工临时工程	
2	第五部分：水土保持工程费	
3	第六部分：环境保护工程费	
三	其他项目	
四	零星工作	
	合计	

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第1页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分：建筑工程							
1.1	500100002	13村1斗渠							
1.1.1	500100003	渠道工程		m	42.3				
1.1.1.1	500100004	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	42.3				
1.1.1.1.1	500100004001	渠道土方开挖（I~II类土）		m3	80.37				
1.1.1.1.2	500100004002	土方回填（利用方）		m3	59.18				
1.1.1.1.3	500100004003	树坑回填（利用方）		m3	9.14				
1.1.1.1.4	500100004004	清废（厚度20cm）		m3	49.07				
1.1.1.1.5	500100004005	残树根清除（运距5km）		m3	18.27				
1.1.1.1.6	500100004006	砂砾石垫层		m3	19.04				
1.1.1.1.7	500100004007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	42.3				
1.1.1.1.8	500100004008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m3	8.6				
1.1.1.1.9	500100004009	模板制安		m2	46.19				
1.1.1.1.10	500100004010	5cm厚中粗砂找平层		m3	3.53				
1.1.1.1.11	500100004011	双组份聚氨酯密封胶		m3	0.02				
1.1.1.1.12	500100004012	高压闭孔板		m3	0.11				
1.2	500100005	13村2斗渠							
1.2.1	500100006	渠道工程		m	208				
1.2.1.1	500100007	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	187.2				
1.2.1.1.1	500100007001	渠道土方开挖（I~II类土）		m3	395.2				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第2页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.2	500100007002	土方回填（利用方）		m3	290.99				
1.2.1.1.3	500100007003	树坑回填（利用方）		m3	44.93				
1.2.1.1.4	500100007004	清废（厚度20cm）		m3	241.28				
1.2.1.1.5	500100007005	残树根清除（运距5km）		m3	80.87				
1.2.1.1.6	500100007006	砂砾石垫层		m3	84.24				
1.2.1.1.7	500100007007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	187.2				
1.2.1.1.8	500100007008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m3	8.6				
1.2.1.1.9	500100007009	模板制安		m2	44.19				
1.2.1.1.10	500100007010	5cm厚中粗砂找平层		m3	15.62				
1.2.1.1.11	500100007011	双组份聚氨酯密封胶膏		m3	0.1				
1.2.1.1.12	500100007012	高压闭孔板		m3	0.46				
1.2.2	500100008	渠系建筑物工程		座	6				
1.2.2.1	500100009	水闸工程		座	4				
1.2.2.1.1	500100010	A2型节制单向分水闸		座	4				
1.2.2.1.1.1	500100010001	土方开挖（I~II类土）		m3	42.07				
1.2.2.1.1.2	500100010002	建筑物土方回填		m³	25.73				
1.2.2.1.1.3	500100010003	砂砾石垫层		m³	12.38				
1.2.2.1.1.4	500100010004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.78				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第3页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.1.1 .5	5001000100 05	C30F200W6现浇 混砼闸墩平均40 cm厚（二级配、 高抗硫		m³	10.75				
1.2.2.1.1 .6	5001000100 06	C30F200W6钢筋 砼工作桥板10cm 厚（一级配、高 抗硫）		m³	0.59				
1.2.2.1.1 .7	5001000100 07	C30F200W6现浇 砼隔墙30cm厚 （二级配、高抗 硫）		m³	3.65				
1.2.2.1.1 .8	5001000100 08	模板制安		m²	64.2				
1.2.2.1.1 .9	5001000100 09	钢筋制安		t	0.06				
1.2.2.1.1 .10	5001000100 10	高压闭孔板		m³	0.12				
1.2.2.1.1 .11	5001000100 11	双组份聚氨酯密 封膏		m³	0.01				
1.2.2.1.1 .12	5001000100 12	不锈钢水尺(不 锈钢水尺, 1MM 及以上)		套	4				
1.2.2.2	500100011	农桥工程		座	2				
1.2.2.2.1	500100012	B1型农桥		座	2				
1.2.2.2.1 .1	5001000120 01	土方开挖 (I ~ II 类土)		m³	24.97				
1.2.2.2.1 .2	5001000120 02	建筑物土方回填		m³	17.6				
1.2.2.2.1 .3	5001000120 03	砂砾石垫层		m³	7.15				
1.2.2.2.1 .4	5001000120 04	C30F200W6现浇 砼桥底板30cm厚 （二级配、高抗 硫）		m³	5.17				
1.2.2.2.1 .5	5001000120 05	C30F200W6现浇 砼桥墩平均50cm 厚（二级配、高 抗硫）		m³	5.17				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第4页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.2.1.6	500100012006	C30F200W6钢筋砼台帽（二级配、高抗硫）		m³	1.94				
1.2.2.2.1.7	500100012007	C35F250钢筋砼桥板15cm厚（一级配、高抗硫）		m³	2.29				
1.2.2.2.1.8	500100012008	模板制安		m²	51				
1.2.2.2.1.9	500100012009	钢筋制安		t	0.34				
1.2.2.2.1.10	500100012010	三毡四油		m³	0.06				
1.2.2.2.1.11	500100012011	高压闭孔板		m³	0.02				
1.2.2.2.1.12	500100012012	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.004				
1.3	500100013	13村3斗渠							
1.3.1	500100014	渠道工程		m	140.3				
1.3.1.1	500100015	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	134.3				
1.3.1.1.1	500100015001	渠道土方开挖（I~II类土）		m³	266.57				
1.3.1.1.2	500100015002	土方回填（利用方）		m³	196.28				
1.3.1.1.3	500100015003	树坑回填（利用方）		m³	30.3				
1.3.1.1.4	500100015004	清废（厚度20cm）		m³	162.75				
1.3.1.1.5	500100015005	残树根清除（运距5km）		m³	58.02				
1.3.1.1.6	500100015006	砂砾石垫层		m³	60.44				
1.3.1.1.7	500100015007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	134.3				
1.3.1.1.8	500100015008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.6				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第5页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.1.9	500100015009	模板制安		m²	56.19				
1.3.1.1.10	500100015010	5cm厚中粗砂找平层		m³	11.21				
1.3.1.1.11	500100015011	双组份聚氨酯密封膏		m³	0.07				
1.3.1.1.12	500100015012	高压闭孔板		m³	0.33				
1.3.2	500100016	渠系建筑物工程		座	2				
1.3.2.1	500100017	水闸工程		座	2				
1.3.2.1.1	500100018	A2型节制单向分水闸		座	2				
1.3.2.1.1.1	500100018001	土方开挖(I~II类土)		m³	21.03				
1.3.2.1.1.2	500100018002	建筑物土方回填		m³	12.86				
1.3.2.1.1.3	500100018003	砂砾石垫层		m³	6.19				
1.3.2.1.1.4	500100018004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚(二级配、高抗硫)		m³	4.39				
1.3.2.1.1.5	500100018005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚(二级配、高抗硫)		m³	5.38				
1.3.2.1.1.6	500100018006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚(一级配、高抗硫)		m³	0.3				
1.3.2.1.1.7	500100018007	C30F200W6现浇砼隔墙30cm厚(二级配、高抗硫)		m³	1.82				
1.3.2.1.1.8	500100018008	模板制安		m²	32.1				
1.3.2.1.1.9	500100018009	钢筋制安		t	0.03				
1.3.2.1.1.10	500100018010	高压闭孔板		m³	0.06				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第6页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.1.1.11	500100018011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.01				
1.3.2.1.1.12	500100018012	不锈钢水尺(不锈钢水尺, 1MM及以上)		套	2				
1.4	500100019	13村4斗渠							
1.4.1	500100020	渠道工程		m	589.2				
1.4.1.1	500100021	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	550.2				
1.4.1.1.1	500100021001	渠道土方开挖(I~II类土)		m³	1119.48				
1.4.1.1.2	500100021002	土方回填(利用方)		m³	824.29				
1.4.1.1.3	500100021003	树坑回填(利用方)		m³	127.27				
1.4.1.1.4	500100021004	清废(厚度20cm)		m³	683.47				
1.4.1.1.5	500100021005	残树根清除(运距5km)		m³	237.69				
1.4.1.1.6	500100021006	砂砾石垫层		m³	247.59				
1.4.1.1.7	500100021007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6(含运输+安装)		m	550.2				
1.4.1.1.8	500100021008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚(二级配、高抗硫)		m³	8.6				
1.4.1.1.9	500100021009	模板制安		m²	56.19				
1.4.1.1.10	500100021010	5cm厚中粗砂找平层		m³	45.91				
1.4.1.1.11	500100021011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.3				
1.4.1.1.12	500100021012	高压闭孔板		m³	1.35				
1.4.2	500100022	渠系建筑物工程		座	13				
1.4.2.1	500100023	水闸工程		座	13				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第7页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.2.1.1	500100024	A2型节制单向分水闸		座	13				
1.4.2.1.1 .1	5001000240 01	土方开挖 (I~II类土)		m³	136.72				
1.4.2.1.1 .2	5001000240 02	建筑物土方回填		m³	83.62				
1.4.2.1.1 .3	5001000240 03	砂砾石垫层		m³	40.25				
1.4.2.1.1 .4	5001000240 04	C30F200W6现浇 砼闸底板30cm厚 (二级配、高抗硫)		m³	28.55				
1.4.2.1.1 .5	5001000240 05	C30F200W6现浇 混砼闸墩平均40 cm厚(二级配、 高抗硫		m³	34.94				
1.4.2.1.1 .6	5001000240 06	C30F200W6钢筋 砼工作桥板10cm 厚(一级配、高 抗硫)		m³	1.92				
1.4.2.1.1 .7	5001000240 07	C30F200W6现浇 砼隔墙30cm厚 (二级配、高抗 硫)		m³	11.86				
1.4.2.1.1 .8	5001000240 08	模板制安		m²	208.63				
1.4.2.1.1 .9	5001000240 09	钢筋制安		t	0.21				
1.4.2.1.1 .10	5001000240 10	高压闭孔板		m³	0.39				
1.4.2.1.1 .11	5001000240 11	双组份聚氨酯密 封膏		m³	0.04				
1.4.2.1.1 .12	5001000240 12	不锈钢水尺(不 锈钢水尺,1MM 及以上)		套	13				
1.5	500100025	13村5斗渠							
1.5.1	500100026	渠道工程		m	413.4				
1.5.1.1	500100027	装配式矩形渠 道0.8*0.8		m	367.4				
1.5.1.1.1	5001000270 01	渠道土方开挖 (I~II类土)		m³	785.46				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第8页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.1.1.2	500100027002	土方回填（利用方）		m³	578.35				
1.5.1.1.3	500100027003	树坑回填（利用方）		m³	89.29				
1.5.1.1.4	500100027004	清废（厚度20cm）		m³	479.54				
1.5.1.1.5	500100027005	残树根清除（运距5km）		m³	158.72				
1.5.1.1.6	500100027006	砂砾石垫层		m³	165.33				
1.5.1.1.7	500100027007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	367.4				
1.5.1.1.8	500100027008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.6				
1.5.1.1.9	500100027009	模板制安		m²	56.19				
1.5.1.1.10	500100027010	5cm厚中粗砂找平层		m³	30.66				
1.5.1.1.11	500100027011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.2				
1.5.1.1.12	500100027012	高压闭孔板		m³	0.9				
1.5.2	500100028	渠系建筑物工程		座	10				
1.5.2.1	500100029	水闸工程		座	10				
1.5.2.1.1	500100030	A2型节制单向分水闸		座	6				
1.5.2.1.1.1	50010003001	土方开挖（I~II类土）		m³	63.1				
1.5.2.1.1.2	50010003002	建筑物土方回填		m³	38.59				
1.5.2.1.1.3	50010003003	砂砾石垫层		m³	18.58				
1.5.2.1.1.4	50010003004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	13.18				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第9页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.2.1.1.5	500100030005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m³	16.13				
1.5.2.1.1.6	500100030006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m³	0.89				
1.5.2.1.1.7	500100030007	C30F200W6现浇砼隔墙30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	5.47				
1.5.2.1.1.8	500100030008	模板制安		m²	96.29				
1.5.2.1.1.9	500100030009	钢筋制安		t	0.1				
1.5.2.1.1.10	500100030010	高压闭孔板		m³	0.18				
1.5.2.1.1.11	500100030011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.02				
1.5.2.1.1.12	500100030012	不锈钢水尺(不锈钢水尺，1MM及以上)		套	6				
1.5.2.1.2	500100031	B1型农桥+A2型节制单向分水闸组合		座	4				
1.5.2.1.2.1	500100031001	土方开挖（I~II类土）		m³	92.02				
1.5.2.1.2.2	500100031002	建筑物土方回填		m³	60.93				
1.5.2.1.2.3	500100031003	砂砾石垫层		m³	26.69				
1.5.2.1.2.4	500100031004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.78				
1.5.2.1.2.5	500100031005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m³	10.75				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第10页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.2.1.2.6	500100031006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m³	0.59				
1.5.2.1.2.7	500100031007	C30F200W6现浇砼隔墙30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	3.65				
1.5.2.1.2.8	500100031008	C30F200W6现浇砼桥底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	10.35				
1.5.2.1.2.9	500100031009	C30F200W6现浇砼桥墩平均50cm厚（二级配、高抗硫）		m³	10.35				
1.5.2.1.2.10	500100031010	C30F200W6钢筋砼台帽（二级配、高抗硫）		m³	3.87				
1.5.2.1.2.11	500100031011	C35F250钢筋砼桥板15cm厚（一级配、高抗硫）		m³	4.58				
1.5.2.1.2.12	500100031012	模板制安		m²	166.2				
1.5.2.1.2.13	500100031013	钢筋制安		t	0.74				
1.5.2.1.2.14	500100031014	三毡四油		m³	0.12				
1.5.2.1.2.15	500100031015	高压闭孔板		m³	0.16				
1.5.2.1.2.16	500100031016	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.02				
1.5.2.1.2.17	500100031017	不锈钢水尺(不锈钢水尺，1MM及以上)		套	4				
1.6	500100032	14村1斗渠-1							
1.6.1	500100033	渠道工程		m	450.3				
1.6.1.1	500100034	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	436.9				
1.6.1.1.1	500100034001	渠道土方开挖（I~II类土）		m³	855.57				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第11页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.1.1.2	500100034002	土方回填（利用方）		m³	629.97				
1.6.1.1.3	500100034003	树坑回填（利用方）		m³	97.26				
1.6.1.1.4	500100034004	清废（厚度20cm）		m³	522.35				
1.6.1.1.5	500100034005	残树根清除（运距5km）		m³	188.74				
1.6.1.1.6	500100034006	砂砾石垫层		m³	196.61				
1.6.1.1.7	500100034007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	436.9				
1.6.1.1.8	500100034008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.6				
1.6.1.1.9	500100034009	模板制安		m²	56.19				
1.6.1.1.10	500100034010	5cm厚中粗砂找平层		m³	36.46				
1.6.1.1.11	500100034011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.24				
1.6.1.1.12	500100034012	高压闭孔板		m³	1.07				
1.6.2	500100035	渠系建筑物工程		座	23				
1.6.2.1	500100036	水闸工程		座	3				
1.6.2.1.1	500100037	A2型节制单向分水闸		座	3				
1.6.2.1.1.1	500100037001	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	31.55				
1.6.2.1.1.2	500100037002	建筑物土方回填		m³	19.3				
1.6.2.1.1.3	500100037003	砂砾石垫层		m³	9.29				
1.6.2.1.1.4	500100037004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	6.59				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第12页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.2.1.1 .5	5001000370 05	C30F200W6现浇 混砼闸墩平均40 cm厚（二级配、 高抗硫		m³	8.06				
1.6.2.1.1 .6	5001000370 06	C30F200W6钢筋 砼工作桥板10cm 厚（一级配、高 抗硫）		m³	0.44				
1.6.2.1.1 .7	5001000370 07	C30F200W6现浇 砼隔墙30cm厚 （二级配、高抗 硫）		m³	2.74				
1.6.2.1.1 .8	5001000370 08	模板制安		m²	48.15				
1.6.2.1.1 .9	5001000370 09	钢筋制安		t	0.05				
1.6.2.1.1 .10	5001000370 10	高压闭孔板		m³	0.09				
1.6.2.1.1 .11	5001000370 11	双组份聚氨酯密 封膏		m³	0.01				
1.6.2.1.1 .12	5001000370 12	不锈钢水尺(不 锈钢水尺, 1MM 及以上)		套	3				
1.6.2.2	500100038	农桥工程		座	1				
1.6.2.2.1	500100039	B1型农桥		座	1				
1.6.2.2.1 .1	5001000390 01	土方开挖 (I ~ II 类土)		m³	12.49				
1.6.2.2.1 .2	5001000390 02	建筑物土方回填		m³	8.8				
1.6.2.2.1 .3	5001000390 03	砂砾石垫层		m³	3.58				
1.6.2.2.1 .4	5001000390 04	C30F200W6现浇 砼桥底板30cm厚 （二级配、高抗 硫）		m3	2.59				
1.6.2.2.1 .5	5001000390 05	C30F200W6现浇 砼桥墩平均50cm 厚（二级配、高 抗硫）		m³	2.59				

分类分项工程量清单

合同编号：

第13页 共69页

工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.2.2.1 .6	5001000390 06	C30F200W6钢筋 砼台帽（二级 配、高抗硫）		m ³	0.97				
1.6.2.2.1 .7	5001000390 07	C35F250钢筋砼 桥板15cm厚（一 级配、高抗硫）		m ³	1.14				
1.6.2.2.1 .8	5001000390 08	模板制安		m ²	25.5				
1.6.2.2.1 .9	5001000390 09	钢筋制安		t	0.17				
1.6.2.2.1 .10	5001000390 10	三毡四油		m ³	0.03				
1.6.2.2.1 .11	5001000390 11	高压闭孔板		m ³	0.01				
1.6.2.2.1 .12	5001000390 12	双组份聚氨酯密 封膏		m ³	0.002				
1.6.2.3	500100040	入户桥工程		座	19				
1.6.2.3.1	500100041	B型入户桥		座	19				
1.6.2.3.1 .1	5001000410 01	砂砾石垫层		m ³	32.83				
1.6.2.3.1 .2	5001000410 02	C35F250现浇砼 桥支墩（二级 配、高抗硫）		m ³	19.76				
1.6.2.3.1 .3	5001000410 03	C35F250钢筋砼 桥板20cm厚（二 级配、高抗硫）		m ³	27.36				
1.6.2.3.1 .4	5001000410 04	模板制安		m ²	259.16				
1.6.2.3.1 .5	5001000410 05	钢筋制安		t	1.44				
1.7	500100042	14村1斗渠-2							
1.7.1	500100043	渠道工程		m	74.1				
1.7.1.1	500100044	装配式矩形渠 道0.8*0.8		m	74.1				
1.7.1.1.1	5001000440 01	渠道土方开挖 （I~II类土）		m ³	140.79				
1.7.1.1.2	5001000440 02	土方回填（利用 方）		m ³	103.67				
1.7.1.1.3	5001000440 03	树坑回填（利用 方）		m ³	16.01				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第14页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.7.1.1.4	500100044004	清废（厚度20cm）		m³	85.96				
1.7.1.1.5	500100044005	残树根清除（运距5km）		m³	32.01				
1.7.1.1.6	500100044006	砂砾石垫层		m³	33.35				
1.7.1.1.7	500100044007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	74.1				
1.7.1.1.8	500100044008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.6				
1.7.1.1.9	500100044009	模板制安		m²	56.19				
1.7.1.1.10	500100044010	5cm厚中粗砂找平层		m³	6.18				
1.7.1.1.11	500100044011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.04				
1.7.1.1.12	500100044012	高压闭孔板		m³	0.19				
1.7.2	500100045	渠系建筑物工程		座	5				
1.7.2.1	500100046	入户桥工程		座	5				
1.7.2.1.1	500100047	B型入户桥		座	5				
1.7.2.1.1.1	500100047001	砂砾石垫层		m³	8.64				
1.7.2.1.1.2	500100047002	C35F250现浇砼桥支墩（二级配、高抗硫）		m³	5.2				
1.7.2.1.1.3	500100047003	C35F250钢筋砼桥板20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	7.2				
1.7.2.1.1.4	500100047004	模板制安		m²	68.2				
1.7.2.1.1.5	500100047005	钢筋制安		t	0.38				
1.8	500100048	14村2斗渠							
1.8.1	500100049	渠道工程		m	373.3				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第15页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.8.1.1	500100050	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	360				
1.8.1.1.1	50010005001	渠道土方开挖（I~II类土）		m³	709.27				
1.8.1.1.2	50010005002	土方回填（利用方）		m³	522.25				
1.8.1.1.3	50010005003	树坑回填（利用方）		m³	80.63				
1.8.1.1.4	50010005004	清废（厚度20cm）		m³	433.03				
1.8.1.1.5	50010005005	残树根清除（运距5km）		m³	155.52				
1.8.1.1.6	50010005006	砂砾石垫层		m³	162				
1.8.1.1.7	50010005007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	360				
1.8.1.1.8	50010005008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.6				
1.8.1.1.9	50010005009	模板制安		m²	56.19				
1.8.1.1.10	50010005010	5cm厚中粗砂找平层		m³	30.04				
1.8.1.1.11	50010005011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.2				
1.8.1.1.12	50010005012	高压闭孔板		m³	0.88				
1.8.2	500100051	渠系建筑物工程		座	17				
1.8.2.1	500100052	水闸工程		座	2				
1.8.2.1.1	500100053	A2型节制闸		座	1				
1.8.2.1.1.1	50010005301	土方开挖（I~II类土）		m³	6.46				
1.8.2.1.1.2	50010005302	建筑物土方回填		m³	4.32				
1.8.2.1.1.3	50010005303	砂砾石垫层		m³	1.91				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第16页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.8.2.1.1.4	500100053004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	1.36				
1.8.2.1.1.5	500100053005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m³	1.63				
1.8.2.1.1.6	500100053006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m³	0.1				
1.8.2.1.1.7	500100053007	模板制安		m²	7.73				
1.8.2.1.1.8	500100053008	钢筋制安		t	0.01				
1.8.2.1.1.9	500100053009	高压闭孔板		m³	0.03				
1.8.2.1.1.10	500100053010	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.002				
1.8.2.1.2	500100054	A2型节制单向分水闸		座	1				
1.8.2.1.2.1	500100054001	土方开挖（I~II类土）		m³	10.52				
1.8.2.1.2.2	500100054002	建筑物土方回填		m³	6.43				
1.8.2.1.2.3	500100054003	砂砾石垫层		m³	3.1				
1.8.2.1.2.4	500100054004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	2.2				
1.8.2.1.2.5	500100054005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m³	2.69				
1.8.2.1.2.6	500100054006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m³	0.15				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第17页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.8.2.1.2.7	500100054007	C30F200W6现浇 砼隔墙30cm厚 (二级配、高抗硫)		m³	0.91				
1.8.2.1.2.8	500100054008	模板制安		m²	16.05				
1.8.2.1.2.9	500100054009	钢筋制安		t	0.02				
1.8.2.1.2.10	500100054010	高压闭孔板		m³	0.03				
1.8.2.1.2.11	500100054011	双组份聚氨酯密封膏		m³	0.001				
1.8.2.1.2.12	500100054012	不锈钢水尺(不锈钢水尺, 1MM及以上)		套	1				
1.8.2.2	500100055	农桥工程		座	2				
1.8.2.2.1	500100056	B1型农桥		座	2				
1.8.2.2.1.1	500100056001	土方开挖 (I~II类土)		m³	24.97				
1.8.2.2.1.2	500100056002	建筑物土方回填		m³	17.6				
1.8.2.2.1.3	500100056003	圆管涵拆除 (运55km)		m	4				
1.8.2.2.1.4	500100056004	砂砾石垫层		m³	7.15				
1.8.2.2.1.5	500100056005	C30F200W6现浇 砼桥底板30cm厚 (二级配、高抗硫)		m³	5.17				
1.8.2.2.1.6	500100056006	C30F200W6现浇 砼桥墩平均50cm厚 (二级配、高抗硫)		m³	5.17				
1.8.2.2.1.7	500100056007	C30F200W6钢筋 砼台帽(二级配、高抗硫)		m³	1.94				
1.8.2.2.1.8	500100056008	C35F250钢筋 砼桥板15cm厚(一级配、高抗硫)		m³	2.29				
1.8.2.2.1.9	500100056009	模板制安		m²	51				

分类分项工程量清单

合同编号：

第18页 共69页

工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.8.2.2.1 .10	5001000560 10	钢筋制安		t	0.34				
1.8.2.2.1 .11	5001000560 11	三毡四油		m³	0.06				
1.8.2.2.1 .12	5001000560 12	高压闭孔板		m³	0.02				
1.8.2.2.1 .13	5001000560 13	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.004				
1.8.2.3	500100057	入户桥工程		座	13				
1.8.2.3.1	500100058	B型入户桥		座	13				
1.8.2.3.1 .1	5001000580 01	砂砾石垫层		m³	22.46				
1.8.2.3.1 .2	5001000580 02	C35F250现浇砼桥支墩（二级配、高抗硫）		m³	13.52				
1.8.2.3.1 .3	5001000580 03	C35F250钢筋砼桥板20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	18.72				
1.8.2.3.1 .4	5001000580 04	模板制安		m²	177.32				
1.8.2.3.1 .5	5001000580 05	钢筋制安		t	0.99				
1.9	500100059	14村3斗渠							
1.9.1	500100060	渠道工程		m	429.61				
1.9.1.1	500100061	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	386.11				
1.9.1.1.1	5001000610 01	渠道土方开挖（I~II类土）		m³	816.26				
1.9.1.1.2	5001000610 02	土方回填（利用方）		m³	601.02				
1.9.1.1.3	5001000610 03	树坑回填（利用方）		m³	92.8				
1.9.1.1.4	5001000610 04	清废（厚度20cm）		m³	498.35				
1.9.1.1.5	5001000610 05	残树根清除（运距5km）		m³	166.8				
1.9.1.1.6	5001000610 06	砂砾石垫层		m³	173.75				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第19页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.9.1.1.7	500100061007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	386.11				
1.9.1.1.8	500100061008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.6				
1.9.1.1.9	500100061009	模板制安		m²	56.19				
1.9.1.1.10	500100061010	5cm厚中粗砂找平层		m³	32.22				
1.9.1.1.11	500100061011	双组份聚氨酯密封膏		m³	0.21				
1.9.1.1.12	500100061012	高压闭孔板		m³	0.95				
1.9.2	500100062	渠系建筑物工程		座	14				
1.9.2.1	500100063	水闸工程		座	14				
1.9.2.1.1	500100064	A2型节制单向分水闸		座	13				
1.9.2.1.1.1	500100064001	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	136.72				
1.9.2.1.1.2	500100064002	建筑物土方回填		m³	83.62				
1.9.2.1.1.3	500100064003	砂砾石垫层		m³	40.25				
1.9.2.1.1.4	500100064004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	28.55				
1.9.2.1.1.5	500100064005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m³	34.94				
1.9.2.1.1.6	500100064006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m³	1.92				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第20页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.9.2.1.1 .7	5001000640 07	C30F200W6现浇 砼隔墙30cm厚 (二级配、高抗 硫)		m³	11.86				
1.9.2.1.1 .8	5001000640 08	模板制安		m²	208.63				
1.9.2.1.1 .9	5001000640 09	钢筋制安		t	0.21				
1.9.2.1.1 .10	5001000640 10	高压闭孔板		m³	0.39				
1.9.2.1.1 .11	5001000640 11	双组份聚氨酯密 封膏		m³	0.04				
1.9.2.1.1 .12	5001000640 12	不锈钢水尺(不 锈钢水尺,1MM 及以上)		套	13				
1.9.2.1.2	500100065	A2型节制双向分 水闸		座	1				
1.9.2.1.2 .1	5001000650 01	土方开挖 (I~II类土)		m³	16.03				
1.9.2.1.2 .2	5001000650 02	建筑物土方回填		m³	9.29				
1.9.2.1.2 .3	5001000650 03	砂砾石垫层		m³	3.83				
1.9.2.1.2 .4	5001000650 04	C30F200W6现浇 砼闸底板30cm厚 (二级配、高抗 硫)		m³	2.72				
1.9.2.1.2 .5	5001000650 05	C30F200W6现浇 混砼闸墩平均40 cm厚(二级配、 高抗硫)		m³	3.33				
1.9.2.1.2 .6	5001000650 06	C30F200W6钢筋 砼工作桥板10cm 厚(一级配、高 抗硫)		m³	0.2				
1.9.2.1.2 .7	5001000650 07	C30F200W6现浇 砼隔墙30cm厚 (二级配、高抗 硫)		m³	2.02				
1.9.2.1.2 .8	5001000650 08	模板制安		m²	26.38				
1.9.2.1.2 .9	5001000650 09	钢筋制安		t	0.02				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第21页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.9.2.1.2 .10	5001000650 10	高压闭孔板		m³	0.05				
1.9.2.1.2 .11	5001000650 11	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.004				
1.9.2.1.2 .12	5001000650 12	不锈钢水尺(不锈钢水尺, 1MM及以上)		套	2				
1.10	500100066	14村4斗渠							
1.10.1	500100067	渠道工程		m	249.6				
1.10.1.1	500100068	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	230.2				
1.10.1.1.1 1	5001000680 01	渠道土方开挖(I~II类土)		m³	474.24				
1.10.1.1.1 2	5001000680 02	土方回填(利用方)		m³	349.19				
1.10.1.1.1 3	5001000680 03	树坑回填(利用方)		m³	53.91				
1.10.1.1.1 4	5001000680 04	清废(厚度20cm)		m³	289.54				
1.10.1.1.1 5	5001000680 05	残树根清除(运距5km)		m³	99.45				
1.10.1.1.1 6	5001000680 06	砂砾石垫层		m³	103.59				
1.10.1.1.1 7	5001000680 07	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6(含运输+安装)		m	230.2				
1.10.1.1.1 8	5001000680 08	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚(二级配、高抗硫)		m³	8.6				
1.10.1.1.1 9	5001000680 09	模板制安		m²	56.19				
1.10.1.1.1 10	5001000680 10	5cm厚中粗砂找平层		m³	19.21				
1.10.1.1.1 11	5001000680 11	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.13				
1.10.1.1.1 12	5001000680 12	高压闭孔板		m³	0.57				
1.10.2	500100069	渠系建筑物工程		座	7				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第22页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.10.2.1	500100070	水闸工程		座	6				
1.10.2.1.1	500100071	A2型节制单向分水闸		座	5				
1.10.2.1.1.1	50010007101	土方开挖(I~II类土)		m³	52.58				
1.10.2.1.1.2	50010007102	建筑物土方回填		m³	32.16				
1.10.2.1.1.3	50010007103	砂砾石垫层		m³	15.48				
1.10.2.1.1.4	50010007104	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚(二级配、高抗硫)		m³	10.98				
1.10.2.1.1.5	50010007105	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚(二级配、高抗硫)		m³	13.44				
1.10.2.1.1.6	50010007106	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚(一级配、高抗硫)		m³	0.74				
1.10.2.1.1.7	50010007107	C30F200W6现浇砼隔墙30cm厚(二级配、高抗硫)		m³	4.56				
1.10.2.1.1.8	50010007108	模板制安		m²	80.24				
1.10.2.1.1.9	50010007109	钢筋制安		t	0.08				
1.10.2.1.1.10	50010007110	高压闭孔板		m³	0.15				
1.10.2.1.1.11	50010007111	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.01				
1.10.2.1.1.12	50010007112	不锈钢水尺(不锈钢水尺,1MM及以上)		套	5				
1.10.2.2	500100072	农桥工程		座	1				
1.10.2.2.1	500100073	B1型农桥		座	1				
1.10.2.2.1.1	50010007301	土方开挖(I~II类土)		m³	12.49				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第23页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.10.2.2.1.2	500100073002	建筑物土方回填		m³	8.8				
1.10.2.2.1.3	500100073003	圆管涵拆除 (运5km)		m	4				
1.10.2.2.1.4	500100073004	砂砾石垫层		m³	3.58				
1.10.2.2.1.5	500100073005	C30F200W6现浇 砼桥底板30cm厚 (二级配、高抗硫)		m³	2.59				
1.10.2.2.1.6	500100073006	C30F200W6现浇 砼桥墩平均50cm 厚(二级配、高抗硫)		m³	2.59				
1.10.2.2.1.7	500100073007	C30F200W6钢筋 砼台帽(二级配、高抗硫)		m³	0.97				
1.10.2.2.1.8	500100073008	C35F250钢筋砼 桥板15cm厚(一级配、高抗硫)		m³	1.14				
1.10.2.2.1.9	500100073009	模板制安		m²	25.5				
1.10.2.2.1.10	500100073010	钢筋制安		t	0.17				
1.10.2.2.1.11	500100073011	三毡四油		m³	0.03				
1.10.2.2.1.12	500100073012	高压闭孔板		m³	0.01				
1.10.2.2.1.13	500100073013	双组份聚氨酯密封膏		m³	0.002				
1.11	500100074	14村5斗渠							
1.11.1	500100075	渠道工程		m	237.1				
1.11.1.1	500100076	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	218.1				
1.11.1.1.1	500100076001	渠道土方开挖(I~II类土)		m³	450.49				
1.11.1.1.2	500100076002	土方回填(利用方)		m³	331.7				
1.11.1.1.3	500100076003	树坑回填(利用方)		m³	51.21				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第24页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.11.1.1.4	500100076004	清废（厚度20cm）		m³	275.04				
1.11.1.1.5	500100076005	残树根清除（运距5km）		m³	94.22				
1.11.1.1.6	500100076006	砂砾石垫层		m³	98.15				
1.11.1.1.7	500100076007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	218.1				
1.11.1.1.8	500100076008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.6				
1.11.1.1.9	500100076009	模板制安		m²	56.19				
1.11.1.1.10	500100076010	5cm厚中粗砂找平层		m³	18.2				
1.11.1.1.11	500100076011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.12				
1.11.1.1.12	500100076012	高压闭孔板		m³	0.54				
1.11.2	500100077	渠系建筑物工程		座	5				
1.11.2.1	500100078	水闸工程		座	5				
1.11.2.1.1	500100079	A2型节制单向分水闸		座	4				
1.11.2.1.1.1	500100079001	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	42.07				
1.11.2.1.1.2	500100079002	建筑物土方回填		m³	25.73				
1.11.2.1.1.3	500100079003	砂砾石垫层		m³	12.38				
1.11.2.1.1.4	500100079004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.78				
1.11.2.1.1.5	500100079005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m³	10.75				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第25页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.11.2.1.1.6	500100079006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m³	0.59				
1.11.2.1.1.7	500100079007	C30F200W6现浇砼隔墙30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	3.65				
1.11.2.1.1.8	500100079008	模板制安		m²	64.2				
1.11.2.1.1.9	500100079009	钢筋制安		t	0.06				
1.11.2.1.1.10	500100079010	高压闭孔板		m³	0.12				
1.11.2.1.1.11	500100079011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.01				
1.11.2.1.1.12	500100079012	不锈钢水尺(不锈钢水尺, 1MM及以上)		套	4				
1.11.2.1.2	500100080	B1型农桥+A2型节制单向分水闸组合		座	1				
1.11.2.1.2.1	500100080001	土方开挖（I~II类土）		m³	23				
1.11.2.1.2.2	500100080002	建筑物土方回填		m³	15.23				
1.11.2.1.2.3	500100080003	砂砾石垫层		m³	6.67				
1.11.2.1.2.4	500100080004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	2.2				
1.11.2.1.2.5	500100080005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m³	2.69				
1.11.2.1.2.6	500100080006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m³	0.15				

分类分项工程量清单

合同编号：

第26页 共69页

工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.11.2.1. 2.7	5001000800 07	C30F200W6现浇 砼隔墙30cm厚 (二级配、高抗 硫)		m ³	0.91				
1.11.2.1. 2.8	5001000800 08	C30F200W6现浇 砼桥底板30cm厚 (二级配、高抗 硫)		m ³	2.59				
1.11.2.1. 2.9	5001000800 09	C30F200W6现浇 砼桥墩平均50cm 厚(二级配、高 抗硫)		m ³	2.59				
1.11.2.1. 2.10	5001000800 10	C30F200W6钢筋 砼台帽(二级 配、高抗硫)		m ³	0.97				
1.11.2.1. 2.11	5001000800 11	C35F250钢筋砼 桥板15cm厚(一 级配、高抗硫)		m ³	1.14				
1.11.2.1. 2.12	5001000800 12	模板制安		m ²	41.55				
1.11.2.1. 2.13	5001000800 13	钢筋制安		t	0.19				
1.11.2.1. 2.14	5001000800 14	三毡四油		m ³	0.03				
1.11.2.1. 2.15	5001000800 15	高压闭孔板		m ³	0.04				
1.11.2.1. 2.16	5001000800 16	双组份聚氨酯密 封膏		m ³	0.005				
1.11.2.1. 2.17	5001000800 17	不锈钢水尺(不 锈钢水尺, 1MM 及以上)		套	1				
1.12	500100081	16村1斗渠							
1.12.1	500100082	渠道工程		m	373.4				
1.12.1.1	500100083	装配式矩形渠 道0.8*0.8		m	357.2				
1.12.1.1. 1	5001000830 01	渠道土方开挖 (I~II类土)		m ³	709.46				
1.12.1.1. 2	5001000830 02	土方回填(利用 方)		m ³	522.39				
1.12.1.1. 3	5001000830 03	树坑回填(利用 方)		m ³	80.65				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第27页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.12.1.1.4	500100083004	清废（厚度20cm）		m³	433.14				
1.12.1.1.5	500100083005	残树根清除（运距5km）		m³	154.31				
1.12.1.1.6	500100083006	砂砾石垫层		m³	160.74				
1.12.1.1.7	500100083007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	357.2				
1.12.1.1.8	500100083008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.6				
1.12.1.1.9	500100083009	模板制安		m²	56.19				
1.12.1.1.10	500100083010	5cm厚中粗砂找平层		m³	29.81				
1.12.1.1.11	500100083011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.19				
1.12.1.1.12	500100083012	高压闭孔板		m³	0.88				
1.12.2	500100084	渠系建筑物工程		座	8				
1.12.2.1	500100085	水闸工程		座	1				
1.12.2.1.1	500100086	A2型节制单向分水闸		座	1				
1.12.2.1.1.1	500100086001	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	10.52				
1.12.2.1.1.2	500100086002	建筑物土方回填		m³	6.43				
1.12.2.1.1.3	500100086003	砂砾石垫层		m³	3.1				
1.12.2.1.1.4	500100086004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	2.2				
1.12.2.1.1.5	500100086005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫）		m³	2.69				

分类分项工程量清单

合同编号：

第28页 共69页

工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.12.2.1. 1.6	5001000860 06	C30F200W6钢筋 砼工作桥板10cm 厚（一级配、高 抗硫）		m ³	0.15				
1.12.2.1. 1.7	5001000860 07	C30F200W6现浇 砼隔墙30cm厚 （二级配、高抗 硫）		m ³	0.91				
1.12.2.1. 1.8	5001000860 08	模板制安		m ²	16.05				
1.12.2.1. 1.9	5001000860 09	钢筋制安		t	0.02				
1.12.2.1. 1.10	5001000860 10	高压闭孔板		m ³	0.03				
1.12.2.1. 1.11	5001000860 11	双组份聚氨酯密 封膏		m ³	0.003				
1.12.2.1. 1.12	5001000860 12	不锈钢水尺(不 锈钢水尺, 1MM 及以上)		套	1				
1.12.2.2	500100087	农桥工程		座	3				
1.12.2.2. 1	500100088	B1型农桥		座	3				
1.12.2.2. 1.1	5001000880 01	土方开挖 (I~II类土)		m ³	37.46				
1.12.2.2. 1.2	5001000880 02	建筑物土方回填		m ³	26.4				
1.12.2.2. 1.3	5001000880 03	砂砾石垫层		m ³	10.73				
1.12.2.2. 1.4	5001000880 04	C30F200W6现浇 砼桥底板30cm厚 （二级配、高抗 硫）		m ³	7.76				
1.12.2.2. 1.5	5001000880 05	C30F200W6现浇 砼桥墩平均50cm 厚（二级配、高 抗硫）		m ³	7.76				
1.12.2.2. 1.6	5001000880 06	C30F200W6钢筋 砼台帽（二级 配、高抗硫）		m ³	2.9				
1.12.2.2. 1.7	5001000880 07	C35F250钢筋砼 桥板15cm厚（一 级配、高抗硫）		m ³	3.43				

分类分项工程量清单

合同编号：

第29页 共69页

工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.12.2.2.1.8	500100088008	模板制安		m ²	76.51				
1.12.2.2.1.9	500100088009	钢筋制安		t	0.51				
1.12.2.2.1.10	500100088010	三毡四油		m ³	0.09				
1.12.2.2.1.11	500100088011	高压闭孔板		m ³	0.02				
1.12.2.2.1.12	500100088012	双组份聚氨酯密封胶		m ³	0.01				
1.12.2.3	500100089	入户桥工程		座	4				
1.12.2.3.1	500100090	B型入户桥		座	4				
1.12.2.3.1.1	500100090001	砂砾石垫层		m ³	6.91				
1.12.2.3.1.2	500100090002	C35F250现浇砼桥支墩（二级配、高抗硫）		m ³	4.16				
1.12.2.3.1.3	500100090003	C35F250钢筋砼桥板20cm厚（二级配、高抗硫）		m ³	5.76				
1.12.2.3.1.4	500100090004	模板制安		m ²	54.56				
1.12.2.3.1.5	500100090005	钢筋制安		t	0.3				
1.13	500100091	16村2斗渠							
1.13.1	500100092	渠道工程		m	880.05				
1.13.1.1	500100093	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	859.65				
1.13.1.1.1	500100093001	渠道土方开挖（I~II类土）		m ³	1672.09				
1.13.1.1.2	500100093002	土方回填（利用方）		m ³	1231.18				
1.13.1.1.3	500100093003	树坑回填（利用方）		m ³	190.09				
1.13.1.1.4	500100093004	清废（厚度20cm）		m ³	1020.85				
1.13.1.1.5	500100093005	残树根清除（运距5km）		m ³	371.37				
1.13.1.1.6	500100093006	砂砾石垫层		m ³	386.84				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第30页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.13.1.1.7	500100093007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	859.65				
1.13.1.1.8	500100093008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	9.81				
1.13.1.1.9	500100093009	模板制安		m²	56.19				
1.13.1.1.10	500100093010	5cm厚中粗砂找平层		m³	71.74				
1.13.1.1.11	500100093011	双组份聚氨酯密封膏		m³	0.47				
1.13.1.1.12	500100093012	高压闭孔板		m³	2.1				
1.13.2	500100094	渠系建筑物工程		座	30				
1.13.2.1	500100095	水闸工程		座	3				
1.13.2.1.1	500100096	A2型节制单向分水闸		座	3				
1.13.2.1.1.1	500100096001	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	31.55				
1.13.2.1.1.2	500100096002	建筑物土方回填		m³	19.3				
1.13.2.1.1.3	500100096003	砂砾石垫层		m³	9.29				
1.13.2.1.1.4	500100096004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	6.59				
1.13.2.1.1.5	500100096005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m³	8.06				
1.13.2.1.1.6	500100096006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m³	0.44				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第31页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.13.2.1.1.7	500100096007	C30F200W6现浇 砼隔墙30cm厚 (二级配、高抗硫)		m³	2.74				
1.13.2.1.1.8	500100096008	模板制安		m²	48.15				
1.13.2.1.1.9	500100096009	钢筋制安		t	0.05				
1.13.2.1.1.10	500100096010	高压闭孔板		m³	0.09				
1.13.2.1.1.11	500100096011	双组份聚氨酯密封膏		m³	0.01				
1.13.2.1.1.12	500100096012	不锈钢水尺(不 锈钢水尺,1MM 及以上)		套	3				
1.13.2.2	500100097	农桥工程		座	1				
1.13.2.2.1	500100098	B1型农桥		座	1				
1.13.2.2.1.1	500100098001	土方开挖 (I~II类土)		m³	12.49				
1.13.2.2.1.2	500100098002	建筑物土方回填		m³	8.8				
1.13.2.2.1.3	500100098003	圆管涵拆除 (运5km)		m	6.2				
1.13.2.2.1.4	500100098004	砂砾石垫层		m³	3.58				
1.13.2.2.1.5	500100098005	C30F200W6现浇 砼桥底板30cm厚 (二级配、高抗硫)		m³	2.59				
1.13.2.2.1.6	500100098006	C30F200W6现浇 砼桥墩平均50cm 厚(二级配、高抗硫)		m³	2.59				
1.13.2.2.1.7	500100098007	C30F200W6钢筋 砼台帽(二级配、高抗硫)		m³	0.97				
1.13.2.2.1.8	500100098008	C35F250钢筋砼 桥板15cm厚(一级配、高抗硫)		m³	1.14				
1.13.2.2.1.9	500100098009	模板制安		m²	25.5				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第32页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.13.2.2.1.10	500100098010	钢筋制安		t	0.17				
1.13.2.2.1.11	500100098011	三毡四油		m³	0.03				
1.13.2.2.1.12	500100098012	高压闭孔板		m³	0.01				
1.13.2.2.1.13	500100098013	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.002				
1.13.2.3	500100099	入户桥工程		座	26				
1.13.2.3.1	500100100	B型入户桥		座	26				
1.13.2.3.1.1	500100100001	砂砾石垫层		m³	44.93				
1.13.2.3.1.2	500100100002	C35F250现浇砼桥支墩（二级配、高抗硫）		m³	27.04				
1.13.2.3.1.3	500100100003	C35F250钢筋砼桥板20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	37.44				
1.13.2.3.1.4	500100100004	模板制安		m²	354.64				
1.13.2.3.1.5	500100100005	钢筋制安		t	1.98				
1.14	500100101	16村3斗渠							
1.14.1	500100102	渠道工程		m	386.6				
1.14.1.1	500100103	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	370.1				
1.14.1.1.1	500100103001	渠道土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	734.54				
1.14.1.1.1.2	500100103002	土方回填（利用方）		m³	540.85				
1.14.1.1.1.3	500100103003	树坑回填（利用方）		m³	83.51				
1.14.1.1.1.4	500100103004	清废（厚度20cm）		m³	448.46				
1.14.1.1.1.5	500100103005	残树根清除（运距5km）		m³	159.88				
1.14.1.1.1.6	500100103006	砂砾石垫层		m³	166.55				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第33页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.14.1.1.7	500100103007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	370.1				
1.14.1.1.8	500100103008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.6				
1.14.1.1.9	500100103009	模板制安		m²	56.19				
1.14.1.1.10	500100103010	5cm厚中粗砂找平层		m³	30.88				
1.14.1.1.11	500100103011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.2				
1.14.1.1.12	500100103012	高压闭孔板		m³	0.91				
1.14.2	500100104	渠系建筑物工程		座	6				
1.14.2.1	500100105	水闸工程		座	5				
1.14.2.1.1	500100106	A2型节制单向分水闸		座	4				
1.14.2.1.1.1	500100106001	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	42.07				
1.14.2.1.1.2	500100106002	建筑物土方回填		m³	25.73				
1.14.2.1.1.3	500100106003	砂砾石垫层		m³	12.38				
1.14.2.1.1.4	500100106004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.78				
1.14.2.1.1.5	500100106005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m³	10.75				
1.14.2.1.1.6	500100106006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m³	0.59				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第34页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.14.2.1.1.7	500100106007	C30F200W6现浇砼隔墙30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	3.65				
1.14.2.1.1.8	500100106008	模板制安		m²	64.2				
1.14.2.1.1.9	500100106009	钢筋制安		t	0.06				
1.14.2.1.1.10	500100106010	高压闭孔板		m³	0.12				
1.14.2.1.1.11	500100106011	双组份聚氨酯密封膏		m³	0.01				
1.14.2.1.1.12	500100106012	不锈钢水尺(不锈钢水尺,1MM及以上)		套	4				
1.14.2.1.2	500100107	A2型节制闸+B1型农桥组合		座	1				
1.14.2.1.2.1	500100107001	土方开挖(I~II类土)		m³	18.95				
1.14.2.1.2.2	500100107002	建筑物土方回填		m³	13.12				
1.14.2.1.2.3	500100107003	砂砾石垫层		m³	5.49				
1.14.2.1.2.4	500100107004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	1.36				
1.14.2.1.2.5	500100107005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m³	1.63				
1.14.2.1.2.6	500100107006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m³	0.1				
1.14.2.1.2.7	500100107007	C30F200W6现浇砼桥底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	2.59				

分类分项工程量清单

合同编号：

第35页 共69页

工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.14.2.1.2.8	500100107008	C30F200W6现浇砼桥墩平均50cm厚（二级配、高抗硫）		m ³	2.59				
1.14.2.1.2.9	500100107009	C30F200W6钢筋砼台帽（二级配、高抗硫）		m ³	0.97				
1.14.2.1.2.10	500100107010	C35F250钢筋砼桥板15cm厚（一级配、高抗硫）		m ³	1.14				
1.14.2.1.2.11	500100107011	模板制安		m ²	33.85				
1.14.2.1.2.12	500100107012	钢筋制安		t	0.64				
1.14.2.1.2.13	500100107013	三毡四油		m ³	0.11				
1.14.2.1.2.14	500100107014	高压闭孔板		m ³	0.04				
1.14.2.1.2.15	500100107015	双组份聚氨酯密封胶		m ³	0.004				
1.14.2.2	500100108	入户桥工程		座	1				
1.14.2.2.1	500100109	B型入户桥		座	1				
1.14.2.2.1.1	500100109001	砂砾石垫层		m ³	1.73				
1.14.2.2.1.2	500100109002	C35F250现浇砼桥支墩（二级配、高抗硫）		m ³	1.04				
1.14.2.2.1.3	500100109003	C35F250钢筋砼桥板20cm厚（二级配、高抗硫）		m ³	1.44				
1.14.2.2.1.4	500100109004	模板制安		m ²	13.64				
1.14.2.2.1.5	500100109005	钢筋制安		t	0.08				
1.15	500100110	16村4斗渠							
1.15.1	500100111	渠道工程		m	420.2				
1.15.1.1	500100112	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	408				
1.15.1.1.1	500100112001	渠道土方开挖（I~II类土）		m ³	798.38				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第36页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.15.1.1.2	500100112002	土方回填（利用方）		m³	587.86				
1.15.1.1.3	500100112003	树坑回填（利用方）		m³	90.76				
1.15.1.1.4	500100112004	清废（厚度20cm）		m³	487.43				
1.15.1.1.5	500100112005	残树根清除（运距5km）		m³	176.26				
1.15.1.1.6	500100112006	砂砾石垫层		m³	183.6				
1.15.1.1.7	500100112007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	408				
1.15.1.1.8	500100112008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.6				
1.15.1.1.9	500100112009	模板制安		m²	56.19				
1.15.1.1.10	500100112010	5cm厚中粗砂找平层		m³	34.05				
1.15.1.1.11	500100112011	双组份聚氨酯密封膏		m³	0.22				
1.15.1.1.12	500100112012	高压闭孔板		m³	1				
1.15.2	500100113	渠系建筑物工程		座	2				
1.15.2.1	500100114	水闸工程		座	2				
1.15.2.1.1	500100115	A2型节制单向分水闸		座	2				
1.15.2.1.1.1	500100115001	土方开挖（I~II类土）		m³	21.03				
1.15.2.1.1.2	500100115002	建筑物土方回填		m³	12.86				
1.15.2.1.1.3	500100115003	砂砾石垫层		m³	6.19				
1.15.2.1.1.4	500100115004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	4.39				

分类分项工程量清单

合同编号：

第37页 共69页

工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.15.2.1.1.5	500100115005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m ³	5.38				
1.15.2.1.1.6	500100115006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m ³	0.3				
1.15.2.1.1.7	500100115007	C30F200W6现浇砼隔墙30cm厚（二级配、高抗硫）		m ³	1.82				
1.15.2.1.1.8	500100115008	模板制安		m ²	32.1				
1.15.2.1.1.9	500100115009	钢筋制安		t	0.03				
1.15.2.1.1.10	500100115010	高压闭孔板		m ³	0.06				
1.15.2.1.1.11	500100115011	双组份聚氨酯密封胶		m ³	0.01				
1.15.2.1.1.12	500100115012	不锈钢水尺(不锈钢水尺,1MM及以上)		套	2				
1.16	500100116	16村5斗渠							
1.16.1	500100117	渠道工程		m	893.09				
1.16.1.1	500100118	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	874.29				
1.16.1.1.1	500100118001	渠道土方开挖(I~II类土)		m ³	1696.88				
1.16.1.1.1.2	500100118002	土方回填(利用方)		m ³	1249.44				
1.16.1.1.1.3	500100118003	树坑回填(利用方)		m ³	192.91				
1.16.1.1.1.4	500100118004	清废(厚度20cm)		m ³	1035.99				
1.16.1.1.1.5	500100118005	残树根清除(运距5km)		m ³	377.7				
1.16.1.1.1.6	500100118006	砂砾石垫层		m ³	393.43				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第38页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.16.1.1.7	500100118007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	874.29				
1.16.1.1.8	500100118008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.6				
1.16.1.1.9	500100118009	模板制安		m²	56.19				
1.16.1.1.10	500100118010	5cm厚中粗砂找平层		m³	72.96				
1.16.1.1.11	500100118011	双组份聚氨酯密封膏		m³	0.47				
1.16.1.1.12	500100118012	高压闭孔板		m³	2.14				
1.16.2	500100119	渠系建筑物工程		座	32				
1.16.2.1	500100120	水闸工程		座	2				
1.16.2.1.1	500100121	A2型节制单向分水闸		座	1				
1.16.2.1.1.1	500100121001	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	10.52				
1.16.2.1.1.2	500100121002	建筑物土方回填		m³	6.43				
1.16.2.1.1.3	500100121003	砂砾石垫层		m³	3.1				
1.16.2.1.1.4	500100121004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	2.2				
1.16.2.1.1.5	500100121005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m³	2.69				
1.16.2.1.1.6	500100121006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m³	0.15				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第39页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.16.2.1.1.7	500100121007	C30F200W6现浇砼隔墙30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	0.91				
1.16.2.1.1.8	500100121008	模板制安		m²	16.05				
1.16.2.1.1.9	500100121009	钢筋制安		t	0.02				
1.16.2.1.1.10	500100121010	高压闭孔板		m³	0.03				
1.16.2.1.1.11	500100121011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.003				
1.16.2.1.1.12	500100121012	不锈钢水尺(不锈钢水尺,1MM及以上)		套	1				
1.16.2.1.2	500100122	B2型节制单向分水闸		座	1				
1.16.2.1.2.1	500100122001	土方开挖(I~II类土)		m³	11.05				
1.16.2.1.2.2	500100122002	建筑物土方回填		m³	6.43				
1.16.2.1.2.3	500100122003	砂砾石垫层		m³	3.25				
1.16.2.1.2.4	500100122004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	2.31				
1.16.2.1.2.5	500100122005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m³	2.76				
1.16.2.1.2.6	500100122006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m³	0.16				
1.16.2.1.2.7	500100122007	C30F200W6现浇砼隔墙30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	0.96				
1.16.2.1.2.8	500100122008	模板制安		m²	16.71				
1.16.2.1.2.9	500100122009	钢筋制安		t	0.02				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第40页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.16.2.1.2.10	500100122010	高压闭孔板		m³	0.03				
1.16.2.1.2.11	500100122011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.003				
1.16.2.1.2.12	500100122012	不锈钢水尺(不锈钢水尺, 1MM及以上)		套	1				
1.16.2.2	500100123	农桥工程		座	2				
1.16.2.2.1	500100124	B2型农桥		座	2				
1.16.2.2.1.1	500100124001	土方开挖(I~II类土)		m³	36.33				
1.16.2.2.1.2	500100124002	建筑物土方回填		m³	25.6				
1.16.2.2.1.3	500100124003	圆管涵拆除(运5km)		m	6.2				
1.16.2.2.1.4	500100124004	砂砾石垫层		m³	10.41				
1.16.2.2.1.5	500100124005	C30F200W6现浇砼桥底板30cm厚(二级配、高抗硫)		m³	7.53				
1.16.2.2.1.6	500100124006	C30F200W6现浇砼桥墩平均50cm厚(二级配、高抗硫)		m³	7.53				
1.16.2.2.1.7	500100124007	C30F200W6钢筋砼台帽(二级配、高抗硫)		m³	2.82				
1.16.2.2.1.8	500100124008	C35F250钢筋砼桥板15cm厚(一级配、高抗硫)		m³	3.33				
1.16.2.2.1.9	500100124009	模板制安		m²	74.19				
1.16.2.2.1.10	500100124010	钢筋制安		t	0.54				
1.16.2.2.1.11	500100124011	三毡四油		m³	0.09				
1.16.2.2.1.12	500100124012	高压闭孔板		m³	0.02				
1.16.2.2.1.13	500100124013	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.002				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第41页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1. 16. 2. 3	500100125	入户桥工程		座	28				
1. 16. 2. 3. 1	500100126	B型入户桥		座	28				
1. 16. 2. 3. 1. 1	500100126001	砂砾石垫层		m³	48.38				
1. 16. 2. 3. 1. 2	500100126002	C35F250现浇砼桥支墩（二级配、高抗硫）		m³	29.12				
1. 16. 2. 3. 1. 3	500100126003	C35F250钢筋砼桥板20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	40.32				
1. 16. 2. 3. 1. 4	500100126004	模板制安		m²	381.92				
1. 16. 2. 3. 1. 5	500100126005	钢筋制安		t	2.13				
1. 17	500100127	16村6斗渠							
1. 17. 1	500100128	渠道工程		m	955.83				
1. 17. 1. 1	500100129	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	913.03				
1. 17. 1. 1. 1	500100129001	渠道土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	1816.08				
1. 17. 1. 1. 2	500100129002	土方回填（利用方）		m³	1337.21				
1. 17. 1. 1. 3	500100129003	树坑回填（利用方）		m³	206.46				
1. 17. 1. 1. 4	500100129004	清废（厚度20cm）		m³	1108.76				
1. 17. 1. 1. 5	500100129005	残树根清除（运距5km）		m³	394.43				
1. 17. 1. 1. 6	500100129006	砂砾石垫层		m³	410.86				
1. 17. 1. 1. 7	500100129007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	913.03				
1. 17. 1. 1. 8	500100129008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.6				
1. 17. 1. 1. 9	500100129009	模板制安		m²	56.19				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第42页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1. 17. 1. 1. 10	500100129010	5cm厚中粗砂找平层		m³	76.19				
1. 17. 1. 1. 11	500100129011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.5				
1. 17. 1. 1. 12	500100129012	高压闭孔板		m³	2.23				
1. 17. 2	500100130	渠系建筑物工程		座	14				
1. 17. 2. 1	500100131	水闸工程		座	10				
1. 17. 2. 1. 1	500100132	A2型节制单向分水闸		座	10				
1. 17. 2. 1. 1. 1	50010013201	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	105.17				
1. 17. 2. 1. 1. 2	50010013202	建筑物土方回填		m³	64.32				
1. 17. 2. 1. 1. 3	50010013203	砂砾石垫层		m³	30.96				
1. 17. 2. 1. 1. 4	50010013204	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	21.96				
1. 17. 2. 1. 1. 5	50010013205	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m³	26.88				
1. 17. 2. 1. 1. 6	50010013206	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m³	1.48				
1. 17. 2. 1. 1. 7	50010013207	C30F200W6现浇砼隔墙30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	9.12				
1. 17. 2. 1. 1. 8	50010013208	模板制安		m²	160.49				
1. 17. 2. 1. 1. 9	50010013209	钢筋制安		t	0.16				
1. 17. 2. 1. 1. 10	500100132010	高压闭孔板		m³	0.3				
1. 17. 2. 1. 1. 11	500100132011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.03				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第43页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.17.2.1.1.12	500100132012	不锈钢水尺(不锈钢水尺, 1MM及以上)		套	10				
1.17.2.2	500100133	农桥工程		座	2				
1.17.2.2.1	500100134	B1型农桥		座	1				
1.17.2.2.1.1	500100134001	土方开挖(I~II类土)		m³	12.49				
1.17.2.2.1.2	500100134002	建筑物土方回填		m³	8.8				
1.17.2.2.1.3	500100134003	砂砾石垫层		m³	3.58				
1.17.2.2.1.4	500100134004	C30F200W6现浇砼桥底板30cm厚(二级配、高抗硫)		m³	2.59				
1.17.2.2.1.5	500100134005	C30F200W6现浇砼桥墩平均50cm厚(二级配、高抗硫)		m³	2.59				
1.17.2.2.1.6	500100134006	C30F200W6钢筋砼台帽(二级配、高抗硫)		m³	0.97				
1.17.2.2.1.7	500100134007	C35F250钢筋砼桥板15cm厚(一级配、高抗硫)		m³	1.14				
1.17.2.2.1.8	500100134008	模板制安		m²	25.5				
1.17.2.2.1.9	500100134009	钢筋制安		t	0.17				
1.17.2.2.1.10	500100134010	三毡四油		m³	0.03				
1.17.2.2.1.11	500100134011	高压闭孔板		m³	0.01				
1.17.2.2.1.12	500100134012	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.002				
1.17.2.2.2	500100135	B2型农桥		座	1				
1.17.2.2.2.1	500100135001	土方开挖(I~II类土)		m³	18.16				
1.17.2.2.2.2	500100135002	建筑物土方回填		m³	12.8				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第44页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1. 17. 2. 2. 2. 3	500100135003	圆管涵拆除 (运5km)		m	6. 2				
1. 17. 2. 2. 2. 4	500100135004	砂砾石垫层		m³	5. 2				
1. 17. 2. 2. 2. 5	500100135005	C30F200W6现浇 砼桥底板30cm厚 (二级配、高抗硫)		m³	3. 76				
1. 17. 2. 2. 2. 6	500100135006	C30F200W6现浇 砼桥墩平均50cm 厚(二级配、高抗硫)		m³	3. 76				
1. 17. 2. 2. 2. 7	500100135007	C30F200W6钢筋 砼台帽(二级配、高抗硫)		m³	1. 41				
1. 17. 2. 2. 2. 8	500100135008	C35F250钢筋砼 桥板15cm厚(一级配、高抗硫)		m³	1. 66				
1. 17. 2. 2. 2. 9	500100135009	模板制安		m²	37. 09				
1. 17. 2. 2. 2. 10	500100135010	钢筋制安		t	0. 27				
1. 17. 2. 2. 2. 11	500100135011	三毡四油		m³	0. 04				
1. 17. 2. 2. 2. 12	500100135012	高压闭孔板		m³	0. 01				
1. 17. 2. 2. 2. 13	500100135013	双组份聚氨酯密封膏		m³	0. 002				
1. 17. 2. 3	500100136	入户桥工程		座	2				
1. 17. 2. 3. 1	500100137	B型入户桥		座	2				
1. 17. 2. 3. 1. 1	500100137001	砂砾石垫层		m³	3. 46				
1. 17. 2. 3. 1. 2	500100137002	C35F250现浇砼 桥支墩(二级配、高抗硫)		m³	2. 08				
1. 17. 2. 3. 1. 3	500100137003	C35F250钢筋砼 桥板20cm厚(二级配、高抗硫)		m³	2. 88				
1. 17. 2. 3. 1. 4	500100137004	模板制安		m²	27. 28				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第45页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1. 17. 2. 3. 1. 5	500100137005	钢筋制安		t	0.15				
1. 18	500100138	16村7斗渠							
1. 18. 1	500100139	渠道工程		m	1282.8				
1. 18. 1. 1	500100140	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	1213.6				
1. 18. 1. 1. 1	500100140001	渠道土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	2437.32				
1. 18. 1. 1. 2	500100140002	土方回填（利用方）		m³	1794.64				
1. 18. 1. 1. 3	500100140003	树坑回填（利用方）		m³	277.08				
1. 18. 1. 1. 4	500100140004	清废（厚度20cm）		m³	1488.05				
1. 18. 1. 1. 5	500100140005	残树根清除（运距5km）		m³	524.28				
1. 18. 1. 1. 6	500100140006	砂砾石垫层		m³	546.12				
1. 18. 1. 1. 7	500100140007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	1213.6				
1. 18. 1. 1. 8	500100140008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	20.8				
1. 18. 1. 1. 9	500100140009	模板制安		m²	56.19				
1. 18. 1. 1. 10	500100140010	5cm厚中粗砂找平层		m³	101.27				
1. 18. 1. 1. 11	500100140011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.66				
1. 18. 1. 1. 12	500100140012	高压闭孔板		m³	2.97				
1. 18. 2	500100141	渠系建筑物工程		座	16				
1. 18. 2. 1	500100142	水闸工程		座	16				
1. 18. 2. 1. 1	500100143	A2型节制单向分水闸		座	10				
1. 18. 2. 1. 1. 1	500100143001	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	105.17				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第46页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.18.2.1.1.2	500100143002	建筑物土方回填		m³	64.32				
1.18.2.1.1.3	500100143003	砂砾石垫层		m³	30.96				
1.18.2.1.1.4	500100143004	C30F200W6现浇 砼闸底板30cm厚 (二级配、高抗硫)		m³	21.96				
1.18.2.1.1.5	500100143005	C30F200W6现浇 混砼闸墩平均40cm厚(二级配、高抗硫)		m³	26.88				
1.18.2.1.1.6	500100143006	C30F200W6钢筋 砼工作桥板10cm厚(一级配、高抗硫)		m³	1.48				
1.18.2.1.1.7	500100143007	C30F200W6现浇 砼隔墙30cm厚 (二级配、高抗硫)		m³	9.12				
1.18.2.1.1.8	500100143008	模板制安		m²	160.49				
1.18.2.1.1.9	500100143009	钢筋制安		t	0.16				
1.18.2.1.1.10	500100143010	高压闭孔板		m³	0.3				
1.18.2.1.1.11	500100143011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.03				
1.18.2.1.1.12	500100143012	不锈钢水尺(不锈钢水尺,1MM及以上)		套	10				
1.18.2.1.2	500100144	B1型农桥+A2型 节制单向分水闸组合		座	2				
1.18.2.1.2.1	500100144001	土方开挖 (I~II类土)		m³	46.01				
1.18.2.1.2.2	500100144002	建筑物土方回填		m³	30.46				
1.18.2.1.2.3	500100144003	砂砾石垫层		m³	13.35				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第47页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.18.2.1.2.4	500100144004	C30F200W6现浇 砼闸底板30cm厚 (二级配、高抗硫)		m³	4.39				
1.18.2.1.2.5	500100144005	C30F200W6现浇 混砼闸墩平均40cm厚(二级配、高抗硫)		m³	5.38				
1.18.2.1.2.6	500100144006	C30F200W6钢筋 砼工作桥板10cm厚(一级配、高抗硫)		m³	0.3				
1.18.2.1.2.7	500100144007	C30F200W6现浇 砼隔墙30cm厚 (二级配、高抗硫)		m³	1.82				
1.18.2.1.2.8	500100144008	C30F200W6现浇 砼桥底板30cm厚 (二级配、高抗硫)		m³	5.17				
1.18.2.1.2.9	500100144009	C30F200W6现浇 砼桥墩平均50cm厚(二级配、高抗硫)		m³	5.17				
1.18.2.1.2.10	500100144010	C30F200W6钢筋 砼台帽(二级配、高抗硫)		m³	1.94				
1.18.2.1.2.11	500100144011	C35F250钢筋 砼桥板15cm厚(一级配、高抗硫)		m³	2.29				
1.18.2.1.2.12	500100144012	模板制安		m²	83.1				
1.18.2.1.2.13	500100144013	钢筋制安		t	0.37				
1.18.2.1.2.14	500100144014	三毡四油		m³	0.06				
1.18.2.1.2.15	500100144015	高压闭孔板		m³	0.08				
1.18.2.1.2.16	500100144016	双组份聚氨酯密封膏		m³	0.01				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第48页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1. 18. 2. 1. 2. 17	500100144017	不锈钢水尺(不锈钢水尺, 1MM及以上)		套	2				
1. 18. 2. 1. 3	500100145	A2型节制双向分水闸		座	4				
1. 18. 2. 1. 3. 1	500100145001	土方开挖(I ~ II类土)		m³	64.13				
1. 18. 2. 1. 3. 2	500100145002	建筑物土方回填		m³	37.17				
1. 18. 2. 1. 3. 3	500100145003	砂砾石垫层		m³	15.3				
1. 18. 2. 1. 3. 4	500100145004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚(二级配、高抗硫)		m³	10.88				
1. 18. 2. 1. 3. 5	500100145005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚(二级配、高抗硫)		m³	13.328				
1. 18. 2. 1. 3. 6	500100145006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚(一级配、高抗硫)		m³	0.78				
1. 18. 2. 1. 3. 7	500100145007	C30F200W6现浇砼隔墙30cm厚(二级配、高抗硫)		m³	8.06				
1. 18. 2. 1. 3. 8	500100145008	模板制安		m²	105.54				
1. 18. 2. 1. 3. 9	500100145009	钢筋制安		t	0.08				
1. 18. 2. 1. 3. 10	500100145010	高压闭孔板		m³	0.21				
1. 18. 2. 1. 3. 11	500100145011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.01				
1. 18. 2. 1. 3. 12	500100145012	不锈钢水尺(不锈钢水尺, 1MM及以上)		套	8				
1. 19	500100146	16村8斗渠							
1. 19. 1	500100147	渠道工程		m	703				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第49页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1. 19. 1. 1	500100148	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	687.1				
1. 19. 1. 1. 1	500100148001	渠道土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	1335.7				
1. 19. 1. 1. 2	500100148002	土方回填（利用方）		m³	983.5				
1. 19. 1. 1. 3	500100148003	树坑回填（利用方）		m³	151.85				
1. 19. 1. 1. 4	500100148004	清废（厚度20cm）		m³	815.48				
1. 19. 1. 1. 5	500100148005	残树根清除（运距5km）		m³	296.83				
1. 19. 1. 1. 6	500100148006	砂砾石垫层		m³	309.2				
1. 19. 1. 1. 7	500100148007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	687.1				
1. 19. 1. 1. 8	500100148008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.6				
1. 19. 1. 1. 9	500100148009	模板制安		m²	56.19				
1. 19. 1. 1. 10	500100148010	5cm厚中粗砂找平层		m³	57.51				
1. 19. 1. 1. 11	500100148011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.37				
1. 19. 1. 1. 12	500100148012	高压闭孔板		m³	1.68				
1. 19. 2	500100149	渠系建筑物工程		座	10				
1. 19. 2. 1	500100150	水闸工程		座	2				
1. 19. 2. 1. 1	500100151	A2型节制单向分水闸		座	1				
1. 19. 2. 1. 1. 1	500100151001	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	10.52				
1. 19. 2. 1. 1. 2	500100151002	建筑物土方回填		m³	6.43				
1. 19. 2. 1. 1. 3	500100151003	砂砾石垫层		m³	3.1				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第50页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.19.2.1.1.4	500100151004	C30F200W6现浇 砼闸底板30cm厚 (二级配、高抗硫)		m³	2.2				
1.19.2.1.1.5	500100151005	C30F200W6现浇 混砼闸墩平均40 cm厚(二级配、 高抗硫		m³	2.69				
1.19.2.1.1.6	500100151006	C30F200W6钢筋 砼工作桥板10cm 厚(一级配、高 抗硫)		m³	0.15				
1.19.2.1.1.7	500100151007	C30F200W6现浇 砼隔墙30cm厚 (二级配、高抗 硫)		m³	0.91				
1.19.2.1.1.8	500100151008	模板制安		m²	16.05				
1.19.2.1.1.9	500100151009	钢筋制安		t	0.02				
1.19.2.1.1.10	500100151010	高压闭孔板		m³	0.03				
1.19.2.1.1.11	500100151011	双组份聚氨酯密 封膏		m³	0.003				
1.19.2.1.1.12	500100151012	不锈钢水尺(不 锈钢水尺,1MM 及以上)		套	1				
1.19.2.1.2	500100152	A2型节制双向分 水闸		座	1				
1.19.2.1.2.1	500100152001	土方开挖 (I~II类土)		m³	16.03				
1.19.2.1.2.2	500100152002	建筑物土方回填		m³	9.29				
1.19.2.1.2.3	500100152003	砂砾石垫层		m³	4.16				
1.19.2.1.2.4	500100152004	C30F200W6现浇 砼闸底板30cm厚 (二级配、高抗 硫)		m³	3.06				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第51页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.19.2.1.2.5	500100152005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m³	4.5				
1.19.2.1.2.6	500100152006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m³	0.2				
1.19.2.1.2.7	500100152007	C30F200W6现浇砼隔墙30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	2.02				
1.19.2.1.2.8	500100152008	模板制安		m²	26.38				
1.19.2.1.2.9	500100152009	钢筋制安		t	0.02				
1.19.2.1.2.10	500100152010	高压闭孔板		m³	0.05				
1.19.2.1.2.11	500100152011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.004				
1.19.2.1.2.12	500100152012	不锈钢水尺(不锈钢水尺，1MM及以上)		套	2				
1.19.2.2	500100153	农桥工程		座	1				
1.19.2.2.1	500100154	B2型农桥		座	1				
1.19.2.2.1.1	500100154001	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	18.16				
1.19.2.2.1.2	500100154002	建筑物土方回填		m³	12.8				
1.19.2.2.1.3	500100154003	圆管涵拆除（运5km）		m	6.2				
1.19.2.2.1.4	500100154004	砂砾石垫层		m³	3.83				
1.19.2.2.1.5	500100154005	C30F200W6现浇砼桥底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	2.72				
1.19.2.2.1.6	500100154006	C30F200W6现浇砼桥墩平均50cm厚（二级配、高抗硫）		m³	3.33				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第52页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.19.2.2.1.7	500100154007	C30F200W6钢筋砼台帽（二级配、高抗硫）		m³	1.85				
1.19.2.2.1.8	500100154008	C35F250钢筋砼桥板15cm厚（一级配、高抗硫）		m³	1.66				
1.19.2.2.1.9	500100154009	模板制安		m²	38.63				
1.19.2.2.1.10	500100154010	钢筋制安		t	0.27				
1.19.2.2.1.11	500100154011	三毡四油		m³	0.05				
1.19.2.2.1.12	500100154012	高压闭孔板		m³	0.01				
1.19.2.2.1.13	500100154013	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.002				
1.19.2.3	500100155	入户桥工程		座	7				
1.19.2.3.1	500100156	B型入户桥		座	7				
1.19.2.3.1.1	500100156001	砂砾石垫层		m³	12.1				
1.19.2.3.1.2	500100156002	C35F250现浇砼桥支墩（二级配、高抗硫）		m³	7.28				
1.19.2.3.1.3	500100156003	C35F250钢筋砼桥板20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	10.08				
1.19.2.3.1.4	500100156004	模板制安		m²	95.48				
1.19.2.3.1.5	500100156005	钢筋制安		t	0.53				
1.20	500100157	16村9斗渠							
1.20.1	500100158	渠道工程		m	820.4				
1.20.1.1	500100159	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	784.2				
1.20.1.1.1	500100159001	渠道土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	1558.76				
1.20.1.1.2	500100159002	土方回填（利用方）		m³	1147.74				
1.20.1.1.3	500100159003	树坑回填（利用方）		m³	177.21				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第53页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.20.1.1.4	500100159004	清废（厚度20cm）		m³	951.66				
1.20.1.1.5	500100159005	残树根清除（运距5km）		m³	338.77				
1.20.1.1.6	500100159006	砂砾石垫层		m³	352.89				
1.20.1.1.7	500100159007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	784.2				
1.20.1.1.8	500100159008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.6				
1.20.1.1.9	500100159009	模板制安		m²	56.19				
1.20.1.1.10	500100159010	5cm厚中粗砂找平层		m³	65.44				
1.20.1.1.11	500100159011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.43				
1.20.1.1.12	500100159012	高压闭孔板		m³	1.92				
1.20.2	500100160	渠系建筑物工程		座	27				
1.20.2.1	500100161	水闸工程		座	10				
1.20.2.1.1	500100162	A2型节制单向分水闸		座	10				
1.20.2.1.1.1	500100162001	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	105.17				
1.20.2.1.1.2	500100162002	建筑物土方回填		m³	64.32				
1.20.2.1.1.3	500100162003	砂砾石垫层		m³	30.96				
1.20.2.1.1.4	500100162004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	21.96				
1.20.2.1.1.5	500100162005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫）		m³	26.88				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第54页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.20.2.1.1.6	500100162006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m ³	1.48				
1.20.2.1.1.7	500100162007	C30F200W6现浇砼隔墙30cm厚（二级配、高抗硫）		m ³	9.12				
1.20.2.1.1.8	500100162008	模板制安		m ²	160.49				
1.20.2.1.1.9	500100162009	钢筋制安		t	0.16				
1.20.2.1.1.10	500100162010	高压闭孔板		m ³	0.3				
1.20.2.1.1.11	500100162011	双组份聚氨酯密封胶		m ³	0.03				
1.20.2.1.1.12	500100162012	不锈钢水尺(不锈钢水尺, 1MM及以上)		套	10				
1.20.2.2	500100163	入户桥工程		座	17				
1.20.2.2.1	500100164	B型入户桥		座	17				
1.20.2.2.1.1	500100164001	砂砾石垫层		m ³	29.38				
1.20.2.2.1.2	500100164002	C35F250现浇砼桥支墩（二级配、高抗硫）		m ³	17.68				
1.20.2.2.1.3	500100164003	C35F250钢筋砼桥板20cm厚（二级配、高抗硫）		m ³	24.48				
1.20.2.2.1.4	500100164004	模板制安		m ²	231.88				
1.20.2.2.1.5	500100164005	钢筋制安		t	1.29				
1.21	500100165	16村10斗渠							
1.21.1	500100166	渠道工程		m	111.3				
1.21.1.1	500100167	装配式矩形渠道0.8*0.8		m	97.5				
1.21.1.1.1	500100167001	渠道土方开挖（I~II类土）		m ³	211.47				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第55页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1. 21. 1. 1. 2	500100167002	土方回填（利用方）		m³	155.71				
1. 21. 1. 1. 3	500100167003	树坑回填（利用方）		m³	24.04				
1. 21. 1. 1. 4	500100167004	清废（厚度20cm）		m³	129.11				
1. 21. 1. 1. 5	500100167005	残树根清除（运距5km）		m³	42.12				
1. 21. 1. 1. 6	500100167006	砂砾石垫层		m³	43.88				
1. 21. 1. 1. 7	500100167007	UJ800预制装配式钢筋砼矩形槽C35F200W6（含运输+安装）		m	97.5				
1. 21. 1. 1. 8	500100167008	C30F200W6现浇砼矩形渠20cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8.6				
1. 21. 1. 1. 9	500100167009	模板制安		m²	56.19				
1. 21. 1. 1. 10	500100167010	5cm厚中粗砂找平层		m³	8.14				
1. 21. 1. 1. 11	500100167011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.05				
1. 21. 1. 1. 12	500100167012	高压闭孔板		m³	0.24				
1. 21. 2	500100168	渠系建筑物工程		座	2				
1. 21. 2. 1	500100169	水闸工程		座	1				
1. 21. 2. 1. 1	500100170	A2型单向分水闸		座	1				
1. 21. 2. 1. 1. 1	50010017001	土方开挖（I~II类土）		m³	8.38				
1. 21. 2. 1. 1. 2	50010017002	建筑物土方回填		m³	5.72				
1. 21. 2. 1. 1. 3	50010017003	砂砾石垫层		m³	2.46				
1. 21. 2. 1. 1. 4	50010017004	C30F200W6现浇砼闸底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	1.74				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第56页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1. 21. 2. 1. 1. 5	500100170005	C30F200W6现浇混砼闸墩平均40cm厚（二级配、高抗硫		m³	2. 15				
1. 21. 2. 1. 1. 6	500100170006	C30F200W6钢筋砼工作桥板10cm厚（一级配、高抗硫）		m³	0. 05				
1. 21. 2. 1. 1. 7	500100170007	C30F200W6现浇砼隔墙30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	0. 91				
1. 21. 2. 1. 1. 8	500100170008	模板制安		m²	13. 11				
1. 21. 2. 1. 1. 9	500100170009	钢筋制安		t	0. 01				
1. 21. 2. 1. 1. 10	500100170010	高压闭孔板		m³	0. 03				
1. 21. 2. 1. 1. 11	500100170011	双组份聚氨酯密封胶		m³	0. 003				
1. 21. 2. 1. 1. 12	500100167014	不锈钢水尺(不锈钢水尺，1MM及以上)		套	1				
1. 21. 2. 2	500100171	农桥工程		座	1				
1. 21. 2. 2. 1	500100172	B3型农桥		座	1				
1. 21. 2. 2. 1. 1	500100172001	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土）		m³	40. 87				
1. 21. 2. 2. 1. 2	500100172002	建筑物土方回填		m³	28. 8				
1. 21. 2. 2. 1. 3	500100172003	圆管涵拆除（运5km）		m	13. 2				
1. 21. 2. 2. 1. 4	500100172004	砂砾石垫层		m³	11. 71				
1. 21. 2. 2. 1. 5	500100172005	C30F200W6现浇砼桥底板30cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8. 47				
1. 21. 2. 2. 1. 6	500100172006	C30F200W6现浇砼桥墩平均50cm厚（二级配、高抗硫）		m³	8. 47				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第57页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1. 21. 2. 2. 1. 7	500100172007	C30F200W6钢筋砼台帽（二级配、高抗硫）		m³	3.17				
1. 21. 2. 2. 1. 8	500100172008	C35F250钢筋砼桥板15cm厚（一级配、高抗硫）		m³	3.74				
1. 21. 2. 2. 1. 9	500100172009	模板制安		m²	83.46				
1. 21. 2. 2. 1. 10	500100172010	钢筋制安		t	0.59				
1. 21. 2. 2. 1. 11	500100172011	三毡四油		m³	0.1				
1. 21. 2. 2. 1. 12	500100172012	高压闭孔板		m³	0.01				
1. 21. 2. 2. 1. 13	500100172013	双组份聚氨酯密封胶		m³	0.001				
2	500100173	第三部分：金属结构设备及安装工程							
2. 1	500100174	13村2斗渠			8				
2. 1. 1	500100175	节制闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	4				
2. 1. 1. 1	500100175001	钢闸门（Q235C）		t	0.275				
2. 1. 1. 2	500100175002	埋件（Q235C）		t	0.41				
2. 1. 1. 3	500100175003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	4				
2. 1. 1. 4	500100175004	闸门防腐		m²	28.64				
2. 1. 2	500100176	分水闸0.72×0.7-1.5m平板闸门		扇	4				
2. 1. 2. 1	500100176001	钢闸门（Q235C）		t	0.233				
2. 1. 2. 2	500100176002	埋件（Q235C）		t	0.367				
2. 1. 2. 3	500100176003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	4				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第58页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.4	500100176004	闸门防腐		m²	25.76				
2.2	500100177	13村3斗渠			4				
2.2.1	500100178	节制闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	2				
2.2.1.1	500100178001	钢闸门(Q235C)		t	0.138				
2.2.1.2	500100178002	埋件(Q235C)		t	0.205				
2.2.1.3	500100178003	启闭设备(LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机)		套	2				
2.2.1.4	500100178004	闸门防腐		m²	14.32				
2.2.2	500100179	分水闸0.72×0.7-1.5m平板闸门		扇	2				
2.2.2.1	500100179001	钢闸门(Q235C)		t	0.116				
2.2.2.2	500100179002	埋件(Q235C)		t	0.184				
2.2.2.3	500100179003	启闭设备(LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机)		套	2				
2.2.2.4	500100179004	闸门防腐		m²	12.88				
2.3	500100180	13村4斗渠			26				
2.3.1	500100181	节制闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	13				
2.3.1.1	500100181001	钢闸门(Q235C)		t	0.894				
2.3.1.2	500100181002	埋件(Q235C)		t	1.333				
2.3.1.3	500100181003	启闭设备(LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机)		套	13				
2.3.1.4	500100181004	闸门防腐		m²	93.08				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第59页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.2	500100182	分水 闸0.72×0.7- 1.5m平板闸门		扇	13				
2.3.2.1	500100182001	钢闸门 (Q235C)		t	0.756				
2.3.2.2	500100182002	埋件 (Q235C)		t	1.193				
2.3.2.3	500100182003	启闭设备 (LQ- 0.5T单吊点手动 螺杆启闭机)		套	13				
2.3.2.4	500100182004	闸门防腐		m²	83.72				
2.4	500100183	13村5斗渠			20				
2.4.1	500100184	节制 闸0.92×0.7- 1.5m平板闸门		扇	10				
2.4.1.1	500100184001	钢闸门 (Q235C)		t	0.688				
2.4.1.2	500100184002	埋件 (Q235C)		t	1.026				
2.4.1.3	500100184003	启闭设备 (LQ- 0.5T单吊点手动 螺杆启闭机)		套	10				
2.4.1.4	500100184004	闸门防腐		m²	71.6				
2.4.2	500100185	分水 闸0.72×0.7- 1.5m平板闸门		扇	10				
2.4.2.1	500100185001	钢闸门 (Q235C)		t	0.582				
2.4.2.2	500100185002	埋件 (Q235C)		t	0.918				
2.4.2.3	500100185003	启闭设备 (LQ- 0.5T单吊点手动 螺杆启闭机)		套	10				
2.4.2.4	500100185004	闸门防腐		m²	64.4				
2.5	500100186	14村1斗渠-1			6				
2.5.1	500100187	节制 闸0.92×0.7- 1.5m平板闸门		扇	3				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第60页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.5.1.1	500100187001	钢闸门(Q235C)		t	0.206				
2.5.1.2	500100187002	埋件(Q235C)		t	0.308				
2.5.1.3	500100187003	启闭设备(LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机)		套	3				
2.5.1.4	500100187004	闸门防腐		m²	21.48				
2.5.2	500100188	分水闸0.72×0.7-1.5m平板闸门		扇	3				
2.5.2.1	500100188001	钢闸门(Q235C)		t	0.175				
2.5.2.2	500100188002	埋件(Q235C)		t	0.275				
2.5.2.3	500100188003	启闭设备(LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机)		套	3				
2.5.2.4	500100188004	闸门防腐		m²	19.32				
2.6	500100189	14村2斗渠			3				
2.6.1	500100190	节制闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	2				
2.6.1.1	500100190001	钢闸门(Q235C)		t	0.138				
2.6.1.2	500100190002	埋件(Q235C)		t	0.205				
2.6.1.3	500100190003	启闭设备(LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机)		套	2				
2.6.1.4	500100190004	闸门防腐		m²	14.32				
2.6.2	500100191	分水闸0.72×0.7-1.5m平板闸门		扇	1				
2.6.2.1	500100191001	钢闸门(Q235C)		t	0.058				
2.6.2.2	500100191002	埋件(Q235C)		t	0.092				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第61页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.6.2.3	500100191003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	1				
2.6.2.4	500100191004	闸门防腐		m²	6.44				
2.7	500100192	14村3斗渠			29				
2.7.1	500100193	节制闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	14				
2.7.1.1	500100193001	钢闸门（Q235C）		t	0.963				
2.7.1.2	500100193002	埋件（Q235C）		t	1.436				
2.7.1.3	500100193003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	14				
2.7.1.4	500100193004	闸门防腐		m²	100.24				
2.7.2	500100194	分水闸0.72×0.7-1.5m平板闸门		扇	15				
2.7.2.1	500100194001	钢闸门（Q235C）		t	0.873				
2.7.2.2	500100194002	埋件（Q235C）		t	1.377				
2.7.2.3	500100194003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	15				
2.7.2.4	500100194004	闸门防腐		m²	96.6				
2.8	500100195	14村4斗渠			10				
2.8.1	500100196	节制闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	5				
2.8.1.1	500100196001	钢闸门（Q235C）		t	0.344				
2.8.1.2	500100196002	埋件（Q235C）		t	0.513				
2.8.1.3	500100196003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	5				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第62页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.8.1.4	500100196004	闸门防腐		m²	35.8				
2.8.2	500100197	分水 闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	1				
2.8.2.1	500100197001	钢闸门 (Q235C)		t	0.069				
2.8.2.2	500100197002	埋件 (Q235C)		t	0.103				
2.8.2.3	500100197003	启闭设备 (LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机)		套	1				
2.8.2.4	500100197004	闸门防腐		m²	7.16				
2.8.3	500100198	分水 闸0.72×0.7-1.5m平板闸门		扇	4				
2.8.3.1	500100198001	钢闸门 (Q235C)		t	0.233				
2.8.3.2	500100198002	埋件 (Q235C)		t	0.367				
2.8.3.3	500100198003	启闭设备 (LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机)		套	4				
2.8.3.4	500100198004	闸门防腐		m²	25.76				
2.9	500100199	14村5斗渠			10				
2.9.1	500100200	节制 闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	5				
2.9.1.1	500100200001	钢闸门 (Q235C)		t	0.344				
2.9.1.2	500100200002	埋件 (Q235C)		t	0.513				
2.9.1.3	500100200003	启闭设备 (LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机)		套	5				
2.9.1.4	500100200004	闸门防腐		m²	35.8				
2.9.2	500100201	分水 闸0.72×0.7-1.5m平板闸门		扇	5				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第63页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.9.2.1	500100201001	钢闸门 (Q235C)		t	0.291				
2.9.2.2	500100201002	埋件 (Q235C)		t	0.459				
2.9.2.3	500100201003	启闭设备 (LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机)		套	5				
2.9.2.4	500100201004	闸门防腐		m²	32.2				
2.10	500100202	16村1斗渠			2				
2.10.1	500100203	节制闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	1				
2.10.1.1	500100203001	钢闸门 (Q235C)		t	0.069				
2.10.1.2	500100203002	埋件 (Q235C)		t	0.103				
2.10.1.3	500100203003	启闭设备 (LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机)		套	1				
2.10.1.4	500100203004	闸门防腐		m²	7.16				
2.10.2	500100204	分水闸0.72×0.7-1.5m平板闸门		扇	1				
2.10.2.1	500100204001	钢闸门 (Q235C)		t	0.058				
2.10.2.2	500100204002	埋件 (Q235C)		t	0.092				
2.10.2.3	500100204003	启闭设备 (LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机)		套	1				
2.10.2.4	500100204004	闸门防腐		m²	6.44				
2.11	500100205	16村2斗渠			6				
2.11.1	500100206	节制闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	3				
2.11.1.1	500100206001	钢闸门 (Q235C)		t	0.206				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第64页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.11.1.2	500100206002	埋件（Q235C）		t	0.308				
2.11.1.3	500100206003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	3				
2.11.1.4	500100206004	闸门防腐		m²	21.48				
2.11.2	500100207	分水 闸0.72×0.7-1.5m平板闸门		扇	3				
2.11.2.1	500100207001	钢闸门（Q235C）		t	0.175				
2.11.2.2	500100207002	埋件（Q235C）		t	0.275				
2.11.2.3	500100207003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	3				
2.11.2.4	500100207004	闸门防腐		m²	19.32				
2.12	500100208	16村3斗渠			9				
2.12.1	500100209	节制 闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	5				
2.12.1.1	500100209001	钢闸门（Q235C）		t	0.344				
2.12.1.2	500100209002	埋件（Q235C）		t	0.513				
2.12.1.3	500100209003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	5				
2.12.1.4	500100209004	闸门防腐		m²	35.8				
2.12.2	500100210	分水 闸0.72×0.7-1.5m平板闸门		扇	4				
2.12.2.1	500100210001	钢闸门（Q235C）		t	0.233				
2.12.2.2	500100210002	埋件（Q235C）		t	0.367				
2.12.2.3	500100210003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	4				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第65页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.12.2.4	500100210004	闸门防腐		m²	25.76				
2.13	500100211	16村4斗渠			4				
2.13.1	500100212	节制闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	2				
2.13.1.1	500100212001	钢闸门(Q235C)		t	0.138				
2.13.1.2	500100212002	埋件(Q235C)		t	0.205				
2.13.1.3	500100212003	启闭设备(LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机)		套	2				
2.13.1.4	500100212004	闸门防腐		m²	14.32				
2.13.2	500100213	分水闸0.72×0.7-1.5m平板闸门		扇	2				
2.13.2.1	500100213001	钢闸门(Q235C)		t	0.116				
2.13.2.2	500100213002	埋件(Q235C)		t	0.184				
2.13.2.3	500100213003	启闭设备(LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机)		套	2				
2.13.2.4	500100213004	闸门防腐		m²	12.88				
2.14	500100214	16村5斗渠			4				
2.14.1	500100215	节制闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	2				
2.14.1.1	500100215001	钢闸门(Q235C)		t	0.138				
2.14.1.2	500100215002	埋件(Q235C)		t	0.205				
2.14.1.3	500100215003	启闭设备(LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机)		套	2				
2.14.1.4	500100215004	闸门防腐		m²	14.32				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第66页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.14.2	500100216	分水 闸0.92×0.7- 1.5m平板闸门		扇	1				
2.14.2.1	500100216001	钢闸门 (Q235C)		t	0.069				
2.14.2.2	500100216002	埋件 (Q235C)		t	0.103				
2.14.2.3	500100216003	启闭设备 (LQ- 0.5T单吊点手动 螺杆启闭机)		套	1				
2.14.2.4	500100216004	闸门防腐		m²	7.16				
2.14.3	500100217	分水 闸0.72×0.7- 1.5m平板闸门		扇	1				
2.14.3.1	500100217001	钢闸门 (Q235C)		t	0.058				
2.14.3.2	500100217002	埋件 (Q235C)		t	0.092				
2.14.3.3	500100217003	启闭设备 (LQ- 0.5T单吊点手动 螺杆启闭机)		套	1				
2.14.3.4	500100217004	闸门防腐		m²	6.44				
2.15	500100218	16村6斗渠			20				
2.15.1	500100219	节制 闸0.92×0.7- 1.5m平板闸门		扇	10				
2.15.1.1	500100219001	钢闸门 (Q235C)		t	0.688				
2.15.1.2	500100219002	埋件 (Q235C)		t	1.026				
2.15.1.3	500100219003	启闭设备 (LQ- 0.5T单吊点手动 螺杆启闭机)		套	10				
2.15.1.4	500100219004	闸门防腐		m²	71.6				
2.15.2	500100220	分水 闸0.72×0.7- 1.5m平板闸门		扇	10				
2.15.2.1	500100220001	钢闸门 (Q235C)		t	0.582				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第67页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.15.2.2	500100220002	埋件（Q235C）		t	0.918				
2.15.2.3	500100220003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	10				
2.15.2.4	500100220004	闸门防腐		m²	64.4				
2.16	500100221	16村7斗渠			36				
2.16.1	500100222	节制闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	16				
2.16.1.1	500100222001	钢闸门（Q235C）		t	1.101				
2.16.1.2	500100222002	埋件（Q235C）		t	1.641				
2.16.1.3	500100222003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	16				
2.16.1.4	500100222004	闸门防腐		m²	114.56				
2.16.2	500100223	分水闸0.72×0.7-1.5m平板闸门		扇	20				
2.16.2.1	500100223001	钢闸门（Q235C）		t	1.164				
2.16.2.2	500100223002	埋件（Q235C）		t	1.836				
2.16.2.3	500100223003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	20				
2.16.2.4	500100223004	闸门防腐		m²	128.8				
2.17	500100224	16村8斗渠			5				
2.17.1	500100225	节制闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	2				
2.17.1.1	500100225001	钢闸门（Q235C）		t	0.138				
2.17.1.2	500100225002	埋件（Q235C）		t	0.205				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第68页 共69页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.17.1.3	500100225003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	2				
2.17.1.4	500100225004	闸门防腐		m ²	14.32				
2.17.2	500100226	分水闸0.72×0.7-1.5m平板闸门		扇	3				
2.17.2.1	500100226001	钢闸门（Q235C）		t	0.175				
2.17.2.2	500100226002	埋件（Q235C）		t	0.275				
2.17.2.3	500100226003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	3				
2.17.2.4	500100226004	闸门防腐		m ²	19.32				
2.18	500100227	16村9斗渠			20				
2.18.1	500100228	节制闸0.92×0.7-1.5m平板闸门		扇	10				
2.18.1.1	500100228001	钢闸门（Q235C）		t	0.688				
2.18.1.2	500100228002	埋件（Q235C）		t	1.026				
2.18.1.3	500100228003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	10				
2.18.1.4	500100228004	闸门防腐		m ²	71.6				
2.18.2	500100229	分水闸0.72×0.7-1.5m平板闸门		扇	10				
2.18.2.1	500100229001	钢闸门（Q235C）		t	0.582				
2.18.2.2	500100229002	埋件（Q235C）		t	0.918				
2.18.2.3	500100229003	启闭设备（LQ-0.5T单吊点手动螺杆启闭机）		套	10				
2.18.2.4	500100229004	闸门防腐		m ²	64.4				

措施项目清单

合同编号：
工程名称：叶城县河园镇2026年防渗渠建设以工代赈项目

第1页，共2页

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	第四部分： 施工临时工程					
1.1	施工专项工程					
1.1.1	施工安全生产专项	项	1.000			
1.2	施工房屋建筑工程					
1.2.1	施工仓库	m2	200.000			
1.2.2	办公、生活及文化福利建筑	项	1.000			
1.3	其他施工临时工程					
1.3.1	其他施工临时工程	项	1.000			
2	第五部分：水土保持工程费					
2.1	水土保持监测					
2.1.1	测钎制作及安装	个	12.000			
2.1.2	防护围栏	m	20.000			
2.2	监测措施					
2.2.1	监测设备仪表					
2.2.1.1	记录本	个	5.000			
2.2.1.2	100 米钢卷尺	卷	2.000			
2.2.1.3	皮尺	条	2.000			
2.2.1.4	5m 钢卷尺	卷	2.000			
2.2.1.5	量筒（量杯）	个	5.000			
2.2.1.6	土样袋	个	5.000			
2.2.1.7	警示牌	个	2.000			
2.2.1.8	无人机	台	1.000			
2.2.1.9	坡度仪	台	2.000			
2.2.1.10	降尘缸	个	2.000			
2.2.1.11	手持 GPS	个	2.000			
2.2.1.12	数码相机	台	2.000			

