

# 青稞酒特色小镇室内改造项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2024年6月2日

青稞酒特色小镇室内改  
造项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人  
或其授权人:



法定代表人  
或其授权人:



编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

2026年4月2日

复核时间:

2026年4月2日

# 总 说 明

工程名称：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 2 页

## 1、工程概况：

工程地点位于互助县青稞酒特色小镇，主要建设内容为青稞酒文化博物馆A区1-4层、青稞酒文化博物馆B区报告厅及公共卫生间、科研中心A区、B区及科研中心D区公共卫生间的室内改造。

## 2、工程量清单编制依据：

2.1 图纸设计范围内主要建设内容一览表内全部内容；

2.2 国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

2.3 定额套用《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额(2020)》2020年《青海省通用安装工程计价定额(2020)》；

2.4 青建工〔2019〕116号关于建筑业营改增改增值税调整青海省建设工程计价依据的通知；

2.5 青建工〔2024〕388号——关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知；

2.6 青建工〔2020〕255号——关于调整青海省建设工程安全文明施工费的通知；

3、材料差价依据：执行2026年《青海工程造价管理信息》互助县第1期指导价

## 4、其他说明：

4.1 投标人对工程量清单有任何疑问，应与招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可工程量清单中已包含了的清单量及招标范围的全部内容；

4.2 材料等各种运距及运输问题由投标单位对施工现场及周边施工环境进行考察后合理报价；

4.3 工程量项目清单中描述不详及有误之处，详见设计施工图，自行踏勘现场，加以完善报价；

4.4 分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求，加以完善报价。

# 总 说 明

工程名称：青稞酒特色小镇室内改造  
项目

第 2 页 共 2 页



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆A区一层-装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有墙体拆除做门洞 2. 位置：西侧门厅南北两面 3. 规格尺寸：1500*2100 4. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m3	1.26			
2	011102003001	块料楼地面	1. 做法：青19J2-52-地42 2. 800*800瓷砖铺贴，干水泥擦缝 3. 素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）	m2	886.93			
3	011105003001	块料踢脚线	详见：青19J2-113-踢29、30 1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚	m	401.1			
4	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M0921：900*2100 2. 成品实木门 3. 含门套、门锁、门把手、五金配件等	樘	4			
5	011406001001	天棚面油漆	1. 材质及规格：白色乳胶漆天棚面 2. 位置：设备机房、安保室 3. 乳胶漆两道 4. 满刮腻子两道 5. 刷稀释乳胶漆一道 6. 局部腻子找平	m2	25.88			
6	011406001002	涂料墙面	1. 材质及规格：白色乳胶漆墙面 2. 位置：设备机房、安保室 3. 乳胶漆两道 4. 满刮腻子两道 5. 刷稀释乳胶漆一道 6. 局部腻子找平	m2	140.4			
7	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 2厚阻燃橡胶卷材楼地面，建筑胶粘贴剂粘铺（粘剂与地面配套生产）	m2	7.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆A区一层-装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 位置：一楼清洁室 3. 2~3厚水泥自流平					
		分部小计						
		措施项目						
8	011701003001	里脚手架		m2	1186.99			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆A区一层-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：博物馆A区一层-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：博物馆A区一层-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆A区二层-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011102003001	块料楼地面	1. 做法：青19J2-52-地4 2. 800*800瓷砖铺贴，干水泥擦缝 3. 素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	918.48			
2	011105003001	块料踢脚线	详见：青19J2-113-踢29、30 1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚	m	406			
3	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 2厚阻燃橡胶卷材楼面，建筑胶粘贴剂粘铺（粘剂与地面配套生产） 2. 位置：二楼北侧水暖井 3. 2~3厚水泥自流平	m <sup>2</sup>	2.2			
4	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M0921：900*2100 2. 成品实木门 3. 含门套、门锁、门把手、五金配件等	樘	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆A区二层-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：博物馆A区二层-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆A区三层-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	011102003001	块料楼地面	1. 做法:青19J2-52-地4 2. 800*800瓷砖铺贴,干水泥擦缝 3. 素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	74				
2	011105003001	块料踢脚线	详见:青19J2-113-踢29、30 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚	m	40.8				
3	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521:1500*2100 2. 成品防盗门 3. 含门套、门锁、门把手、五金配件等	樘	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆A区三层-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：博物馆A区三层-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆A区四层-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011104002001	木地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50 木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木地板	m <sup>2</sup>	79.8			
2	011105005001	木质踢脚线	1. 面层材料种类、规格、颜色:硬木踢脚板 2. 连接层材料种类、规格:用粘结剂粘贴	m	29.8			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：博物馆A区四层-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆A区卫生间-装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011102003001	块料楼地面	1. 做法：参考青19J2-57-地43 2. 材质及规格：300*300防滑地砖，干水泥擦缝 3. 素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	88.4			
2	011204003001	块料墙面	1. 做法：参考青19J2-145-内83、84、87 2. 材质及规格：300*600仿石材墙砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接层	m <sup>2</sup>	636.8			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 300*300铝扣板面层，嵌入式安装 2. U型轻钢横撑龙骨U27x60x0.63中距≤1200 3. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63中距等于板材1/3宽度 4. U型轻钢大龙骨[60x30x15中距≤1200(上人)(找平后与吊杆固定)][50x15x1.5中距≤1200(不上人) 5. Φ8螺栓吊杆 双向中距≤1200与钢筋吊环固定 6. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环双向中距<1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m <sup>2</sup>	88.4			
4	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:2遍、厚度≥1.5mm	m <sup>2</sup>	636.8			
5	011302001002	吊顶天棚（與洗间假梁）	1. 刷（喷）水性耐擦洗涂料二道 2. 2厚面层耐水腻子找平	m <sup>2</sup>	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆A区卫生间-装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 9.5厚纸面石膏板(3000x1200)用自攻螺丝与龙骨固定中距≤200 4. U型轻钢横撑龙骨U27x60x0.63中距≤1200 5. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63中距等于板材1/3宽度 6. U型轻钢大龙骨[60x30x15中距≤1200(上人)(找平后与吊杆固定)[50x15x1.5中距≤1200(不上人) 7. Φ8螺栓吊杆 双向中距≤1200与钢筋吊环固定 8. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环双向中距<1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
6	011210005001	隔断	1. 卫生间成品隔断 2. 含大小五金 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m <sup>2</sup>	78.64			
7	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0924：900*2400 2. 成品实木门 3. 含门套、门锁、门把手、五金配件等	樘	10			
8	011505001001	洗漱台台面（公共卫生间）	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面 2. 支架、配件品种、规格:钢架	m <sup>2</sup>	15.8			
9	01B001	拖布池	1. 材质及规格：购置成品拖布池，规格400*400 2. 含运输、安装、人工等费用	套	6			
10	011505008001	卫生纸盒	1. 材质及规格：购置成品金属卫生纸盒 2. 含运输、安装、人工等费用	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆A区卫生间-装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	011505010001	镜面玻璃	1.材质及规格：购置安装成品镜子，规格1200*1000 2.含运输、安装、人工等费用	套	6				
12	011504001001	饰面板暖气罩	1.暖气罩材质：木制暖气罩 2.规格：700*800	m <sup>2</sup>	3.92				
13	011504001002	饰面板暖气罩	1.暖气罩材质：木制暖气罩 2.规格：700*1600	m <sup>2</sup>	2.24				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：博物馆A区卫生间-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：博物馆A区卫生间-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆A区卫生间-给排水、电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R管, DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按相关验收规范和图纸要求进行水冲洗、消毒试验	m	132			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U 静音排水管 DN75 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行闭水通球试验	m	96			
3	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗手盆 3. 组装形式:详见设计图纸 4. 附件名称、数量:成品, 详见设计方案及图纸说明。	组	20			
4	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲便器 3. 组装形式:脚踏式自闭冲洗阀 4. 附件名称、数量:成品, 详见设计方案及图纸说明。	组	18			
5	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器 3. 组装形式:感应式冲洗阀 4. 附件名称、数量:成品, 详见设计方案及图纸说明。	组	4			
6	03B001	地漏	1. 材质:金属 2. 规格、类型:金属材质地漏 3. 附件名称、数量:成品, 详见设计方案及图	套	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆A区卫生间-给排水、电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			纸说明：青19 J10-2-48-1。						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：博物馆A区卫生间-给排水、电气 标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：博物馆A区卫生间-给排水、电气工程      标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆B区公共卫生间-装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011102003001	走廊块料楼地面	1. 做法：青19J2-52-地4 2. 800*800瓷砖铺贴，干水泥擦缝 3. 素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	9			
2	011302001001	走廊吊顶天棚	1. 刷（喷）水性耐擦洗涂料二道 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 9.5厚纸面石膏板（3000x1200）用自攻螺丝与龙骨固定中距≤200 4. U型轻钢横撑龙骨U27x60x0.63中距≤1200 5. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63中距等于板材1/3宽度 6. U型轻钢大龙骨[60x30x15中距≤1200（上人）（找平后与吊杆固定）][50x15x1.5中距≤1200（不上人）] 7. Φ8螺栓吊杆 双向中距≤1200与钢筋吊环固定 8. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环双向中距<1200（预制板可在板缝内预埋吊环）	m <sup>2</sup>	9			
3	011105003001	走廊块料踢脚线	详见：青19J2-111-踢19、20 1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚	m	9.8			
4	011406001001	走廊涂料墙面	1. 材质及规格：白色乳胶漆墙面 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道	m <sup>2</sup>	38.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆B区公共卫生间-装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 局部腻子找平					
5	011102003002	块料楼地面	1. 做法：参考青19J2-57-地43 2. 材质及规格：300*300防滑地砖，干水泥擦缝 3. 素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	32.8			
6	011204003001	块料墙面	1. 做法：参考青19J2-145-内83、84、87 2. 材质及规格：300*600仿石材墙砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接层	m <sup>2</sup>	163.13			
7	011302001002	吊顶天棚	1. 300*300铝扣板面层，嵌入式安装 2. U型轻钢横撑龙骨U27x60x0.63中距≤1200 3. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63中距等于板材1/3宽度 4. U型轻钢大龙骨[60x30x15中距≤1200(上人)(找平后与吊杆固定)][50x15x1.5中距≤1200(不上人) 5. Φ8螺栓吊杆 双向中距≤1200与钢筋吊环固定 6. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环双向中距<1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m <sup>2</sup>	32.8			
8	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:2遍、厚度≥1.5mm	m <sup>2</sup>	163.13			
9	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品隔断 2. 含大小五金 3. 具体做法详见招标文件	m <sup>2</sup>	12.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆B区公共卫生间-装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			件及设计图纸，满足相关规范要求					
10	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0924: 900*2400 2. 成品实木门 3. 含门套、门锁、门把手、五金配件等	樘	3			
11	010801005001	木门框	1. 门代号及洞口尺寸:900*2400 2. 防护材料种类:木制门套	樘	2			
12	011505001001	洗漱台台面（公共卫生间）	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面 2. 支架、配件品种、规格:钢架	m <sup>2</sup>	4			
13	01B001	拖布池	1. 材质及规格: 购置成品拖布池，规格400*400 2. 含运输、安装、人工等费用	套	1			
14	011505008001	卫生纸盒	1. 材质及规格: 购置成品金属卫生纸盒 2. 含运输、安装、人工等费用	个	6			
15	011505010001	镜面玻璃	1. 材质及规格: 购置安装成品镜子，1500*1200 2. 含运输、安装、人工等费用	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆B区公共卫生间-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 博物馆B区公共卫生间-装饰工程

标段: 青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆B区公共卫生间-给排水、电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R管, DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按相关验收规范和图纸要求进行水冲洗、消毒试验	m	38			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U 静音排水管 DN75 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行闭水通球试验	m	30.4			
3	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗手盆 3. 组装形式:详见设计图纸 4. 附件名称、数量:成品, 详见设计方案及图纸说明。	组	4			
4	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲便器 3. 组装形式:脚踏式自闭冲洗阀 4. 附件名称、数量:成品, 详见设计方案及图纸说明。	组	6			
5	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器 3. 组装形式:感应式冲洗阀 4. 附件名称、数量:成品, 详见设计方案及图纸说明。	组	3			
6	03B001	地漏	1. 材质:金属 2. 规格、类型:金属材质地漏 3. 附件名称、数量:成品, 详见设计方案及图	套	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆B区公共卫生间-给排水、电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			纸说明：青19 J10-2-48-1。					
		分部小计						
		电气						
7	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:22W 3.安装形式:吸顶安装	套	4			
8	030703011001	排风扇	1.名称:卫生间换气扇 2.规格:250*200mm	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆B区公共卫生间-给排水、电气工程 标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：博物馆B区公共卫生间-给排水、电气工程      标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：博物馆B区公共卫生间-给排水、电气工程      标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 科研中心D区公共卫生间-装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有墙体拆除 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m3	9.34			
2	010401012001	门洞封堵	1. 零星砌砖名称、部位：封堵女卫生间门洞M0923和男淋浴间门洞M0923 2. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆	m3	0.83			
3	011102003001	走廊块料楼地面	1. 做法：青19J2-52-地42 2. 800*800瓷砖铺贴，干水泥擦缝 3. 素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）	m2	17.38			
4	011302001001	走廊吊顶天棚	1. 刷（喷）水性耐擦洗涂料二道 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 9.5厚纸面石膏板（3000x1200）用自攻螺丝与龙骨固定中距≤200 4. U型轻钢横撑龙骨U27x60x0.63中距≤1200 5. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63中距等于板材1/3宽度 6. U型轻钢大龙骨[60x30x15中距≤1200（上人）（找平后与吊杆固定）]50x15x1.5中距≤1200（不上人） 7. Φ8螺栓吊杆 双向中距≤1200与钢筋吊环固定 8. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环双向中距	m2	17.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 科研中心D区公共卫生间-装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			<1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
5	011105003001	走廊块料踢脚线	详见：青19J2-111-踢19、20 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷砖踢脚	m	19.91			
6	011406001001	走廊涂料墙面	1. 材质及规格：白色乳胶漆墙面 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部腻子找平	m <sup>2</sup>	73.8			
7	011302001002	吊顶天棚（与洗间假梁）	1. 刷（喷）水性耐擦洗涂料二道 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 9.5厚纸面石膏板(3000x1200)用自攻螺丝与龙骨固定中距≤200 4. U型轻钢横撑龙骨U27x60x0.63中距≤1200 5. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63中距等于板材1/3宽度 6. U型轻钢大龙骨[60x30x15中距≤1200(上人)(找平后与吊杆固定)[50x15x1.5中距≤1200(不上人) 7. Φ8螺栓吊杆 双向中距≤1200与钢筋吊环固定 8. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环双向中距<1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m <sup>2</sup>	2.75			
8	011102003002	块料楼地面	1. 做法：参考青19J2-57-地43 2. 材质及规格：300*300防滑地砖，干水泥擦缝 3. 素水泥面(洒适量清	m <sup>2</sup>	34.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 科研中心D区公共卫生间-装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)					
9	011204003001	块料墙面	1. 做法：参考青19J2-145-内83、84、87 2. 材质及规格：300*600仿石材墙砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接层	m <sup>2</sup>	197.13			
10	011302001003	吊顶天棚	1. 300*300铝扣板面层，嵌入式安装 2. U型轻钢横撑龙骨U27x60x0.63中距≤1200 3. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63中距等于板材1/3宽度 4. U型轻钢大龙骨[60x30x15中距≤1200(上人)(找平后与吊杆固定)[50x15x1.5中距≤1200(不上人) 5. Φ8螺栓吊杆 双向中距≤1200与钢筋吊环固定 6. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环双向中距<1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m <sup>2</sup>	34.95			
11	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:2遍、厚度≥1.5mm	m <sup>2</sup>	132.6			
12	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品隔断 2. 含大小五金 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m <sup>2</sup>	31.1			
13	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0924: 900*2400 2. 成品实木门 3. 含门套、门锁、门把手、五金配件等	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 科研中心D区公共卫生间-装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	011505001001	洗漱台台面（公共卫生间）	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面 2. 支架、配件品种、规格:钢架	m <sup>2</sup>	1.55				
15	01B001	拖布池	1. 材质及规格：购置成品拖布池，规格400*400 2. 含运输、安装、人工等费用	套	1				
16	011505008001	卫生纸盒	1. 材质及规格：购置成品金属卫生纸盒 2. 含运输、安装、人工等费用	个	8				
17	011505010001	镜面玻璃	1. 材质及规格：购置安装成品镜子，1800*1100 2. 含运输、安装、人工等费用	套	2				
18	011505010002	镜面玻璃	1. 材质及规格：购置安装成品镜子，2000*1100 2. 含运输、安装、人工等费用	套	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：科研中心D区公共卫生间-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 科研中心D区公共卫生间-装饰工程

标段： 青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注： 材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：科研中心D区公共卫生间-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 科研中心D区公共卫生间-给排水、电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R管，DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按相关验收规范和图纸要求进行水冲洗、消毒试验	m	56.25			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U 静音排水管 DN75 4、连接形式:承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行闭水通球试验	m	67.5			
3	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗手盆 3. 组装形式:详见设计图纸 4. 附件名称、数量:成品，详见设计方案及图纸说明。	组	7			
4	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲便器 3. 组装形式:脚踏式自闭冲洗阀 4. 附件名称、数量:成品，详见设计方案及图纸说明。	组	8			
5	03B001	地漏	1. 材质:金属 2. 规格、类型:金属材质地漏 3. 附件名称、数量:成品，详见设计方案及图纸说明：青19 J10-2-48-1。	套	3			
		分部小计						
		电气						
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 科研中心D区公共卫生间-给排水、电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:22W 3. 安装形式:吸顶安装					
7	030703011001	排风扇	1. 名称:卫生间换气扇 (带灯具照明) 2. 规格:250*200mm	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：科研中心D区公共卫生间-给排水、电气工程      标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
		合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科研中心D区公共卫生间-给排水、电气工程  
 标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称： 科研中心D区公共卫生间-给排水、电气工程 标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆B区报告厅-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011102003001	块料楼地面	1. 做法:青19J2-52-地4 2 2. 800*800瓷砖铺贴（仿古红砖面），干水泥擦缝 3. 素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	95.14			
2	011407001001	墙面喷刷涂料（墙裙）	1. 刷（喷）内墙涂料：乳胶漆两道（绿色） 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部腻子找平	m <sup>2</sup>	41.96			
3	011105003001	块料踢脚线	详见：青19J2-113-踢2 9、30 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚	m	36.2			
4	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:木龙骨 间距400*400 2. 面层材料品种、规格、颜色:复合木地板	m <sup>2</sup>	10.5			
5	01B001	黑板	1. 做法: 购置成品黑板，规格1200*3000 2. 含运输、安装、人工等费用	套	2			
6	01B002	墙面装饰字体	1. 做法: 购置成品字画 2. 内容: 名人名言等字画墙饰 3. 含运输、安装、人工等费用	项	10			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆B区报告厅-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：博物馆B区报告厅-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：博物馆B区报告厅-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆B区报告厅-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412005001	荧光灯	1. 名称:成套双管荧光灯 2. 安装形式:吊挂式安装	套	15			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆B区报告厅-电气工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：博物馆B区报告厅-电气工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：博物馆B区报告厅-电气工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 科研中心A区、B区天井-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	011604001001	天井地面层拆除	1. 原有混凝土地面拆至基层 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m <sup>2</sup>	99.36				
2	011102001001	天井石材楼地面	1. 铺石材地砖地面 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 卷材品种、规格、厚度:4厚高聚物改性沥青防水卷材 4. 卷材卷边高度250 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 详见设计方案及图纸说明。	m <sup>2</sup>	99.36				
3	011105002001	石材踢脚线	1. 做法：参考青19J2-11-踢19、20；高度100 2. 详见设计方案及图纸说明。	m	102.2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：科研中心A区、B区天井-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 研发中心A区、B区天井-装饰工程 标段： 青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注： 材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客服务中心-房屋建筑与装饰

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 2厚阻燃橡胶卷材楼面,建筑胶粘贴剂粘铺(粘剂与地面配套生产) 2. 2~3厚水泥自流平	m2	710.6			
2	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:150 2. 面层材料品种、规格、颜色:地胶同材质踢脚线 3. 墙体材质:砖墙	m	524.34			
3	011501014001	游客服务柜台	1. 台柜规格:长9m,宽0.8m,高1.3m 2. 材料种类、规格:大理石台面、复合板材 3. 框架材料种类:钢骨架	个	1			
4	011210003001	铝合金玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:70系列断桥铝合金全玻隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:中空钢化玻璃 3. 含LM1024 70系列断桥铝合金全玻平开门	m2	38			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：游客服务中心-房屋建筑与装饰

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：游客服务中心-房屋建筑与装饰 标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：游客服务中心-房屋建筑与装饰

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆B区公区楼梯间-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	011106002001	块料楼梯面层	1. 做法:青19J2-52-地29 2. 面层瓷砖铺贴,干水泥擦缝 3. 素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	14.53				
2	011105003001	块料踢脚线	详见:青19J2-113-踢29、30 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚	m	34.2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆B区公区楼梯间-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：博物馆B区公区楼梯间-装饰工程 标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：博物馆B区公区楼梯间-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆B区公区二楼-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	011102003001	块料楼地面	1. 做法:青19J2-52-地4 2. 800*800瓷砖铺贴,干水泥擦缝 3. 素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	133.73				
2	011105003001	块料踢脚线	详见:青19J2-113-踢29、30 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚	m	62.5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：博物馆B区公区二楼-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：博物馆B区公区二楼-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 科研中心D区公区二楼-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011102003001	块料楼地面	1. 做法:青19J2-52-地4 2. 800*800瓷砖铺贴,干水泥擦缝 3. 素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	133.11			
2	011105003001	块料踢脚线	详见:青19J2-113-踢19、20 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚	m	62.5			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 科研中心D区公区二楼-装饰工程

标段： 青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科研中心D区公区二楼-装饰工程 标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 科研中心D区公区楼梯间-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	011106002001	块料楼梯面层	1. 做法:青19J2-52-地29 2. 面层瓷砖铺贴,干水泥擦缝 3. 素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	14.53				
2	011105003001	块料踢脚线	详见:青19J2-113-踢29、30 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚	m	24.4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 科研中心D区公区楼梯间-装饰工程

标段： 青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科研中心D区公区楼梯间-装饰工程 标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：科研中心D区公区楼梯间-装饰工程

标段：青稞酒特色小镇室内改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：