

# 青稞酒小镇沉浸式演艺基础设施及 配套设施建设项目

招  
标  
工  
程  
量  
清  
单

编制单位：青海集森工程造价咨询有限公司



青稞酒小镇沉浸式演艺  
基础设施及配套设施建  
设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人  
或其授权人:



法定代表人  
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2024年4月2日

复核时间: 2026年4月2日

# 总 说 明

工程名称：青稞酒小镇沉浸式演艺基础设施及配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程名称：青稞酒小镇沉浸式演艺基础设施及配套设施建设项目
- 二、编制依据：
- 2.1 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
  - 2.2 《青海省房屋建筑与装饰工程定额》（2020年）
  - 2.3 《青海省房屋修缮工程计价定额》（2020版）
  - 2.4 《青海省通用安装工程计价定额》（2020）
  - 2.5 《青海省市政工程计价定额》（2020）
- 三、费用标准：
- 3.1 青建工(2021)168号文件--青海省住房和城乡建设厅青海省财政厅关于发布《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知；
  - 3.2 《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》（青建工2024-388号文）执行；
  - 3.3 《关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》（即青建工【2019】116号文）；
  - 3.4 安全文明施工费按青建工(2022)222号文件执行。
- 五、材料调整：按《青海工程造价管理信息》2026年第1期海东市互助县主材指导价。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台-土建部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土	m3	645.9				
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	143.5				
3	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	502.4				
4	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:c30	m3	106.76				
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	2.8				
6	010516002001	预埋铁件		t	0.32				
		分部小计							
		措施项目							
7	011702001001	基础		m2	210.5				
8	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		中心升降舞台D3M升降3M。最大速度0.2M/秒。承载500KG							
1	030102002001	液压缸	1.名称:3米姊妹液压缸250	台	1				
2	031003006001	减压器	1.名称:旋转液压马达减速器	组	1				
3	030209003001	液压泵站2电机	1.名称:液压泵站2电机	台	1				
4	040602016001	旋转齿盘650	1.名称:旋转齿盘650	套	1				
5	030609002001	液压管	1.名称:液压管双向4根	m	40				
6	030404021001	限位器	1.名称:正泰限位器YBLX-ME88108	个	2				
7	010605001001	钢板楼板	1.钢材品种、规格:钢架钢板	m2	7				
8	011103003001	胶合板地板	1.面层材料品种、规格、颜色:胶合板地板	m2	7				
9	02B001	编码器欧姆龙OMRON E682	1.名称:编码器欧姆龙OMRON E682	套	1				
10	030408001001	电力电缆		m	30				
		分部小计							
		大圆环旋转舞台D16M内径3M,承载3000KG							
11	030209003002	1.5KW 电机	1.名称:1.5KW 电机	台	3				
12	030503004001	RV75 变速箱	1.名称:RV75 变速箱	台	3				
13	02B002	编码器欧姆龙OMRON E682	1.名称:编码器欧姆龙OMRON E682	套	1				
14	030505005001	超大齿盘直径 16M	1.名称:超大齿盘直径16M	m	60				
15	010607004001	钢架焊接	1.材料品种、规格:钢架焊接	m2	194				
16	011103003002	胶合板地板	1.面层材料品种、规格、颜色:胶合板地板	m2	194				
		分部小计							
		外圆固定舞台外径D20M 内径D16M,承载3000KG							
17	010607004002	钢架焊接	1.材料品种、规格:钢架焊接	m2	180				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
18	011103003003	胶合板地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:胶合板地板	m <sup>2</sup>	180				
19	010607004003	外立面钢丝网	1. 名称:外立面钢丝网	m <sup>2</sup>	55				
		分部小计							
		电控							
20	030406008001	变频器		台	3				
21	030503004002	控制箱	1. 名称:RV75 变速箱	台	3				
22	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:电源线国标RVV3*9+1	m	100				
23	02B003	总控台	1. 名称: 设置参数, 操作运行, 自动屏保, 密码保护,	套	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: truss 架和中心单线 升降威亚

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		truss 架						
1	011502001001	圆形外径 17.34m	1. 名称: 圆形外径 17.34m 2. 尺寸: 520mm*760mm	m	54.45			
2	011502001002	圆形外径 8m	1. 名称: 圆形外径 8m 2. 尺寸: 500mm*500mm	m	25.12			
3	011502001003	铝合金桁架	1. 名称: 铝合金桁架 2. 尺寸: 520mm*760mm	m	32.6			
4	011502001004	铝合金桁架	1. 名称: 铝合金桁架 2. 尺寸: 520mm*520mm	m	56			
5	010516003001	方套	1. 名称: 方套 2. 规格: 520mm*760mm	个	4			
6	010516003002	钢板底座	1. 名称: 钢板底座 2. 规格: 1000mm*1000mm*12mm	个	4			
7	010516003003	六面接头	1. 名称: 六面接头 2. 规格: 500*500mm	个	8			
		分部小计						
		中心单线威亚						
		1D 威亚主机G3-20 1 套, 每套可载100 KG, 高度 20M						
8	030406008001	直流变频电机 2.2 KW 带刹车	1. 名称: 直流变频电机 2. 2KW 带刹车	台	1			
9	030503004001	变速箱 NMRV90/110	1. 名称: 变速箱 NMRV90/110	台	1			
10	02B001	编码器欧姆龙 OMRON E682	1. 名称: 编码器欧姆龙 OMRON E682	套	1			
11	030404021001	限位器	1. 名称: 正泰限位器 YBLX-ME88108	个	2			
12	030505005001	T25 盘绳器	1. 名称: T25 盘绳器	台	1			
13	02B002	8B 轴承链轮链条	1. 名称: 8B 轴承链轮 链条	套	1			
14	02B003	滚筒配比科学 D168	1. 名称: 滚筒配比科学 D168	套	1			
15	02B004	主机钢架	1. 名称: 主机钢架	套	1			
		分部小计						
		电控						
1	02B012	导向	1. 名称: 导向	套	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: truss 架和中心单线 升降威亚

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6		轮	轮						
17	02B013	钢丝绳	1. 名称: 钢丝绳	m	20				
18	02B014	8 字环锁扣	1. 名称: 8 字环锁扣	项	1				
19	02B015	人字架	1. 名称: 人字架	个	1				
20	02B016	威亚衣	1. 名称: 威亚衣	个	1				
21	030503004003	控制箱	1. 名称: 控制箱	台	1				
22	02B017	制动电阻空开	1. 名称: 制动电阻空开	个	1				
23	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 电源线国标 RVV3*9+1	m	50				
24	02B018	线控	1. 名称: 线控	套	1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



























