

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

彝良县牛街镇牛街社区水毁修复建设  
项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：

彝良县牛街镇人民政府

---

(盖章)

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称： 彝良县牛街镇牛街社区水毁修复  
建设项目

标段名称： 彝良县牛街镇牛街社区水毁修复  
建设项目

### 招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：



审 核 人：



编 制 单 位：



中亿国际设计集团有  
限公司

(盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

招 标 人： 彝良县牛街镇人民政  
府

(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)


编 制 时 间：

采用工程量清单计价办法招标的工程  
最高投标限价公布表

工程名称：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复建设项目

时间：2026年6月8日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	1005682.77	壹佰万伍仟陆佰捌拾贰元柒角柒分
2	措施项目费	272700.49	贰拾柒万贰仟柒佰元肆角玖分
2.1	安全生产措施项目费	27991.26	贰万柒仟玖佰玖拾壹元贰角陆分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	221777.92	贰拾贰万壹仟柒佰柒拾柒元玖角贰分
2.3	其他措施项目费	22931.31	贰万贰仟玖佰叁拾壹元叁角壹分
3	其他项目费	28880.34	贰万捌仟捌佰捌拾元叁角肆分
4	增值税	117653.72	壹拾壹万柒仟陆佰伍拾叁元柒角贰分
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	1424917.32	壹佰肆拾贰万肆仟玖佰壹拾柒元叁角贰分



编制单位：(公章)  
造价工程师（签字并盖注册章）



招标人：（公章）

### 表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：彝良县牛街镇  
牛街社区水毁修复建设项  
目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

### 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复建设项目

标段：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		岸提修复工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:四类土 2. 挖土深度:1.5米内	m³	384.00					
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土 2. 密实度:满足设计要求	m³	192.00					
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:外购 2. 材料品种、规格:毛石	m³	61.63					
4	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 运距:10km	m³	384.00					
5	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25毛石混凝土	m³	463.86					
6	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m³	234.00					
7	020412001001	混凝土栏杆	1. 混凝土强度等级:C30	m³	20.16					
8	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ12-14	t	4.383					
9	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ14外	t	9.335					
10	030807003001	低压法兰阀门	1. 型号、规格:DN600	个	2					
		涵洞工程								
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:四类土 2. 挖土深度:1.5米内	m³	804.00					
12	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 运距:10km	m³	804.00					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复建设项目

标段：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
13	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:砂垫层	m³	3. 60					
14	040306003001	箱涵底板	1. 混凝土强度等级:C30	m³	31. 59					
15	040306004001	箱涵侧墙	1. 混凝土强度等级:C30	m³	146. 41					
16	040306005001	箱涵顶板	1. 混凝土强度等级:C30	m³	22. 70					
17	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ10内	t	0. 412					
18	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ10外	t	3. 118					
19	010903004001	变形缝	1. 嵌缝材料种类:沥青麻絮	m	266. 40					
20	040303027001	混凝土箱涵-直径0.8米	1. 混凝土强度等级:C30	m	18. 00					
		排水沟及路面恢复工程								
21	040203006001	沥青混凝土	1. 20mmAC-13C细粒式沥青 2. 乳化沥青粘层 3. 30mmAC-20C中粒式沥青 4. 乳化透层及稀浆封层 5. 200mm厚水稳层+400mm厚碎石垫层	m²	1575. 00					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复建设项目

标段：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
22	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:500*600*400 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20垫层+水泥砂浆找坡 3. 150厚C20沟底 4. 400厚C20沟壁+20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m	210.00					
23	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:500*600*400 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20垫层 3. 150厚C20沟底配钢筋 4. 400厚C20沟壁配钢筋 5. 200厚C20沟盖板	m	20.00					
24	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10外	t	1.262					
本页小计										
合 计										



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复建设项目 标段：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	041201001001	脚手架			
1.1.2	041201001002	仓面脚手架			
1.1.3	041201001003	基础模版			
1.1.4	041201001004	栏杆模版			
1.1.5	041201001005	挡墙模版			
1.2	2	水上桩基础支架、平台			
1.3	3	桥涵支架			
1.4	4	施工排水			
1.5	5	施工降水			
1.6	6	围堰			
1.7	7	筑岛			
1.8	8	便道			
1.9	9	便桥			
1.10	10	洞内施工通风、供水、 供电照明、通信设施			
1.11	11	洞外轨道铺设			
1.12	12	洞外轨道铺设			
1.13	13	大型机械设备进出场及 安拆			
1.13.1	041201012001	大型机械设备进出场及 安拆			
1.14	14	立交箱涵顶进被交线路 加固及防护			
1.15	15	地下管线交叉处理			
1.16	16	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	041201019001	安全生产			
2.2	041201016001	临时设施			
2.3	041201017001	文明施工			
2.4	041201018001	环境保护			
2.5	041201020001	冬雨季施工增加			
2.6	041201021001	夜间施工增加费			
2.7	041201023001	二次搬运			
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复建设项目

标段：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.8	041201024001	已完工程及设备保护			
2.9	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
2.10	041201026001	预制构件场地			
2.11	04B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	04B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。



### 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：彝良县牛街  
镇牛街社区水毁修  
复建设项目

工程名称：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；



### 表E.5.1 增值税计价表

工程名称：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 表G. 2. 1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复

标段：彝良县牛街镇牛街社区水毁修复

建设项目

建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	预拌混凝土 C30	m³		369.00					
2	预拌混凝土 C25	m³		361.00					
3	碎石 粒径(综合)	m³		93.43					
4	热轧带肋钢筋 HRB 400E以内 φ14外	t		4056.67					
5	石油沥青 70#	kg		3.67					
6	预拌混凝土 C20	m³		353.00					
7	钢筋混凝土管	m		1500.00					
8	热轧带肋钢筋 HRB 400E以内 φ12-1 4	t		4056.67					
9	法兰阀门 公称直 径(mm以内) 600	个		8500.00					
10	石屑	m³		72.71					
11	大理石粉	kg		0.39					
12	普通硅酸盐水泥 P .0 42.5	t		370.50					
13	乳化沥青	kg		2.92					
14	毛石	m³		150.00					
15	铁件 (综合)	t		5928.00					
16	松木锯材	m³		1666.20					
17	毛石 (综合)	m³		79.78					
18	钢模板连接件	kg		7.30					
19	石油沥青玛蹄脂	m³		4977.98					
20	钢支撑及配件	t		5107.20					
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。