



# 曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目工程

## 招标工程量清单



招标人：曲麻莱县教育局  
(单位盖章)



造价咨询人：湖北众恒永业工程项目管理有限公司  
(单位盖章)

2026年05月20日



# 曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目工程

## 招标工程量清单

招标人

: 曲麻莱县教育局

(单位盖章)



造价咨询人

: 湖北众恒永业工程项目管理有限

公司

(单位公章)



法定代表人

或其授权人 : 俄周尼玛

(签字或盖章)



法定代表人

或其授权人

(签字或盖章)



邓顺义

编制人

: 袁春梅

(造价工程师签字盖专用章)



复核人

: 张琨

(造价工程师签字盖专用章)

张琨

编制时间

: 2026年05月20日

复核时间

: 2026年05月20日

# 总 说 明

工程名称：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

## 一、基本情况：

1. 建设内容：对校舍改造消防面积1992平方米，新建消防水池、水泵房、柴发机房和室内外消防管网等相关配套设施。

2. 建设地点：玉树州曲麻莱县曲麻河乡。

## 二、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013；

2. 定额套用《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》【2020】、《青海省通用安装工程计价定额》【2020】、《青海省市政工程计价定额》【2020】、《青海省园林绿化工程计价定额》【2020】；

3. 青建工[2024]388号--关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知；

4. 青建工[2022]222号--关于调整青海省建设工程安全文明施工费的通知；

5. 机械费调整：依据关于发布青海省各地区定额机械费调整系数的通知青建[2011]381号文；

6. 执行指导价《青海工程造价管理信息2026年第2期曲麻莱县建设工程材料指导价》，指导价中未包含的价格市场询价后适当加运费计入；

7. 由甲方提供的设计施工图纸；

8. 相关的规范、标准图集、技术资料 and 材料做法。

## 三、投标相关说明

分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求，加以完善报价，投标人对工程量清单（包括工程量、项目特征、是否漏项）有任何疑问应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程工程量清单包括了招标范围的全部内容，必须按照图纸设计完成施工内容。

## 四、其他有关说明：

1. 工程量项目清单中描述不详及有误之处，自行踏勘现场，加以完善报价；

2. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并做出报价。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园保育楼-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		门窗工程							
1	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1222 2. 门框、扇材质:成品教师专用门 3. 拆除原有门,净高由原来的2.1米变更为2.2米,宽度不变	樘	16				
2	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 2. 门框、扇材质:成品三防门 3. 拆除原有门,净高由原来的2.1米变更为2.2米,宽度不变	樘	2				
3	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门框、扇材质:成品实木门 3. 拆除原有门,净高由原来的2.1米变更为2.2米,宽度不变	樘	2				
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2424 2. 框、扇材质:70系列铝合金节能下悬窗,开启角度大于70度 3. 排烟窗距地2.1米以上,开窗装置距地1.4米安装 4. 拆除原有C1824窗,更换为C2424窗	樘	4				
5	020514001001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 做法:L13J7-3-82,设计宽1.5米 3. 下沿距地2.1米,材料为防火玻璃厚度不小于8mm,耐火极限不小于0.5小时。	块	6				
		分部小计							
		措施项目							
6	011701003001	里脚手架		m <sup>2</sup>	70.9				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园保育楼-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园保育楼-房屋建筑与装饰工程

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合    计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园保育楼-房屋建筑与装饰工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 幼儿园保育楼-房屋建筑与装饰工程 标段： 曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幼儿园保育楼-房屋建筑与装饰工程

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园保育楼-房屋建筑与装饰工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：幼儿园保育楼-房屋建筑与装饰工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园保育楼-房屋建筑与装饰工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园保育楼-房屋建筑与装饰工程

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园保育楼-消防给排水系统改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		1. 消防给排水系统改造							
1	03B001	屋顶水箱间设备管道维修	1. 含水箱清洗消毒、渗漏修补、防腐加固；管道、阀门、仪表及水泵检修更换；保温、防水、通风、防雷等附属设施维修及系统试压调试。	项	1				
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外屋顶水箱间稳压管接至室外消防环网。 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN100	m	20				
3	030901013001	灭火器	1. 名称：灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4*2(每个专用灭火器柜2具) 3. 参考图集：07S207/98	具	22				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园保育楼-消防给排水系统改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园保育楼-消防给排水系统改造 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：幼儿园保育楼-消防给排水系统改造 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园保育楼-消防给排水系统改造    标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：幼儿园保育楼-消防给排水系统改造 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园保育楼-消防给排水系统改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园保育楼-消防给排水系统改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园保育楼-消防电气改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		2. 消防电气改造						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:A 型应急照明配电箱 2. 规格:详见系统图	台	1			
2	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格型号: WDZN-RYJS-2*2.5 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	234.21			
3	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 规格型号: WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	273.91			
4	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 规格型号: WDZN-RYJS-3*4 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	45.5			
5	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质规格:JDG25 3. 敷设方式: 暗敷	m	356.61			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:集中电源型疏散照明灯 2. 型号:LED-10W、DC36V 3. 安装位置:距地2.7m	套	32			
7	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 集中电源型多信息复合标志灯 2. 规格型号: DC36V, LED-1W 3. 安装位置: 距顶下0.6m吊装	套	6			
8	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 集中电源型方向指示标志 2. 规格型号: LED-1W、DC36V 3. 安装位置: 底边距地0.6m安装	套	15			
9	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 集中电源型疏散出口标志灯 2. 规格型号: LED-1W、DC36V 3. 安装位置: 门洞顶0.1m安装	套	11			
10	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 集中电源型楼层标志灯 2. 规格型号:	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园保育楼-消防电气改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			LED-1W, DC36V 3. 安装位置: 门洞顶0. 1m或距地2.7m安装					
11	030414002001	配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
12	011701003002	里脚手架		m2	1506.97			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园保育楼-消防电气改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：幼儿园保育楼-消防电气改造 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幼儿园保育楼-消防电气改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园保育楼-消防电气改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：幼儿园保育楼-消防电气改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园保育楼-消防电气改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园保育楼-消防电气改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园保育楼-室外消防电气管线

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		消防控制室至幼儿园保育楼电气配线							
1	030411004004	配线	1. 名称:消防信号线 2. 型号:WDZN-RVV-2*2.5 3. 敷设方式:直埋	m	55				
2	030411004005	配线	1. 名称:消防电源线 2. 型号:WDZN-RVV-2*2.5 3. 敷设方式:直埋	m	55				
3	030502005001	配线	1. 名称:消防电话线 2. 材质规格:WDZN-RVVP-2*2.5 3. 敷设方式:直埋	m	55				
4	030502005002	配线	1. 名称:消防广播线 2. 材质规格:WDZN-RVV-2*2.5 3. 敷设方式:直埋	m	55				
5	030502005003	配线	1. 名称:应急照明信号线 2. 材质规格:WDZN-RVV-2*1.5 3. 敷设方式:直埋	m	55				
6	030502005004	配线	1. 名称:液位信号线 2. 规格:WDZN-RVV-2*1.5 3. 敷设方式:直埋	m	55				
7	030502005005	配线	1. 名称:消防电源监控线 2. 规格:WDZN-RVV-2*1.5 3. 敷设方式:直埋	m	55				
8	030502005006	配线	1. 名称:电气火灾监控线 2. 规格:WDZN-RVV-2*1.5 3. 敷设方式:直埋	m	55				
9	030408003001	电缆保护管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:直埋 4. 做法:详电缆壕沟断面图	m	440				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园保育楼-室外消防电气管线

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园保育楼-室外消防电气管线

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园保育楼-室外消防电气管线 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幼儿园保育楼-室外消防电气管线 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园保育楼-室外消防电气管线 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：幼儿园保育楼-室外消防电气管线 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教师宿舍楼-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		门窗工程						
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1022 2. 门框、扇材质：成品乙级防火门 3. 拆除原有门	樘	3			
2	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：M1222 2. 门框、扇材质：成品三防门 3. 拆除原有门，净高由原来的2.1米变更为2.2米，宽度不变	樘	3			
3	010802004004	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：M1022 2. 门框、扇材质：成品实木门 3. 拆除原有门，净高由原来的2.1米变更为2.2米，宽度不变	樘	16			
4	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：MLC1818 2. 框、扇材质：70系列铝合金节能下悬窗，开启角度大于70度 3. 排烟窗距地2.1米以上，手动开窗装置距地1.4米安装 4. 更换为电动排烟窗，拆除原有C1824窗，更换为C1818窗	樘	4			
		分部小计						
		措施项目						
5	011701003003	里脚手架		m2	63.12			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：教师宿舍楼-房屋建筑与装饰工程

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教师宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教师宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教师宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：教师宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：教师宿舍楼-房屋建筑与装饰工程

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教师宿舍楼-给排水系统改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		1. 消防给排水系统改造							
1	030901013002	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:MFABC5 3. 参考图集:07S207/98	具	12				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：教师宿舍楼-给排水系统改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教师宿舍楼-给排水系统改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：教师宿舍楼-给排水系统改造 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教师宿舍楼-给排水系统改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计 日 工 表

工程名称：教师宿舍楼-给排水系统改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：教师宿舍楼-给排水系统改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教师宿舍楼-消防电气改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		2. 消防电气改造							
1	030404017002	配电箱	1. 名称:A 型应急照明配电箱 2. 规格:详见系统图	台	1				
2	030411004006	配线	1. 名称: 配线 2. 规格型号: WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	321.88				
3	030411004007	配线	1. 名称: 配线 2. 规格型号: WDZN-RYJS-3*4 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	45.5				
4	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质规格:JDG25 3. 敷设方式: 暗敷	m	149				
5	030412001002	普通灯具	1. 名称:集中电源型疏散照明灯 2. 型号:LED-10W、DC36V 3. 安装位置:距地2.7m	套	9				
6	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 集中电源型多信息复合标志灯 2. 规格型号: DC36V, LED-1W 3. 安装位置: 距顶下0.6m吊装	套	1				
7	030412003006	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 集中电源型方向指示标志 2. 规格型号: LED-1W、DC36V 3. 安装位置: 底边距地0.6m安装	套	5				
8	030412003007	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 集中电源型疏散出口标志灯 2. 规格型号: LED-1W、DC36V 3. 安装位置: 门洞顶0.1m安装	套	4				
9	030414002002	配电装置系统		系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
10	011701003004	里脚手架		m2	484.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教师宿舍楼-消防电气改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：教师宿舍楼-消防电气改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：教师宿舍楼-消防电气改造 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教师宿舍楼-消防电气改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教师宿舍楼-消防电气改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。





# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：教师宿舍楼-消防电气改造

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:自行考虑	m3	488.54			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:≥0.94 2. 填方材料品种:原土 回填 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	399.41			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:≥0.97 2. 填方材料品种:级配砂 3. 填方粒径要求:自行考虑 部位:成品消防水池基础地面采用级配砂分层夯实换填,换填厚度为600mm	m3	54			
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	89.13			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401004001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2. 墙体类型:内外墙,200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4. 正负0.000以下	m3	2.42			
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,200厚 2. 墙体类型:内外墙 3. 砂浆强度等级:Mb5.0混合砂浆 4. 正负0.000以上	m3	52.96			
7	011003003001	防腐涂料	基础和垫层表面用沥青冷底子油刷两遍,沥青胶泥图层的厚度大于等于300um	m2	82.47			
8	011003003002	防腐涂料	地梁表面用聚合物水泥浆涂刷两遍,厚度大于等于5mm	m2	103.67			
9	010404001001	地梁防冻胀	1. 垫层材料种类、配合	m3	31.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			比、厚度:基础梁周围铺300厚级配砂					
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含水箱基础垫层	m3	13.3			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.25			
12	010501006001	设备基础	1. 水泵房设备基础, 尺寸1100*1100 2. 300厚级配砂垫层 3. 300厚C30混凝土	m3	1.45			
13	010501006002	设备基础	1. 水箱基础 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30	m3	54.6			
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.38			
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.89			
16	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	35.39			
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.16			
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.02			
19	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.35			
20	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 面层贴4厚自带保护层SBS防水卷材 4. 1:2.5水泥砂浆找坡层, 最薄处20mm 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 100厚钢筋混凝土雨棚板	m3	2.39			
21	010507001001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺	m2	49.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			建筑胶) 3. 60厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层， 宽出面层1005. 素土碾 压，向外坡3%~5% 做法详见图集：青19J2 -12-散3					
22	010507004001	台阶	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 3. 60厚C20混凝土(厚度 不包括踏步三角部分) 台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分 两层夯实，宽出面层10 0 5. 素土碾压 做法详见图集：青19J2 -7-台2	m <sup>2</sup>	21.6			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件圆钢筋 钢筋HPB 300(直径mm) ≤10	t	0.206			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm) ≤10	t	4.683			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm) ≤18	t	9.389			
26	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm) ≤25	t	2.404			
27	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 焊接 ≤32	个	98			
28	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢 筋接头(钢筋接头mm) ≤20	个	73			
29	010516003003	机械连接	1. 连接方式:螺纹钢 筋冷挤压接头 ≤28	个	8			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		门窗工程							
30	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1224 2. 门框、扇材质:钢制甲级防火门	樘	1				
31	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1224 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门	樘	1				
32	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1224 2. 门框、扇材质:成品三防保温门	樘	1				
33	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:F甲C1821 2. 框、扇材质:防火窗,门窗均选用《防火门窗》GB12J609	樘	1				
34	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1821 2. 框、扇材质:70系列单框双玻铝合金保温窗	樘	6				
35	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215 2. 框、扇材质:70系列单框双玻铝合金保温窗	樘	1				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
36	010902001001	屋面卷材防水	1. 390x390x40预制块保护层,缝宽10,干石灰拌粗砂扫缝,酒水封缝 2. 20厚聚合物砂浆铺卧 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 防水卷材或涂膜层 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7. 保温层 8. 钢筋混凝土屋面板做法详见:19J2-221-屋2	m <sup>2</sup>	184.75				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
37	011001001001	保温隔热屋面	1. 120厚石墨聚苯板(燃烧性能等级B1级),采取钢丝网片等防止开裂措施	m2	184.75			
38	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:100厚石墨聚苯板	m2	346.23			
39	011003001001	防火隔离带	1. 隔离层部位:外墙 2. 隔离层材料品种:500mm宽泡沫玻璃隔离防火带	m2	29.6			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
40	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 35厚C20细石混凝土随捣随抹 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 60厚C20混凝土垫层 8. 素土夯实 做法详见:19J2-45-地7	m2	179.23			
41	011101003001	刚性地面	1. 刚性地面,厚150mm 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C25	m2	100.25			
42	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 3. 8厚1:1:6水泥石灰膏打底扫毛或划出纹道	m2	11.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿) 做法详见：19J2-106-踢4					
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
43	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刷(喷)内墙涂料 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3. 5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛 4. 6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 刷(抹)加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿) 做法详见图集：青19J2-121-内5	m <sup>2</sup>	438.34			
44	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷(刷、辊)面浆饰面(也可不做，由工程设计定) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 5. 3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 6. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 做法详见图集：青19J2-177-棚4	m <sup>2</sup>	207.81			
		分部小计						
		其他装饰工程						
45	010515001005	钢爬梯	爬梯竖向间距300，距地面完成面高度2米 做法详见图集：青	t	0.046			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			19J9-109-1						
46	010401014001	排水沟	1. 排水沟300*300 2. 做法详见图集：05J9 27-1-46-2	m	12				
		分部小计							
		措施项目							
47	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架 结构	m2	200.24				
48	011702001001	基础垫层	1. 基础类型：垫层模板	m2	11.73				
49	011702001002	基础	1. 基础类型：独立基础	m2	38.34				
50	011702001003	基础	1. 基础类型：设备基础	m2	158.25				
51	011702002001	矩形柱	1. 构件类型：矩形柱模 板	m2	113.99				
52	011702003001	构造柱	1. 构件类型：构造柱模 板	m2	65.56				
53	011702006001	矩形梁	1. 构件类型：矩形梁模 板	m2	287.5				
54	011702009001	过梁		m2	2.72				
55	011702014001	有梁板		m2	164.29				
56	011702021001	栏板		m2	85.02				
57	011702023001	雨篷	1. 构件类型：雨棚模板	m2	33.2				
58	011702029001	散水		m2	3.86				
59	011702027001	台阶		m2	4.68				
60	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆	1. 机械设备名称：挖掘 机 2. 机械设备规格型号： 投标人自行考虑	台次	1				
61	011703001001	垂直运输		m2	200.24				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-房屋建筑与装饰 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建消防水池及水泵房-房屋建筑与装饰工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：新建消防水池及水泵房-房屋建筑与装饰工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建消防水池及水泵房-房屋建筑 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目  
与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-房屋建筑与装饰工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：新建消防水池及水泵房-房屋建筑与装饰工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-房屋建筑与装饰工程

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-房屋建筑与装饰工程  
 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防给水系统						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:电熔连接	m	21.15			
		分部小计						
		管道附件						
2	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	7			
3	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
4	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:单向止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
5	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:薄膜式液压水位控制阀 2. 参考图集:01S105-43	个	1			
		分部小计						
		雨水系统						
6	031001006003	塑料管	1. 名称:雨水管 2. 安装位置:室内 3. 材质规格:硬聚氯乙烯PVC-U排水管 DN100 4. 连接方式:承插螺纹压盖连接	m	29.35			
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 详:09S302-10	个	4			
8	031004014002	雨水簸箕	1. 名称:末端设置雨水簸箕	个	4			
9	031002003001	套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:介质管道DN150	个	4			
		分部小计						
		废水系统						
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯PVC-U排水管	m	11.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			DN100 4. 连接形式:承插连接						
11	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯PVC-U排水管 DN200 4. 连接形式:承插连接	m	3				
12	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:网框式地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1				
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-给排水工程

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：新建消防水池及水泵房-给排水工程      标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-给排水工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：新建消防水池及水泵房-给排水工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-给排水工程

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-给排水工程

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		供暖器具						
1	031005003001	其他成品散热器	1. 名称：壁挂碳纤维电暖器 2. 规格型号：功率2000W，1814*600*50 3. 安装方式：距地1.5M安装	组	5			
2	030404031001	温控器	1. 名称：温控器	个	5			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-采暖工程

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建消防水池及水泵房-采暖工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：新建消防水池及水泵房-采暖工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-采暖工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合    计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：新建消防水池及水泵房-采暖工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-电气工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		强电系统							
1	030404017003	配电箱	1. 名称:AT水泵房动力配电箱 2. 详见国标图集:16D303-3 第19-45页 3. 安装方式:落地安装	台	1				
2	030404016001	控制箱	1. 名称: ACX 消防栓泵控制柜 2. 安装方式:落地安装	台	1				
3	030404017004	配电箱	1. 名称:ATB消防备用电源控制箱(柜) 2. 安装方式:落地	台	1				
4	030404017005	配电箱	1. 名称:ATX消防电源控制箱(柜) 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:落地	台	1				
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式:穿管敷设	m	27				
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号规格:WDZN-YJV-4*25+1*16	个	2				
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:WDZN-YJV-4*25	m	27				
8	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质规格:JDG50 3. 敷设方式:暗敷	m	54				
9	030408001003	电力电缆	1. 名称:消防电源线 2. 型号:NHYJV-5*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	6.5				
10	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号规格:NHYJV-5*10	个	2				
11	030408003003	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质规格:SC40 3. 敷设方式:直埋	m	6.5				
12	030408001004	电力电缆	1. 名称:ZRNH-YJV-3*4	m	39.7				
13	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质规格:JDG25 3. 敷设方式:暗敷	m	39.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-电气工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030408001005	电力电缆	1. 名称:WDZN-YJV-3*25+2*16 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	32.5			
15	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号规格: WDZN-YJV-3*25+2*16	个	2			
16	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号WDZN-BYJ-7*16 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	32.5			
17	030408003005	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质规格: JDG80 3. 敷设方式: 暗敷	m	32.5			
18	030408003006	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质规格: JDG25 3. 敷设方式: 暗敷	m	22.84			
19	030408003007	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质规格: JDG20 3. 敷设方式: 暗敷	m	23.16			
20	030502005007	配线	1. 名称: 流量开关信号线 2. 材质规格: WDZN-RVV-2*1.5	m	16.5			
21	030502005008	配线	1. 名称: 手动控制盘 2. 材质规格: WDZN-KVV-7*2.5	m	16.5			
22	030414002003	送配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
23	030404017006	配电箱	1. 名称: AE 应急照明集中电源箱 2. 型号: N-D-1KVA-36L 3. 规格: 详见系统图	台	1			
24	030408001007	电力电缆	1. 名称: WDZN-BV-3*4	m	20.66			
25	030408003008	电缆保护管	1. 名称: JDG25	m	20.66			
26	030411004008	配线	1. 名称: WDZN-BV-3*2.5	m	129.32			
27	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质规格: SC20 3. 敷设方式: 暗敷	m	129.32			
2	030412002001	工厂	1. 名称: 带蓄电池的防	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-电气工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8		灯	水防潮型灯 2. 型号:1*21W 3. 安装形式:吸顶						
29	030412002002	工厂灯	1. 名称:带蓄电池的防爆吸顶灯 2. 型号:1*28W 3. 安装形式:吸顶	套	4				
30	030412002003	工厂灯	1. 名称:带蓄电池 LED灯 2. 型号:2*24W 3. 安装形式:吸顶	套	2				
31	030412002004	工厂灯	1. 名称:带蓄电池的防水防潮型壁灯 2. 型号:1*28W 3. 安装形式:距地 2.0M 壁装	套	5				
32	030412001003	普通灯具	1. 名称:一体式太阳能照明壁灯 2. 型号:LED36W 3. 安装:距地2.6M	套	2				
33	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.4M	个	3				
34	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	个	3				
35	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	22				
		分部小计							
		应急疏散系统							
36	030411004009	配线	1. 名称:ZRNH-YJV-3x4	m	82.8				
37	030411001004	配管	1. 名称:JDG25	m	82.8				
38	030412003008	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散照明灯 2. 型号:LED-10W, DC-36V 3. 安装高度:距地2.5M	套	7				
39	030412003009	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:LED-1W, DC-36V 3. 安装高度:门洞顶0.1M	套	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-电气工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		电气火灾监控系统						
40	031101077001	监控设备	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 包含:含电脑主机、显示屏、打印机、UPS、音箱等 3. 型号:CLZ8000电气火灾监控主机	套	1			
41	030411004010	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:NHRVS(2*2.5) 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	9			
42	030411004011	配线	1. 名称:屏蔽线 2. 型号:RS485 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	22			
43	030408003009	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质规格:SC20 3. 敷设方式:直埋	m	6			
44	030408001008	电力电缆	1. 名称:WDZN-BY-3*4	m	13.7			
45	030408001009	电力电缆	1. 名称:WDZN-BY-3*2.5	m	12			
46	031101018001	配线箱	1. 类型:AHD 配线箱 2. 型号、规格:配套设备 3. 安装 :距地 0.5M	台	1			
47	030411004012	配线	1. 名称:电话线 2. 规格型号:ZR-RVVP-2*1.5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	32.2			
48	030411004013	配线	1. 名称:DC24V电源线 2. 型号:H-BV-2*1.5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	119.2			
49	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:RJ11	个	1			
50	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:RJ45	个	1			
51	030411004014	配线	1. 名称:信息线 2. 型号:ZR-RVS-2*1.5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	23.2			
52	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质规格:SC20	m	32.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-电气工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3.敷设方式：暗敷					
53	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	119外线报警电话	部	1			
54	030411006002	接线盒	1.名称：接线盒	个	3			
55	030414002004	配电装置系统		系统	1			
56	031002003003	套管	1.名称：套管 2.规格：介质管道 DN25	个	4			
		分部小计						
		消防设备电源监控系统						
57	031101077002	监控设备	1.名称：消防电源监控主机 2.型号：非标定制	套	1			
58	030411004015	配线	1.名称：消防设备电源线 2.型号：WDZNH-BY-3x2.5	m	41.56			
59	030411004016	配线	1.名称：消防设备电源线 2.型号：WDZNH-BY-2x2.5	m	17.8			
60	030502005009	配线	1.名称：配线 2.材质规格：WDZNH-BYR-2x1.5	m	17.8			
61	030411001006	配管	1.名称：配管 2.材质规格：SC20 3.敷设方式：暗敷	m	58.1			
62	030904008001	模块(模块箱)	1.名称：输入/输出模块(配套设备) 2.规格：TX3209 3.安装形式：配套安装	个	2			
63	030904005001	声光报警器	1.名称：火灾声光报警器 2.规格：TX3301 3.安装方式：距地 2.3M	个	1			
64	030602001001	液位显示装置	1.名称：液位显示器(双显) 2.安装方式：距地1.5M	个	1			
65	030411004017	配线	1.名称：显示液位信号并高、低水位报警线	m	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-电气工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号:WDZN-RVV-2×2.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设					
66	030411001007	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:JDG20	m	17			
		分部小计						
		消防水泵联动控制系统						
67	030404016002	控制箱	1. 名称:ACP 喷淋泵就地控制柜 2. 规格:非标定制 3. 安装方式:落地安装	台	1			
68	030408001010	电力电缆	1. 名称:WDZN-YJV-3*25+2*16 2. 敷设方式:穿管敷设	m	44.26			
69	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号规格:WDZN-YJV-3*25+2*16	个	2			
70	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号WDZN-BYJ-7*16 3. 敷设方式:穿管敷设	m	32.5			
71	030408003010	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质规格:JDG80 3. 敷设方式:暗敷	m	44.26			
72	030502005010	配线	1. 名称:配线 2. 材质规格:WDZN-BYR-2X1.5	m	29.9			
73	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:JDG20	m	29.4			
74	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块(配套设备)	个	4			
75	030904008003	模块	1. 名称:模块	个	2			
76	030607004001	信号报警装置	报警信号阀	套	1			
77	030607004002	连锁启泵信号	连锁启泵信号	套	1			
		分部小计						
		防雷接地						
78	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网	m	87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-电气工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:固定支架: -25×4镀锌扁钢,高度0.15m,水平间距≤1m,转弯处≤0.3m 5. 电阻测试卡子10处,距地0.5m处设安装					
79	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用柱内主筋引下 3. 在防雷引下线距地面0.5m处做接地电阻测试点,共10处	m	62.1			
80	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格材质:不锈钢扁钢 -40×4 3. 安装形式:伸出墙外1.5m	根	10			
81	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 底边距0.5m墙上暗装	台	1			
82	030409008002	等电位端子箱	1. 名称:LEB局部等电位端子箱 2. 底边距0.5m墙上暗装	台	2			
83	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	1			
		分部小计						
		通风工程						
84	030404016003	控制箱	1. 名称:ACF 风机控制箱 2. 安装方式:明装 3. 详见:16D303-2 第19-45页	台	2			
85	030108003001	轴流通风机	1. 名称:壁式轴流风机 2. 型号:DFBZ-1-3.15型 3. 规格:风量2250m <sup>3</sup> /h,全压75Pa,转速1450r/min,功率0.09KW 4. 预留洞口400*400,风机顶标高贴梁安装,风机外装设防雨百叶风口,风管穿越墙体处时,设壁厚1.6~2.0mm	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-电气工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			的预埋套管，风管与防护套管间采用柔性防火材料封堵					
86	030108003002	轴流通风机	1. 名称: 壁式轴流风机(防爆) 2. 型号: BT35-2.8型, Q=1464m <sup>3</sup> /h n=1450rpm. H=49Pa N=0.04Kw 3. 预留洞口400*400, 风机能效等级不小于二级。	台	1			
87	030607001001	室内手动开启装置	1. 名称: 室内手动开启装置 2. 安装部位: 与风机连接距地1.4安装	台	2			
88	030607004003	气体浓度探测报警装置	1. 名称: 气体浓度探测报警装置 2. 安装部位: 距梁底300mm	套	1			
89	030408001012	电力电缆	1. 名称: NH-YJV-3*4	m	17.2			
90	030411001009	配管	1. 名称: JDG25	m	17.2			
91	030411004018	配线	1. 名称: 配线 2. 规格型号: NH-YJV-3*2.5 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	58.85			
92	030411004019	配线	1. 名称: NH-BV-2*1.5	m	26.2			
93	030411001010	配管	1. 名称: JDG20	m	26.2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-电气工程

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：新建消防水池及水泵房-电气工程      标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-电气工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：新建消防水池及水泵房-电气工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-电气工程 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-电气工程

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-消防设备及工艺  
管道安装

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防及自喷系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN200 3. 连接形式:沟槽式机械连接	m	53.29			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽式机械连接	m	20.19			
3	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	6			
4	031003012001	旋流防止器	1. 名称:旋流防止器 2. 型号、规格:DN200	套	1			
5	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:缓闭式止回阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	4			
6	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:压力开关（压力传感器） 2. 规格、压力等级:DN200	个	2			
7	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	3			
8	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN200	台	4			
9	030601002002	压力仪表	1. 名称:真空表 2. 规格:DN200	台	4			
10	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头单球 2. 规格:DN200	个	4			
11	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:电动闸阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	4			
12	030113015001	过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN200	台	1			
13	030902003001	不锈钢管管件	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN200 3. 焊接方法:焊接	个	4			
14	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:持压泄压阀 2. 规格、压力等级:	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建消防水池及水泵房-消防设备及工艺  
管道安装

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN100 开启压力0.72 MPa					
15	031003001011	螺纹阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
16	031003001012	螺纹阀门	1. 名称:流量测试装置 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
17	031003001013	螺纹阀门	1. 名称:试水阀门 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
18	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 名称:水表 3. 型号、规格:DN100	组	1			
19	030109001001	离心式泵	1. 名称:消火栓泵 2. 型号: XBDXBD3.0-25-22-HY, Q=25L/S, H=0.30MPa, N=22KW, 一用一备。	台	2			
20	030109001002	离心式泵	1. 名称:自喷消火栓泵 2. 型号: XBDXBD4.5-30-37-HY, Q=30L/S, H=0.45MPa, N=37KW, 一用一备。	台	2			
21	031003009001	水位器	1. 名称:水位器 2. 磁翻板液位计:配套 阀件,具备就地显示水 位及远传信号。旁路侧 面安装法兰:DN25 。配有远传配套仪表时 应使远传配套仪表紧贴 液位计主导管,并用不 锈钢抱箍固定(禁用铁 质);远传配套仪表上感 应面应面向和紧贴主导 管应根据介质情况,不 定期清洗磁翻板液位计 的主导管清除杂质;使 用部位:消防水池、消 防水箱	个	2			
22	080904007001	蓄水池就地液位显	1. 名称:蓄水池就地液	台	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-消防设备及工艺  
管道安装

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		示器	位显示器 2. 规格:DN15 详国标S318/9-9					
23	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200	个	4			
24	031002001001	管道支架	1. 管架形式:一般管道支架	kg	20			
25	031201003001	金属结构刷油	1. 管道支架除锈防腐	kg	20			
		分部小计						
		灭火器						
26	030901013003	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	6			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-消防设备及工艺 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目  
管道安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建消防水池及水泵房-消防设备及工艺管道安装 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：新建消防水池及水泵房-消防设备及工艺管道安装 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-消防设备及工艺管道安装      标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：新建消防水池及水泵房-消防设备及工艺管道安装    标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-消防设备及工艺管道安装 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-消防设备及工艺管道安装 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-成品不锈钢水箱

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		成品不锈钢水箱							
1	031006015001	水箱	1. 名称: 成品不锈钢水箱 2. 型号、规格: 12*6*6m 、有效容积为288立方米	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-成品不锈钢水箱

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建消防水池及水泵房-成品不锈钢水箱 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：新建消防水池及水泵房-成品不锈钢水箱 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建消防水池及水泵房-成品不锈钢水箱 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-成品不锈钢水箱 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：新建消防水池及水泵房-成品不锈钢水箱      标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：新建消防水池及水泵房-成品不锈钢水箱  
 标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建消防水池及水泵房-成品不锈钢水箱 标段: 曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路拆除与恢复						
1	041001001001	拆除路面	1. 名称: 拆除混凝道路 2. 包含: 垃圾外运	m2	345			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 220厚C25混凝土面层, 分块捣制, 随捣随抹平, 4~6m设分仓缝, 缝宽20。 2. 20厚粗砂垫层 3. 200厚3:7灰土(分两步打) 4. 路基碾压压实系数>0.93 做法参见: 19J5-1-8-路3	m2	345			
		分部小计						
		室外电气土方						
3	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	946.56			
4	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 满足设计及规范要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 运距自行考虑	m3	221.2			
5	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 满足设计及规范要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 运距自行考虑	m3	625.36			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合 2. 运距: 运距自行考虑	m3	221.2			
		分部小计						
		室外消防给水管沟						
7	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	725			
8	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 满足设计及规范要求 2. 填方材料品种: 中粗	m3	187.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			砂 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:运距自行考虑						
9	010103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:运距自行考虑	m3	574.67				
10	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:综合 2. 运距:运距自行考虑	m3	187.5				
		分部小计							
		消火栓井							
11	040504002001	混凝土井	1. 名称:消火栓井 2. 规格:1400*1400mm (混凝土) 3. 做法详见:国标图集07MS101-2/66 4. 设防跌落网	座	3				
12	040504002002	混凝土井	1. 名称:阀门井 2. 规格:1400*1400mm (混凝土井) 3. 做法详见:国标图集07MS101-2/66	座	1				
13	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:小型浇筑型人孔井 2. 规格尺寸:2000*1800*2200 3. 做法详见:07SD101-8	座	2				
14	040205001002	人(手)孔井	1. 名称:小型浇筑型人孔井 2. 规格尺寸:800*600*1200 3. 做法详见:07SD101-8	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外土建

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









# 总承包服务费计价表

工程名称：室外土建

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外土建

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防电线安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外电线						
1	030408001013	电力电缆	1. 名称:消防主电源线 2. 型号:NHYJV-4x70+1*35 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	380			
2	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号规格: NHYJV-4x70+1*35	个	2			
3	030408003011	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质规格:SC100 3. 敷设方式: 直埋	m	380			
4	030408001014	电力电缆	1. 名称:消防电源线 2. 型号:NHYJV-5*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	380			
5	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号规格: NHYJV-5*10	个	2			
6	030408003012	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质规格:SC40 3. 敷设方式: 直埋	m	380			
7	030411004020	配线	1. 名称:消防信号线 2. 型号:WDZN-RVV-2×2.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	110			
8	030408003013	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质规格:SC20 3. 敷设方式: 直埋	m	55			
9	030411004021	配线	1. 名称:消防电源线 2. 型号:WDZN-RVV-2×2.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	55			
10	030502005011	配线	1. 名称:消防电话线 2. 材质规格:WDZN-RVVP-2*1.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	55			
11	030502005012	配线	1. 名称:消防广播线 2. 材质规格:WDZN-RVV-2*1.5 3. 敷设方式、部位:穿	m	55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防电线安装

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			管敷设					
12	030408003014	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质规格:SC20 3. 敷设方式:直埋	m	165			
13	030502005013	配线	1. 名称:液位信号线 2. 材质规格:WDZN-RVV-2*1.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	55			
14	030502005014	配线	1. 名称:消防电源监控 2. 材质规格:WDZN-RVV-2*1.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	55			
15	030502005015	配线	1. 名称:电气火灾监控 2. 材质规格:WDZN-RVV-2*1.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	55			
16	030502005016	配线	1. 名称:应急照明信号线 2. 材质规格:WDZN-RVV-2*1.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	55			
17	030408003015	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质规格:SC20 3. 敷设方式:直埋	m	220			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防电线安装

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防电线安装

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室外消防电线安装

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消防电线安装

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：室外消防电线安装

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外消防电线安装

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防电线安装

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防管网

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：室外消防管网

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消防管网

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。





# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防管网

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备-柴油发电机等

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		柴油发电机							
1	030113007001	柴油发电机组	1. 名称: 增压型柴油发电机组 2. 型号: 功率150KW 3. 柴油发电机自带储油箱, 柴油发电机组耗油量为200g/kWh, 柴油密度0.84g/mL, 储油箱容积不小于110L。 4. 储油箱配置液位装置, 储油量低位时报警及显示。 5. 柴油发电机尾部排风管: 1000X1000; 风管材质: 1.5mm厚镀锌钢板。 6. 柴发机排烟管接至室外镀锌钢管, 管径同柴发机烟管管径排烟管隔热措施: 外包100mm厚的硅酸铝纤维棉。	台	1				
		分部小计							
		火灾报警系统控制主机							
2	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称: 火灾报警与联动控制主机	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备-柴油发电机等

标段：曲麻莱县曲麻河乡幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备用电源

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外电线						
1	030408001015	电力电缆	1. 名称:消防电源线 2. 型号:NHYJV-5*10 3. 敷设方式、部位:埋地	m	20			
2	030408003016	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质规格:SC40 3. 敷设方式:暗敷	m	20			
3	030408001016	电力电缆	1. 名称:食堂备用电源 2. 型号:NHYJV22-4x95+1*50 3. 敷设方式、部位:直埋	m	120			
4	030408003017	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质规格:SC150 3. 敷设方式:暗敷	m	120			
5	030408001017	电力电缆	1. 名称:消防备用电源 2. 型号:NHYJV22-4x70+1*35 3. 敷设方式、部位:直埋	m	20			
6	030408003018	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质规格:SC100 3. 敷设方式:暗敷	m	20			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。















