

喀什地区妇幼保健计划生育服 工程
务中心产科家化病房改造项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

喀什地区妇幼保健计划
生育服务中心产科家化
病房改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除及新建墙体

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心
产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及新建墙体

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌体墙拆除	m3	56.76			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:结合层 2. 饰面材料种类:地砖面层	m2	605.37			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:结合层拆除 2. 饰面材料种类:内墙面瓷砖面层	m2	159.28			
4	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:结合层拆除 2. 饰面材料种类:瓷砖踢脚线拆除	m2	14.81			
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:抹灰层	m2	343.21			
6	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:M1021	m2	42			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:石膏板轻钢龙骨	m2	605.36			
8	X010103003001	余方运输	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 3. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价	m3	94.61			
9	X010103004001	余方处置	1. 工程渣土:拆除垃圾	m3	94.61			
		分部小计						
		新建						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气块 2. 砂浆强度等级:M5.0 砌筑砂浆	m3	69.81			
2	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.13			
3	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.52			
4	010503004001	圈梁-砼止水带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C2	m3	2.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及新建墙体

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			0					
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径6mm	t	0.346			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm	t	1.938			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 以内 直径8mm	t	0.058			
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径6mm	t	0.154			
9	040901008001	植筋	1、构造柱植筋	根	1032			
10	040901008002	植筋	2、砌体墙植筋	根	160			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702003001	构造柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	125.66			
2	011702009001	过梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	13.2			
3	011702008001	圈梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	49.66			
4	011701003001	里脚手架-砌筑脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	741.98			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及新建墙体

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科
家化病房改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及新建墙体

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科
家化病房改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除及新建墙体

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除及新建墙体

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除及新建墙体

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心
产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	地面		
1.2	吊顶		
1.3	墙面		
1.4	其他-公共卫生间+6间VIP卫生间		
1.5	门		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		地面						
1	011103001001	橡胶板楼地面	5、基层清理、标高控制弹线、做找平控制点 4、1:3水泥砂浆找平层30厚 3、水泥自流平5mm厚 2、高级万能胶 1、全质透蕊的塑胶地板2.5mm厚	m2	470.48			
2	011102003001	块料楼地面	7、钢筋混凝土楼板 6、涂刷JS-II型聚合物水泥基防水涂料1遍（防水另算） 5、1:3水泥砂浆保护层10厚 4、涂刷JS-II型聚合物水泥基防水涂料1遍（防水另算） 3、1:3干硬性水泥砂浆25厚 2、水泥膏结合层5mm厚 1、地砖：600*600 表面清洁、勾缝处理	m2	82.67			
3	011102001001	石材楼地面-门槛	5、钢筋混凝土楼板 4、刷素水泥浆结合层一道 3、1:3干硬性水泥砂浆20厚 2、水泥膏结合层5mm厚（大理石应采用白水泥） 1、20厚大理石（石材须做六面防渗处理）表面清洁、勾缝处理、晶面处理（花岗石可不做晶面处理）	m2	1.42			
4	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:涂刷JS-II型聚合物水泥基防水涂料2遍	m2	331.46			
5	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:涂刷JS-II型聚合物水泥基防水涂料1遍	m2	617.33			
6	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm厚双层阻燃多	m	286.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目
 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			层板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线					
		分部小计						
		吊顶						
1	011302001001	吊顶天棚-300*300铝扣板	6、钢筋混凝土楼板、具体做法详见图纸设计 5、Φ8镀锌丝杆, 双向吊点, 间距800mm 4、轻钢承载龙骨U38型 3、配套轻钢龙骨(32T型主龙骨, 25T型次龙骨) 2、L型边龙骨 1、1.2mm厚铝扣板	m2	32.4			
2	011302001002	吊顶天棚-白色无机涂料	8、钢筋混凝土楼板、具体做法详见图纸设计 7、Φ8镀锌丝杆, 双向吊点, 间距800mm 6、轻钢主龙骨(U型60装配) 5、轻钢次龙骨(U型60装配) 4、9.5mm厚纸面石膏板(双层) 3、批刮腻子找平三遍 2、找补/打磨/砂光 1、刷无机防水涂料	m2	129.92			
3	011302001007	吊顶天棚-白色无机涂料-二级吊顶	8、钢筋混凝土楼板、具体做法详见图纸设计 7、Φ8镀锌丝杆, 双向吊点, 间距800mm 6、轻钢主龙骨(U型60装配) 5、轻钢次龙骨(U型60装配) 4、9.5mm厚纸面石膏板(双层) 3、批刮腻子找平三遍 2、找补/打磨/砂光 1、刷无机防水涂料	m2	295.01			
4	011302001003	吊顶天棚-软膜天花350宽*400高	7、钢筋混凝土楼板、具体做法详见图纸设计 6、Φ8镀锌丝杆, 双向	m2	1.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			吊点, 间距800mm 5、轻钢主龙骨(U型60装配) 4、轻钢次龙骨(U型60装配) 3、12mm厚阻燃多层板 2、两侧400高木饰面 1、软膜天花					
5	011302001004	吊顶天棚-白色防水无机涂料-二级吊顶	8、钢筋混凝土楼板、具体做法详见图纸设计 7、Φ8镀锌丝杆, 双向吊点, 间距800mm 6、轻钢主龙骨(U型60装配) 5、轻钢次龙骨(U型60装配) 4、9.5mm厚纸面防水石膏板(双层) 3、批刮腻子找平三遍 2、找补/打磨/砂光 1、刷无机防水涂料	m2	66.85			
		分部小计						
		墙面						
1	011204003002	块料墙面-瓷砖墙面	4、1:3水泥砂浆基层找补、刮糙20厚/混凝土砌块墙挂钢丝网(Φ1@15) 3、刷素水泥浆一道 2、1:2.5水泥砂浆粘接层(或专用粘结剂)20厚 1、表面清洁、勾缝处理、晶面处理600*1200玻化砖10mm(玻化砖可不作晶面处理)	m2	362.88			
2	011207001001	墙面装饰板	9、基层检查验收、清理 8、交接处挂钢丝网(Φ1@15) 7、墙面复合耐碱玻纤网络布处理 6、石膏找平、找补 5、刮白胶腻子找平三遍 4、找补、打磨、砂光	m2	120.17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3、封闭底漆一遍(基膜) 2、专用胶 1、贴面:墙布					
3	011207001002	墙面装饰板	4、V型38卡式+50卡式龙骨 3、12MM厚阻燃多层板(防火防潮防腐处理) 2、中性硅酮胶 1、浅色仿布纹医用墙板、自然缝隙(扣条、缝隙处理)	m2	282.48			
4	011207001005	墙面装饰板	4、V型38卡式+50卡式龙骨 3、12MM厚阻燃多层板(防火防潮防腐处理) 2、中性硅酮胶 1、浅色医用墙板、自然缝隙(扣条、缝隙处理)	m2	51.62			
5	011207001003	墙面装饰板	4、V型38卡式+50卡式龙骨 3、12MM厚阻燃多层板(防火防潮防腐处理) 2、中性硅酮胶 1、木饰面(扣条、缝隙处理)	m2	128.72			
6	011207001004	墙面装饰板	5、防潮层 4、木龙骨20*30间距400mm 3、12MM厚阻燃多层板(防火防潮防腐处理) 2、中性硅酮胶 1、1.2mm不锈钢	m2	291.15			
7	01B003	医用设备带 200mm宽	1. 医用设备带 200mm宽 2、专业公司二次深化设计	m	17.06			
8	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:窗帘盒200高*200宽 2. 防护材料种类:木龙骨 3. 底部: 双层12MM厚阻燃多层板(防火防潮防腐处理) 4. 竖向单层12MM厚阻燃	m	39.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			多层板(防火防潮防腐处理) 5. 10mm石膏板基层刷白色无机涂料 6. 窗帘轨 双轨					
9	011505003001	帘子杆	1. 材料品种、规格、颜色:成品挂衣杆 800长	个	2			
10	011505003002	帘子杆	1. 材料品种、规格、颜色:成品挂衣杆 900长	个	4			
11	011501010001	吊柜	1. 台柜规格:350深*900高 2. 材料种类、规格:木饰面 柜体	m	18.56			
12	011501010002	吊柜	1. 台柜规格:350深*850高 2. 材料种类、规格:木饰面 柜体	m	18.38			
13	011501010005	吊柜	1. 台柜规格:350深*1350高 2. 材料种类、规格:木饰面 柜体	m	3.2			
14	011501010003	吊柜	1. 台柜规格:350深*580高 2. 材料种类、规格:木饰面 柜体	m	2.6			
15	011501010006	吊柜	1. 台柜规格:350深*650高 2. 材料种类、规格:木饰面 柜体	m	2.6			
16	011501010004	吊柜	1. 台柜规格:600深*850高 2. 材料种类、规格:木饰面 柜体	m	1.54			
17	011501009001	低柜-抽屉	1. 台柜规格:600深*240高*770长 2. 材料种类、规格:木饰面 柜体 3. 浅色石材米面层	m	1.54			
18	011501009002	低柜-抽屉	1. 台柜规格:600深*300高*900长 2. 材料种类、规格:木饰面 柜体 3. 浅色石材米面层	m	3.6			
1	011501009003	低柜-抽	1. 台柜规格:600深*260	m	4.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9		屉	高*1025长 2. 材料种类、规格:木饰面 柜体 3. 浅色石材米面层					
20	011501011001	矮柜	1. 台柜规格:600深*780高 2. 材料种类、规格:木饰面 柜体 3. 防护材料种类:浅色石材米面层	m	20.76			
21	011501011002	矮柜	1. 台柜规格:600深*680高 2. 材料种类、规格:木饰面 柜体 3. 防护材料种类:浅色石材米面层	m	19.86			
22	01B004	换鞋凳 800*300	1. 换鞋凳 800*300	处	2			
23	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:10mm不锈钢线条	m	76.75			
24	011201001001	墙面一般抹灰	3、基层检查验收、清理 2、交接处挂钢丝网(Φ1@15) 1、墙面复合耐碱玻纤网络布处理	m ²	141.12			
25	011407001001	墙面喷刷涂料	5、石膏找平、找补 4、刮白胶腻子找平三遍 3、找补、打磨、砂光 2、抗碱底漆一遍 1、面漆二遍	m ²	141.12			
26	01B005	成品装饰卷帘	1. 成品装饰卷帘	m ²	7.24			
27	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:磨砂玻璃型材边框	m ²	16.92			
28	011503004001	PVC栏杆、扶手	1. 栏杆的规格:订制成品医院专用PVC防撞扶手厂家二次深化设计,仿木纹	m	55.42			
29	011501020001	服务台-护士站	1. 台柜规格:4000长*2000宽*1050高 2. 材料种类、规格:浅色石材 3. 防护材料种类:木饰	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目
 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面 柜体					
		分部小计						
		其他-公共卫生间+6间VIP卫生间						
1	011505004001	安全抓杆	1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢洗手盆抓杆	个	1			
2	011505004002	安全抓杆	1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢坐便器抓杆	个	7			
3	01B002	成品可折叠座椅	1. 成品可折叠座椅	处	6			
4	011204003001	块料墙面-卫生间	5、涂刷JS-II型聚合物水泥基防水涂料1遍（已单列） 4、1:3水泥砂浆基层找补、刮糙20厚/混凝土砌块墙挂钢丝网(Φ1@15) 3、刷素水泥浆一道 2、1:2.5水泥砂浆粘接层(或专用粘结剂)20厚 1、玻化砖10mm 600*1200表面清洁、勾缝处理、晶面处理(玻化砖可不做晶面处理)	m2	359.7			
5	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 银镜5MM 2. 基层材料种类: 12MM厚阻燃多层板 3. 防护材料种类: 木龙骨20*30间距400mm	m2	19.44			
6	011502005001	镜面玻璃线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 不锈钢线条100mm	m	19.01			
7	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 25mm厚成品抗倍特板 2. 配件品种、规格: 不锈钢	m2	8.25			
8	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 石材台面、浅色石材 挡水石 2. 柜子: 木饰面600深*600高*2690长	m2	9.68			
9	011505001002	洗漱台-儿童洗手盆	1. 材料品种、规格、颜色: 石材台面	m2	0.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 柜子:木饰面 300高*750长*600宽					
10	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面、 2. 柜子:木饰面 500高*1470长*600宽	m2	0.88			
11	011505008001	卫生纸盒	卫生纸盒	个	9			
12	01B001	卫生间地台	1. 卫生间地台 200mm 具体做法详见图纸设计	m3	3.4			
		分部小计						
		门						
1	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木饰面 定制成品套装门	樘	1			
2	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 900*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木饰面 定制成品套装门	樘	6			
3	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木饰面 定制成品套装门	樘	7			
4	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1221 1200*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木饰面 定制成品套装门	樘	9			
5	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 1500*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木饰面 定制成品套装门	樘	6			
6	010808007001	成品木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:1540*2800 2. 门窗套展开宽度:50MM宽 3. 门窗套材料品种、规格:木饰面门套	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科
家化病房改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心
产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除		
1.2	给水		
1.3	排水		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有洗手盆	套	19			
2	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有小便器	套	2			
3	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有蹲便器	套	5			
4	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有拖布池	套	1			
5	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除原有管道 2. 管道上的附着物种类:DN70-100	m	518			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标单位自行决定	m3	16.59			
		分部小计						
		给水						
1	031001006038	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列,公称压力级别为1.60MPa, PPR塑料给水管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	9.53			
2	031001006039	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列,公称压力级别为1.60MPa, PPR塑料给水管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	25.96			
3	031001006040	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列,公称压力级别为1.60MPa, PPR塑料给水	m	118.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求					
4	031001006041	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列,公称压力级别为1.60 MPa, PPR塑料给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	12.01			
5	031001006042	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列,公称压力级别为1.60 MPa, PPR塑料给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	74.98			
6	031001006043	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列,公称压力级别为1.60 MPa, PPR塑料给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	118.3			
7	031001006048	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:S4系列,公称压力级别为1.60 MPa, PPR塑料给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	34.78			
8	031003013006	水表	1. 安装部位(室内外):水表 2. 型号、规格:旋翼式LXS型 DN32	个	6			
9	031003013007	水表	1. 安装部位(室内外):	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水表 2. 型号、规格:DN50					
10	031003001057	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
11	031003001069	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	6			
12	031003001066	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	12			
13	031003001070	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	6			
14	031004006001	大便器	1. 材质:座便器 2. 附件名称、数量:包含五金配件	组	8			
15	031004006002	大便器	1. 材质:蹲便器 2. 附件名称、数量:包含五金配件	组	2			
16	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器 2. 附件名称、数量:包含五金配件	套	6			
17	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 附件名称、数量:包含五金配件及水龙头	组	18			
18	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖布池 2. 附件名称、数量:包含五金配件及水龙头	组	7			
19	031006012001	热水器	1. 能源种类:热水器 2. 型号、容积:60升	台	6			
20	031006012002	热水宝	1. 能源种类:热水宝 2. 型号、容积:采用的热水宝的24h固有能耗系数不应大于0.7, 热水输出率应大于60%	台	15			
		分部小计						
		排水						
1	031001006044	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC排水	m	77.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求					
2	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC排水 管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	12.33			
3	031001006049	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC排水 管DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	10.88			
4	031004014007	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	3			
5	031004014012	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	8			
6	031004014013	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	10			
7	031004014008	给、排水附(配)件	1. 材质:检查口 2. 型号、规格:DN100	个	4			
8	031004014014	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科
家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：通风工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心
产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011612002001	空调拆除	1. 种类:拆除原有空调设备	套	20			
2	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除原有管道 2. 管道上的附着物种类:DN32-50	m	434.05			
3	03B001	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除原有通风管道	m2	187.29			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标单位自行决定	m3	16.85			
		分部小计						
		通风空调						
1	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.5mm厚	m2	126.03			
2	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.6mm厚	m2	23.5			
3	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.75mm厚	m2	14.86			
4	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1mm厚	m2	22.9			
5	030703007001	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:160*160	个	4			
6	030703007002	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:250*200	个	1			
7	030703007003	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:160*120	个	12			
8	030404033001	换气扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:L=120m3/h H=100Pa	台	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			N=16W 噪音≤33dB(A) 3. 安装方式: 自带止回阀					
9	030404033002	换气扇	1. 名称: 换气扇 2. 规格: L=150m ³ /h H=100Pa N=20W 噪音≤34dB(A) 3. 安装方式: 自带止回阀	台	3			
10	030108003001	卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W)	1. 名称: 卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) 2. 规格: FP02(H) Q冷=2.3kW Q热=3.2kW L=340m ³ /h N=46W 220V 噪音≤39dB(A) 3. 包含: 防火保温软接管、送风口、防腐保温软接管、回风口、DN25不锈钢软管	台	2			
11	030108003002	卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W)	1. 名称: 卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) 2. 规格: FP03(H) Q冷=3.2kW Q热=5.1kW L=510m ³ /h N=63W 220V 噪音≤39dB(A) 3. 包含: 防火保温软接管、送风口、防腐保温软接管、回风口、DN25不锈钢软管	台	6			
12	030108003003	卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W)	1. 名称: 卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) 2. 规格: FP04(H) Q冷=4.15kW Q热=6.45kW	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			L=680m³/h N=84W 220V 噪音≤39dB(A) 3. 包含:防火保温软接管、送风口、防腐保温软接管、回风口、DN25不锈钢软管					
13	030108003004	卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W)	1. 名称:卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) 2. 规格:FP05(H) Q冷=5.0kW Q热=7.87kW L=850m³/h N=98W 220V 噪音≤39dB(A) 3. 包含:防火保温软接管、送风口、防腐保温软接管、回风口、DN25不锈钢软管	台	5			
14	030108003005	卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W)	1. 名称:卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) 2. 规格:FP06(H) Q冷=6.2kW Q热=9.3kW L=1020m³/h N=112W 220V 噪音≤40dB(A) 3. 包含:防火保温软接管、送风口、防腐保温软接管、回风口、DN25不锈钢软管	台	3			
15	030108003006	卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W)	1. 名称:卧式暗装风机盘管回风口电子净化风口(10W) 2. 规格:FP08(H) Q冷=8.1kW Q热=12.5kW L=1360m³/h N=174W 220V	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			噪音≤40dB(A) 3.包含:防火保温软接管、送风口、防腐保温软接管、回风口、DN25不锈钢软管					
16	030108003007	排风机	1.名称:排风机 2.规格:L=1600m³/h H=242Pa N=0.25KW R=900rpm 380V	台	1			
17	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*160	个	1			
18	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200	个	1			
19	030703001002	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:160*120	个	13			
20	030703001004	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*160	个	1			
21	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32	个	30			
22	031003001003	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32	个	15			
23	031003001005	螺纹阀门	1.类型:电动二通阀(开关型) 2.规格、压力等级:DN32	个	15			
24	031003010001	软接头(软管)	1.材质:软接头 2.规格:DN32	个	30			
25	031003010002	软接头(软管)	1.材质:软接头 2.规格:DN25	个	4			
26	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25	个	4			
27	031003001004	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25	个	2			
28	031003001006	螺纹阀门	1.类型:电动二通阀(开关型)	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级:DN25					
29	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	23.66			
30	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	42.72			
31	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	19.6			
32	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	3.96			
33	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	146.34			
34	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	88.5			
35	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内	m	7.79			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科
家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心
产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除		
1.2	消防		
1.3	喷淋		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011612001001	管道拆除	1.管道种类、材质:拆除原有管道 2.管道上的附着物种类:DN70-100	m	374.4			
2	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:垃圾外运 2.运距:投标单位自行决定	m3	2.94			
		分部小计						
		消防						
1	030901013001	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:配置灭火级别为5公斤手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC5)。	组	5			
		分部小计						
		喷淋						
1	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管(管材压力等级1.60MPa)DN150 3.连接形式:卡箍 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	28.18			
2	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管(管材压力等级1.60MPa)DN100 3.连接形式:卡箍 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	3.82			
3	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管(管材压力等级1.60MPa)DN80 3.连接形式:卡箍 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求	m	9.84			
4	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内	m	7.53			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管（管材压力等级1.60MPa）DN65 3. 连接形式：卡箍 4. 压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求					
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管（管材压力等级1.60MPa）DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求	m	16.88			
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管（管材压力等级1.60MPa）DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求	m	22.81			
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管（管材压力等级1.60MPa）DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求	m	56.86			
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管（管材压力等级1.60MPa）DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求	m	228.48			
9	031002001001	管道支架	1. 材质：管道支架	kg	113.45			
10	031002001002	抗震支架	1. 材质：抗震支架	套	4			
11	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：信号阀 2. 规格、压力等级：DN150	个	1			
12	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：DN25	个	96			
13	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：200点以下	点	96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科
家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心
产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除		
1.2	新建		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:拆除原有灯具及配件	套	60			
2	011613001002	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:拆除原有开关	套	18			
3	011613001003	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:拆除原有插座	套	59			
4	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除原有管线	m	611			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标单位自行决定	m3	5			
		分部小计						
		新建						
1	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱-3AM 2. 包含配电箱内所有配件，具体详配电系统图 3. 共计9条回路 4. 安装方式:底边据地1.6m明装 防护等级不低于IP30	台	1			
2	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱-BF 2. 包含配电箱内所有配件，具体详配电系统图 3. 共计5条回路 4. 安装方式:底边据地1.6m明装 防护等级不低于IP30	台	6			
3	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱-HSZ 2. 包含配电箱内所有配件，具体详配电系统图 3. 共计5条回路 4. 安装方式:底边据地1.6m明装 防护等级不低于IP30	台	1			
4	030404017027	配电箱	1. 名称:配电箱-ZBS 2. 包含配电箱内所有配件，具体详配电系统图 3. 共计3条回路 4. 安装方式:底边据地1.6m明装 防护等级不	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			低于IP30					
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:600*600灯盘 2. 安装:吸顶安装	套	23			
6	030412001002	普通灯具	1. 名称:暗装筒灯 2. 安装:吸顶安装	套	197			
7	030412001003	普通灯具	1. 名称:卡通吸顶灯01 2. 安装:吸顶安装	套	4			
8	030412004006	装饰灯	1. 名称:疏散方向标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:距地0.5米 贴墙薄款明装或吊链距地2.3米	套	2			
9	030404035001	插座	1. 名称:暗装电视插座 2. 规格:86型 250V 10A 3. 安装方式:下口距地1.5米	个	13			
10	030404035002	插座	1. 名称:暗装热水器插座 2. 规格:86型 250V 10A 3. 安装方式:安装在吊顶内	个	25			
11	030404035008	插座	1. 名称:暗装台面上方插座 2. 规格:86型 250V 10A 3. 安装方式:安装在台面上方0.2米处	个	57			
12	030404035003	插座	1. 名称:暗装五孔插座 2. 规格:86型 250V 10A 3. 安装方式:下口距地0.3米	个	51			
13	030404035004	插座	1. 名称:暗装洗衣机插座 2. 规格:86型 250V 10A 3. 安装方式:下口距地1.3米	个	7			
14	030404035009	插座	1. 名称:密闭防水插座 2. 规格:86型 250V 10A	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式:下口距地1.5米					
15	030404035010	插座	1. 名称:三个五孔插座 2. 规格:86型 250V 10A 3. 安装方式:下口距地0.3米/安装在家具上(位置由家具设计师确定)	个	4			
16	030404034004	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86型250V 10A 3. 安装方式:下口距地1.3米	个	1			
17	030404034005	照明开关	1. 名称:空调开关 2. 规格:86型250V 10A 3. 安装方式:下口距地1.3米	个	20			
18	030404034008	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86型250V 10A 3. 安装方式:下口距地1.3米	个	5			
19	030404034009	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:86型250V 10A 3. 安装方式:下口距地1.3米	个	5			
20	030404034010	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:86型250V 10A 3. 安装方式:下口距地1.3米	个	10			
21	030404034011	照明开关	1. 名称:密闭防溅双联单控开关 2. 规格:86型250V 10A 3. 安装方式:下口距地1.5米	个	3			
22	030404034012	照明开关	1. 名称:密闭防溅三联单控开关 2. 规格:86型250V 10A 3. 安装方式:下口距地1.5米	个	6			
23	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	448			
24	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 材质:铜芯	m	19.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	030408001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*10 3. 材质: 铜芯	m	24.57			
26	030408001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*6 3. 材质: 铜芯	m	169.28			
27	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm ² 以下	个	30			
28	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 50mm ² 以下	个	2			
29	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-4	m	2249.61			
30	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5	m	2558.52			
31	030411004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-6	m	406.31			
32	030411004013	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZN-BYJ-2.5	m	47.2			
33	030411001039	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: JDG-20	m	537.6			
34	030411001057	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: JDG-25	m	811.89			
35	030411001058	配管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: PC-125	m	16.11			
36	030411001056	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC-20	m	235.31			
37	030411001051	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC-25	m	5.51			
38	030411001055	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC-32	m	23.38			
39	030411001042	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC-40	m	9.99			
40	030904001001	点型探测器	1. 名称: 点型光电感烟探测器 2. 规格: 甲方自定 3. 类型: 吸顶安装	个	6			
41	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 消防广播(带防火罩) 2. 功率: 甲方自定 3. 安装方式: 吸顶安装	个	5			
42	030411004014	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: ZA-RVS-2X2.5	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科
家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：