

五台县建安镇水泉湾村(东坪线)崩塌
地质灾害隐患点治理工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章)



年 月 日

五台县建安镇水泉湾村(东坪线)崩塌
地质灾害隐患点治理工程

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
B17221400004981
山西斌亮有信工程项目管理有限公司
有效期至:2026年07月03日

编制时间: _____

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

复核人: _____
B11221400004981
山西斌亮有信工程项目管理有限公司
有效期至:2030年01月17日

复核时间: _____



总 说 明

工程名称：五台县建安镇水泉湾村(东坪线)崩塌地质灾害隐患点治理工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

本工程为五台县建安镇水泉湾村(东坪线)崩塌地质灾害隐患点治理工程，地址位于忻州市五台县，工程内容为对坡面的已经松动的危岩体进行人工清理，清理后对坡面安装主动防护网对坡面进行加固处置，坡脚设置安全警示牌，施工过程中对坡体进行监测。

二、编制依据

- 1、水总[2024]323号《水利建筑工程预算定额》；
- 2、水总[2024]323号《水利工程施工机械台时费定额》；
- 3、水利部文件水总[2024]323号“水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知”；
- 4、《地质灾害防治工程预算定额（试行）》（T/CAGHP065.3-2019）；
- 5、《地质灾害防治工程概（估）算编制规范（试行）》（T/CAGHP065.1-2019）；
- 6、材料价格按照《山西工程建设标准定额信息》发布的“2026年1-2月忻州地区建设工程材料价格信息”价格及当地调查价格综合计算；
- 7、人工单价：工长为35.97元/工时，高级工为16.89元/工时，中级工为12.7元/工时，初级工为11.54元/工时。

三、其他说明

本工程预留金为42506.71元。

分类分项工程量清单计价表

工程名称：五台县建安镇水泉湾村(东坪线)崩塌地质灾害隐患点治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款 编码	备注
1	500102002001	坡面石方开挖	m ³	1. 人工坡面清理危石	2090				
2	500102013001	运石渣	m ³	1. 运石渣, 运距3km	2090				
3	500106017001	MG-GPS2 型主动防护网	m ²	1. 规格: 系统锚杆+支撑绳+缝合绳+钢丝格栅+深度固坡锚杆, 孔口凹坑+张拉 [深度固坡锚杆 4m&10m, 间距 4.5m, 局部加密 4m 锚杆)+ Φ16 横向支撑绳+Φ12 纵向支撑绳+钢丝绳网 (D0/08/300/4*4)+缝合绳 (Φ8)] +钢丝格栅 S0/2.2/2.2 5*9.2]	11000				
4	500109011001	安全警示牌	个	1. 规格: 单柱式警示牌, 尺寸 120*80cm, 蓝底白字, 含基础	4				
		合 计							

