

青海省花儿艺术研究院业务用房供电线路提升改造项目 工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



2026年5月19日

封-1

青海省花儿艺术研究院
业务用房供电线路提升
改造项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2026年5月19日

复核时间: 2026年5月19日

总 说 明

工程名称：青海省花儿艺术研究院业务用房供电线路提升改造项目

第 1 页 共 1 页

1、工程名称：青海省花儿艺术研究院业务用房供电线路提升改造项目

2、编制依据及说明：

1.1 国标 GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》；

1.2 青建工（2024）388号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》；

1.3 青建工（2020）255号《关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

1.4 青建工（2021）168号《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》；

1.5 《青海工程造价管理信息》2026第材料指导价及市场价；

1.6 该项目材料暂估价575800元，施工过程中由发承包双方共同询价、认质认价，按最终确认实际单价调整价差，价差只计税金，综合单价中人材机含量不作变动；

3、相关事项说明：

3.1 工程量清单中对工程项目的工作内容、项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读，加以完善报价；如工程量清单中项目特征与设计等不一致的地方，根据招标文件规定的程序提出质疑，或以较优的技术标准为准。

3.2 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价。总价措施项目费、施工难度费及其他不可预见费，投标人应自行考虑在投标报价内，一切风险由投标单位自行承担。

3.3 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该招标工程量清单已包含了所有图纸招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：40号院戏曲舞美库房，中心库房—电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关	个	8			
2	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关	个	1			
3	030404035001	插座	1.名称:带保护接点暗装插座	个	16			
4	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25	m	116.2			
5	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20	m	97			
6	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:室内 3.规格:2.5 4.材质:BYJ	m	348.6			
7	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:室内 3.规格:4 4.材质:BYJ	m	297			
8	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	77			
9	030412002001	工厂灯	1.名称:防爆灯 2.安装形式:吸顶	套	25			
10	030413002001	剔槽	1.墙面及地面剔槽	m	74.62			
11	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
12	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 40号院戏曲舞美库房, 中心库房- 标段: 青海省花儿艺术研究院业务用房供电线路提升-电气工程
 改造项自

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：36号锅炉房—电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL	台	1			
2	030404034003	照明开关	1.名称:单联开关	个	2			
3	030404034004	照明开关	1.名称:单联防水开关	个	2			
4	030404034005	照明开关	1.名称:双联防爆开关	个	1			
5	030404035002	插座	1.名称:五孔插座	个	4			
6	030404035003	插座	1.名称:五孔防水插座	个	3			
7	030404035004	插座	1.名称:防爆插座	个	4			
8	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*10	m	12.29			
9	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头	个	2			
10	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:40	m	9.29			
11	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25	m	49			
12	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20	m	46			
13	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:室内 3.规格:2.5 4.材质:WDZ-BYJ	m	138			
14	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:室内 3.规格:4 4.材质:WDZ-BYJ	m	148.5			
15	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒	个	28			
16	030412002002	工厂灯	1.名称:单管防爆灯	套	4			
17	030412002003	工厂灯	1.名称:防爆灯	套	4			
18	030412002004	工厂灯	1.名称:防水防尘灯	套	4			
19	030412005001	荧光灯	1.名称:双管荧光灯	套	2			
20	030413002002	剔槽	1.墙面及地面剔槽	m	33.25			
21	030414002002	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
22	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：36号锅炉房--电气工程

标段：青海省花儿艺术研究院业务用房供
电线路提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：40号院1、2号楼下长裤、车库—电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017002	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL1	台	1			
2	030404017003	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL1-1、2、3、AL4-1、2	台	5			
3	030404017004	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL2、AL3、AL4、AL5	台	4			
4	030404034006	照明开关	1.名称:单联开关	个	13			
5	030404034007	照明开关	1.名称:双联开关	个	19			
6	030404034008	照明开关	1.名称:密闭单联开关	个	6			
7	030404035005	插座	1.名称:五孔插座	个	103			
8	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:5*16 3.材质:WDZ-YJV	m	30.39			
9	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:5*10 3.材质:WDZ-YJV	m	33.19			
10	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:5*6 3.材质:WDZ-YJV	m	31.99			
11	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:3*6 3.材质:WDZ-YJV	m	18.45			
12	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:50	m	24.47			
13	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:明配	m	24.4			
14	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:明配	m	42.61			
15	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:32	m	31.99			
16	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25	m	5516.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：40号院1、2号楼下长裤、车库—电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20	m	550.25			
18	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:室内 3.规格:2.5 4.材质:BYJ	m	1668.33			
19	030411004006	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:室内 3.规格:4 4.材质:BYJ	m	1654.95			
20	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒	个	663			
21	030412001001	普通灯具	1.名称:方形平板灯	套	6			
22	030412002005	工厂灯	1.名称:单管防爆灯	套	21			
23	030412002006	工厂灯	1.名称:防水防尘灯	套	4			
24	030412005002	荧光灯	1.名称:双管荧光灯	套	3			
25	030412005003	荧光灯	1.名称:单管平板灯	套	24			
26	030412005004	荧光灯	1.名称:双管平板灯	套	61			
27	030413002003	剔槽	1.墙面及地面剔槽	m	2134.56			
28	030414002003	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
29	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：40号院1、2号楼下长裤、车库—电气工程
 标段：青海省花儿艺术研究院业务用房供电线路提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：40号锅炉房—电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017005	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:ALZ	台	1			
2	030404017006	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:2AL	台	1			
3	030404034009	照明开关	1.名称:三联开关	个	2			
4	030404034010	照明开关	1.名称:单联防水开关	个	2			
5	030404034011	照明开关	1.名称:单联防爆开关	个	3			
6	030404035006	插座	1.名称:五孔插座	个	6			
7	030404035007	插座	1.名称:五孔密闭插座	个	3			
8	030404035008	插座	1.名称:防爆插座	个	11			
9	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22--4*16	m	11.94			
10	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV--3*6	m	12.82			
11	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头	个	2			
12	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:50	m	8.94			
13	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:32	m	15.44			
14	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25	m	139.6			
15	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20	m	138.86			
16	030411004007	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:室内 3.规格:2.5 4.材质:WDZ-BYJ	m	427.56			
17	030411004008	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:室内 3.规格:4 4.材质:WDZ-BYJ	m	418.8			
18	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒	个	42			
19	030412001002	普通灯具	1.名称:带人体感应开关吸顶灯	套	5			
20	030412002007	工厂灯	1.名称:单管防爆灯	套	3			
21	030412002008	工厂灯	1.名称:双管防爆灯	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：40号锅炉房—电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
22	030412002009	工厂灯	1. 名称: 防爆灯	套	4				
23	030412002010	工厂灯	1. 名称: 防水防尘灯	套	1				
24	030412005005	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯	套	3				
25	030413002004	剔槽	1. 墙面及地面剔槽	m	105.99				
26	030414002004	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
27	031301017004	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：40号锅炉房—电气工程

标段：青海省花儿艺术研究院业务用房供电线路提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：变配电室—电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030401002001	变压器安装 容量(kVA以下) 400	1. 容量 (kV · A): SCB13-400	台	1			
2	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称: 高压配电柜 2. 规格: 800*800*2200	台	1			
3	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称: 低压开关柜 2. 规格: 800*800*2200	台	7			
4	030404034012	照明开关	1. 名称: 单联开关	个	2			
5	030409002001	接地母线	1. 名称: 镀锌扁铁 2. 规格: -40*4	m	1			
6	030411001016	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20	m	19.63			
7	030411004009	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 室内 3. 规格: 2.5 4. 材质: BYJ	m	60			
8	030411005001	接线箱	1. 名称: 总等电位箱 2. 材质: MEB	个	1			
9	030411005002	接线箱	1. 名称: 等电位项 2. 材质: LEB	个	1			
10	030411006005	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	5			
11	030412005006	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯	套	3			
12	030414002005	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
13	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：变配电室一电气工程

标段：青海省花儿艺术研究院业务用房供电线路提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	高压配电柜	台	1		35800	35800					
2	低压开关柜	台	7		32000	224000					
3	变压器安装 400	台	1		316000	316000					
合计						575800					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：变配电室—电气工程

标段：青海省花儿艺术研究院业务用房供
电线路提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平玄剧团--电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017007	配电箱	1. 名称:照明总配电箱 2. 型号:ALZ	台	1			
2	030404017008	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL	台	3			
3	030404034013	照明开关	1. 名称:单联开关	个	17			
4	030404034014	照明开关	1. 名称:密闭单联开关	个	1			
5	030404035009	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座	个	39			
6	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:明配	m	4.9			
7	030411001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	255			
8	030411001019	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	471			
9	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:室内 3. 规格:2.5 4. 材质:BYJ	m	1413			
10	030411004011	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:室内 3. 规格:4 4. 材质:BYJ	m	765			
11	030411004012	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:室内 3. 规格:6 4. 材质:BYJ	m	22			
12	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	106			
13	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED平板灯	套	28			
14	030412001004	普通灯具	1. 名称:自带人体感应开关吸顶灯	套	8			
15	030412002011	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯	套	1			
16	030412002012	工厂灯	1. 名称:防爆灯	套	11			
17	030413002005	剔槽	1. 墙面及地面剔槽	m	254.1			
18	030414002006	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平玄剧团一电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
19	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平玄剧团--电气工程

标段：青海省花儿艺术研究院业务用房供电线路提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平玄剧团--电气工程

标段：青海省花儿艺术研究院业务用房供电线路提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：演艺中心杂技团一电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404033001	风扇	1. 名称: 风扇	台	1			
2	030404034015	照明开关	1. 名称: 单联开关	个	16			
3	030404034016	照明开关	1. 名称: 双联开关	个	1			
4	030404035010	插座	1. 名称: 带保护接点暗装插座	个	36			
5	030411001020	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25	m	64			
6	030411001021	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20	m	168.68			
7	030411004013	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 室内 3. 规格: 2.5 4. 材质: BYJ	m	506.03			
8	030411004014	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 室内 3. 规格: 4 4. 材质: BYJ	m	187.56			
9	030411006007	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	47			
10	030412001005	普通灯具	1. 名称: LED平板灯	套	36			
11	030412001006	普通灯具	1. 名称: 自带人体感应开关吸顶灯	套	12			
12	030412002013	工厂灯	1. 名称: 防爆灯	套	8			
13	030412002014	工厂灯	1. 名称: 防水防尘灯	套	1			
14	030413002006	剔槽	1. 墙面及地面剔槽	m	81.44			
15	030414002007	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
16	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：演艺中心杂技团—电气工程

标段：青海省花儿艺术研究院业务用房供电
线路提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：演艺中心杂技团一电气工程

标段：青海省花儿艺术研究院业务用房供电线路提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：线上演播室—电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017009	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:ALZ	台	1			
2	030404034017	照明开关	1.名称:单联开关	个	8			
3	030404034018	照明开关	1.名称:双联开关	个	1			
4	030404034019	照明开关	1.名称:密闭单联开关	个	3			
5	030404035011	插座	1.名称:五孔插座	个	25			
6	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:5*16 3.材质:WDZ-YJV	m	8			
7	030411001022	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25	m	64			
8	030411001023	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:明配	m	5			
9	030411001024	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20	m	421.69			
10	030411001025	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25	m	139.6			
11	030411004015	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:室内 3.规格:2.5 4.材质:BYJ	m	1265.06			
12	030411004016	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:室内 3.规格:4 4.材质:BYJ	m	187.56			
13	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒	个	78			
14	030412001007	普通灯具	1.名称:LED平板灯	套	25			
15	030412002015	工厂灯	1.名称:防爆灯	套	14			
16	030412002016	工厂灯	1.名称:防水防尘灯	套	1			
17	030413002007	剔槽	1.墙面及地面剔槽	m	220.6			
18	030414002008	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
19	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：线上演播室—电气工程

标段：青海省花儿艺术研究院业务用房供电线路提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017010	配电箱	1.名称:照明总配电箱 2.型号:ALZ	台	1			
2	030404017011	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL1 1AL1	台	2			
3	030404017012	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:2AL1 2AL2	台	2			
4	030404017013	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:3AL1、3AL2	台	2			
5	030404017014	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:4AL1、4AL2	台	2			
6	030404017015	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:5AL1、5AL2	台	2			
7	030404018001	插座箱	1.名称:插座箱	台	1			
8	030404033002	风扇	1.名称:风扇	台	10			
9	030404034020	照明开关	1.名称:单联开关	个	12			
10	030404034021	照明开关	1.名称:双联开关	个	51			
11	030404034022	照明开关	1.名称:三联开关	个	4			
12	030404034023	照明开关	1.名称:密闭单联开关	个	2			
13	030404034024	照明开关	1.名称:密闭双联开关	个	9			
14	030404034025	照明开关	1.名称:密闭三联开关	个	2			
15	030404035012	插座	1.名称:安全型暗装g插座	个	296			
16	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:5*16 3.材质:WDZ-YJV	m	61.85			
17	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:5*10 3.材质:WDZ-YJV	m	154.2			
18	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:5*6 3.材质:WDZ-YJV	m	142.38			
19	030408004001	电缆槽盒	1.名称:电缆桥架 2.材质:钢制 3.规格:175*75	m	148.35			
20	030411001026	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:明配	m	191.4			
21	030411001027	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC	m	130.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼—电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:32 4. 配置形式:明配					
22	030411001028	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	1266.8			
23	030411001029	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	1952.5			
24	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:室内 3. 规格:2.5 4. 材质:BYJ	m	5857.5			
25	030411004018	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:室内 3. 规格:4 4. 材质:BYJ	m	3800.4			
26	030412001008	普通灯具	1. 名称:方形平板灯	套	117			
27	030412001009	普通灯具	1. 名称:延时开关LED灯	套	82			
28	030412001010	普通灯具	1. 名称:LED节能灯	套	1			
29	030412002017	工厂灯	1. 名称:吊灯	套	60			
30	030412002018	工厂灯	1. 名称:防爆灯	套	24			
31	030412002019	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯	套	4			
32	030413002008	剔槽	1. 墙面及地面剔槽	m	1239.39			
33	030414002009	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
34	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼一电气工程

标段：青海省花儿艺术研究院业务用房供电
线路提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

