

工程项目总价表

项目编号：

工程名称：广灵县生态农业绿色瓜果示范种植区泄洪排水工程项目

| 序号 | 工程项目名称 | 金额（元） |
|------|-------------|-------|
| 第一部分 | 建筑工程 | |
| 一 | 八角地村 | |
| 二 | 西崖头村 | |
| 三 | 东崖头村 | |
| 四 | 洗马庄村 | |
| 第二部分 | 机电设备及安装工程 | |
| 第三部分 | 金属结构设备及安装工程 | |
| 第四部分 | 输水管道设备及安装工程 | |
| 第五部分 | 施工临时工程 | |
| 一 | 施工专项工程 | |
| 第六部分 | 独立费用 | |
| 一 | 审计费 | |
| 第七部分 | 基本预备费 | |
| 1 | 基本预备费 | |
| | 合 计 | |

备用金（暂列金） _____

投标总报价（A）+（B） _____

投标单位：_____ 单位盖章 _____

法定代表人：_____（签字）_____ 盖章

投标日期：_____年_____月_____日

分组工程量清单报价表

项目编号：

工程名称：广灵县生态农业绿色瓜果示范种植区泄洪排水工程项目

组号： 一

分组名称： 八角地村

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-----------------|----------------|-------|-------|-------|----|
| 1 | 水泥过路管 | 米 | 20 | | | |
| 1.1 | 沟槽开挖 | m ³ | 60 | | | |
| 1.2 | 回填 | m ³ | 50 | | | |
| 1.3 | DN800 II级钢筋混凝土管 | 米 | 20 | | | |
| 1.4 | 砂石基础 | m ³ | 16 | | | |
| 2 | 跌水(高3m, 宽2m) | 米 | 2 | | | |
| 2.1 | 土方开挖 | m ³ | 90 | | | |
| 2.2 | 土方回填 | m ³ | 75 | | | |
| 2.3 | 土方外运 | m ³ | 15 | | | |
| 2.4 | M10浆砌石 | m ³ | 65.32 | | | |
| 2.5 | PVC110排水管 | 米 | 6 | | | |
| 2.6 | 反滤料 | m ³ | 8 | | | |
| 2.7 | 土工布包裹 | m ² | 4 | | | |
| 2.8 | C20混凝土 | m ³ | 1.2 | | | |
| 2.9 | 抛石防冲 | m ³ | 8 | | | |
| 合 计 | | | | | | |

分组工程量清单报价表

项目编号：

工程名称：广灵县生态农业绿色瓜果示范种植区泄洪排水工程项目

组号： 二

分组名称： 西崖头村

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-----------------|----------------|--------|-------|-------|----|
| 1 | 水泥过路管 | 米 | 20 | | | |
| 1.1 | 沟槽开挖 | m ³ | 60 | | | |
| 1.2 | 回填 | m ³ | 50 | | | |
| 1.3 | DN800 II级钢筋混凝土管 | 米 | 20 | | | |
| 1.4 | 砂石基础 | m ³ | 16 | | | |
| 2 | 排水渠（老堡西） | 米 | 85 | | | |
| 2.1 | 土方开挖 | m ³ | 212.5 | | | |
| 2.2 | 土方回填 | m ³ | 51 | | | |
| 2.3 | 土方外运 | m ³ | 43 | | | |
| 2.4 | M10浆砌石 | m ³ | 160.65 | | | |
| 2.5 | C20混凝土 | m ³ | 33.15 | | | |
| 3 | 排水渠（壶流河北） | 米 | 81 | | | |
| 3.1 | 土方开挖 | m ³ | 233.28 | | | |
| 3.2 | 土方回填 | m ³ | 129.6 | | | |
| 3.3 | 土方外运 | m ³ | 103.68 | | | |
| 3.4 | M10浆砌石 | m ³ | 103.68 | | | |
| 3.5 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 10.37 | | | |
| 4 | 跌水（高3m） | | | | | |
| 4.1 | 土方开挖 | m ³ | 90 | | | |
| 4.2 | 土方回填 | m ³ | 75 | | | |
| 4.3 | 土方外运 | m ³ | 15 | | | |
| 4.4 | M10浆砌石 | m ³ | 65.32 | | | |
| 4.5 | PVC110排水管 | 米 | 6 | | | |
| 4.6 | 反滤料 | m ³ | 8 | | | |
| 4.7 | 土工布包裹 | m ² | 4 | | | |
| 4.8 | C20混凝土 | m ³ | 1.2 | | | |
| 4.9 | 抛石防冲 | m ³ | 8 | | | |
| 5 | 护地坝 | | | | | |
| 5.1 | 土方开挖 | m ³ | 884 | | | |
| 5.2 | 土方回填 | m ³ | 204 | | | |
| 5.3 | 土方外运 | m ³ | 680 | | | |

分组工程量清单报价表

项目编号：

工程名称：广灵县生态农业绿色瓜果示范种植区泄洪排水工程项目

组号： 二

分组名称： 西崖头村

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-----------|----------------|------|-------|-------|----|
| 5.4 | M10浆砌石 | m ³ | 680 | | | |
| 5.5 | PVC110排水管 | 米 | 90 | | | |
| 5.6 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 60 | | | |
| 合 计 | | | | | | |

分组工程量清单报价表

项目编号：

工程名称：广灵县生态农业绿色瓜果示范种植区泄洪排水工程项目

组号： 三

分组名称： 东崖头村

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-----------------|----------------|------|-------|-------|----|
| 1 | 水泥过路管 | 米 | 40 | | | |
| 1.1 | 沟槽开挖 | m ³ | 120 | | | |
| 1.2 | 回填 | m ³ | 100 | | | |
| 1.3 | DN800 II级钢筋混凝土管 | 米 | 40 | | | |
| 1.4 | 砂石基础 | m ³ | 32 | | | |
| 合 计 | | | | | | |

分组工程量清单报价表

项目编号：

工程名称：广灵县生态农业绿色瓜果示范种植区泄洪排水工程项目

组号： 四

分组名称： 洗马庄村

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-----------|----------------|--------|-------|-------|----|
| 1 | 护地坝高6.5m | 米 | 40 | | | |
| 1.1 | 土方开挖 | m ³ | 671.2 | | | |
| 1.2 | 回填 | m ³ | 584.4 | | | |
| 1.3 | 土方外运 | m ³ | 86.8 | | | |
| 1.4 | 基础干插片石 | m ³ | 96 | | | |
| 1.5 | M10浆砌石 | m ³ | 553.2 | | | |
| 1.6 | PVC110排水管 | 米 | 140 | | | |
| 1.7 | 反滤料 | m ³ | 14.4 | | | |
| 1.8 | 土工布包裹 | m ² | 8 | | | |
| 1.9 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 27.66 | | | |
| 1 | 护地坝高4.5m | 米 | 40 | | | |
| 1.1 | 土方开挖 | m ³ | 553.6 | | | |
| 1.2 | 回填 | m ³ | 463.2 | | | |
| 1.3 | 土方外运 | m ³ | 90.4 | | | |
| 1.4 | 基础干插片石 | m ³ | 120 | | | |
| 1.5 | M10浆砌石 | m ³ | 355.6 | | | |
| 1.6 | PVC110排水管 | 米 | 80 | | | |
| 1.7 | 反滤料 | m ³ | 2.4 | | | |
| 1.8 | 土工布包裹 | m ² | 9.3 | | | |
| 1.9 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 35.56 | | | |
| 1 | 护地坝高5.5m | 米 | 50 | | | |
| 1.1 | 土方开挖 | m ³ | 750 | | | |
| 1.2 | 回填 | m ³ | 260.06 | | | |
| 1.3 | 土方外运 | m ³ | 489.94 | | | |
| 1.4 | 基础干插片石 | m ³ | 164.5 | | | |
| 1.5 | M10浆砌石 | m ³ | 611.5 | | | |
| 1.6 | PVC110排水管 | 米 | 53.38 | | | |
| 1.7 | 反滤料 | m ³ | 6 | | | |
| 1.8 | 土工布包裹 | m ² | 25 | | | |
| 1.9 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 61.15 | | | |
| 4 | 过水面 | | | | | |

分组工程量清单报价表

项目编号：

工程名称：广灵县生态农业绿色瓜果示范种植区泄洪排水工程项目

组号： 四

分组名称： 洗马庄村

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-----------------|----------------|------|-------|-------|----|
| 4.1 | M10浆砌石 | m ³ | 42 | | | |
| 4.2 | 土方开挖 | m ³ | 55 | | | |
| 4.3 | 回填 | m ³ | 15 | | | |
| 4.4 | 土方外运 | m ³ | 40 | | | |
| 3 | 水泥过路管 | 米 | 8 | | | |
| 5.1 | 沟槽开挖 | m ³ | 24 | | | |
| 5.2 | 回填 | m ³ | 20 | | | |
| 5.3 | DN800 II级钢筋混凝土管 | 米 | 8 | | | |
| 5.4 | 砂石基础 | m ³ | 6.4 | | | |
| 合 计 | | | | | | |

分组工程量清单报价表

项目编号：

工程名称：广灵县生态农业绿色瓜果示范种植区泄洪排水工程项目

组号： 一

分组名称： 施工专项工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|----------|------|-------|-------|-------|----|
| 1 | 房屋建筑工程 | | | | | |
| 1.1 | 施工安全生产专项 | 项 | 1 | | | |
| | 施工安全生产专项 | % | 0.025 | | | |
| 二 | 其它临时工程 | 项 | 1 | | | |
| 2.1 | 其它临时工程 | % | 0.005 | | | |
| 合 计 | | | | | | |

分组工程量清单报价表

项目编号：

工程名称：广灵县生态农业绿色瓜果示范种植区泄洪排水工程项目

组号： 一

分组名称： 审计费

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|------|----------------|------|-------|-------|----|
| 1 | 审计费 | m ² | 1 | | | |
| 合 计 | | | | | | |

计日工项目报价表

项目编号：

工程名称：广灵县生态农业绿色瓜果示范种植区泄洪排水工程项目

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价（元） | 备注 |
|----|----|------|------|-------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投标单位：_____ 单位盖章 _____

法定代表人：_____（签字）_____ 盖章

投标日期：_____年_____月_____日

工程单价汇总表

项目编号:

工程名称: 广灵县生态农业绿色瓜果示范种植区泄洪排水工程项目

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其它直接费 | 间接费 | 企业利润 | 材料价差 | 税金 | 合计 |
|----|------|------|-----|-----|-------|-------|-----|------|------|----|----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

投标单位: _____ 单位盖章 _____

法定代表人: _____ (签字) _____ 盖章

投标日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

项目编号：

工程名称：广灵县生态农业绿色瓜果示范种植区泄洪排水工程项目

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价（元） | 备注 |
|----|------|------|------|--------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投标单位：_____ 单位盖章 _____

法定代表人：_____ (签字) _____ 盖章

投标日期：_____年____月____日

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

项目编号：

工程名称：广灵县生态农业绿色瓜果示范种植区泄洪排水工程项目

单位：元/台时（班）

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 | | | | 二类费用 | | | | | | | | | 合计 | |
|----|------|------|------|-----|-----|----|------|----|---|----|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工费 | 柴油 | 电 | 汽油 | 煤 | 风 | 水 | 其他 | 小计 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

投标单位：_____ 单位盖章_____

法定代表人：_____（签字）_____ 盖章_____

投标日期：_____年_____月_____日

人工费单价汇总表

项目编号:

工程名称: 广灵县生态农业绿色瓜果示范种植区泄洪排水工程项目

| 序号 | 工种 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|----|----|----|-------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投标单位: _____ 单位盖章 _____

法定代表人: _____ (签字) _____ 盖章

投标日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日