

同仁市学前教育消防设施建设工程
项目

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2026年6月3日

封-1

同仁市学前教育消防设
施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间： 2026 年6 月3 日

复核时间： 2026 年6 月4 日

清单总说明

1、工程名称： 同仁市学前教育消防设施建设项目。

2、编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中工程量清单计价办法，实施方案、图纸计算实物工程量。

3、措施项目费用，根据给定的工程量清单及该工程实际情况和有关规定，投标单位合理的自行考虑报价，必须先进、合理、安全满足施工规范施工工期要求。

4、招标范围：招标人提供工程量清单及图纸中的全部内容。

5、清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中，本次招标范围为招标图纸的全部工作内容，投标人需仔细核对招标清单，图纸中有而清单未列出的项目，投标人如不提招标答疑，视为在清单中综合考虑，无论投标人在工程量清单中是否填报，都必须按招标文件及施工图纸完成全部工作内容，清单中若有漏项则视为已包含在某一项相应子目中，投标人应综合考虑报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:根据地勘报告和设计图纸自行考虑 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 弃土运距:自行考虑 4. 所示工程量不含工作面及放坡系数, 投标单位自行考虑	m3	562.4			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详设计图纸 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 所示工程量不含工作面及放坡系数, 投标单位自行考虑	m3	519.25			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	43.15			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
4	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 部位:北侧、西侧基坑防护 2. 厚度:80mm厚 3. 材料: 钢筋网片C8@200 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级:C25	m2	99.2			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401012001	零星砌砖	1. 部位: 地梁两侧 2. 附加做法: 梁两侧摆放灰砂砖	m3	1.32			
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型:300厚 3. 砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆	m3	58.01			
7	010404001001	地梁防冻	1. 位置: 地梁周边防冻胀区域 2. 材料种类: 中粗砂	m3	7.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-建筑
工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 换填尺寸：地梁两侧各 200mm，深度 240mm 4. 压实系数：≥0.95					
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.31			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.8			
10	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.05			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.2			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.52			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.73			
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.39			
15	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	28.85			
16	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.46			
17	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.16			
18	010507001001	散水	1. 50厚C20细石混凝土随打随抹，上层1:1水泥砂浆于压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽山面层100。素土压，向外坡3%~5% 3. 具体做法详见：青19J2-12-散2	m2	77.25			
19	010507001002	坡道	1. 20(25)厚1:2水泥砂浆抹，表面扫毛 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100(150)厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层分实	m2	5.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 具体做法详见：青19 J2-9-坡2					
20	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.32			
21	010507007001	其他构件	1. 门口设置150mm高同门宽C25混凝土挡水台，内侧设置400高档板，	m3	0.16			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	2.643			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤25	t	3.828			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.187			
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.214			
26	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤10	t	5.878			
27	010516003001	机械连接	电渣压力焊接 ≤18	个	48			
28	010516003002	机械连接	直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤25	个	56			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
29	010606008001	钢梯	1. 钢爬梯 2. 具体做法详见：青19 J9-112-1	t	0.065			
30	010607005001	钢丝网加固	1. 填充墙与混凝土构件接缝处，应加设钢丝网片抵抗墙体开裂 2. 钢丝网片与基体搭接宽度≥100mm， 3. 钢丝网片的网孔尺寸不应大于20mm*20mm，钢丝直径不应小于1.2mm，且采用热镀锌	m2	39.06			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-建筑
 筑工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
31	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1824 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2400 3. 门框、扇材质:成品三防保温门	樘	2			
32	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 70系列断桥铝合金单框双玻中空玻璃 2. 玻璃厚度：5+12A+5	m ²	25.2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
33	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位;雨棚顶 2. 1道1.5mm合成高分子防水卷材+2到1.2mm厚非橡胶类合成高分子防水卷材 3. 20厚1:3水泥砂找平层	m ²	7.13			
34	010902001002	屋面卷材防水	1. 1道1.5mm合成高分子防水卷材+2到1.2mm厚非橡胶类合成高分子防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂找平层 3. 具体做法详见：青19J2-223-屋9	m ²	159.32			
35	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 部位：雨棚 2. Φ50短管	个	2			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
36	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：雨蓬底 2. 30厚石墨聚苯板	m ²	6.48			
37	011001001002	保温隔热屋面	1. 120厚石墨聚苯板 2. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3. 具体做法详见：青19J2-223-屋9	m ²	109.42			
38	011001001003	屋面防火隔离带	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚BS防火保温板	m ²	24.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚BS保温装饰一体板	m ²	296.64			
40	011002003001	防腐胶泥面层	1. ±0.00以下框架柱、及基础表面涂沥青胶泥两遍, 厚度不小于300μm,	m ²	169.2			
41	011003001001	隔离层	1. ±0.00以下框架柱、及基础表面涂冷底子油两遍	m ²	169.2			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
42	011101001001	台阶处地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层1005。素土碾压 5. 具体做法详见: 青19J2-7-台2	m ²	2.52			
43	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100厚C20土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 本工程-0.1米无楼板处设置刚性地面, 刚性地面厚度为150mm, 采用Φ8间距150mm双层双向钢筋网片布置, 混凝土强度等级为C25	m ²	123.71			
44	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 8层1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1:3水龙砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 具体做法详见: 青19J2-106-踢2	m	48.08			
45	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	3.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层10 05. 素土碾压 5. 具体做法详见: 青19 J2-7-台2					
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
46	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的重量比为1:0.42)平面压光 2. 10厚粉刷石膏砂浆(石膏, 砂, 水的重量比为1:2.5:0.64)打底抹平 3. 具体做法详见: 青19 J2-123-内11	m ²	243.43			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
47	011301001001	天棚抹灰	1. 雨篷底 2. 满刮2厚面层水腻子找平 3, 厚底层裂腻子分遍找平 4. 周素水泥一道(内沙建筑胶) 5. 板选用1:0.3:3水泥石灰膏砂浆嵌实抹平	m ²	6.48			
48	011301001002	天棚抹灰	1. 满刮2厚面层水腻子找平 3, 3厚底层裂腻子分遍找平 4: 周素水泥一道(内沙建筑胶) 5: 板选用1:0.3:3水泥石灰膏砂浆嵌实抹平 6. 具体做法详见: 青19 J2-178-棚2	m ²	162.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-建筑
工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
49	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:雨蓬底 2. 外墙丙烯酸酯涂料二遍	m2	6.48			
50	011406001002	抹灰面油漆	1. 刷(喷)内墙涂料 2. 具体做法详见:青19 J2-123-内11	m2	243.43			
51	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:天棚 2. 刷(喷)内墙涂料 3. 具体做法详见:青19 J2-178-棚2	m2	162.68			
		分部小计						
		补充分部						
52	01B001	白色GRC装饰构件		个	86			
		分部小计						
		措施项目						
53	011701001001	综合脚手架		m2	153.99			
54	011702001001	基础	1. 基础类型:1. 部位;基础垫层	m2	5.44			
55	011702001002	基础	1. 基础类型:1. 部位:独立基础	m2	24			
56	011702002001	矩形柱		m2	129.5			
57	011702002002	矩形柱	1. 模板超高支撑部分	m2	22.4			
58	011702003001	构造柱		m2	40.2			
59	011702005001	基础梁		m2	72			
60	011702008001	圈梁		m2	13.44			
61	011702014001	有梁板		m2	293.44			
62	011702014002	有梁板	1. 1. 超高部分支撑模板:	m2	228.64			
63	011702021001	栏板		m2	116.75			
64	011702023001	雨篷		m2	15.04			
65	011702028001	压顶模板		m2	2.1			
66	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
67	011703001001	垂直运输		m2	153.99			
6	011702001003	基	1. 设备基	m	61.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8		础	础	2	6			
69	011702025001	其他现浇构件	1. 门口设置150mm高同门宽C25混凝土挡水台	m2	2.16			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-建筑 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房
-建筑工程 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒, 具体详设计	m	14.78			
2	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
3	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
4	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1			
5	031006015001	水箱	1. 名称:装配式不锈钢水箱 180立方 2. 型号、规格:10000*5000*4000 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒	台	1			
6	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 做法:详03S404	个	1			
7	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢, 综合考虑	kg	35.79			
		分部小计						
		污水						
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN100 4. 连接形式:弹性密封	m	3.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			橡胶圈承插式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验及通球试验，具体详设计						
9	031002003002	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 做法：详03S404	个	1				
		分部小计							
		雨水							
10	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 规格、压力等级：镀锌钢管 DN100 4. 连接形式：焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：闭水试验，具体详设计	m	12.8				
11	031002003003	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 做法：详03S404	个	2				
12	040504009001	雨水口	1. 名称：87型雨水斗 2. 规格、型号：DN100 3. 安装方式：详09S302-15	座	2				
13	031002001002	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢，综合考虑	kg	31				
		分部小计							
		措施项目							
14	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-给排水 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-给排水 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-给排水 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-消防

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.1	机械设备安装工程						
1	030109001001	离心式泵	1. 名称:消防栓系统泵 2. 规格、型号:XBD4/25-100L-KQ, Q=25L/S;H=40m;N=18.5KW	台	2			
		分部小计						
	C.6	自动化控制仪表安装工程						
2	030601002001	电接点压力表	1. 名称:电接点压力表	台	1			
3	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关	台	2			
4	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100	台	8			
5	030601002004	真空压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-250	台	2			
6	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量测试装置 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	台	2			
7	030601004002	流量仪表	1. 名称:流量测试装置 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	台	2			
		分部小计						
	C.8	工业管道工程						
8	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:大小头 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接	个	4			
9	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称:90°弯头 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN250 4. 连接方式:沟槽连接	个	2			
10	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称:90°弯头 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN200 4. 连接方式:沟槽连接	个	1			
11	030804001004	低压碳钢管件	1. 名称:90°弯头 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接	个	16			
12	030804001005	低压碳钢管件	1. 名称:90°弯头 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN80	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-消防

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接方式:沟槽连接					
13	030804001006	低压碳钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接	个	4			
14	030804001007	低压碳钢管件	1. 名称:等径三通 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接	个	7			
15	030804001008	低压碳钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN250*200 4. 连接方式:沟槽连接	个	1			
16	030804001009	低压碳钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN150*65 4. 连接方式:沟槽连接	个	2			
17	030804001010	低压碳钢管件	1. 名称:等径三通 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接	个	1			
18	030804001011	低压碳钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN150*32 4. 连接方式:沟槽连接	个	1			
19	030804001012	低压碳钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN150*32 4. 连接方式:沟槽连接	个	1			
		分部小计						
	C. 9	消防工程						
20	030901002001	消防栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN250 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗, 具体详设计	m	5.4			
21	030901002002	消防栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-消防

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			要求:水压试验及水冲洗, 具体详设计					
22	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗, 具体详设计	m	59.4			
23	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗, 具体详设计	m	8			
24	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗, 具体详设计	m	4.4			
25	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗, 具体详设计	m	12.85			
26	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗, 具体详设计	m	2.2			
27	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	4			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
28	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	309.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-消防

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:型钢, 综合考虑					
29	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 做法:详03S404	个	2			
30	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
31	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
32	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:平衡锤安全阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
33	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:稳压泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
34	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称:超压泄压阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
35	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
36	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
37	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	10			
38	031003003010	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
3	031003003011	焊接法兰阀	1. 名称:闸阀	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-消防

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9		门	2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接					
40	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	组	1			
41	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:可曲绕橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
42	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:可曲绕橡胶软接头 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
43	031006002001	稳压给水设备	1. 名称:消防稳压设备 2. 水泵主要技术参数:N=1.10kW; Q=1.0L/S ; H=40m; 一用一备 3. 附件名称、规格、数量:立式气压罐: φ800*2230	套	1			
		分部小计						
	F.9	智能与控制系统安装工程						
44	080902006001	液位计	1. 名称:液位显示器 2. 规格:DPSH-A	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
45	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-消防 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-消防 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-消防 标段: 同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-采暖

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404022001	控制器	1. 名称:数显温控器 2. 规格、型号:电源电压:AC110~240v, 50/60 HZ输出方式:继电器,自身功耗:1.5W,感温元件:NTC热敏电阻,温度设定范围:5℃-75℃,显示范围:0℃-50℃,最大额定电流:20A 3. 安装方式:距地1.4m安装	台	6			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:石墨烯远红外暖板 2. 规格:功率3000W, 电压:220V/50HZ, 电流:9.5A, 重量:13.5KG, 尺寸:1760x400X65, 设备采暖面积尺寸:1760x400X65, 18-25m2	台	6			
		分部小计						
		措施项目						
3	031301017003	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-采暖 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-采暖

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-采暖 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-采暖 标段: 同仁市学前教育消防设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-通风

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.7	通风空调工程						
1	030701002001	除尘设备	1. 名称:高效低噪混流风机水泵房排风机 2. 规格:SWF(B)-I-NO.4.5型n=1450r/min, G=5945m ³ /h;dB(A)=72, H=367Pa, N=1.1KW, T=79KG 3. 其它: 含支架	台	1			
2	030701002002	除尘设备	1. 名称:高效低噪混流风机水泵房排风机 2. 规格:SWF(B)-I-NO.4.5型n=1450r/min, G=4945m ³ /h;dB(A)=72, H=431Pa, N=0.75KW, T=79KG 3. 其它: 含支架	台	1			
3	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 长边长630mm以内 4. 板材厚度:0.6mm 5. 接口形式:法兰连接	m ²	17.74			
4	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: 长边长630mm以内 4. 板材厚度:0.6mm 5. 接口形式:法兰连接	m ²	1.8			
5	030702008001	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 规格:DN500 3. 材质:帆布	m	0.4			
6	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火调节阀 2. 型号:630*320	个	2			
7	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 型号:630*320	个	2			
8	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金单层百叶排风口 2. 规格:BFK-1HL, 500*400, (带	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-通风

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			人字调节阀)						
9	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金防雨百叶排风口 2. 规格:BFK-1HL, 630*320	个	2				
10	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
11	031301017004	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-通风 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-通风
 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-通风 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-通风
 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-电气

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:动力配电柜-AC-SBF 2. 规格:800*2200*800 3. 安装方式:落地安装	台	1			
2	030404017001	配电箱	1. 名称:动力配电箱-AC-PF 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	2			
3	030404017002	配电箱	1. 名称:动力配电箱-AP-DCN 2. 规格:470*720*180 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1			
4	030404017003	配电箱	1. 名称:动力配电箱-AC-WYB 2. 规格:300*600*300 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1			
5	030404017004	配电箱	1. 名称:消火栓泵电控箱-AC-XFB 2. 规格:600*1400*600 3. 安装方式:落地安装	台	1			
6	030404017005	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源箱-ALE 2. 规格:500*750*280 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:KP86K41-10-D 3. 安装方式:距地1.4米	个	1			
8	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装四位单极开关 2. 规格:KP86K41-10-D 3. 安装方式:距地1.4米	个	1			
9	030406006001	低压交流异步电动机	1. 名称: 电机检查接线 2. 规格、型号: 3KW以内	台	3			
10	030406006002	低压交流异步电动机	1. 名称: 电机检查接线 2. 规格、型号: 30KW以内	台	2			
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	14.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-电气

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、型号:NH-YJV2 2-4*35mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管					
12	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:NH-YJV- 3*16mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管	m	22.2			
13	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:NH-YJV- 4*16mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管	m	22.2			
14	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:NH-YJV- 3*25+2*16mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管	m	8			
15	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:YJV22-4 *16mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管	m	11.6			
16	030408002001	控制电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZN- KYJY-4*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管	m	13.9			
17	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端 头制作安装 2. 规格、型号:NH-YJV2 2-4*35mm ²	个	2			
18	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端 头制作安装 2. 规格、型号:NH-YJV- 3*16mm ²	个	4			
19	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端 头制作安装 2. 规格、型号: :NH-YJV -4*16mm ²	个	4			
20	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-电气

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			头制作安装 2. 规格、型号: NH-YJV-3*25+2*16mm ²					
21	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号: YJV22-4*16mm ²	个	2			
22	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 控制电缆终端头制作安装 2. 规格、型号: WDN-KYJY-4*1.5mm ²	个	2			
23	030408008001	防火堵洞	1. 名称: 防火封堵 2. 材质: 详设计 3. 部位: 穿防火墙、井壁、楼板等	处	4			
24	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40*4	m	75.67			
25	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱-MEB	台	1			
26	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地测试点	块	2			
27	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC15	m	166.88			
28	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC20	m	197.02			
29	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC25	m	59.67			
30	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC32	m	123.52			
31	030411001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC50	m	8.7			
32	030411001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC80	m	12.2			
33	030411001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC100	m	11.9			
34	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格、型号: WDN-RVS-2*1.0mm ²	m	45.83			
35	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线	m	37.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-电气

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、型号:NH-BV-4mm ²					
36	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格、型号:NH-BV-2.5mm ²	m	501			
37	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格、型号:WDZ-GYJS(F)-2.5mm ²	m	32.72			
38	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格、型号:WDZ-GYJS(F)-4mm ²	m	282.08			
39	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格、型号:WDZN-GYJS(F)-2.5mm ²	m	376.83			
40	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格、型号:WDZN-GYJS(F)-4mm ²	m	90.23			
41	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	32			
42	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格、型号:15W 3. 安装形式:距地3米壁装	套	1			
43	030412001002	普通灯具	1. 名称:壁灯+应急(备用照明持续时间≥180分钟) 2. 规格、型号:15W 3. 安装形式:距地3米壁装	套	12			
44	030412004001	装饰灯	1. 名称:大型壁挂向右疏散标志灯具(A型灯具DC36V) 2. 规格、型号:A-BLJC-1RE II 1W-A431R 3. 安装形式:距地0.5米暗装	套	3			
45	030412004002	装饰灯	1. 名称:大型壁挂向左疏散标志灯具(A型灯具DC36V) 2. 规格、型号:A-BLJC-1RE II 1W-A431R	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-电气

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装形式:距地0.5米暗装					
46	030412004003	装饰灯	1. 名称:大型出入口指示灯 (A型灯具DC36V) 2. 规格、型号:A-BLJC-10E II 1W-A431 3. 安装形式:门上0.2米明装	套	2			
47	030412004004	装饰灯	1. 名称:室外壁挂应急灯 (A型灯具DC36V) 2. 规格、型号:A-ZFJC-E5W-A630B 3. 安装形式:距地2.5米安装	套	2			
48	030412004005	装饰灯	1. 名称:室外太阳能壁灯 2. 规格、型号:15W 3. 安装形式:距地3米安装	套	1			
49	030412004006	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 (A型灯具DC36V) 2. 规格、型号:A-ZFJC-E3W-A601 3. 安装形式:距地3米安装	套	6			
50	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
51	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
52	031301017005	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-电气
标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12

暂列金额明细表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-电气 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-消防水池及水泵房-电气 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：防火门1500*2200 2. 门框、扇材质：乙级 3. 图集采用《防火门窗》12J609 选用P11-BFM-1522 4. 施工单位施工前必须复核实际尺寸并绘制加工小样由建设单位认可后方可施工 5. 外门框靠墙部位的缝隙，应采用发泡聚氨酯灌缝，建筑密封膏嵌缝，不得采用普通水泥砂浆补缝	樘	1			
2	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸：防火窗1800*2100 2. 门框、扇材质：甲级 3. 图集采用《防火门窗》12J609 选用P76-BFC-1821 4. 施工单位施工前必须复核实际尺寸并绘制加工小样由建设单位认可后方可施工 5. 外窗框靠墙部位的缝隙，应采用发泡聚氨酯灌缝，建筑密封膏嵌缝，不得采用普通水泥砂浆补缝	樘	6			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 建筑垃圾清理外运，运距投标人自行考虑	樘	7			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-建筑工程

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
		合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-建筑
工程

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12

暂列金额明细表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-建筑工程 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-消防

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	C.9	消防工程							
1	030901013002	灭火器	1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	12				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-消防

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-消防 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-消防

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-暖通

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010807002002	排烟窗	1. 1.8*2.1排烟窗 2. 尺寸:1.8*2.1, 排烟窗开启角度大于70°, 并距地1.4m设置手动开启装置 3. 其他:60S时间内开启完毕, 窗体材料采用不燃材料, 耐火完整性符合排烟窗要求, 不应低于0.5H	樘	9			
2	010807002003	排烟窗	1. 3*2.1排烟窗 2. 尺寸:3*2.1, 排烟窗开启角度大于70°, 并距地1.4m设置手动开启装置 3. 其他:60S时间内开启完毕, 窗体材料采用不燃材料, 耐火完整性符合排烟窗要求, 不应低于0.5H	樘	2			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
3	011610002002	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 建筑垃圾清理外运, 运距投标人自行考虑	樘	11			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-暖通 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-暖通 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-暖通

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030412004007	装饰灯	1.名称:自带蓄电池应急照明灯 2.型号:PAK-D02-122C+ 应急 22W 事故放电时间大于30min 3.安装形式:吸顶安装	套	25			
2	030412004008	装饰灯	1.名称:大型安全出口指示灯 2.型号:A-BLJC-10E II 1 W-A431 A型灯具DC36V 3.安装形式:明装 门框上0.2m	套	10			
3	030412004009	装饰灯	1.名称:大型壁挂右/左向疏散标志灯具 2.型号:A-BLJC-1RE II 1 W-A431R A型灯具DC36V 3.安装形式:距地0.5m暗装	套	13			
4	030404034003	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4米安装	个	1			
5	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.敷设方式:明敷	m	284			
6	030411004008	配线	1.名称:电气配线 2.规格、型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3.敷设方式:穿管敷设	m	885			
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017006	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-电气

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-电气 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-电气 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-教学楼-电气

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外给排水土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地勘报告和设计图纸自行考虑 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 弃土运距:自行考虑 4. 所示工程量不含工作面及放坡系数, 投标单位自行考虑	m3	451.8			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:详设计图纸 2. 土方来源、运距:自行考虑 3. 所示工程量不含工作面及放坡系数, 投标单位自行考虑	m3	271.08			
3	010103001003	回填方	1. 部位: 300mm厚中粗砂回填 2. 密实度要求:详设计图纸 3. 土方来源、运距:自行考虑	m3	90.36			
4	010103001004	回填方	1. 部位: 300mm厚三七灰土回填 2. 密实度要求:详设计图纸 3. 土方来源、运距:自行考虑	m3	90.36			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	361.44			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010507002001	室外地坪	1. 恢复混凝土路面 2. 20cm混凝土路面 3. 35(40)cm厚级配砂砾垫层	m2	550			
7	010507006001	检查井	1. 构件名称: 污水井 2. 规格: Φ1000 3. 防坠网 4. 具体做法详见;06MS201-3-21	座	2			
8	010507006002	检查井	1. 构件名称: 阀门井	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外给排水土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格：Φ1000 3. 防坠网 4. 具体做法详见：07MS101-2/66					
9	010507006003	检查井	1. 构件名称：消火栓井 2. 规格：Φ1200 3. 防坠网 4. 具体做法详见：13S201-31	座	2			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
10	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除原有20cm混凝土路面 2. 垃圾外运 3. 运距投标单位自行考虑	m ²	550			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外给排水土建工程 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外给排水土 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目
建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外给排水土建工程 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外给排水土建工程 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外电气土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地勘报告和设计图纸自行考虑 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 弃土运距:自行考虑 4. 所示工程量不含工作面及放坡系数, 投标单位自行考虑	m3	154.44			
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求:详设计图纸 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 所示工程量不含工作面及放坡系数, 投标单位自行考虑	m3	122.04			
3	010103001006	回填方	1. 部位: 300mm厚中粗砂回填 2. 密实度要求:详设计图纸 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	32.4			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	32.36			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401011001	手孔井	1. 具体做法详见: 国标05X101-2, P35\36页	座	5			
		分部小计						
	C.4	电气设备安装工程						
6	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 具体做法详见: 08D800-7-30页	m	90			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外电气土建工程 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外电气土建 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外电气土建工程 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同仁市第三幼儿园-室外电气土建工程 标段: 同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验及通球试验, 具体详设计	m	75			
		分部小计						
		给水						
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒, 具体详设计	m	116			
3	031208002001	管道绝热	1. 名称:管道绝热 2. 绝热材料品种:岩棉管壳 3. 绝热厚度:30mm厚 4. 管道外径:DN125以内	m ³	1.8			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-给排水

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-给排水

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-给排水 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-给排水 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-消防

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 9	消防工程						
1	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗, 具体详设计	m	15.86			
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:SA100/65-1.0 3. 安装方式:详13S201-31	套	2			
3	030901012001	消防车取水口	1. 名称:消防车取水口 2. 型号、规格:DN100	套	1			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
4	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒, 具体详设计	m	60			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
5	031208002002	管道绝热	1. 名称:管道绝热 2. 绝热材料品种:岩棉管壳 3. 绝热厚度:30mm厚 4. 管道外径:DN125以内	m ³	0.9			
		分部小计						
	F. 8	供电工程						
6	080802013001	标识牌	1. 名称:永久性标识牌 2. 材质:综合考虑	块	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-消防

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-消防

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-消防 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-消防

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: NH-YJV2 2-4*35mm ² 3. 敷设方式、部位: 穿管	m	60			
2	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YJV22-4 *16mm ² 3. 敷设方式、部位: 穿管	m	60			
3	030411001009	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC15	m	28			
4	030411001010	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC50	m	58			
5	030411001011	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC80	m	58			
6	030411004009	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格、型号: WDZN- RVS-2*1.0mm ²	m	30			
		分部小计						
	F. 6	通信工程						
7	080601011001	标志牌、标桩	1. 名称: 电缆标志桩 2. 安装方式: 08D800-7- 29	根	3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-电气

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-电气 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-电气 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-电气

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:根据地勘报告和设计图纸自行考虑 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 弃土运距:自行考虑 4. 所示工程量不含工作面及放坡系数, 投标单位自行考虑	m3	342.81			
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求:详设计图纸 2. 土方来源、运距:自行考虑 3. 所示工程量不含工作面及放坡系数, 投标单位自行考虑	m3	321.18			
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	21.63			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401012002	零星砌砖	1. 部位: 地梁两侧 2. 附加做法: 梁两侧摆放灰砂砖	m3	1.29			
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型:300厚 3. 砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆	m3	53.48			
6	010404001002	地梁防冻	1. 位置: 地梁周边防冻胀区域 2. 材料种类: 中粗砂 3. 换填尺寸: 地梁两侧各 200mm, 深度 240mm 4. 压实系数: ≥0.95	m3	7.15			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.31			
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010501006002	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	4.04			
10	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	15.8			
11	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	4.37			
12	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	6.71			
13	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.34			
14	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	19.82			
15	010505006002	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	6.53			
16	010505008002	雨篷	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.11			
17	010507001003	散水	1. 50厚C20细石混凝土随打随抹, 上期1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽山面层100。素土压, 向外坡3%~5% 3. 具体做法详见;青19J2-12-散2	m ²	58.5			
18	010507001004	坡道	1. 20(25)厚1:2水泥砂浆抹, 表面扫毛 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100(150)厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层分实 5. 具体做法详见: 青19J2-9-坡2	m ²	11.16			
19	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.16			
20	010507007002	其他构件	1. 门口设置150mm高同门宽C25混凝土挡水台, 内侧设置400高档版,	m ³	0.08			
21	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.145			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	3.702			
23	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	1.696			
24	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	2.83			
25	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.189			
26	010516003003	机械连接	电渣压力焊接 ≤20	个	96			
27	010516003004	机械连接	直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤20	个	25			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
28	010606008002	钢梯	1. 钢爬梯 2. 具体做法详见：青19 J9-112-1	t	0.045			
29	010607005002	钢丝网加固	1. 填充墙与混凝土构件接缝处，应加设钢丝网片抵抗墙体开裂 2. 钢丝网片与基体搭接宽度≥100mm， 3. 钢丝网片的网孔尺寸不应大于20mm*20mm，钢丝直径不应小于1.2mm，且采用热镀锌	m ²	42.8			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
30	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1824 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2400 3. 门框、扇材质:成品三防保温门	樘	2			
31	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 70系列断桥铝合金单框双玻中空玻璃 2. 玻璃厚度：5+12A+5	m ²	12.96			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.9	屋面及防水工程						
32	010902001003	屋面卷材防水	1. 部位;雨棚顶 2. 1道1.5mm合成高分子防水卷材+2到1.2mm厚非橡胶类合成高分子防水卷材 3. 20厚1:3水泥砂找平层	m ²	7.18			
33	010902001004	屋面卷材防水	1. 1道1.5mm合成高分子防水卷材+2到1.2mm厚非橡胶类合成高分子防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂找平层 3. 具体做法详见：青19 J2-223-屋9	m ²	128.21			
34	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 部位：雨棚 2. Φ50短管	个	2			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
35	011001001004	保温隔热屋面	1. 部位：雨蓬底 2. 30厚石墨聚苯板	m ²	6.24			
36	011001001005	保温隔热屋面	1. 120厚石墨聚苯板 2. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3. 具体做法详见：青19 J2-223-屋9	m ²	101.56			
37	011001001006	屋面防火隔离带	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：120厚BS防火保温板	m ²	22.9			
38	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80厚BS保温装饰一体板	m ²	263.19			
39	011002003002	防腐胶泥面层	1. ±0.00以下框架柱、及基础表面涂沥青胶泥两遍，厚度不小于300μm,	m ²	145.2			
40	011003001002	隔离层	1. ±0.00以下框架柱、及基础表面涂冷底子油两遍	m ²	145.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
41	011101001003	台阶处地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层1005。素土碾压 5. 具体做法详见: 青19J2-7-台2	m ²	4.05			
42	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100厚C20土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 本工程-0.1米无楼板处设置刚性地面, 刚性地面厚度为150mm, 采用Φ8间距150mm双层双向钢筋网片布置, 混凝土强度等级为C25	m ²	87.27			
43	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 8层1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1:3水龙砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 具体做法详见: 青19J2-106-踢2	m	41.28			
44	011107004002	水泥砂浆台阶面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层1005。素土碾压 5. 具体做法详见: 青19J2-7-台2	m ²	2.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
45	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的重量比为1:0.42)平面压光 2. 10厚粉刷石膏砂浆(石膏, 砂, 水的重量比为1:2.5:0.64)打底抹平 3. 具体做法详见: 青19J2-123-内11	m2	213.31				
46	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的重量比为1:0.42)平面压光 2. 10厚粉刷石膏砂浆(石膏, 砂, 水的重量比为1:2.5:0.64)打底抹平 3. 具体做法详见: 青19J2-123-内11	m2	15.83				
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
47	011301001003	天棚抹灰	1. 雨篷底 2. 满刮2厚面层水腻子找平 3. 厚底层裂腻子分遍找平 4. 周素水泥一道(内沙建筑胶) 5. 板选用1:0.3:3水泥石灰膏砂浆嵌实抹平	m2	6.48				
48	011301001004	天棚抹灰	1. 满刮2厚面层水腻子找平 3. 3厚底层裂腻子分遍找平 4: 周素水泥一道(内沙建筑胶) 5: 板选用1:0.3:3水泥石灰膏砂浆嵌实抹平 6. 具体做法详见: 青19J2-178-棚2	m2	138.51				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
49	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位;雨蓬底 2. 外墙丙烯酸酯涂料二遍	m2	6.48			
50	011406001005	抹灰面油漆	1, 刷(喷)内墙涂料 2. 具体做法详见: 青19 J2-123-内11	m2	213.31			
51	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位: 天棚 2. 刷(喷)内墙涂料 3. 具体做法详见: 青19 J2-178-棚2	m2	138.51			
		分部小计						
		补充分部						
52	01B002	白色GRC装饰构件		个	46			
		分部小计						
		措施项目						
53	011701001002	综合脚手架		m2	111.16			
54	011702001004	基础	1. 基础类型:1. 部位: 独立基础	m2	24			
55	011702001005	基础	1. 基础类型:1. 部位; 基础垫层	m2	5.44			
56	011702002003	矩形柱		m2	119.89			
57	011702002004	矩形柱	1. 模板超高支撑部分	m2	37.26			
58	011702003002	构造柱		m2	36.95			
59	011702005002	基础梁		m2	58.11			
60	011702008002	圈梁		m2	3			
61	011702014003	有梁板		m2	159.21			
62	011702014004	有梁板	1. 1. 超高部分支撑模板:	m2	159.21			
63	011702021002	栏板		m2	101.98			
64	011702023002	雨篷		m2	6.48			
65	011702028002	压顶模板		m2	1.08			
66	011702001006	基础	1. 设备基础	m2	49.28			
67	011702025002	其他现浇构件	1. 门口设置150mm高同门宽C25混凝土挡水台,	m2	2.16			
68	011705001002	大型机械设备进出		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		场及安拆						
69	011703001002	垂直运输		m2	111.16			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-建筑工程 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒, 具体详设计	m	16.25			
2	031003003012	焊接法兰阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
3	031003003013	焊接法兰阀门	1. 名称:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
4	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1			
5	031006015002	水箱	1. 名称:装配式不锈钢水箱 2. 型号、规格:10000*4000*4000 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒	台	1			
6	031002003005	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 做法:详03S404	个	1			
7	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢, 综合考虑	kg	36.35			
		分部小计						
		污水						
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN100 4. 连接形式:弹性密封	m	3.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			橡胶圈承插式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验及通球试验，具体详设计						
9	031002003006	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 做法：详03S404	个	1				
		分部小计							
		雨水							
10	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 规格、压力等级：镀锌钢管 DN100 4. 连接形式：焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：闭水试验，具体详设计	m	13.96				
11	031002003007	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 做法：详03S404	个	2				
12	040504009002	雨水口	1. 名称：87型雨水斗 2. 规格、型号：DN100 3. 安装方式：详09S302-15	座	2				
13	031002001005	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢，综合考虑	kg	33.8				
		分部小计							
		措施项目							
14	031301017007	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-给排水

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-给排水 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-给排水

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-给排水 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-消防

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.1	机械设备安装工程						
1	030109001002	离心式泵	1. 名称:消防栓系统泵 2. 规格、型号:XBD4/15-80L-KQ, Q=15L/S;H=40m;N=11KW	台	2			
		分部小计						
	C.6	自动化控制仪表安装工程						
2	030601002005	电接点压力表	1. 名称:电接点压力表	台	1			
3	030601002006	压力仪表	1. 名称:压力开关	台	2			
4	030601002007	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100	台	8			
5	030601002008	真空压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-250	台	2			
6	030601004003	流量仪表	1. 名称:流量测试装置 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	台	2			
7	030601004004	流量仪表	1. 名称:流量测试装置 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	台	2			
		分部小计						
	C.8	工业管道工程						
8	030804001013	低压碳钢管件	1. 名称:大小头 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接	个	4			
9	030804001014	低压碳钢管件	1. 名称:90°弯头 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN250 4. 连接方式:沟槽连接	个	2			
10	030804001015	低压碳钢管件	1. 名称:90°弯头 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN200 4. 连接方式:沟槽连接	个	1			
11	030804001016	低压碳钢管件	1. 名称:90°弯头 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接	个	16			
12	030804001017	低压碳钢管件	1. 名称:90°弯头 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN80	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-消防

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接方式:沟槽连接					
13	030804001018	低压碳钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接	个	4			
14	030804001019	低压碳钢管件	1. 名称:等径三通 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接	个	7			
15	030804001020	低压碳钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN250*200 4. 连接方式:沟槽连接	个	1			
16	030804001021	低压碳钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN150*65 4. 连接方式:沟槽连接	个	2			
17	030804001022	低压碳钢管件	1. 名称:等径三通 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接	个	1			
18	030804001023	低压碳钢管件	1. 名称:异径三通 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN150*32 4. 连接方式:沟槽连接	个	1			
19	030804001024	低压碳钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 材质:镀锌钢管件 3. 规格:DN150*32 4. 连接方式:沟槽连接	个	1			
		分部小计						
	C. 9	消防工程						
20	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN250 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗, 具体详设计	m	5.4			
21	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-消防

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			要求:水压试验及水冲洗, 具体详设计					
22	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗, 具体详设计	m	56.2			
23	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗, 具体详设计	m	4.2			
24	030901002013	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗, 具体详设计	m	12.85			
25	030901002014	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗, 具体详设计	m	4.2			
26	030901013003	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	4			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
27	031002001006	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢, 综合考虑	kg	333.48			
28	031002003008	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 做法:详03S404	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-消防

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
30	031003003014	焊接法兰阀门	1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
31	031003003015	焊接法兰阀门	1. 名称: 平衡锤安全阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
32	031003003016	焊接法兰阀门	1. 名称: 稳压泄压阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
33	031003003017	焊接法兰阀门	1. 名称: 超压泄压阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
34	031003003018	焊接法兰阀门	1. 名称: 消声止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	3			
35	031003003019	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	4			
36	031003003020	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	14			
37	031003003021	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN250 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
38	031003003022	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	3			
39	031003008002	除污器(过滤器)	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-消防

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	031003010003	软接头(软管)	1. 名称:可曲绕橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
41	031003010004	软接头(软管)	1. 名称:可曲绕橡胶软接头 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
42	031006002002	稳压给水设备	1. 名称:消防稳压设备 2. 水泵主要技术参数:N=1.10kW; Q=1.0L/S ; H=40m; 一用一备 3. 附件名称、规格、数量:立式气压罐: φ800*2230	套	1			
		分部小计						
	F.9	智能与控制系统安装工程						
43	080902006002	液位计	1. 名称:液位显示器 2. 规格:DPSH-A	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
44	031301017008	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-消防

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-消防

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-消防 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-采暖

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404022002	控制器	1. 名称:数显温控器 2. 规格、型号:电源电压:AC110~240v, 50/60 HZ输出方式:继电器,自身功耗:1.5W,感温元件:NTC热敏电阻,温度设定范围:5℃-75℃,显示范围:0℃-50℃,最大额定电流:20A 3. 安装方式:距地1.4m安装	台	4			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031005007002	热媒集配装置	1. 名称:石墨烯远红外暖板 2. 规格:功率2100W,电压:220V/50HZ,电流:9.5A,重量:13.5KG,尺寸:1760x400X65,设备采暖面积尺寸:1760x400X65,18-25m2	台	4			
		分部小计						
		措施项目						
3	031301017009	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-采暖

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目
防水池及水泵房-采暖

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-采暖
标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-采暖
标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-通风

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.7	通风空调工程						
1	030701002003	除尘设备	1. 名称:高效低噪混流风机水泵房排风机 2. 规格:SWF(B)-I-NO.3.5型n=1450 r/min, G=2797m ³ /h;dB(A)=70, H=222Pa, N=0.55KW, T=45 KG 3. 其它: 含支架	台	1			
2	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长630mm以内 4. 板材厚度:0.6mm 5. 接口形式:法兰连接	m ²	12.06			
3	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:长边长630mm以内 4. 板材厚度:0.6mm 5. 接口形式:法兰连接	m ²	1.5			
4	030702008002	柔性软风管	1. 名称:风管软接头 2. 规格:DN500 3. 材质:帆布	m	0.4			
5	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火调节阀 2. 型号:500*320	个	1			
6	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 型号:530*320	个	1			
7	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金单层百叶排风口 2. 规格:400*320	个	2			
8	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金防雨百叶排风口 2. 规格:500*320	个	1			
9	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
10	031301017010	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-通风

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-通风
标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-电气

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:动力配电柜-AC-SBF 2. 规格:800*2200*800 3. 安装方式:落地安装	台	1			
2	030404017006	配电箱	1. 名称:动力配电箱-AC-PF 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1			
3	030404017007	配电箱	1. 名称:动力配电箱-AC-DCN 2. 规格:470*720*180 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1			
4	030404017008	配电箱	1. 名称:动力配电箱-AC-WYB 2. 规格:300*600*300 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1			
5	030404017009	配电箱	1. 名称:消火栓泵电控箱-AC-XFB 2. 规格:600*1400*600 3. 安装方式:落地安装	台	1			
6	030404017010	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源箱-ALE 2. 规格:500*750*280 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1			
7	030404034004	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:KP86K41-10-D 3. 安装方式:距地1.4米	个	1			
8	030404034005	照明开关	1. 名称:暗装四位单极开关 2. 规格:KP86K41-10-D 3. 安装方式:距地1.4米	个	1			
9	030406006003	低压交流异步电动机	1. 名称: 电机检查接线 2. 规格、型号: 3KW以内	台	3			
10	030406006004	低压交流异步电动机	1. 名称: 电机检查接线 2. 规格、型号: 100KW以内	台	2			
11	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-电气

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、型号:NH-YJV2 2-4*25mm2 3. 敷设方式、部位:穿管					
12	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:NH-YJV-3*16mm2 3. 敷设方式、部位:穿管	m	21.6			
13	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:NH-YJV-4*16mm2 3. 敷设方式、部位:穿管	m	21.6			
14	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:NH-YJV-5*16mm2 3. 敷设方式、部位:穿管	m	21.6			
15	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:YJV-4*10mm2 3. 敷设方式、部位:穿管	m	9			
16	030408002002	控制电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZN-KYJY-4*1.5mm2 3. 敷设方式、部位:穿管	m	11.5			
17	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格、型号:WDZN-RVS-2*1.0mm2	m	42.8			
18	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号:NH-YJV2-2-4*25mm2	个	2			
19	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号:YJV22-3*16mm2	个	4			
20	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号:	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-电气

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			NH-YJV-4*16mm ²					
21	030408006010	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号: NH-YJV-5*16mm ²	个	2			
22	030408006011	电力电缆头	1. 名称: 控制电缆终端头制作安装 2. 规格、型号: WDZN-KYJY-4*1.5mm ²	个	2			
23	030408008002	防火堵洞	1. 名称: 防火封堵 2. 材质: 详设计 3. 部位: 穿防火墙、井壁、楼板等	处	4			
24	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40*4	m	62.2			
25	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱-MEB	台	1			
26	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地测试点	块	2			
27	030411001012	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC15	m	185.5			
28	030411001013	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC20	m	148.5			
29	030411001014	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC25	m	165.2			
30	030411001015	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC32	m	3.6			
31	030411001016	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC50	m	7			
32	030411001017	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC80	m	37.8			
33	030411004011	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格、型号: WDZN-RVS-2*1.0mm ²	m	36.86			
34	030411004012	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格、型号: NH-BV-4mm ²	m	37.4			
35	030411004013	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格、型号: WDZ-GYJS(F)-2.5mm	m	30.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-电气

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2					
36	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格、型号:WDZ-GYJS(F)-4mm ²	m	410.2			
37	030411004015	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格、型号:WDZN-GYJS(F)-2.5mm ²	m	651.6			
38	030411004016	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格、型号:WDZN-GYJS(F)-4mm ²	m	58			
39	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	26			
40	030412001003	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格、型号:15W 3. 安装形式:距地3米壁装	套	1			
41	030412001004	普通灯具	1. 名称:壁灯+应急（备用照明持续时间≥180分钟） 2. 规格、型号:15W 3. 安装形式:距地3米壁装	套	10			
42	030412004010	装饰灯	1. 名称:大型壁挂左右向疏散标志灯具（A型灯具DC36V） 2. 规格、型号:A-BLJC-1RE II 1W-A431R 3. 安装形式:距地0.5米暗装	套	1			
43	030412004011	装饰灯	1. 名称:大型壁挂左向疏散标志灯具（A型灯具DC36V） 2. 规格、型号:A-BLJC-1RE II 1W-A431R 3. 安装形式:距地0.5米暗装	套	4			
44	030412004012	装饰灯	1. 名称:大型出入口指示灯（A型灯具DC36V） 2. 规格、型号:A-BLJC-10E II 1W-A431 3. 安装形式:门上0.2米	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-电气

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			明装					
45	030412004013	装饰灯	1. 名称:室外壁挂应急灯 (A型灯具DC36V) 2. 规格、型号:A-ZFJC-E5W-A630B 3. 安装形式:距地2.5米安装	套	2			
46	030412004014	装饰灯	1. 名称:室外太阳能壁灯 2. 规格、型号:15W 3. 安装形式:距地3米安装	套	1			
47	030412004015	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 (A型灯具DC36V) 2. 规格、型号:A-ZFJC-E3W-A601 3. 安装形式:距地3米安装	套	5			
48	030414002002	送配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试	系统	1			
49	030414011002	接地装置	1. 名称: 接地装置调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
50	031301017011	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-电气

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-电气 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-电气

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-消防水池及水泵房-电气

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：防火门1000*2100 2. 门框、扇材质：乙级 3. 图集采用《防火门窗》12J609 选用P11-BFM-1021 4. 施工单位施工前必须复核实际尺寸并绘制加工小样由建设单位认可后方可施工 5. 外门框靠墙部位的缝隙，应采用发泡聚氨酯灌缝，建筑密封膏嵌缝，不得采用普通水泥砂浆补缝	樘	1			
2	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：防火门1500*2100 2. 门框、扇材质：乙级 3. 图集采用《防火门窗》12J609 选用P11-BFM-1521 4. 施工单位施工前必须复核实际尺寸并绘制加工小样由建设单位认可后方可施工 5. 外门框靠墙部位的缝隙，应采用发泡聚氨酯灌缝，建筑密封膏嵌缝，不得采用普通水泥砂浆补缝	樘	3			
3	010807002004	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸：防火窗1500*1800 2. 门框、扇材质：乙级 3. 图集采用《防火门窗》12J609 选用P75-BFC-1518b 4. 施工单位施工前必须复核实际尺寸并绘制加工小样由建设单位认可后方可施工 5. 外窗框靠墙部位的缝隙，应采用发泡聚氨酯灌缝，建筑密封膏嵌缝，不得采用普通水泥砂浆补缝	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
4	011610002003	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 建筑垃圾清理外运，运距投标人自行考虑	樘	5			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-建筑 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-建筑工程 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-建筑工程 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-消防

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	C.9	消防工程							
1	030901013004	灭火器	1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-消防 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-消防

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-暖通

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010807002005	排烟窗	1. 2. 4*1. 8排烟窗 2. 尺寸: 1. 8*2. 1, 排烟窗开启角度大于70°, 并距地1. 4m设置手动开启装置 3. 其他: 60S时间内开启完毕, 窗体材料采用不燃材料, 耐火完整性符合排烟窗要求, 不应低于0. 5H	樘	4			
2	010807002006	排烟窗	1. 1. 5*1. 8排烟窗 2. 尺寸: 1. 5*1. 8, 排烟窗开启角度大于70°, 并距地1. 4m设置手动开启装置 3. 其他: 60S时间内开启完毕, 窗体材料采用不燃材料, 耐火完整性符合排烟窗要求, 不应低于0. 5H	樘	4			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
3	011610002004	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 建筑垃圾清理外运, 运距投标人自行考虑	樘	8			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-暖通
标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-暖通

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	C.4	电气设备安装工程							
1	030412004016	装饰灯	1. 名称:大型安全出口指示灯 2. 型号:A-BLJC-10E II 1 W-A431 A型灯具DC36V 3. 安装形式:明装 门框上0.2m	套	12				
2	030412004017	装饰灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 型号:A-BLJC-10E II 1 W-A431F A型灯具DC36V 3. 安装形式:距地2.5m 壁装	套	2				
3	030412004018	装饰灯	1. 名称:室外壁挂应急灯 2. 型号:A-ZFJC-E5W-A6 30B A型灯具DC36V 3. 安装形式:距地3m安装	套	4				
4	030412004019	装饰灯	1. 名称:大型壁挂右/向左疏散标志灯具 2. 型号:A-BLJC-1RE II 1 W-A431R A型灯具DC36V 3. 安装形式:距地0.5m 暗装	套	8				
5	030412004020	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:A-ZFJC-E3W-A6 01 A型灯具DC36V 3. 安装形式:吸顶安装	套	23				
6	030404034006	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4米 安装	个	1				
7	030411001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 敷设方式:明敷	m	274				
8	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格、型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设	m	858.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-电气

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
		措施项目							
9	031301017012	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-电 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-电气 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-办公楼-电气

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-室外给排水
 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地勘报告和设计图纸自行考虑 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 弃土运距:自行考虑 4. 所示工程量不含工作面及放坡系数, 投标单位自行考虑	m3	543.6			
2	010103001008	回填方	1. 密实度要求:详设计图纸 2. 土方来源、运距:自行考虑 3. 所示工程量不含工作面及放坡系数, 投标单位自行考虑	m3	326.16			
3	010103001009	回填方	1. 部位: 300mm厚中粗砂回填 2. 密实度要求:详设计图纸 3. 土方来源、运距:自行考虑	m3	108.72			
4	010103001010	回填方	1. 部位: 300mm厚三七灰土回填 2. 密实度要求:详设计图纸 3. 土方来源、运距:自行考虑	m3	108.72			
5	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	434.88			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010507002002	室外地坪	1. 恢复混凝土路面 2. 20cm混凝土路面 3. 35(40)cm厚级配砂砾垫层	m2	665			
7	010507006004	检查井	1. 构件名称: 污水井 2. 规格: Φ1000 3. 防坠网 4. 具体做法详见;06MS201-3-21	座	1			
8	010507006005	检查井	1. 构件名称: 阀门井	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-室外给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格：Φ1000 3. 防坠网 4. 具体做法详见：07MS101-2/66					
9	010507006006	检查井	1. 构件名称：消火栓井 2. 规格：Φ1200 3. 防坠网 4. 具体做法详见：13S201-31	座	2			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
10	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除原有20cm混凝土路面 2. 垃圾外运 3. 运距投标单位自行考虑	m ²	665			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-室外给排水土建工程 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-室外给排水土建工程

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-室外给排水土建工程 标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-室外电气
 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地勘报告和设计图纸自行考虑 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 弃土运距:自行考虑 4. 所示工程量不含工作面及放坡系数, 投标单位自行考虑	m3	240.24			
2	010103001011	回填方	1. 密实度要求:详设计图纸 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 所示工程量不含工作面及放坡系数, 投标单位自行考虑	m3	189.84			
3	010103001012	回填方	1. 部位: 300mm厚中粗砂回填 2. 密实度要求:详设计图纸 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	50.4			
4	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	50.4			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401011002	手孔井	1. 具体做法详见: 国标05X101-2, P35\36页	座	5			
		分部小计						
	C. 4	电气设备安装工程						
6	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 具体做法详见: 08D800-7-30页	m	140			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-室外电气
土建工程

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：同仁市年都乎乡夏卜浪幼儿园-室外电气土建工程

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		污水							
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验及通球试验, 具体详设计	m	26				
		分部小计							
		给水							
2	031001007005	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒, 具体详设计	m	56				
3	031208002003	管道绝热	1. 名称:管道绝热 2. 绝热材料品种:岩棉管壳 3. 绝热厚度:30mm厚 4. 管道外径:DN125以内	m ³	0.76				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-给排水

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-消防

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 9	消防工程						
1	030901002015	消火栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗, 具体详设计	m	21.5			
2	030901011002	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:SA100/65-1.0 3. 安装方式:详13S201-31	套	2			
3	030901012002	消防车取水口	1. 名称:消防车取水口 2. 型号、规格:DN100	套	1			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
4	031001007006	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒, 具体详设计	m	220			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
5	031208002004	管道绝热	1. 名称:管道绝热 2. 绝热材料品种:岩棉管壳 3. 绝热厚度:30mm厚 4. 管道外径:DN125以内	m ³	2.99			
		分部小计						
	F. 8	供电工程						
6	080802013002	标识牌	1. 名称:永久性标识标牌 2. 材质:综合考虑	块	5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：同仁市第三幼儿园-室外工程-消防

标段：同仁市学前教育消防设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

