



尖扎县农田水渠应急维修改造建设项目工程
招标工程量清单

招标人：尖扎县农牧和科技局
(单位盖章)

造价咨询人：中证房地产评估造价集团有限公司
(单位盖章)

2026年06月02日



尖扎县农田水渠应急维修改造建设项目工程 招标工程量清单

招标人：尖扎县农牧和科技局
(单位盖章)



造价咨询人：司
(单位公章)


中证房地产评估造价集团有限公司



法定代表人
或其授权人：魏永俊
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：王军
(签字或盖章)



编制人：陈志强
(造价工程师)



复核人：朱辉芳
(造价工程师)



编制时间：2026年06月02日

复核时间：2026年06月02日

总 说 明

工程名称：尖扎县农田水渠应急维修改造建设项目

第 1 页 共 1 页

- 1、工程量：根据设计图纸计算。
- 2、编制方法：根据青海省水利厅（2015）512 号文颁发的“青海省水利工程设计概（估）算编制规定”中规定的方法，并结合青海省水利厅文件青水建【2016】179 号《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价 依据的通知》及水利部办公厅《关于调整水利工程造价依据增值税计算标准的通知》（办财务函【2019】448 号）进行编制。
- 3、取费标准：执行青海省水利厅（2015）512 号文颁发的“青海省水利工程设计概（估）算编制规定”中规定的标准计算费用。
- 4、采用定额：建筑工程采用青海省水利厅（青水建【2009】875 号文颁发的《青海省水利水电建筑工程预算定额》，安装工程采用《中小型》《水利水电设备安装工程预算定额》。
- 5、人工工资：根据青海省水利厅（2015）512 号文颁发的“青海省水利工程设计概（估）算编制规定”中规定的标准计算，工资中包括基本工资、辅助工资、津贴工资全部内容，计算结果为技工 67.87 元/工日，普工 50.32 元/工日。
- 6、材料价格：采用青海省建设厅定额站 2026 年第1期材价格中原价（不含税），计算运杂费、采购保管费后作为工地预算材料价格，其中运杂费执行青海省公路工程建筑材料价格表 2026 年第1期公布的《青海省公路工程汽车货物运价表》中的标准，并根据市场变化情况对装卸费、调车费、基价做了微小调整。
- 7、机械台班费：执行青海省水利厅（青水建【2009】875 号文）颁发的《青海省水利水电工程施工机械台班费定额》，并依据水利部办公厅《关于调整水利工程造价依据增值税计算标准的通知》（办财务函【2019】448 号）进行计算。
- 8、工程单价包括直接费（基本直接费、其他直接费）、间接费、利润、材料补差、税金。

分类分项工程量清单

工程名称：尖扎县农田水利应急维修改造建设项目

第 1 页、共 8 页

序号	编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
一		第一部分 建筑工程						
1		康杨镇东门村、寺门村						
1.1		矩形渠（断面54cm*45cm）	m	2367				
1.1.1	500109001009	现浇C25#4#200砼矩形渠	m ³	899.46				
1.1.2	500103007010	砂砾石垫层	m ³	1538.55				
1.1.3	500103014008	土工膜两布一膜 300g/0.5mm/300g	m ²	7101				
1.1.4	500109009008	沥青麻絮伸缝	m ²	94.68				
1.1.5	500101002009	原有渠道拆除（人机配合）	m	2367				
1.2		车桥	座	15				
1.2.1	500105007001	预制、运输及安装C25混凝土板	m ³	22.25				
1.2.2	500111001001	钢筋制作安装	t	2.46				
1.3		永久基本农田保护区宣传牌	座	2				
1.3.1	500114001009	永久基本农田保护区宣传牌	座	2				
2		马克唐镇加什其村						
2.1		矩形渠（断面54cm*45cm）	m	141				
2.1.1	500109001010	现浇C25#4#200砼矩形渠	m ³	53.68				
2.1.2	500103007011	砂砾石垫层	m ³	91.65				
2.1.3	500103014009	土工膜两布一膜 300g/0.5mm/300g	m ²	423				
2.1.4	500109009009	沥青麻絮伸缝	m ²	5.64				
2.1.5	500101002010	原有渠道拆除（人机配合）	m	141				
2.2		车桥	座	4				
2.2.1	500105007002	预制、运输及安装C25混凝土板	m ³	5.93				

分类分项工程量清单

工程名称：尖扎县农田水利应急维修改造建设项
目

第 2 页、共 8 页

序号	编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术 条款编码	备注
2.2.2	50011100 1002	钢筋制作安装	t	0.66				
8.3		农口	座	2				
8.3.1	50010100 2011	人工开挖Ⅲ级土	m ³	5.2				
8.3.2	50010300 1003	巨填利用土加夯	m ³	4.42				
8.3.3	50010300 1004	基础夯实	m ²	2				
8.3.4	50010900 1011	现浇C25F200#4混凝土	m ³	0.72				
8.3.5	50010300 7012	10%水泥土垫层	m ³	0.62				
8.3.6	50020200 5003	木闸门(0.4m×0.5m×2c m)	个	2				
		跌水p=1.5m	座	1				
8.3.1	50010100 2012	人工开挖Ⅲ级土	m ³	6.44				
8.3.2	50010300 1005	回填利用土加夯	m ³	2.66				
8.3.4	50010900 1012	现浇C25#4F200砼池底	m ³	0.56				
8.3.4	50010900 1013	现浇C25#4F200砼墙	m ³	1.71				
3.1.2	50010300 7013	砂砾石垫层	m ³	0.84				
2.3		永久基本农田保护区宣传 牌	座	1				
2.3.1	50011400 1010	永久基本农田保护区宣传 牌	座	1				
3		马克唐镇洛科村						
3.1		矩形渠(断面54cm*45cm)	m	86				
3.1.1	50010900 1001	现浇C25#4F200砼矩形渠	m ³	32.68				
3.1.2	50010300 7001	砂砾石垫层	m ³	55.9				
3.1.3	50010301 4001	土工膜两布一膜 300g/0. 5mm/300g	m ²	258				
3.1.4	50010900 9001	沥青麻絮伸缩缝	m ²	3.44				

分类分项工程量清单

工程名称：尖扎县农田水渠应急维修改造建设项目

第 3 页、共 8 页

序号	编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.5	500101002001	原有渠道拆除(人机配合)	m	88				
2.2		车桥	座	6				
2.2.1	500105007003	预制、运输及安装C25混凝土板	m ²	8.9				
2.2.2	500111001003	钢筋制作安装	t	0.98				
8.3		衣口	座	1				
8.3.1	500101002013	人工开挖田埂土	m ²	2.6				
8.3.2	500103001006	回填利用土加夯	m ²	2.21				
8.3.3	500103001007	基础夯实	m ²	1				
8.3.4	500109001014	现浇C25F200#4混凝土	m ²	0.36				
8.3.5	500103007014	10%水泥土垫层	m ²	0.31				
8.3.6	500202005004	木闸门(0.4m×0.5m×2cm)	个	1				
3.2		永久基本农田保护区宣传牌	座	1				
3.2.1	500114001001	永久基本农田保护区宣传牌	座	1				
4		马克唐镇加让村						
4.1		U形渠(断面43cm×40cm)	m	940				
4.1.1	500109001002	预制、运输及安装C25F200#4“54”U型渠	m ²	357.2				
4.1.2	500103007002	砂砾石垫层	m ³	135.74				
4.1.3	500103014002	土工膜两布一膜 300g/0.5mm/300g	m ²	51.58				
4.1.4	500109009002	沥青麻絮伸缩缝	m ²	19.6				
4.1.5	500101002002	原有渠道拆除(人机配合)	m	940				
4.2		永久基本农田保护区宣传牌	座	1				
4.2.1	500114001002	永久基本农田保护区宣传牌	座	1				

分类分项工程量清单

工程名称：尖扎县农田水利应急维修改造建设项目

第 4 页，共 8 页

序号	编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5		马克唐镇要其村						
5.1		U形渠(断面54cm*45cm)	m	3				
5.1.1	500109001003	预制、运输及安装C25F20 Ø#4 "54" U型渠	m ³	1.14				
5.1.2	500103007003	砂砾石垫层	m ³	1.95				
5.1.3	500103014003	土工膜两布一膜 300g/0.5mm/300g	m ²	9				
5.1.4	500109009003	沥青麻絮伸缩缝	m ²	0.12				
5.1.5	500101002003	原有渠道拆除(人机配合)	m	3				
2.2		车桥	座	1				
2.2.1	500105007004	预制、运输及安装C25混凝土板	m ³	1.48				
2.2.2	500111001004	钢筋制作安装	t	0.16				
5.2		永久基本农田保护区宣传牌	座	1				
5.2.1	500114001003	永久基本农田保护区宣传牌	座	1				
6		马克唐镇勒克村						
6.1		U形渠(断面54cm*45cm)	m	238				
6.1.1	500109001004	预制、运输及安装C25F20 Ø#4 "54" U型渠	m ³	90.44				
6.1.2	500103007004	砂砾石垫层	m ³	154.7				
6.1.3	500103014004	土工膜两布一膜 300g/0.5mm/300g	m ²	714				
6.1.4	500109009004	沥青麻絮伸缩缝	m ²	9.52				
6.1.5	500101002004	原有渠道拆除(人机配合)	m	238				
8.3		农口	座	12				
8.3.1	500101002014	人工开挖田级土	m ³	31.2				
8.3.2	500103001008	回填利用土加夯	m ³	26.52				

分类分项工程量清单

工程名称：尖扎县农田水渠应急维修改造建设项目

第 5 页、共 8 页

序号	编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.3.3	500103001009	基础夯实	m ²	12				
8.3.4	500109001015	现浇C25F200#4混凝土	m ³	4.32				
8.3.5	500103007015	10%水泥石垫层	m ²	3.72				
8.3.6	500202005005	木闸门 (0.4m×0.5m×2cm)	个	12				
6.2		永久基本农田保护区宣传牌	座	1				
6.2.1	500114001004	永久基本农田保护区宣传牌	座	1				
7		昂拉乡夏藏滩二、五、六村						
7.1		矩形渠 (断面54cm*45cm)	m	1779				
7.1.1	500109001005	现浇C25W4F200砼矩形渠	m ²	676.02				
7.1.2	500103007005	砂砾石垫层	m ²	1156.35				
7.1.3	500103014005	土工膜两布一膜 300g/0.5mm/300g	m ²	5337				
7.1.4	500109009005	沥青麻絮衬培缝	m ²	71.16				
7.1.5	500101002005	原有渠道拆除 (人机配合)	m	1779				
8.3		农口	座	169				
8.3.1	500101002015	人工开挖II级土	m ³	439.4				
8.3.2	500103001010	回填利用土加夯	m ³	373.49				
8.3.3	500103001011	基础夯实	m ²	169				
8.3.4	500109001016	现浇C25F200#4混凝土	m ³	60.84				
8.3.5	500103007016	10%水泥石垫层	m ²	52.39				
8.3.6	500202005006	木闸门 (0.4m×0.5m×2cm)	个	169				
		跌水p=1.5m	座	1				
8.3.1	500101002016	人工开挖II级土	m ³	25.76				

分类分项工程量清单

工程名称：尖扎县农田水利应急维修改造建设项目

第 6 页、共 8 页

序号	编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.3.2	500103001012	回填利用土加夯	m ³	10.64				
8.3.4	500109001017	现浇C25#4F200砼池底	m ³	2.24				
8.3.4	500109001018	现浇C25#4F200砼墙	m ³	6.84				
3.1.2	500103007017	砂砾石垫层	m ³	3.36				
7.2		永久基本农田保护区宣传牌	座	3				
7.2.1	500114001005	永久基本农田保护区宣传牌	座	3				
8		昂拉乡夏藏滩一、三村						
8.1		矩形渠(断面54cm*45cm)	m	1779				
8.1.1	500109001006	现浇C25#4F200砼矩形渠	m ³	676.02				
8.1.2	500103007006	砂砾石垫层	m ³	1156.35				
8.1.3	500103014006	土工膜两布一膜 300g/0.5mm/300g	m ²	5337				
8.1.4	500109009006	沥青麻布伸缩缝	m ²	71.16				
8.1.5	500101002006	原有渠道拆除(人机配合)	m	1779				
8.2		永久基本农田保护区宣传牌	座	2				
8.2.1	500114001006	永久基本农田保护区宣传牌	座	2				
8.3		农口	座	6				
8.3.1	500101003007	人工开挖III级土	m ³	15.6				
8.3.2	500103001001	回填利用土加夯	m ³	13.26				
8.3.3	500103001002	基础夯实	m ²	6				
8.3.4	500109001007	现浇C25F200#4混凝土	m ³	2.16				
8.3.5	500103007007	10%水泥石垫层	m ²	1.86				
8.3.6	500202005001	木闸门(0.4m*0.5m*2cm)	个	6				

分类分项工程量清单

工程名称：尖扎县农田水渠应急维修改造建设项目

第 7 页、共 8 页

序号	编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9		贾加乡安中村						
9.1		矩形渠（断面54cm*45cm）	m	150				
9.1.1	500109001008	现浇C25#4#200砼矩形渠	m ³	57				
9.1.2	500103007008	砂砾石垫层	m ³	97.5				
9.1.3	500103014007	土工膜两布一膜 300g/0.5mm/300g	m ²	480				
9.1.4	500109009007	沥青麻絮伸缩缝	m ²	6				
9.1.5	500101002008	原有渠道拆除（人机配合）	m	150				
9.2		永久基本农田保护区宣传牌	座	1				
9.2.1	500114001007	永久基本农田保护区宣传牌	座	1				
10		昂拉乡德吉村		1				
10.1	500101004001	水渠清理	m	150				
10.2	500101003001	泥石流清理	m ³	17000				
11		坎布拉镇仁才村		1				
11.1	500109011001	支管镇墩维修	座	7				
11.2	500202005002	铸铁法兰出水口	座	148				
11.2	500202005007	PE100阀门安装更换(铸铁)	个	4				
11.2	500202005008	PE125阀门安装更换(铸铁)	个	9				
11.2	500202005009	PE200阀门安装更换(铸铁)	个	4				
	500202008001	管道焊接	m	450				
11.3	500103007009	生产道路砂石道路改造（15cm厚）	m ³	807				
11.4	500114001008	永久基本农田保护区宣传牌	座	1				
二		第四部分 施工临时工程		1				



尖扎县农田水渠应急维修改造建设项目工程
招标控制价

招标人：尖扎县农牧和科技局
(单位盖章)



造价咨询人：中证房地产评估造价集团有限公司
(单位盖章)



2026年06月02日



尖扎县农田水渠应急维修改造建设项目

招标控制价

招标控制价 (小写): 3542775.42

(大写): 叁佰伍拾肆万贰仟柒佰柒拾伍元肆角贰分

招标人 : 尖扎县农牧和科技局
(单位盖章)



造价咨询人 : 中证房地产评估造价集团有
限公司
(单位公章)



法定代表人
或其授权人 : 姚永俊
(签字或盖章)

姚永俊

法定代表人
或其授权人 : 王军
(签字或盖章)

之王印军

编制人 : 陈志强
(造价工程师注册章)



复核人 : 朱辉芳
(造价工程师注册章)



编制时间 : 2026年06月02日

复核时间 : 2026年06月02日