

13、14、15号宿舍楼消防报警工程  
系统施工项目

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

13、14、15号宿舍楼消  
防报警系统施工项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

## 建设项目投标报价汇总表

工程名称: 13、14、15号宿舍楼消防报警系统施工项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	宿舍楼				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程

标段：13、14、15号宿舍楼消防报警系统施工项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	火灾报警		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：13、14、15号宿舍楼消防报警系统施工项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		火灾报警						
1	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RYJS-B1-2*1.5 3. 材质:铜芯	m	9702.24			
2	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RYJS-B1-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	2019.76			
3	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RYJS-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	2019.76			
4	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯	m	4492.8			
5	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	4068.16			
6	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:明配	m	6829.6			
7	030411005001	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 材质:铁质 3. 规格:详图纸设计 4. 安装形式:明装	个	17			
8	030904001001	点型光电感烟探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器 2. 规格:TX3100C	个	1011			
9	030904008001	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 规格:TX3223	个	17			
10	030904005001	火灾声光警报器	1. 名称:火灾声光警报器 2. 规格:TX3307	个	105			
11	080903017001	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 规格:TX3404	台	16			
12	030904008002	模块箱	1. 名称:模块箱	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：13、14、15号宿舍楼消防报警系统施工项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:TX6960					
13	030904006002	手动报警按钮(含电话插孔)	1. 名称:手动报警按钮(含电话插孔) 2. 规格:TX3142	个	102			
14	030904008003	输入/输出模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 规格:TX3212	个	6			
15	030904006003	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 规格:TN3100	部	1			
16	030904007001	消防广播	1. 名称:消防广播 2. 规格:YXX3-01 3. 功率:3W	个	122			
17	030904003001	消火栓报警按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格:TX3153	个	90			
18	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 规格:符合设计要求及相关施工规范	个	1487			
19	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：13、14、15号宿舍楼消防报警系统施工项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：13、14、15号宿舍楼消防报警系统施工项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：13、14、15号宿舍楼消防报警系统施工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]