

仙米乡白牦牛养殖项目-
棚圈提升改造 工程

招标工程量清单


招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2026年5月28日

复 核 时 间:

2026年5月28日

总 说 明

工程名称：仙米乡白牦牛养殖项目-棚
圈提升改造

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况
- 1、项目名称：仙米乡白牦牛养殖项目
 - 2、建设单位：门源县仙米乡人民政府
 - 3、建设地点：门源县仙米乡德欠村
 - 4、仙米乡白牦牛养殖项目主要内容：提升改造现有棚圈200平方米等内容；
- 二、工程量清单编制依据
- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
 - 2、相关的规范、标准图集和技术资料等；
 - 3、建设单位提供的相关项目资料及要求等；
 - 4、施工方案及电子版图纸；
- 三、相关事项说明
- 1、工程量清单列出的每个项目已包括涉及与该项目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读；
 - 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用；
 - 3、投标人应填写工程量清单中所有工程项目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中；
 - 4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准；
 - 5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仙米乡白牦牛养殖项目-棚圈提升改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土	m3	78.16			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求	m3	11.52			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外弃 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	66.64			
4	010501003001	独立基础	1. 名称: 人工投精栏立柱基础 2. 做法: 基础采用C25商砼, 圆柱形, 直径 300mm, 高度500mm, 埋深300mm	m3	4.11			
5	010507001001	散水	1. 60 厚C20混凝土随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光; 2. 200 厚级配砂垫层, 宽出面层100 3. 素土碾压, 向外坡3%~5%; 4. 清理基础。	m2	108.6			
6	010507002001	混凝土硬化	1. 200厚C25混凝土路面, 随打随抹平, 分格缝6m设置一道, 缝宽15, 聚氨酯密封胶填缝; 2. 300厚天然级配砂石垫层碾压 3. 素土压实, 压实系数≥0.94 4. 清理基础, 向下清理300mm原有地面, 含挖土方及外运	m2	305			
7	010804005001	金属焊接钢管门	1. 名称:金属焊接钢管门 2. 门代号及洞口尺寸:1200*1400 3. 门框、扇材质:钢管立柱Φ80*4; 钢管横(竖) 栏Φ50*3; 钢管插销Φ50长3米; 套管为钢管Φ60;	m2	13.44			
8	010804005002	金属焊接钢管门	1. 名称:投精栏人口 2. 门代号及洞口尺寸:	m2	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仙米乡白牦牛养殖项目-棚圈提升改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1000*1400 3. 门框、扇材质:钢管立柱Φ80*4; 钢管横(竖) 栏Φ50*3; 钢管插销Φ50长3米; 套管为钢管Φ60;					
9	010805006001	不锈钢圆门	1. 门代号及洞口尺寸:M2421 2. 框、扇材质:不锈钢圆门	樘	2			
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1212 2. 框、扇材质:断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12+5	樘	7			
11	040201022001	排污槽	1. 基础为300mm厚的级配砂石回填 2. 沟底、沟壁为C25钢筋混凝土, 内配Φ10@150双层双向钢筋 3. 盖板为预制钢筋混凝土, 内配Φ6钢筋, 规格500*600 4. 沟内侧防水砂浆抹面 5. 防潮层为20厚1:2水泥砂浆5%防水剂 6. 具体做法详见图纸, 报价含图纸内所有内容	m	32			
12	050307008001	人工投精栏	1. 名称: 钢管围栏 2. 其他: 立柱为钢管Φ60*4, 间距1500mm; 横栏为钢管Φ50*3; 3. 埋件: 300*300*5厚钢板	m	137			
13	01B002	外立面改造	1. 拆除原有面层至结构层及垃圾外运; 2. 12 厚1:2.5 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道; 3. 6厚1:2.5 水泥砂浆找平; 4. 填补缝隙、局部腻子、磨平; 5. 涂饰底涂料;	m ²	178			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

